


ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONSORCIO RIO GUANDU

AV PRESIDENTE VARGAS, 121 - Centro - Afonso Cláudio - ES
 CEP: 29600-000 CNPJ: 02.270.946/0001-01 Telefone: (27) 3735-2140
 E-mail: consorciorioguanu@yahoo.com.br Site:

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS Nº 16/2024

Solicitante:	Leticia Martins de Oliveira	Data da Solicitação:	05/03/2024
Organograma:	01001 - Consórcio Rio Guandu		
Local de Entrega:	MUNICÍPIOS CONSORCIADOS		
Objeto:	Contratação de Empresa para Execução da Segunda Etapa do Projeto Cultivar com os Serviços de Conservação de Água e do Solo com Práticas Mecânicas e de Recuperação Ambiental nos Municípios de Baixo Guandu, Brejetuba, Conceição do Castelo, Itaguaçu e Laranja da Terra no Estado do Espírito Santo, Conforme Convênio Plataforma +Brasil nº 935870/2022/Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR		
Justificativa:	A contratação será realizada por meio de processo licitatório, considerando para o julgamento empreitada por preço unitário, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, proposto entre as licitantes interessadas, segundo as especificações e normas adotadas pela Administração, atendendo a Lei de Licitações n.º 14.133/2021 e demais legislações vigentes que regulam a matéria.		
Observações:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	337-1	11,52	m²	BREJETUBA, BAIXO GUANDU, CONCEIÇÃO DO CASTELO E ITAGUAÇU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	364,6960	4.201,30
2	337-2	2,88	m²	LARANJA DA TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	356,4920	1.026,70
3	338-1	22,00	H	BREJETUBA, BAIXO GUANDU, CONCEIÇÃO DO CASTELO, ITAGUAÇU - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA	723,4100	15.915,02
4	338-2	5,50	H	LARANJA DA TERRA - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA	707,1400	3.889,27
5	339-4	16.466,09	M³	BREJETUBA, BAIXO GUANDU, CONCEIÇÃO DO CASTELO, ITAGUAÇU: CAIXA SECA - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP)	5,6200	92.539,43
6	339-1	7.532,70	M³	LARANJA DA TERRA: CAIXA SECA - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP)	5,5000	41.429,85
7	340-1	134,46	H	BREJETUBA, BAIXO GUANDU, CONCEIÇÃO DO CASTELO, ITAGUAÇU: REGULARIZAÇÃO DE LEITO - ESTRADAS VICINAIS E CARREADORES COM RETROESCAVADEIRA	356,0700	47.877,17
8	340-2	33,57	H	LARANJA DA TERRA: REGULARIZAÇÃO DE LEITO - ESTRADAS VICINAIS E CARREADORES COM RETROESCAVADEIRA	348,0600	11.684,37
9	339-5	26.091,49	M³	BREJETUBA, BAIXO GUANDU, CONCEIÇÃO DO CASTELO, ITAGUAÇU: TERRAÇO - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP)	5,6200	146.634,17
10	339-2	6.260,60	M³	LARANJA DA TERRA: TERRAÇO - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP)	5,5000	34.433,30
11	339-6	5.932,00	M³	BREJETUBA, BAIXO GUANDU, CONCEIÇÃO DO CASTELO, ITAGUAÇU: BARRAGINHA - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP)	5,6200	33.337,84
12	339-3	1.844,00	M³	LARANJA DA TERRA: BARRAGINHA - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP)	5,5000	10.142,00
13	341-3	2.357,00	M	BREJETUBA, BAIXO GUANDU, CONCEIÇÃO DO CASTELO, ITAGUAÇU: REGENERAÇÃO NATURAL - CERCA COM ESTACA DE MADEIRA ROLICA, DIÂMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, ALTURA LIVRE DE 1.50M, COM MOURÕES DE MADEIRA ROLICA (D = 16 A 19) A CADA 30M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	59,4100	140.029,37


ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONSORCIO RIO GUANDU

AV PRESIDENTE VARGAS, 121 - Centro - Afonso Cláudio - ES
 CEP: 29600-000 CNPJ: 02.270.946/0001-01 Telefone: (27) 3735-2140
 E-mail: consorciorioguanu@yahoo.com.br Site:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
14	341-1	435,00	M	LARANJA DA TERRA: REGENERAÇÃO NATURAL - CERCA COM ESTACA DE MADEIRA ROLICA, DIÂMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, ALTURA LIVRE DE 1.50M, COM MOURÕES DE MADEIRA ROLICA (D = 16 A 19) A CADA 30M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	58,0800	25.264,80
15	341-5	140,00	M	CONCEIÇÃO DO CASTELO: SISTEMA AGROFLORESTAL - CERCA COM ESTACA DE MADEIRA ROLICA, DIÂMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, ALTURA LIVRE DE 1.50M, COM MOURÕES DE MADEIRA ROLICA (D = 16 A 19) A CADA 30M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	59,4100	8.317,40
16	342-4	1.073,00	UN	BREJETUBA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, ITAGUAÇU: SISTEMA AGROFLORESTAL: PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO)	93,9722	100.832,17
17	342-3	195,00	UN	LARANJA DA TERRA: SISTEMA AGROFLORESTAL: PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO)	91,8597	17.912,64
18	341-4	540,00	M	BAIXO GUANDU, CONCEIÇÃO DO CASTELO: RECUPERAÇÃO COM PLANTIO - CERCA COM ESTACA DE MADEIRA ROLICA, DIÂMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, ALTURA LIVRE DE 1.50M, COM MOURÕES DE MADEIRA ROLICA (D = 16 A 19) A CADA 30M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	59,4100	32.081,40
19	342-2	1.754,00	UN	BREJETUBA, BAIXO GUANDU, CONCEIÇÃO DO CASTELO, ITAGUAÇU: RECUPERAÇÃO COM PLANTIO - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO)	93,9723	164.827,41
20	342-1	233,00	UN	LARANJA DA TERRA: RECUPERAÇÃO COM PLANTIO: PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO)	91,8600	21.403,38
21	343-2	302,20	kg	BREJETUBA, BAIXO GUANDU, CONCEIÇÃO DO CASTELO: PLANTIO DE SEMENTES DE GRAMÍNEA E LEGUMINOSAS	78,4100	23.695,50
22	343-1	106,70	kg	LARANJA DA TERRA: PLANTIO DE SEMENTES DE GRAMÍNEA E LEGUMINOSAS	76,6500	8.178,56
23	344-2	19.410,00	kg	BREJETUBA, BAIXO GUANDU, CONCEIÇÃO DO CASTELO: APLICAÇÃO DE CALCÁRIO COM ANÁLISE DE SOLO	0,3900	7.569,90
24	344-1	16.150,00	kg	LARANJA DA TERRA: APLICAÇÃO DE CALCÁRIO COM ANÁLISE DE SOLO	0,3800	6.137,00
25	345-2	3.078,00	kg	BREJETUBA, BAIXO GUANDU, CONCEIÇÃO DO CASTELO: APLICAÇÃO DE FERTILIZANTE QUÍMICO	3,7000	11.388,60
26	345-1	1.168,00	kg	LARANJA DA TERRA: APLICAÇÃO DE FERTILIZANTE QUÍMICO	3,6100	4.216,48
Preço Total:						1.014.965,03

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
9 - 01.001.18.122.0001.2001.3.3.90.39.00	CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU	1.700.0000.0000	1.014.965,03



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONSORCIO RIO GUANDU
AV PRESIDENTE VARGAS, 121 - Centro - Afonso Cláudio - ES
CNPJ: 02.270.946/0001-01
E-mail: consorciorioquandu@yahoo.com.br Site:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
------	--------	------	-------	---------------	-------------------------	-------------------------

Solicitante: Leticia Martins de Oliveira:.....

Afonso Cláudio, 05 de Março de 2024.

.....
Autorização do presidente do
Consórcio Rio Guandu