EXECUÇÃO DE COBERTURA NA GARAGEM MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE URUANA - GO

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2026 - Goiás

B.D.I.
25,32%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 107,72%
Mensalista: Sinapi - 69,28%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**1.677,69**	**1.677,69**	**0,89 %**
1.1	020703	AGETOP CIVIL	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	m²	225	0,43	0,53	119,25	0,06 %
1.2	021301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	3	414,53	519,48	1.558,44	0,82 %
2			**FUNDAÇÃO**		**1**		**13.744,80**	**13.744,80**	**7,26 %**
2.1			**ESTACAS**		**1**		**4.976,60**	**4.976,60**	**2,63 %**
2.1.1	107110	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	M	24	118,23	148,16	3.555,84	1,88 %
2.1.2	052014	AGETOP CIVIL	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	35,73	12,12	15,18	542,38	0,29 %
2.1.3	052005	AGETOP CIVIL	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	59,23	11,84	14,83	878,38	0,46 %
2.2			**BLOCOS**		**1**		**8.768,20**	**8.768,20**	**4,63 %**
2.2.1	052002	AGETOP CIVIL	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	62	13,83	17,33	1.074,46	0,57 %
2.2.2	052005	AGETOP CIVIL	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	205,6	11,84	14,83	3.049,04	1,61 %
2.2.3	060520	AGETOP CIVIL	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)	m³	5,12	650,29	814,94	4.172,49	2,20 %
2.2.4	051055	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m³	5,12	73,60	92,23	472,21	0,25 %
3			**ESTRUTURA METÁLICA**		**1**		**123.465,05**	**123.465,05**	**65,20 %**
3.1	150205	AGETOP CIVIL	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO AR-350 / ASTM A572 G50 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	4318,47	22,82	28,59	123.465,05	65,20 %
4			**CONTRAVENTAMENTO**		**1**		**1.190,23**	**1.190,23**	**0,63 %**
4.1	060306	AGETOP CIVIL	ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	73,2	12,98	16,26	1.190,23	0,63 %

ASSINADO DIGITALMENTE POR MIRIAN BATISTA BARROSO OLIVEIRA EM 24/11/2026 ÀS 08:53:00.

5			**COBERTURA E FECHAMENTO**		**1**		**35.115,52**	**35.115,52**	**18,54 %**
5.1	160969	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	m²	251,22	68,85	86,28	21.675,26	11,45 %
5.2	160970	AGETOP CIVIL	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	m²	146,84	73,04	91,53	13.440,26	7,10 %
6			**ADMINISTRAÇÃO**		**1**		**13.372,60**	**13.372,60**	**7,06 %**
6.1	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	57,19	71,67	3.583,50	1,89 %
6.2	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	145,37	182,17	5.465,10	2,89 %
6.3	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	43,13	54,05	4.324,00	2,28 %
7			**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**787,32**	**787,32**	**0,42 %**
7.1	270807	AGETOP CIVIL	PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)	Un	1	628,25	787,32	787,32	0,42 %

Total sem BDI	**151.128,79**
Total do BDI	**38.224,42**
Total Geral	**189.353,21**

_____

Responsável Técnico

PROPRIÉTARIO: **MUNICÍPIO DE URUANA - GO**

OBRA: **EXECUÇÃO DE COBERTURA NA GARAGEM MUNICIPAL**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FISICO (em %)

				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	INCID.	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.677,69	0,89%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	ESTACAS	R$ 4.976,60	2,63%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	BLOCOS	R$ 8.768,20	4,63%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	ESTRUTURA METÁLICA	R$ 123.465,05	65,20%	25,00	25,00	40,00	65,00	30,00	95,00	5,00	100,00
5	CONTRAVENTAMENTO	R$ 1.190,23	0,63%			20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
6	COBERTURA E FECHAMENTO	R$ 35.115,52	18,54%			20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
7	ADMINISTRAÇÃO	R$ 13.372,60	7,06%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
8	SERVIÇOS FINAIS	R$ 787,32	0,42%							100,00	100,00
TOTAL		**189.353,21**	1,00	26,21%	0,262	31,68%	0,579	29,00%	0,869	13,11%	1,000

_____

Eng. Civil AAA CREA 000-GO
Responsável técnico

_____

SECRETARIA

Valide a assinatura deste documento em https://uruana.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: a73108