

MEMORIAL DESCRITIVO DE REFORMA

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal da Cidade de Goiás - CNPJ 02.295.772/0001-23

OBRA: Construção Quadras de areia

LOCAL: Rua da Carioca, Centro, Cidade de Goiás –GO.

ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 550 M²

DATA: DEZEMBRO /2023

1- OBJETIVOS

O presente memorial descritivo define os procedimentos, serviços a serem executados e os materiais a serem empregados de acordo com os Projetos em anexo, destinados à construção das quadras de areia, que consta de uma área de 565,00m² (quinhentos e sessenta e cinco metros quadrados), localizada no Parque da Carioca, na cidade de Goiás –GO.

Serão executados os seguintes serviços:

- Construção de Duas quadras de areia com cercamento em alvenaria de blocos de concreto e estrutura em concreto armado.
- Construção de drenos para o escoamento adequado da água
- Espalhamento da areia fornecida pela prefeitura.

2- MATERIAIS E MÃO DE OBRA

Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente capacitados, conforme orientações do responsável técnico, e os materiais empregados na obra deverão ser de boa qualidade, obedecendo às normas da ABNT.

3- LOCAÇÃO

A locação da quadra deverá ser feita rigorosamente conforme o projeto, utilizando, obrigatoriamente, nível de luneta ou teodolito. Todos os alinhamentos e níveis deverão ser determinados antes que se iniciem os trabalhos e no transcorrer dos mesmos, sempre que necessário e/ou solicitado pela fiscalização. Na eventualidade de qualquer divergência ou necessidade de adaptação dos níveis da praça aos níveis do entorno, deverão ser consultados a fiscalização e o autor do

projeto. Somente após a determinação de todos os níveis e conferência da fiscalização, deverá ser iniciada a execução.

4- QUADRA DE AREIA

A implantação das quadras de areia deverá ser preenchida com areia fina (fornecida pela Prefeitura Municipal de Goiás) até a altura de 40cm para possibilitar, de forma segura, a prática de esportes de vôlei de areia de futevôlei entre outros.

O projeto prevê a construção de cercamento e muro em alvenaria em blocos de concreto estrutural de 14x19x39 cm em toda a quadra, onde receberá aplicação de pintura texturizada com selador na cor sépia ou ocre, na parte externa e interna.

5- SISTEMA DE DRENAGEM

Será realizado o sistema de drenagem subterrânea espinha de peixe das quadras para escoamento da água de chuva, onde será instalado drenos em tubo pvc serie normal DN 100mm, conforme especificado em projeto.

6- SERVIÇOS FINAIS

Depois de concluídos todos os serviços, executados todos os arremates necessários, a limpeza geral na obra e no terreno deverá ser feita pela própria prefeitura. A qualidade dos materiais e instalações efetuadas deverá ser submetida aos ensaios e provas determinados pelas normas brasileiras ou equivalentes, como condição prévia de recebimento dos serviços.

7 - ENTREGA DA OBRA

Para entrega final da obra, deverão estar feitas as ligações definitivas dos serviços públicos. Durante a reforma da edificação deverá ser adotada, pela empresa executante, as obrigações de cada parte prevista na Legislação Trabalhista e nas Normas de Segurança no Trabalho.

Goiás, 04 de dezembro de 2023.

PEDRO HENRIQUE GOMES CARDOSO D'ÁVILA
CAU GO 142587-0