

PLANILHA ORÇAMENTARIA										
Obra: ÁREA DE LAZER DO PARQUE DA CARIOCA						 Cidade de Goiás Nossa gente. Nosso patrimônio.				
Local:	Rua da Carioca, Complexo Turístico da Carioca, Cidade de Goiás - GO				ÁREA (M²)					
Tabela:	GOINFRA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T195 - AGOSTO/2023 - COM DESONERAÇÃO				550,00					
Tabela:	SINAPI	PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:OUTUBRO/2023			BDI					
	ABRANGENCIA: NACIONAL 04/12/2023 LOCALIDADE : GOIANIA : 10/2023				DATA REFERENCIA TECNICA: DATA DE PREÇO					
Data:	04/12/2023				26,14%					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	PREÇO MATERIAL	PREÇO MÃO DE OBRA	PREÇO SINAPI	RS TOTAL	
			1 - ADMINISTRAÇÃO						R\$ 2.548,99	
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.378,89	
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	0,00	0,00	306,42	1.378,89	
1.2			MÃO DE OBRA PERMANENTE						1.170,10	
1.2.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	8,00	0,00	0,00	79,20	633,60	
1.2.2	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	25,00	0,00	0,00	21,46	536,50	
2.0			QUADRA DE AREIA						32.655,48	
2.1	101175	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	20,00	0,00	0,00	107,52	2.150,40	
2.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	142,00	0,00	0,00	11,58	1.644,36	
2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,00	0,00	0,00	16,27	813,50	
2.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,80	0,00	0,00	497,18	4.375,18	
2.5	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	21,00	0,00	0,00	123,34	2.590,14	
2.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	140,00	0,00	0,00	45,63	6.388,20	
2.7	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	70,00	0,00	0,00	95,95	6.716,50	
2.8	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	140,00	0,00	0,00	6,31	883,40	
2.9	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	140,00	0,00	0,00	37,93	5.310,20	
2.10	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	M2	140,00	0,00	0,00	12,74	1.783,60	
3.0			SISTEMA DE DRENAGEM - PRINCIPAL						4.475,82	
3.1	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	151,00	0,00	0,00	24,14	3.645,14	
3.2	102713	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	76,00	0,00	0,00	10,93	830,68	
			TOTAL - ADMINISTRAÇÃO E OBRA						39.680,29	
			SUBTOTAL DA PROPOSTA						39.680,29	
			BDI ESTIMADO	26,14%					10.679,46	
			TOTAL GERAL DA PROPOSTA						50.359,75	

Responsável Técnico pela elaboração de cálculo: Pedro Henrique Gomes Cardoso d'Ávila
Equipe de apoio: Arq. Jaqueline Divina dos Santos