

Nº TransfereGOV 0	PROPOSNTE / TOMADOR MUNICIPIO DE HEITORAI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR MARLOS GAMA				
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR	MUNICÍPIO / UF HEITORAI - GO	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR MARLOS GAMA									103.333,64	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						-	103.333,64
1.1.			TERRAPLNAME						-	29.049,31
1.1.1.	Composição	01	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.224,00	0,83	BDI 1	1,00	1.224,00	RA
1.1.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	61,20	9,63	BDI 1	11,63	711,76	RA
1.1.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	122,40	2,52	BDI 1	3,04	372,10	RA
1.1.4.	Composição	08	LOCAÇÃO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.224,00	0,38	BDI 1	0,46	563,04	RA
1.1.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.224,00	2,79	BDI 1	3,37	4.124,88	RA
1.1.6.	GOINFRA	40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	M3	220,32	12,03	BDI 1	14,52	3.199,05	RA
1.1.7.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.101,60	2,73	BDI 1	3,30	3.635,28	RA
1.1.8.	SINAPI	101768	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	183,60	24,91	BDI 1	30,07	5.520,85	RA
1.1.9.	Composição	02	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO	M2	1.169,40	6,69	BDI 1	8,08	9.448,75	RA
1.1.10.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	42,10	1,86	BDI 1	2,25	94,73	RA
1.1.11.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	174,01	0,74	BDI 1	0,89	154,87	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						-	33.380,72
1.2.1.	Composição	03	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	1.169,40	21,26	BDI 1	25,67	30.018,50	RA
1.2.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	789,35	2,18	BDI 1	2,63	2.075,99	RA
1.2.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	605,16	0,88	BDI 1	1,06	641,47	RA
1.2.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	108,75	1,86	BDI 1	2,25	244,69	RA
1.2.5.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	449,52	0,74	BDI 1	0,89	400,07	RA
1.3.			DRENAGEM SUPERFICIAL						-	26.597,98
1.3.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	182,00	52,85	BDI 1	63,81	11.613,42	RA

Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE HEITORAI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR MARLOS GAMA				
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR	MUNICÍPIO / UF HEITORAI - GO	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR MARLOS GAMA									103.333,64	
1.3.2.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	194,00	63,98	BDI 1	77,24	14.984,56	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VIARIA					-	4.532,60	
1.4.1.	Composição	07	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M2	23,88	48,51	BDI 1	58,57	1.398,65	RA
1.4.2.	GOINFRA	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	M2	2,44	363,10	BDI 1	438,37	1.069,62	RA
1.4.3.	SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	24,00	63,93	BDI 1	77,18	1.852,32	RA
1.4.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,27	88,68	BDI 1	107,06	28,91	RA
1.4.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,27	503,91	BDI 1	608,37	164,26	RA
1.4.6.	GOINFRA	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	0,27	57,80	BDI 1	69,78	18,84	RA
1.5.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	6.915,54	
1.5.1.	Composição	05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	5.728,10	BDI 1	6.915,54	6.915,54	RA
1.6.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					-	2.857,49	
1.6.1.	Composição	04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	2.366,84	BDI 1	2.857,49	2.857,49	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

HEITORAI - GO

Local

quinta-feira, 26 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: GILSON SILVA QUEIROZ

CREA/CAU: 7713/D-GO

ART/RRT: 1020260128163