

<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE HEITORAI	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR JOAQUIM MOREIRA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 07-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR JOAQUIM MOREIRA
		<b>MUNICÍPIO / UF</b> HEITORAI - GO
		<b>BDI 1</b> 20,73%
		<b>BDI 2</b> 0,00%
		<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR JOAQUIM MOREIRA</b>									<b>103.045,00</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>						<b>103.045,00</b>	
<b>1.1.</b>			<b>TERRAPLNAME</b>						<b>27.924,24</b>	
1.1.1.	Composição	01	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.170,00	0,83	BDI 1	1,00	1.170,00	RA
1.1.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	58,50	9,63	BDI 1	11,63	680,36	RA
1.1.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	117,00	2,52	BDI 1	3,04	355,68	RA
1.1.4.	Composição	08	LOCAÇÃO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.170,00	0,38	BDI 1	0,46	538,20	RA
1.1.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.170,00	2,79	BDI 1	3,37	3.942,90	RA
1.1.6.	GOINFRA	40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	M3	219,38	12,03	BDI 1	14,52	3.185,40	RA
1.1.7.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.096,88	2,73	BDI 1	3,30	3.619,70	RA
1.1.8.	SINAPI	101768	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	175,50	24,91	BDI 1	30,07	5.277,29	RA
1.1.9.	Composição	02	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO	M2	1.103,85	6,69	BDI 1	8,08	8.919,11	RA
1.1.10.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	39,74	1,86	BDI 1	2,25	89,42	RA
1.1.11.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	164,25	0,74	BDI 1	0,89	146,18	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>						<b>31.509,58</b>	
1.2.1.	Composição	03	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	1.103,85	21,26	BDI 1	25,67	28.335,83	RA
1.2.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	745,10	2,18	BDI 1	2,63	1.959,61	RA
1.2.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	571,24	0,88	BDI 1	1,06	605,51	RA
1.2.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	102,66	1,86	BDI 1	2,25	230,99	RA
1.2.5.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	424,32	0,74	BDI 1	0,89	377,64	RA
<b>1.3.</b>			<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>						<b>31.101,53</b>	
1.3.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	220,50	52,85	BDI 1	63,81	14.070,11	RA

<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE HEITORAI	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR JOAQUIM MOREIRA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 07-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR JOAQUIM MOREIRA
		<b>MUNICÍPIO / UF</b> HEITORAI - GO
		<b>BDI 1</b> 20,73%
		<b>BDI 2</b> 0,00%
		<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR JOAQUIM MOREIRA</b>									<b>103.045,00</b>	
1.3.2.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	220,50	63,98	BDI 1	77,24	17.031,42	RA
<b>1.4.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIARIA</b>					-	<b>4.532,60</b>	
1.4.1.	Composição	07	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M2	23,88	48,51	BDI 1	58,57	1.398,65	RA
1.4.2.	GOINFRA	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	M2	2,44	363,10	BDI 1	438,37	1.069,62	RA
1.4.3.	SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	24,00	63,93	BDI 1	77,18	1.852,32	RA
1.4.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,27	88,68	BDI 1	107,06	28,91	RA
1.4.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,27	503,91	BDI 1	608,37	164,26	RA
1.4.6.	GOINFRA	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	0,27	57,80	BDI 1	69,78	18,84	RA
<b>1.5.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>					-	<b>5.119,56</b>	
1.5.1.	Composição	05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	4.240,50	BDI 1	5.119,56	5.119,56	RA
<b>1.6.</b>			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA</b>					-	<b>2.857,49</b>	
1.6.1.	Composição	04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	2.366,84	BDI 1	2.857,49	2.857,49	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

HEITORAI - GO

Local

quinta-feira, 26 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: GILSON SILVA QUEIROZ

CREA/CAU: 7713/D-GO

ART/RRT: 1020250291061