

# PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, ASSOALHO EM VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 12,00 M X 4,00 M  
MUNICÍPIO: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO  
ENDEREÇO: PONTE SOBRE O Córrego Bom Jesus - Região da Planura Verde  
ELABORADA EM: FEVEREIRO/2026  
BASE: TABELA DE CUSTOS SINAPI- SEM DESONERAÇÃO (ONERADA) DEZEMBRO/2025;



CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	VALOR	VALOR TOTAL
001	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3			R\$ 118,76
E9775	SICRO	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 kW	CHP	0,17	R\$ 682,52	R\$ 118,76

CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	VALOR	VALOR TOTAL
101110-ADAP	COMPOSIÇÃO	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M3			R\$ 845,55
100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,25	R\$ 8,47	R\$ 10,59
97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,38	R\$ 3,30	R\$ 1,24
90681	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,18	R\$ 164,99	R\$ 30,19
90680	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,12	R\$ 393,87	R\$ 47,66
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	R\$ 22,42	R\$ 7,06
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	R\$ 32,15	R\$ 6,75
38405	SINAPI-I	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,17	R\$ 634,24	R\$ 742,06

ROGERIO PALMEIRA ESSADO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 8911/D-GO