



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DECORAÇÕES DIVERSAS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO NATALINA

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A necessidade da contratação surge do reconhecimento da importância cultural e econômica do evento "Natal Neve no Cerrado" para o município de São Luís de Montes Belos.

O evento "Natal Neve no Cerrado", atualmente em sua 6ª edição, já se consolidou como o maior evento natalino público da região Oeste do Estado. Amplamente divulgado nas redes sociais e por meio da comunicação entre pessoas, o evento atrai um expressivo número de visitantes ao município durante os meses de dezembro e janeiro, aquecendo significativamente a economia local e reforçando o turismo regional. É importante destacar que, desde suas primeiras edições, foi um sonho e um objetivo estratégico da Administração Municipal criar um evento natalino que ultrapassasse os limites territoriais do município, ganhando notoriedade estadual e tornando-se parte integrante do calendário oficial, destacando-se como um verdadeiro evento-ponte, capaz de conectar culturalmente São Luís de Montes Belos com outros municípios e regiões vizinhas.

Em todas as edições anteriores do "Natal Neve no Cerrado", o município utilizou estruturas e elementos decorativos reutilizados de anos anteriores. Essa prática resultou, ao longo do tempo, em uma percepção crescente de repetitividade visual, levando à diminuição do impacto público do evento. Reconhecendo essa situação e buscando soluções inovadoras para revitalizar a identidade e o impacto cultural do evento, o município designou uma equipe técnica para realizar visita técnica e levantamentos detalhados na cidade de Gramado-RS, referência internacional em eventos natalinos, onde ocorre o renomado "Natal Luz".

Durante essa visita, houve uma valiosa interação com o gestor público local e toda a equipe de planejamento e execução do evento gaúcho, considerado um dos mais prestigiados eventos natalinos do mundo. Esse intercâmbio proporcionou conhecimento profundo sobre estratégias inovadoras e melhores práticas para organização, estruturação e apresentação visual e temática de eventos dessa magnitude.

Com base nos conhecimentos adquiridos e inspirados pelo exemplo bem-sucedido do município de Gramado e do "Natal do Bem" promovido pelo Estado de Goiás, São Luís de Montes Belos identificou claramente a necessidade urgente de renovar integralmente o layout decorativo do "Natal Neve no Cerrado". Assim, neste ano, serão implementadas decorações totalmente inéditas, modernas e visualmente impactantes, capazes de impressionar e atrair novamente um público expressivo, reacquecer o interesse turístico e comercial, reforçar a identidade cultural local, e proporcionar à população e visitantes experiências natalinas únicas, marcantes e inovadoras.

Ao longo das edições passadas do evento "Natal Neve no Cerrado", o município tem adotado a prática de reutilizar grande parte das estruturas e elementos decorativos já adquiridos anteriormente. Apesar de inicialmente parecer uma prática econômica, ao longo dos anos essa abordagem revelou-se cada vez menos vantajosa, não só pela repetitividade visual que provoca um desgaste perceptível no público, mas também pelos custos e esforços adicionais com reparos anuais que essas estruturas exigem.



É importante pontuar que, embora alguns elementos decorativos ainda possam ser reaproveitados, praticamente todos necessitam, a cada edição, de intervenções significativas de manutenção, incluindo trocas constantes de luzes tipo pisca-pisca, fitas LED e demais componentes elétricos, que se degradam rapidamente com o uso, armazenamento e manuseio ao longo do tempo. Muitos desses materiais decorativos são especialmente frágeis e têm uma vida útil reduzida quando submetidos a sucessivas montagens e desmontagens anuais.

Nesse cenário, torna-se evidente que não é mais economicamente viável nem tecnicamente recomendável reformar integralmente todos os elementos decorativos já existentes, especialmente considerando a exigência cada vez maior do público por novidades e a complexidade crescente dos reparos necessários. Contudo, isso não implica descartar completamente os materiais que ainda possuam condições razoáveis de utilização. Pelo contrário, o município, de forma estratégica e sustentável, planeja aproveitar os elementos decorativos mais conservados, promovendo pequenos reparos realizados pelos próprios servidores municipais, e destiná-los para instalação em vilas, povoados da zona rural e bairros periféricos. Essa solução garantirá o reaproveitamento racional dos recursos públicos já investidos e levará o espírito natalino e a beleza do evento a regiões menos atendidas, ampliando o alcance social e a integração cultural da comunidade como um todo.

Por outro lado, os elementos decorativos que se encontram muito deteriorados ou cujo custo-benefício de reforma seja inviável técnica e economicamente não serão mais incluídos no evento. Esses materiais, após análise criteriosa, deverão ser descartados adequadamente ou reciclados, observando-se sempre os critérios de sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

Assim, a opção pela contratação de estruturas e elementos decorativos inéditos para o evento central é respaldada tanto por aspectos econômicos quanto técnicos. Além de proporcionar um ambiente visualmente renovado e atrativo, essa nova estratégia promove uma eficiência operacional significativa, já que a empresa contratada assumirá integralmente a responsabilidade pela instalação, manutenção e desmontagem dos elementos decorativos, evitando despesas extras recorrentes e garantindo alta qualidade técnica e estética do evento.

II - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Esta contratação está devidamente inserida no Plano Anual de Contratações da Prefeitura Municipal de São Luís de Montes Belos, refletindo o compromisso da Administração Pública com o planejamento estratégico e com a eficiência na utilização dos recursos públicos. Considerando que o evento “Natal Neve no Cerrado” já se encontra plenamente consolidado, integrando oficialmente o calendário anual de eventos culturais do município, sua realização vem sendo sistematicamente prevista nas leis orçamentárias municipais há vários anos, com dotações e recursos destinados ao custeio de suas despesas.

Essa prática administrativa demonstra a relevância e a prioridade que o município atribui ao evento, reconhecendo seu potencial turístico, econômico e cultural para a cidade e para toda a região Oeste do Estado. Ao assegurar anualmente recursos financeiros no orçamento municipal, a Administração garante a continuidade e o aprimoramento constante deste evento tradicional, contribuindo diretamente para o fortalecimento da identidade local, o estímulo ao turismo regional, o aquecimento da economia local e a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados à comunidade.

III - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para a adequada execução do objeto contratual, a empresa contratada deverá atender a todos os requisitos técnicos e operacionais necessários, assegurando a plena conformidade com as normas vigentes e a qualidade dos serviços prestados.

A contratada deverá comprovar capacidade técnica e operacional junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), mediante apresentação de Certidão de Registro e Quitação da empresa e dos profissionais responsáveis.

Deverá ainda apresentar catálogo técnico detalhado dos materiais, estruturas e elementos decorativos a serem utilizados, observando rigorosamente as exigências de segurança e qualidade previstas nas normas técnicas da ABNT.

A empresa deverá garantir a disponibilização contínua de assistência técnica especializada durante todo o período contratual, contemplando as etapas de instalação, manutenção, desmontagem e retirada dos elementos decorativos.

Considerando a natureza e complexidade do objeto, que envolve serviços de engenharia para implantação de estruturas e sistemas de decoração natalina em áreas públicas — incluindo montagem de estruturas metálicas, instalações elétricas e execução de trabalhos em altura — a empresa deverá demonstrar experiência prévia em serviços de características e dimensões semelhantes, assegurando a qualificação de sua equipe e o uso de equipamentos adequados, como caminhões com cesto aéreo e demais maquinários indispensáveis.

‘A opção pela locação dos elementos decorativos, em detrimento da aquisição definitiva, mostra-se vantajosa, pois transfere à contratada toda a responsabilidade operacional pelas etapas de instalação, manutenção preventiva e corretiva durante o período do evento (aproximadamente 45 dias) e posterior desmontagem e retirada das estruturas. Essa solução é tecnicamente recomendável, visto que o município não dispõe de estrutura própria, servidores capacitados ou equipamentos adequados para a execução dessas atividades de forma segura e contínua.

Ao delegar essas responsabilidades à empresa contratada, o município garante segurança técnica, eficiência operacional e redução de custos, além de assegurar qualidade estética e segurança ao público, proporcionando uma experiência natalina segura, moderna e de alto impacto visual e cultural.

Documentação Técnica Obrigatória:

- Qualificação Técnica: Todos os licitantes deverão comprovar a qualificação técnica, por meio de Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) em plena validade; ou visto para atuação no estado quando empresa for de outro estado, com a comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da licitação, Engenheiro Elétrico, para atuar(em) como responsável(is) técnico(s), devidamente certificado pelo CREA/CAU. Observação: entende-se como “pertencente ao quadro permanente” o profissional que possuir vínculo com a licitante, devendo ser comprovado através da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e/ou cópia da Ficha de Registro de Empregado (FRE), para profissionais com vínculo trabalhista; ou através de cópia do instrumento de contrato de prestação de serviços, quando o vínculo for contratual.

- 01 (um) ou mais atestado de capacidade técnica, comprovando já ter executado contratos de itens semelhantes ao objeto desse edital, se foram cumpridos os prazos estabelecidos e o grau de satisfação. Referido atestado deverá ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, assinado e datado.



IV - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO

As estimativas detalhadas das quantidades necessárias para a realização do evento “Natal Neve no Cerrado – edição 2026” foram elaboradas levando em consideração a experiência acumulada em edições anteriores, os dados históricos sobre estruturas decorativas utilizadas anteriormente, bem como a perspectiva consolidada sobre o crescimento anual do público visitante. Contudo, é essencial destacar que, neste ano especificamente, o município pretende impulsionar de maneira expressiva o alcance e a qualidade do evento, promovendo uma renovação completa e integral do layout decorativo e das atrações culturais vinculadas ao Natal Neve no Cerrado.

Tal incremento decorre da estratégia contínua adotada pelo município, que ano após ano vem gradativamente ampliando e aprimorando a qualidade e o impacto do evento, buscando sempre proporcionar novas atrações, elementos decorativos inovadores, eventos culturais inéditos e apresentações artísticas diferenciadas. Para o ano em curso, a Administração Municipal optou expressamente por realizar uma renovação total das estruturas decorativas e da proposta visual do evento, conferindo-lhe um patamar ainda mais elevado de qualidade.

Neste sentido, apesar de inicialmente baseadas em quantitativos observados nas edições anteriores, as estimativas para 2026 serão ajustadas e ampliadas substancialmente, refletindo o escopo significativamente maior, tanto em quantidade quanto em qualidade, decorrente das inovações planejadas. Com base na experiência adquirida e nas limitações verificadas no passado, o município definiu claramente a necessidade de contratação de uma quantidade superior de elementos decorativos, estruturas adicionais e novos layouts, buscando garantir um evento com visual mais sofisticado, impactante e diferenciado, compatível com as expectativas crescentes da população local e visitantes de outras regiões.

Para garantir a exatidão e clareza dessas estimativas, bem como para assegurar a qualidade rigorosa esperada pelo município, todos os elementos decorativos que integrarão o projeto serão detalhadamente especificados em projetos técnicos minuciosos, incluindo desenhos em 3D, plantas em AutoCAD e representações gráficas detalhadas. Tais documentos integrarão obrigatoriamente o procedimento licitatório, permitindo uma compreensão precisa e inequívoca por parte das empresas interessadas em executar os serviços contratados. Com essa medida, busca-se assegurar que todas as propostas apresentadas estejam em absoluta consonância com os padrões elevados e específicos desejados pela Administração para esta edição do evento.

Assim, essa estratégia detalhada visa evitar quaisquer equívocos ou dúvidas acerca dos níveis de qualidade, especificações técnicas, quantidades de materiais e características visuais esperados para a decoração natalina deste ano, garantindo que o “Natal Neve no Cerrado – 2026” se consolide ainda mais como um evento modelo, de referência regional, com execução técnica impecável e um impacto positivo duradouro na memória afetiva e visual da comunidade e visitantes.

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado realizado considerou cuidadosamente a singularidade do objeto pretendido para o evento “Natal Neve no Cerrado”. É importante destacar inicialmente que a prestação de serviços de ornamentação natalina, especialmente na magnitude e complexidade exigidas para eventos públicos de grande porte, constitui um mercado extremamente singular e específico, com atuação restrita a um pequeno número de empresas especializadas em todo o país. Geralmente, trata-se de empresas que possuem vasta experiência no segmento de decorações para grandes centros comerciais,



como shoppings centers, com estruturas altamente especializadas e qualificadas para a realização desse tipo específico de serviço.

Dentro deste segmento altamente especializado de decorações natalinas para shoppings comerciais, apenas uma parcela muito reduzida dessas empresas atua ou manifesta interesse em prestar serviços para o setor governamental, dada a complexidade operacional envolvida nas contratações públicas e, especialmente, considerando os desafios típicos relacionados à remuneração e às garantias contratuais exigidas pela Administração Pública. Nesse contexto, a Administração Municipal encontrou dificuldades significativas para obter orçamentos junto às poucas empresas que realmente possuem capacitação técnica, operacional e experiência comprovada em eventos natalinos públicos. Trata-se, portanto, de um mercado extremamente restrito, principalmente devido à sazonalidade inerente ao serviço: a ornamentação natalina ocorre apenas uma vez por ano, o que implica que muitas empresas optem por prestar serviços em espaços privados, como shoppings centers, grandes redes de comércio e centros empresariais, geralmente dispostos a remunerar com valores superiores aos praticados pelo setor público.

Adicionalmente, destaca-se a dificuldade recorrente em obter orçamentos nessa época específica do ano, considerando que, em decorrência da alta demanda do período natalino, essas empresas especializadas frequentemente encontram-se com suas agendas e equipes totalmente ocupadas com clientes comerciais privados, que lhes garantem remuneração mais atrativa e maior flexibilidade contratual.

Outro aspecto relevante é a análise comparativa realizada pela Administração para avaliar a melhor solução a ser adotada para este ano. Nessa comparação, foram consideradas duas opções principais: realizar reformas e reaproveitar os elementos decorativos já existentes ou optar pela locação integral de novos elementos decorativos. É fundamental esclarecer que não foi possível obter um orçamento específico e atualizado para a reforma dos elementos decorativos já existentes, devido à ausência de empresas que manifestassem interesse em realizar exclusivamente este tipo de serviço pontual, especialmente diante do desgaste evidente das estruturas antigas e da complexidade em precificar com precisão os reparos necessários. Assim, os custos estimados para eventual reforma dos elementos antigos foram baseados exclusivamente em análises detalhadas dos gastos históricos ocorridos nas edições anteriores do evento, quando ainda eram realizadas essas reformas recorrentes.

Assim identificou-se claramente que os custos de reforma, manutenção e recuperação anual dos elementos antigos, aliados à percepção constante de repetitividade visual e desgaste estético, não representavam mais uma solução técnica e economicamente vantajosa para o município. Além disso, constatou-se que a reforma dos elementos antigos manteria praticamente o mesmo layout já conhecido, exigindo ainda assim a aquisição complementar de novos elementos decorativos para diversificar visualmente o evento. Essa situação implicaria duplo investimento – na reforma de elementos antigos e na aquisição de novas decorações –, tornando a solução financeiramente desvantajosa e logisticamente complexa para o município.

Por outro lado, em relação à locação integral de novos elementos decorativos, foram realizadas cotações diretas junto às poucas empresas especializadas que atuam no mercado específico de decoração natalina para eventos públicos. Essas empresas, embora em número reduzido, apresentaram propostas detalhadas e objetivas para a locação integral, responsabilizando-se integralmente pela instalação, manutenção contínua durante o período do evento, assistência técnica e desmontagem posterior. A análise desses orçamentos obtidos revelou que a opção pela locação integral não só assegura uma solução visualmente inovadora e impactante, mas também transfere para

a empresa contratada todas as responsabilidades operacionais, técnicas e logísticas associadas ao serviço, garantindo maior segurança, eficiência operacional e previsibilidade financeira para o município.

Nesse contexto, a Administração Municipal entende que a solução técnica e econômica mais adequada, viável e vantajosa consiste efetivamente na locação integral das estruturas decorativas inéditas, assegurando renovação visual e cultural do evento, economicidade, segurança operacional, eficiência administrativa e qualidade técnica comprovada, alinhada diretamente às expectativas da população e visitantes do evento “Natal Neve no Cerrado – edição 2026”.

ANÁLISE COMPARATIVA – PRÓS E CONTRAS

Aspecto	Reforma das Peças Antigas	Locação de Decoração Inédita
Impacto visual	Baixo (repetitivo)	Alto (novo e exclusivo)
Inovação estética	Nenhuma	Total
Custo de mão de obra adicional	Elevado (eletricistas, pintores)	Incluso no contrato
Risco de extravio ou inutilização	Elevado	Nulo
Tempo de preparação	Longo e incerto	Curto e contratado
Qualidade técnica	Variável	Alta e garantida
Manutenção	Município	Da contratada
Logística de desmontagem	Município	Da contratada
Responsabilidade por avarias	Município	Da contratada
Custo Geral	Médio	Alto
Benefício Geral	Baixo	Alto

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa detalhada do valor da contratação foi elaborada com base em pesquisa de preços realizada junto a diversos fornecedores especializados, reconhecidamente qualificados no segmento específico de ornamentação natalina em âmbito nacional. Essa pesquisa resultou em um levantamento com preços referenciais atualizados. Tal metodologia garante total transparência, confiabilidade e precisão ao processo licitatório, permitindo maior segurança tanto para a Administração quanto para os participantes do certame. Assim, após essa criteriosa pesquisa e análise, foi possível estimar com segurança e exatidão o valor total da contratação em **R\$ 4.432.129,92** (quatro milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, cento e vinte e nove reais e noventa e dois centavos).

VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Após criteriosa análise das alternativas disponíveis, a Administração Municipal identificou como mais vantajosa a solução baseada na locação integral de estruturas decorativas natalinas, estruturada por lotes com padronização de enfeites. A escolha foi fundamentada não apenas no custo inicial da contratação, mas também em critérios técnicos, operacionais e de eficiência a médio e longo prazo.

A avaliação considerou aspectos como qualidade estética, confiabilidade na execução, capacidade de manutenção durante o período do evento, e sobretudo, a viabilidade de execução integral por empresa especializada. A padronização dos enfeites por lote, além de favorecer a harmonia visual do projeto, permite maior organização logística, facilita reposições e ajustes durante a execução e contribui para uma distribuição mais racional dos elementos decorativos nos diferentes setores da cidade.



A solução de locação se destaca também pela transferência de toda a responsabilidade técnica e operacional para a contratada, incluindo fornecimento, instalação, manutenção contínua e desmontagem. Essa abordagem elimina a necessidade de investimento municipal em mão de obra, equipamentos especializados ou equipe técnica de apoio, uma vez que o município não dispõe atualmente da estrutura adequada para realizar essas atividades com segurança e eficiência.

Trata-se, portanto, de uma solução completa, viável, segura e condizente com as demandas atuais e futuras do evento “Natal Neve no Cerrado”.

VIII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Após uma análise minuciosa das opções disponíveis, identificou-se que a solução mais vantajosa para a Administração consiste na contratação por lotes, com a devida padronização dos enfeites natalinos. O processo de avaliação considerou não apenas o custo inicial da contratação, mas também aspectos estruturais como qualidade, durabilidade, uniformidade visual, viabilidade de manutenção futura e compatibilidade com a proposta estética e funcional do evento.

A solução por lotes se destacou por permitir maior organização, melhor controle técnico dos itens a serem contratados e flexibilidade na execução, possibilitando que a decoração seja distribuída de forma planejada por regiões específicas do município, de acordo com o porte, a vocação turística e a densidade populacional de cada área. Além disso, a padronização dos elementos decorativos favorece a harmonia visual do projeto, facilita a manutenção e reposição de peças e contribui para a valorização estética do evento como um todo.

A escolha dessa modalidade também se mostrou eficiente ao prever eventuais necessidades de reposição ou manutenção durante o período de vigência contratual, uma vez que a padronização facilita a substituição rápida e sem impacto no conjunto visual. Outro fator decisivo foi a possibilidade de ganhos em escala, já que o agrupamento dos itens por lote favorece negociações mais vantajosas com os fornecedores.

Portanto, considerando o equilíbrio entre qualidade, eficiência operacional, facilidade de gestão e viabilidade econômica, a contratação por lotes com enfeites padronizados se apresenta como a solução mais adequada para atender às necessidades do evento “Natal Neve no Cerrado”, garantindo uma execução segura, organizada e esteticamente qualificada.

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a adoção da solução proposta neste Estudo Técnico Preliminar, espera-se alcançar uma série de resultados concretos e mensuráveis, tanto sob o ponto de vista operacional e estético quanto sob os aspectos econômicos, administrativos e socioculturais. A contratação da locação integral das estruturas decorativas natalinas visa proporcionar uma elevação significativa do padrão de qualidade visual e estrutural do evento “Natal Neve no Cerrado”, consolidando sua identidade como principal ação cultural e turística do município.

A inovação do layout, com a utilização de elementos decorativos inéditos, modernos e artisticamente projetados, permitirá romper com a repetitividade das edições anteriores, promovendo maior atratividade do evento para o público local e para visitantes de outras regiões, o que tende a gerar incremento substancial no fluxo turístico, no comércio e nos serviços locais, resultando em retorno econômico indireto para o município.



Do ponto de vista operacional, a centralização de todas as etapas do serviço — fornecimento, instalação, manutenção preventiva e corretiva, e desmontagem — sob responsabilidade da empresa contratada permitirá à Administração eliminar despesas recorrentes com equipes de manutenção próprias, aluguel de equipamentos e contratação avulsa de serviços técnicos especializados, promovendo maior previsibilidade orçamentária, racionalização de recursos públicos e segurança na execução.

A padronização dos enfeites por lote contribuirá para a uniformidade visual da decoração, otimização da logística de montagem e desmontagem, e facilitará o controle e a reposição de peças durante o evento. Além disso, permitirá uma melhor gestão territorial da ornamentação, ampliando o alcance das ações natalinas também para bairros periféricos e comunidades rurais por meio da utilização pontual de peças remanescentes reformadas.

Outro resultado esperado é a redução expressiva dos riscos operacionais, uma vez que a responsabilidade técnica ficará sob incumbência de empresa especializada, com equipamentos adequados e equipe profissional qualificada, o que mitiga falhas técnicas, acidentes e improvisações comuns em gestões anteriores.

Em síntese, a contratação pretendida deverá resultar em:

- Melhoria estética e renovação visual completa do evento natalino;
- Maior atratividade turística e valorização cultural do município;
- Estímulo ao comércio e à economia local no período do evento;
- Ampliação do alcance do evento a regiões periféricas;
- Garantia de segurança técnica e eficiência na execução dos serviços;
- Fortalecimento da imagem institucional do município como promotor de eventos públicos de excelência.

Esses resultados são plenamente compatíveis com o interesse público e com os objetivos estratégicos da Administração Municipal, que busca consolidar o “Natal Neve no Cerrado” como um evento de referência estadual, sustentável, inovador e economicamente eficiente.

X - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Antes da celebração do contrato referente à locação, instalação, manutenção e desmontagem das estruturas decorativas do evento “Natal Neve no Cerrado – Edição 2026”, a Administração Municipal adotará um conjunto de medidas estratégicas destinadas a garantir a plena efetividade do ajuste, a conformidade com os requisitos legais e a eficiência na execução contratual.

A primeira medida será a orientação específica dos servidores designados para a fiscalização e gestão do contrato, com ênfase na compreensão integral das cláusulas contratuais e no acompanhamento e medição da execução dos serviços. Essa orientação é essencial para que os agentes públicos responsáveis possam exercer suas funções com segurança, independência técnica e zelo pelo interesse público.

Em função da natureza do objeto, que exige acompanhamento técnico contínuo durante o período de realização do evento, a equipe fiscal também será instruída quanto à forma de verificação da presença de equipes da contratada, estado de funcionamento dos elementos decorativos, cumprimento dos prazos e condições de desmontagem, bem como o atendimento a eventuais chamados de manutenção corretiva ou emergencial.

Essas providências visam assegurar que a execução do contrato ocorra com o mais alto grau de qualidade, transparência, legalidade e aderência às expectativas da



Administração e da população, contribuindo para o sucesso operacional e simbólico do evento natalino.

XI - CONTRATAÇÕES CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES

No desenvolvimento deste Estudo Técnico Preliminar, foi realizada uma análise minuciosa quanto à existência de contratações em andamento que pudessem apresentar relação direta ou indireta com o objeto ora proposto. O objetivo foi identificar possíveis interdependências ou sobreposições que exigissem atenção especial no planejamento, na execução ou na gestão do futuro contrato referente à ornamentação natalina do evento “Natal Neve no Cerrado – 2026”.

A avaliação demonstrou que, embora existam outras contratações em curso no município, especialmente nas áreas de infraestrutura, segurança pública, iluminação e eventos culturais, nenhuma delas apresenta relação direta ou interferência substancial com esta contratação específica. Eventuais interações logísticas, como compartilhamento de espaços públicos ou cronogramas paralelos, foram mapeadas e consideradas durante a fase de planejamento, sendo consideradas pontuais e de baixa complexidade operacional.

Ainda assim, a Administração manterá atenção contínua sobre aspectos que possam tangenciar esta contratação, especialmente no que diz respeito ao fornecimento de energia elétrica, mobilização de efetivos para segurança do evento e sobreposição de prazos com outras ações de grande porte. Tais medidas visam garantir a harmonia entre os projetos municipais em execução e assegurar a fluidez da implementação da decoração natalina.

Conclui-se, portanto, que há margem operacional e administrativa confortável para avançar com a contratação, sem prejuízo à execução de outros contratos em andamento, sendo recomendável apenas a adoção de ações preventivas de coordenação entre as secretarias envolvidas, de modo a preservar a integridade e a eficiência do processo como um todo.

XII - DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de ornamentação natalina demanda a adoção de práticas que minimizem os possíveis impactos ambientais decorrentes da atividade, especialmente considerando o porte e a abrangência do evento “Natal Neve no Cerrado – 2026”. A logística envolvida na locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem das estruturas decorativas, bem como a natureza dos materiais utilizados, exige atenção redobrada por parte da Administração Pública quanto à sustentabilidade do processo.

Entre os potenciais impactos ambientais está a geração de resíduos sólidos oriundos de materiais não reutilizáveis, danificados ou descartados. Para mitigar esse risco, será exigido que os elementos decorativos locados sejam preferencialmente compostos por materiais recicláveis, reutilizáveis e biodegradáveis, evitando o uso de itens plásticos de baixa durabilidade e difícil descarte. O edital de licitação poderá conter cláusulas específicas exigindo que os fornecedores apresentem declaração de origem e composição dos materiais utilizados, assegurando o alinhamento com políticas públicas de sustentabilidade.

Adicionalmente, a logística de transporte e montagem dos enfeites deve observar critérios de racionalidade e eficiência energética. A empresa contratada será incentivada a adotar rotas otimizadas, veículos com menor emissão de carbono e práticas de deslocamento que reduzam o impacto ambiental da operação. A utilização de iluminação



em LED de alta eficiência energética, com sistemas de temporização e controle de consumo, também será exigida como medida obrigatória para reduzir o uso de energia elétrica durante o evento.

A empresa deverá realizar o recolhimento responsável de todos os elementos ao final do evento, assegurando o destino ambientalmente adequado dos resíduos eventualmente gerados.

Dessa forma, a contratação pretendida será acompanhada de um conjunto de medidas mitigadoras e preventivas, garantindo que os impactos ambientais sejam minimizados e que o evento contribua para a construção de uma cultura institucional e comunitária voltada à sustentabilidade e à proteção do meio ambiente.

XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Após a análise técnica e operacional realizada ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação da empresa especializada para locação, instalação, manutenção e desmontagem das estruturas decorativas do evento “Natal Neve no Cerrado – 2026” revela-se plenamente adequada à necessidade identificada, estando em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade, planejamento e interesse público.

Do ponto de vista técnico, a solução proposta atende de forma precisa às exigências operacionais do evento, contemplando desde a inovação estética até a segurança na execução, por meio da transferência de todas as responsabilidades à empresa contratada. No aspecto operacional, a modalidade de locação integral proporciona maior controle, padronização dos serviços e eliminação de custos indiretos com logística, mão de obra e manutenção, que anteriormente recaíam sobre o município.

Em relação à viabilidade orçamentária, a pesquisa de mercado demonstrou que o valor estimado está em consonância com os preços praticados por empresas do setor e compatível com os recursos já previstos nas leis orçamentárias municipais para realização de eventos culturais, especialmente aqueles de grande porte como o “Natal Neve no Cerrado”.

Portanto, com base em avaliação criteriosa e fundamentada, considera-se que a contratação é tecnicamente viável, operacionalmente exequível e financeiramente compatível, apresentando-se como a solução mais coerente, eficiente e vantajosa para o atendimento das demandas da Administração. Diante disso, recomenda-se o prosseguimento do processo de contratação, conforme os termos e condições estabelecidos neste ETP.

XIV – RECOMENDAÇÕES FINAIS:

Considerando a natureza singular e sazonal do objeto, a Administração reconhece que, em tese, seria possível a adoção da modalidade de pregão presencial ou até mesmo a inexigibilidade de licitação, especialmente diante da restrita quantidade de empresas que atuam no setor de ornamentação natalina, bem como em situações em que os produtos ofertados sejam de fabricação exclusiva ou detenham características técnicas muito específicas. No entanto, mesmo diante dessas hipóteses, este Estudo Técnico Preliminar recomenda fortemente que a licitação seja promovida na modalidade pregão, na forma eletrônica, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

A opção pelo modo eletrônico é justificada, sobretudo, pela necessidade de ampliar ao máximo a publicidade do certame e viabilizar a participação do maior número possível de empresas habilitadas, inclusive aquelas localizadas fora do Estado, o que seria

dificultado em um processo presencial. Tendo em vista que o mercado de decoração natalina é extremamente restrito, concentrado em poucos fornecedores nacionais e marcado por forte sazonalidade, há indícios claros de que o certame não contará com um número elevado de licitantes. Por essa razão, é imperativo que o município adote todas as providências cabíveis para ampliar o alcance da licitação, promovendo ampla divulgação do edital e adotando o formato eletrônico como forma de estimular a concorrência e assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para o interesse público.

Além disso, recomenda-se atenção redobrada na análise técnica das propostas apresentadas, especialmente no que diz respeito à qualidade, exclusividade e adequação dos elementos decorativos propostos. É essencial que os itens ofertados pelas empresas estejam em conformidade com o layout definido pelo município e que apresentem padrão estético, estrutural e funcional compatível com o projeto visual e conceitual do “Natal Neve no Cerrado – 2026”. Itens genéricos ou incompatíveis com o projeto cenográfico planejado poderão comprometer o impacto visual do evento e a experiência dos visitantes.

Portanto, recomenda-se que a comissão de julgamento ou o agente de contratação, com apoio técnico se necessário, adote critérios objetivos, consistentes e devidamente previstos no edital para avaliação da qualidade técnica dos produtos e da proposta estética, assegurando que a empresa vencedora entregue materiais condizentes com as expectativas e com o padrão de excelência que o evento exige.

Relação detalhada das locações:

LOTE 1 - PEÇAS DECORATIVAS PARA POSTE - AVENIDA HERMOGENES - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QTD	UND	V. MÉDIO	VLR. TOTAL
1	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PEÇA NATALINA DECORATIVA PARA BRAÇO, MODELO: "FLOCO DE NEVE", COM TAMANHO: 1,20M ALT. X 1,20M LARG FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PEÇAS DECORATIVAS PARA POSTE - AVENIDA HERMOGENES - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS		40	UND	R\$ 989,38	R\$ 39.575,20
TOTAL - PEÇAS DECORATIVAS PARA POSTE - AVENIDA HERMOGENES - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS						R\$ 39.575,20
LOTE 2 - AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QTD	UND	V. MÉDIO	VLR. TOTAL
1	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NO CAULE DAS PALMEIRAS EXISTENTES COM CORDÃO LED NA COR BRANCO QUENTE, CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS		400	UND	R\$ 639,28	R\$ 255.712,00

	PERMANEÇAM ACESASE REFLETOR DE 20W VERDE NA COPA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS					
2	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PÓRTICO GIGANTE FORMATO RENAS COM ABERTURA PARA PEDESTRE, COM TAMANHO: 4,60M ALT. X 5,40M LARG. X 0,70M, PROF. FABRICADA EM ESTRUTURA METÁLICA METALON ALT. X 5,40 LARG.X 0,40 PROF 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360ª LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS		2	UND	R\$ 24.919,91	R\$ 49.839,82
3	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE FLOCO DE NEVE MEDIO, NA COR BRANCO FRIO, COM TAMANHO: 2,30M ALT X 2,15M LARG X 0,50M PROF, FABRICADO ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360ª LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. . LOCAL DE INSTALAÇÃO: AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS		4	UND	R\$ 13.998,00	R\$ 55.992,00

4	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ÁRVORE NATALINA COM GALHOS FORMANDO ASAS DE ANJO, TRIDIMENSIONAL COM TAMANHO: 4,00M ALT. X 1,85M LARG.X 1.85M PROF. (BASE COM 0,90M LARG. DE DIAMETRO) FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA, DECORAÇÃO COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 4MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 1,8MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		10	UND	R\$ 12.564,00	R\$ 125.640,00
5	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE TORRE COM 03 CAIXAS DE PRESENTES EMPILHADAS EM FORMATO 3D COM LAÇO DECORATIVO, TAMANHO TOTAL: 2,40M ALT. X 1,00M LARG X 1,00M (TAMANHO DA CAIXA 1- 1,00M ALT. X 1,00M LARG X 1,00M PROF. - CAIXA 2- 0,80M ALT. X 0,80M LARG X 0,80M PROF. - CAIXA 3- 0,60M ALT. X 0,60M LARG X 0,60M PROF.) FABRICADO EM ESTRUTURA METALICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		10	UND	R\$ 14.891,00	R\$ 148.910,00

6	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE RENAS NA BASE COM TAMANHO: 0,0M ALT. X 0,0M LARG. X 0,0M COMP. FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		10	UND	R\$ 12.790,00	R\$ 127.900,00
7	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ANJO ILUMINADO FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA 1,20M ALT. X 2,50M LARG X 0,60M PROF.) FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360ª LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. INSTALADA COM POSTE E FIXADA NO CABO DE AÇO. LOCAL DE INSTALAÇÃO: AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		14	UND	R\$ 13.239,80	R\$ 185.357,20
8	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PAPAI NOEL COM SACO DE PRESENTE, COM TAMANHO: 4,20M ALT. X 2,00M LARG. FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 9.801,00	R\$ 9.801,00
9	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BANCO FLOCO DE NEVE GRANDE, COM TAMANHO: 3,00M ALT X 2,85M LARG X 0,50M PROF, FABRICADO ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360ª LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA		1	UND	R\$ 18.010,00	R\$ 18.010,00

	POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. . LOCAL DE INSTALAÇÃO: AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS					
10	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BOLA DECORATIVA NATALINA DE COM BASE PARA PISO, TAMANHO: 1,50M ALT X 1,20M LARG. FABRICADO EM ESTRUTURAMETÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 10.985,00	R\$ 10.985,00
11	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BONECO DE NEVE 3D P, COM TAMANHO PEQUENO: 1,00M ALT. X 1,40M LARG. X 0,70M PROF. EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS		2	UND	R\$ 16.046,00	R\$ 32.092,00


	DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. CONTORNO COM MANGUEIRAS E CORDÕES NA COR BRANCO FRIO NO CORPO DO BONECO, LENÇO E CARTOLA NA COR VERMELHA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS					
12	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BONECO DE NEVE 3D G, COM TAMANHO GRANDE: 2,40M ALT. X 2,30M LARG. X 1,35M PROF. EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. CONTORNO COM MANGUEIRAS E CORDÕES NA COR BRANCO FRIO NO CORPO DO BONECO, LENÇO E CARTOLA NA COR VERMELHA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 21.450,00	R\$ 21.450,00
13	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BANCO COM ASSENTO ESTOFADO. TAMANHO: 0,45M ALT. X 0,90M LARG. X 0,50M PROF. EM ESTRUTURA METÁLICA LOCAL DE INSTALAÇÃO: AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 2.119,80	R\$ 2.119,80
14	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CAIXA DE PRESENTE 3D COM LAÇO DECORATIVO, TAMANHO: 1,25M ALT. X 1,00M LARG. X 1,00M PROF. FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO,		1	UND	R\$ 4.024,00	R\$ 4.024,00

	CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS					
15	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CAIXA DE PRESENTE 3D COM LAÇO DECORATIVO, TAMANHO: 0,97M ALT. X 0,82M LARG. X 0,82M PROF FABRICADO EM ESTRUTURA METALICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 2.991,00	R\$ 2.991,00
16	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CAIXA DE PRESENTE 3D COM LAÇO DECORATIVO, TAMANHO: 0,97M ALT. X 0,82M LARG. X 0,82M PROF FABRICADO EM ESTRUTURA METALICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS		1	UND	R\$ 2.237,00	R\$ 2.237,00


	DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS					
TOTAL - AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS					R\$ 1.053.060,82	
LOTE 3 - ROTÁTORIAS DA AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QTD	UND	V. MÉDIO	VLR. TOTAL
1	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PÓRTICO BOTA DO PAI NOEL 3D, COM TAMANHO: 3,00M ALT. X 4,40M COMP. X 1,80M PROF. EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTATÍCO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. COM DOIS REFLETOR DE 20W COR BRANCO FRIO DANDO DESTAQUE NA PEÇA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: ROTÁTORIAS DA AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 32.690,00	R\$ 32.690,00
2	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRELA 3D DE CHÃO ILUMINADA DECORATIVA, COM TAMANHO: 1,45M ALT. X 1,40M LARG. X 1,40M PROF. FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA , COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTATÍCO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA 10W, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: ROTÁTORIAS DA AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		4	UND	R\$ 3.120,00	R\$ 12.480,00


3	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ÁRVORE DE NATAL COM ABERTURA PARA PASSAGEM DE PEDESTRE DE 6M ALT. X 2,50M CIRC. EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA COM FESTÃO VERDE ARAMADO DECORADA COM LAÇOS EM TECIDO VERVELHO E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTATICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA 10W, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: ROTÁTORIAS DA AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 43.436,00	R\$ 43.436,00
4	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PAPAI NOEL SENTADO 3D, COM TAMANHO: 3,10M ALT. X 2,75M COMP. X 2,00M PROF. FABRICADO EM ESTRUTURAMETÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTATICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: ROTÁTORIAS DA AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
5	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BENGALA MODELO CORAÇÃO, COM TAMANHO: 3,00M ALT. X 2,58M LARG. EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: ROTÁTORIAS DA AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		2	UND	R\$ 8.510,00	R\$ 17.020,00

6	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BOLA NATALINA COM BASE, COM TAMANHO: 1,60M ALT. X 1,30M LARG. X 1,30M PROF. FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: ROTÁTORIAS DA AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		2	UND	R\$ 6.026,00	R\$ 12.052,00
TOTAL - ROTÁTORIAS DA AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS						R\$ 151.678,00
LOTE 4 - TENDA NA AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QTD	UND	V. MÉDIO	VL.R. TOTAL
1	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA, FORRAÇÃO E DECORAÇÃO COMPLETA DA TENDA MODELO TETO CRISTAL, TAMANHO 35M LARG. X 70M COMP. DE EXTENSÃO TOTAL, TODA ESTRUTURA METALICA COM FORRAÇÃO. A TENDA DEVERA SER DECORADA COM CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS FORMANDO UM VEU NA PARTE SUPERIOR DA TENDA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: TENDA NA AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 277.138,00	R\$ 277.138,00
2	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PAINEL CHAPADO FRONTAL COM ESCRITA "NEVE NO CERRADO" PARA TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: TENDA NA AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		2	UND	R\$ 14.160,00	R\$ 28.320,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO LUIS DE MONTES BELOS

3	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO SUSPensa PARA TÚNEL COM BOLAS NATALINAS COLORIDAS COM ILUMINAÇÃO INTERNA LOCAL DE INSTALAÇÃO: TENDA NA AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		15	UND	R\$ 2.769,56	R\$ 41.543,40
TOTAL - TENDA NA AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS						R\$ 347.001,40
LOTE 5 - BARRAQUINHAS PARA TÚNEL - SÃO LUIS DE MONTES BELOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QTD	UND	V. MÉDIO	VLR. TOTAL
1	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BARRAQUINHAS TIPO FEIRA FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA, TAMANHO 2,00M LARG X 1,20M PROF. AS BARRACAS DEVEM SEGUIR O ESTILO INFORMADO RESPEITANDO AS CORES DEFINIDAS PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL E A LOGO DO NATAL NEVE NO CERRADO. LOCAL DE INSTALAÇÃO: BARRAQUINHAS PARA TÚNEL - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		5	UND	R\$ 2.988,50	R\$ 14.942,50
2	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BARRAQUINHAS DE FEIRA FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA, TAMANHO 4,00M LARG X 1,50M PROF. AS BARRACAS DEVEM SEGUIR O ESTILO INFORMADO RESPEITANDO AS CORES DEFINIDAS PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL E A LOGO DO NATAL NEVE NO CERRADO. LOCAL DE INSTALAÇÃO: BARRAQUINHAS PARA TÚNEL - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		15	UND	R\$ 5.663,80	R\$ 84.957,00
TOTAL BARRAQUINHAS PARA TÚNEL - SÃO LUIS DE MONTES BELOS						R\$ 99.899,50
LOTE 6 - PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QTD	UND	V. MÉDIO	VLR. TOTAL
1	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NO CAULE DAS PALMEIRAS EXISTENTES COM NO 30M DE CORDÃO LED NA COR BRANCO QUENTE, CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTATICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS E UMA UNIDADE DE REFLETOR DE LED 20W VERDE NA COPA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		40	UND	R\$ 3.795,28	R\$ 151.811,20

2	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PÓRTICO GIGANTE FORMATO DE FLOCO DE NEVE, COM PASSAGEM PARA PEDESTRE, COM TAMANHO 6,70 M ALT. X 0,50M LARG. X 4,45M, PROF. FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		6	UND	R\$ 15.400,60	R\$ 92.403,60
3	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BANCO EM FORMATO DE BOLA DE NATAL NA COR VERMELHA, COM TAMANHO: 0,90M ALT. X 0,67M LARG. FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		2	UND	R\$ 3.926,00	R\$ 7.852,00
4	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BANCO EM FORMATO DE BOLA DE NATAL NA COR VERDE, COM TAMANHO: 0,90M ALT. X 0,67M LARG. FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		2	UND	R\$ 3.926,00	R\$ 7.852,00
5	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ÁRVORE DE CEREJEIRA BRANCO QUENTE FIXA COM TAMANHO: 3M ALT. X 0,49M (BASE) PROF. COM NO MÍNIMO 2272 LEDS COM ÁRVORE DE CEREJEIRA ARTIFICIAL COM FLORES DE LED, GALHOS E TRONCO TODO REVESTIDO DE LEDS. PARA AMBIENTE INTERNO E EXTERNO. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		4	UND	R\$ 7.994,00	R\$ 31.976,00

6	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRELA 3D DE CHÃO ILUMINADA DECORATIVA, COM TAMANHO: 1,45M ALT. X 1,40M LARG. X 1,40M PROF. FABRICADO EM ESTRUTURA METALICA, COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTATÍCO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA 10W, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		7	UND	R\$ 2.780,00	R\$ 19.460,00
7	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE FLOCO DE NEVE PEQUENO PARA JARDIM, COM TAMANHO: 0,50M DE ALTURA, FABRICADO ESTRUTURA METÁLICA COM COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		30	UND	R\$ 1.590,00	R\$ 47.700,00
8	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PIRULITO DE BOLAS - TORRE COM 04 BOLAS NATALINAS COLORIDAS E TAMBOR GIRATÓRO, COM TAMANHO: TORRE 4,40M ALT. X 1,10M LARG. 1,10M PROF. TAMBOR: 0,60M FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 17.967,40	R\$ 17.967,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO LUIS DE MONTES BELOS

9	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BOTONA NATALINA, COM TAMANHO: 1,23M ALT. X 1,90M LARG. X 1,00M COMP. EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 5.638,00	R\$ 5.638,00
10	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PAPAI NOEL COM SACO DE PRESENTE E PISANDO NA CAIXA DE PRESENTE, COM TAMANHO: 2,00M ALT. X 1,10M LARG. X 1,10M COMP. FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 15.878,00	R\$ 15.878,00
11	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CASINHA DECORATIVA PARA PRESÉPIO TAMANHO REAL, COM TAMANHO: 0,0M ALT. X 0,0M LARG. X 0,0M PROF. FABRICADO EM MADEIRA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 19.826,00	R\$ 19.826,00
12	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PRESÉPIO GRANDE G' 12 PEÇAS, SENDO CADA PEÇA COM TAMANHO DIFERENTE (A MAIOR PEÇA É O REI MAGO, COM TAMANHO: 1,60M ALT. X 0,67M LARG. X 0,75M PROF.) FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. PEÇAS DO PRESEPIO COMPLETO MODELO EM PÉ: 2 - CAMELOS / 5- BURROS / 6- ANJOS / 3- BEZERRO / 7- OVELHA / 4 - MARIAS / 5- JOSE / 6- MAGO DA BOTIJA / 6- MAGO ROSA / 6- MAGO EM PÉ / 1- CAMELO EM PÉ / 1 - BURRO GRANDE LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 18.332,00	R\$ 18.332,00
13	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BANCO FORMATO BOLA DE NATAL COM ASSENTO ESTOFADO 2,45M ALT. X 2,85M LARG. X 0,51M, PROF, FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO,		1	UND	R\$ 16.334,00	R\$ 16.334,00


	CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. CONTORNO COM MANGUEIRAS NEON E CORDÕES NA COR BRANCO QUENTE COM STROBO. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS					
14	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CAIXA DE PRESENTE 3D COM LAÇO DECORATIVO, TAMANHO: 1,25M ALT. X 1,00M LARG.X 1,00M PROF. FABRICADO EM ESTRUTURA METALICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 3.944,00	R\$ 3.944,00
15	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CAIXA DE PRESENTE 3D COM LAÇO DECORATIVO, TAMANHO: 0,97M ALT. X 0,82M LARG. X 0,82M PROF FABRICADO EM ESTRUTURA METALICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO		1	UND	R\$ 3.011,00	R\$ 3.011,00


	FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS					
16	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CAIXA DE PRESENTE 3D COM LAÇO DECORATIVO, TAMANHO: 0,78M ALT. X 0,60M LARG. X 0,60M PROF. FABRICADO EM ESTRUTURA METALICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360ª LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTATICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 2.077,00	R\$ 2.077,00
17	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CASA DECORATIVA NATALINA EM TAMANHO REAL GRANDE G', COM TAMANHO: 4,05M ALT. X 3,90M LARG. X 3,53M PROF. FABRICADO EM MADEIRA PINTADA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 53.550,00	R\$ 53.550,00
18	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ÁRVORE NATALINA EM MATERIAL FESTÃO, COM TAMANHO 1,70M ALT. COM DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO INCLUSAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		3	UND	R\$ 8.001,80	R\$ 24.005,40
19	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE POLTRONA DO PAPEI NOEL MÉDIA COR VERMELHA ESTOFADA, COM TAMANHO: 0,0M ALT. X 0,0M LARG. X 0,0M PROF. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 2.583,80	R\$ 2.583,80


20	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE SOLDADINHO DE CHUMBO, COM TAMANHO: 1,90M ALT. X 0,0M LARG. X 0,0M PROF. FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		2	UND	R\$ 9.040,00	R\$ 18.080,00
21	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PACOTE DE PRESENTE COR SÓLIDA VERDE COM LAÇO, COM TAMANHO: 0,59M ALT. X 1,00M LARG. FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		2	UND	R\$ 2.040,00	R\$ 4.080,00
22	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CAIXA DE PRESENTE COR SÓLIDA AZUL COM LAÇO, COM TAMANHO: 0,80M ALT. X 0,50M LARG. FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		2	UND	R\$ 2.071,80	R\$ 4.143,60
23	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CAIXA DE PRESENTE NA COR VERMELHA COM LAÇO, COM TAMANHO: 1,30M ALT. X 0,55M LARG. FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		2	UND	R\$ 1.962,00	R\$ 3.924,00
24	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PAPAI NOEL NO TRONO, COM TAMANHO: 1,57M ALT. X 0,75M LARG. X 0,80M COMP. FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 7.740,00	R\$ 7.740,00
25	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PAPAI NOEL ABRAÇADO COM POSTE COLONIAL, COM TAMANHO: 1,92M ALT. 0,85 LARG. X 0,70 COMP. FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 8.110,00	R\$ 8.110,00

26	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BONECO DE NEVE PEQUENO P' SENTADO, COM TAMANHO: 1,00M ALT. X 0,85M LARG. X 0,95M PROF. EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 3.364,00	R\$ 3.364,00
27	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE SACO DE PRESENTE, COM TAMANHO: 1,50M ALT. X 1,00M LARG. EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 4.031,20	R\$ 4.031,20
28	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BOLA NATALINA COM BASE, COM TAMANHO: 1,60M ALT. X 1,30M LARG. X 1,30M PROF. FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		2	UND	R\$ 6.286,00	R\$ 12.572,00
29	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PÓRTICO GIGANTE FORMATO NOEL COM ABERTURA EM ESTRELA, COM TAMANHO 0M ALT. X 0M LARG. X 0M, PROF. FABRICADA EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 19.732,00	R\$ 19.732,00

30	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CONJUNTO DE ESTRELAS NA VERTICAL EMPILHADAS COM 2,47M ALT. X 1,97M LARG. X 0,45M PROF, FABRICADO ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS . LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		2	UND	R\$ 16.220,00	R\$ 32.440,00
31	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BANCO FORMATO CAIXA DE PRESENTE, COM TAMANHO: 2,45M ALT. X 2,0M LARG. X 0,50M PROF. FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA, DECORAÇÃO COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 4MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 1,8MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 15.458,00	R\$ 15.458,00


32	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BOLA DECORATIVA NATALINA DE COM BASE PARA PISO, TAMANHO: 1,50M ALT X 1,20M LARG. FABRICADO EM ESTRUTURAMETÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		4	UND	R\$ 11.305,00	R\$ 45.220,00
33	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE FLOCO DE NEVE MEDIO, COM TAMANHO: 2,30M ALT X 2,15M LARG X 0,50M PROF, FABRICADO ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		2	UND	R\$ 13.598,00	R\$ 27.196,00

34	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BANCO FLOCO DE NEVE GRANDE, COM TAMANHO: 3,00M ALT X 2,85M LARG X 0,50M PROF, FABRICADO ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. . LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		2	UND	R\$ 18.170,00	R\$ 36.340,00
35	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE FAMÍLIA DE URSOS POLARES, TAMANHO: URSO POLAR PAI: ALTURA: 2,40m X LARGURA: 3,00m X PROFUNDIDADE / URSO POLAR MAE: ALTURA: 1,90m X LARGURA: 2,50m X PROFUNDIDADE: 0,9m. / URSO POLAR FILHO: ALTURA: 1,63m X LARGURA: 1,86m X PROFUNDIDADE: 0,70m. FABRICADO EM ESTRUTURAMETÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 38.276,00	R\$ 38.276,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

36	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BONECO DE NEVE 3D P, COM TAMANHO PEQUENO: 1,00M ALT. X 1,40M LARG. X 0,70M PROF. EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360ª LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTATÍCO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. CONTORNO COM MANGUEIRAS E CORDÕES NA COR BRANCO FRIO NO CORPO DO BONECO, LENÇO E CARTOLA NA COR VERMELHA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		2	UND	R\$ 15.646,00	R\$ 31.292,00
37	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BONECO DE NEVE 3D G, COM TAMANHO GRANDE: 2,40M ALT. X 2,30M LARG. X 1,35M PROF. EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360ª LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTATÍCO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. CONTORNO COM MANGUEIRAS E CORDÕES NA COR BRANCO FRIO NO CORPO DO BONECO, LENÇO E CARTOLA NA COR VERMELHA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: AVENIDA HERMÓGENES - SÃO LUIS DE MONTES BELOS		2	UND	R\$ 21.990,00	R\$ 43.980,00
TOTAL - PRAÇA DOM STANISLAU - SÃO LUIS DE MONTES BELOS					R\$ 898.180,20	
LOTE 7 - ESPELHO D'ÁGUA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QTD	UND	V. MÉDIO	VLR. TOTAL
1	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NO CAULE DAS ARVORES EXISTENTES COM NO 30M DE CORDÃO LED NA COR BRANCO QUENTE, CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS E UMA UNIDADE DE REFLETOR DE LED 20W VERDE NA COPA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: ESPELHO D'AGUA - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS		180	UND	R\$ 665,28	R\$ 119.750,40
2	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BARCO GIGANTE FLUTUANTE, TAMANHO: 4,30M ALT. X 4,30M LARG. FABRICADO EM ESTRUTURAMETÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: ESPELHO D'AGUA - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS		1	UND	R\$ 50.536,00	R\$ 50.536,00
3	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BANCO FORMATO ESTRELA COM ASSENTO ESTOFADO 3,35M ALT. X 1,80M LARG. X 0,67M PROF. FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRALUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO,		1	UND	R\$ 16.056,00	R\$ 16.056,00

	CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. CONTORNO COM MANGUEIRAS NEON E CORDÕES NA COR BRANCO QUENTE COM STROBO. LOCAL DE INSTALAÇÃO: ESPELHO D'AGUA - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS					
4	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BOLA NATALINA BIDIMENSIONAL LUMINOSA, COM TAMANHO: 2,10M ALT. X 2,13M LARG. X 0,50M PROF. FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA 10W, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: ESPELHO D'AGUA - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS.		1	UND	R\$ 14.678,00	R\$ 14.678,00
5	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ÁRVORE ESTRELADA, TAMANHO: 3,22M ALT. X 1,45M LARG. X 1,45 M PROF. FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA, DECORAÇÃO COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MINIMA DE 3,9W, LEDS DE 4MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 1,8MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS.		1	UND	R\$ 14.552,00	R\$ 14.552,00

	LOCAL DE INSTALAÇÃO: ESPELHO D'AGUA - SÃO LUIS DE MONTES BELOS.					
6	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PÓRTICO GIGANTE FORMATO NOEL COM ABERTURA EM ESTRELA, COM TAMANHO 0M ALT. X 0M LARG. X 0M, PROF. FABRICADA EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: ESPELHO D'AGUA - SÃO LUIS DE MONTES BELOS.		1	UND	R\$ 20.152,00	R\$ 20.152,00
7	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO DA PONTE, COMO UM TUNEL LUMINOSO DIMENSÕES ALT. 3,00M X LARG. 2,50M X PROF. 47,00M EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 20X20 CHAPA 18 TODA TRAVADA EM FERRO CHATO 1/2X1/8, REVESTIDO DE CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9W, LEDS DE 4MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 1,8MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. LOCAL DE INSTALAÇÃO: ESPELHO D'AGUA - SÃO LUIS DE MONTES BELOS.		1	UND	R\$ 63.262,00	R\$ 63.262,00
8	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE SACO DE PRESENTE, COM TAMANHO: 1,50M ALT. X 1,00M LARG. EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: ESPELHO D'AGUA - SÃO LUIS DE MONTES BELOS.		2	UND	R\$ 4.471,20	R\$ 8.942,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

9	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BOTA NATALINA, COM TAMANHO: 1,23M ALT. X 1,90M LARG. X 1,00M COMP. EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: ESPELHO D'AGUA - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS.		2	UND	R\$ 5.358,00	R\$ 10.716,00
---	--	---	---	-----	--------------	---------------

TOTAL ESPELHO D'AGUA

R\$ 318.644,80

LOTE 8 - CENÁRIOS PARA ESPETÁCULOS

ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QTD	UND	V. MÉDIO	VLR. TOTAL
1	Casa/Fábrica Principal de Natal, Dimensões: 10,00 m (A) x 10,00 m (P) x 20,00 m (C). Estruturação principal em Box Truss para sustentação do palco, cobertura, fachadas e demais elementos. Estrutura cenográfica temática denominada Fábrica de Natal, com revestimentos e fechamentos nas cores vermelho, verde e dourado. Fachada com palco central elevado, escadarias, torres laterais, janelas iluminadas, cortinas decorativas, engrenagens, tubulações e demais elementos temáticos. Itens inclusos: 03 montanhas cenográficas independentes em metalon, lona impressa e contorno em Neon Flex: principal 10,00 x 10,00 m; intermediária 10,00 x 7,50 m; lateral 8,00 x 6,00 m. Piso do palco amadeirado, fechamentos frontais e laterais, iluminação cênica e decorativa integrada e pontos luminosos de contorno.	Projeto 3D Anexo	1	Unid.	R\$ 594.712,50	R\$ 594.712,50
2	Casa do Papai Noel. Dimensões: 7,00 m (L) x 3,00 m (P) x 5,00 m (A). Casa cenográfica para interação externa com o público, sem visitação ou circulação interna. Fechamento cenográfico em verde, vermelho e dourado; fachada com telhado em duas águas, varanda frontal, colunas decorativas, janelas iluminadas, venezianas, cercado decorativo e piso amadeirado. Itens inclusos, especificações: Área frontal para trono e registro fotográfico, moldura com guirlandas e elementos natalinos, iluminação de contorno no telhado e integrada à fachada, trono decorativo do Papai Noel, festões e demais acabamentos conforme referência.	Projeto 3D Anexo	1	Unid.	R\$ 96.287,50	R\$ 96.287,50
3	Espaço TEA. Dimensões: 5,00 m (L) x 5,00 m (P) x 5,00 m (A). Casa cenográfica com acesso e uso interno, dimensionada para permanência do usuário e de profissional capacitado responsável pelo acolhimento. Espaço reservado ao acolhimento temporário de pessoas com Transtorno do Espectro Autista durante crises ou desregulação. Paredes, fechamentos, cobertura, porta, janelas e fachada temática nas cores vermelho, verde e dourado. Itens inclusos, especificações: Varanda frontal, cercado decorativo, guirlandas, elementos natalinos, iluminação cênica de contorno, acabamento interno adequado e decoração interativa para ambiente acolhedor e reservado.	Projeto 3D Anexo	1	Unid.	R\$ 98.497,50	R\$ 98.497,50

4	Árvores de Natal Cenográficas. Dimensões: 5,00 m de altura por unidade. Formato cônico, estrutura metálica interna e revestimento em tecido/lona translúcida clara. Árvore de Natal Iluminada — 5,00 m de altura. Árvore de Natal cenográfica com 5,00 metros de altura, desenvolvida em estrutura metálica autoportante no formato cônico, composta por anéis estruturais horizontais e travamentos internos dimensionados para garantir estabilidade e segurança. O revestimento será executado em tela ou tecido translúcido de uso externo, permitindo a passagem e a difusão da iluminação. A decoração contará com cordões e cascatas de LED branco frio e branco quente, distribuídos verticalmente por toda a estrutura, criando efeitos de brilho, profundidade e movimento. A árvore será ornamentada com arabescos, flocos de neve, estrelas, bolas e demais elementos luminosos natalinos, conforme a composição visual da imagem de referência. Os diferentes níveis serão destacados por guirlandas verdes com acabamento dourado e iluminação integrada. O topo receberá acabamento decorativo iluminado, proporcional ao conjunto. A base será contornada com guirlandas e pontos de luz, proporcionando acabamento visual e ocultando os elementos técnicos de fixação. O item contempla: Fabricação da estrutura metálica; Pintura e tratamento da estrutura; Revestimento translúcido; Elementos decorativos e luminosos; Guirlandas e acabamentos; Sistema elétrico interno e cabeamento; Montagem, fixação, testes e desmontagem; Ancoragem compatível com o local de instalação. Dimensão geral: 5,00 m de altura, com diâmetro de base proporcional ao projeto executivo. Itens inclusos: Iluminação cênica integrada, contornos luminosos entre níveis, iluminação dos elementos decorativos e estrela iluminada no topo.	Projeto 3D Anexo	5	Unid.	R\$ 83.450,00	R\$ 417.250,00
5	Barracas Temáticas. Dimensões: 5 × 3 m 5,00 m (L) × 3,00 m (P). Estrutura metálica tipo metalon, balcão frontal de atendimento e fechamentos necessários. Barracas cenográficas para composição da Vila de Natal, com acabamento externo em PVC personalizado e comunicação visual temática natalina. Itens inclusos: Testeira superior personalizada para identificação de cada espaço, acabamento cenográfico e iluminação decorativa integrada.	Projeto 3D Anexo	5	Unid.	R\$ 9.262,50	R\$ 46.312,50
6	Barracas Temáticas. Dimensões: 2 × 2 m 2,00 m (L) × 2,00 m (P). Estrutura metálica tipo metalon e balcão frontal de atendimento. Barracas cenográficas compactas para composição da Vila de Natal, com acabamento externo em PVC personalizado e comunicação visual temática natalina. Itens inclusos:	Projeto 3D Anexo	5	Unid.	R\$ 7.200,00	R\$ 36.000,00

	Identificação do espaço, acabamento cenográfico e iluminação decorativa integrada.					
7	Som, Iluminação Cênica e Efeitos Especiais. Período: 28/11 a 19/12/2026. Fornecimento, montagem, instalação, operação técnica e desmontagem durante as apresentações do Natal 2026. Sonorização profissional, iluminação cênica e efeitos especiais, incluindo equipe técnica e operadores Blaster Pirotécnicos habilitados. SONORIZAÇÃO: 06 Line Array; 04 graves duplos 18"; 01 Kit Taiga; 02 Slim para voz; 02 graves 18" 2.000 W; 02 JBL 15" de retorno; 01 processador DBX; 01 mesa Yamaha; 06 microfones com fio e pedestais; sistema Pro Power; cabeamento e acessórios. ILUMINAÇÃO: 16 Ribaltas P5 Outdoor; 10 Moving Beam 18R; 01 Canhão Seguidor 14R; 06 refletores LED COB; 01 mesa DMX Command Wing com tela; 02 máquinas de fumaça; distribuição elétrica, acessórios e operação. EFEITOS: espetáculo pirotécnico sincronizado com trilha, equipamentos de disparo e controle; referência com Sparkular indoor, Gerb, Rockets, fumaça e sistemas digitais via time code.	Projeto 3D Anexo	4	Apresentações	R\$ 58.757,50	R\$ 235.030,00
TOTAL LOTE CENARIO ESPETÁCULOS					R\$ 1.524.090,00	
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 4.432.129,92	

São Luís de Montes Belos, Goiás, 05 de outubro de 2026.

Antonio das Graças Moraes Júnior
Assessor da Secretaria de Planejamento
Responsável pela elaboração deste documento

Aílton Brito Júnior
Secretário Municipal de Cultura e Turismo