Composições Analíticas com Preço Unitário
REFORMA E PINTURA DA CAMARA DE PRESIDENTE BERNARDES, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Minas Gerais
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

B.D.I.
24,95%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CMU-14	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	%	1,0000000	22,49	22,49
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1003238	142,42	14,28
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1254046	65,47	8,21
				MO sem LS => 21,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,19
				Valor do BDI => 5,61			Valor com BDI =>	28,10

3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CMS- 15	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCAL, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM. PARA CRIAÇÃO DE NOVAS DESCIDAS D'AGUA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UNID	1,0000000	105,16	105,16
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	33,37	10,01
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,99	32,99
Insumo	00012614	SINAPI	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Material	UN	1,0000000	62,16	62,16
				MO sem LS => 34,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,16
				Valor do BDI => 26,23			Valor com BDI =>	131,39

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CMS- 14	Próprio	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM LAVÁVEL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF. SUPER LÁVAVEL CORAL, SEMPRE LIMPO SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Pintura Interna	m²	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	35,36	5,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	24,88	1,35
Insumo	008250	SBC	TINTA ACRILICA SUPER LAVAVEL CORAL (18 L)	Material	L	0,3500000	41,21	14,42
				MO sem LS => 5,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,23
				Valor do BDI => 5,37			Valor com BDI =>	26,90

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	CMS- 12	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM ESQUADRIA E VIDRO, BATENTE E REQUADRO DE 4 A 14 CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	660,09	660,09
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	27,02	13,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3711247	24,88	9,23
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,5000000	23,16	11,58
Insumo	031112	SBC	JANELA MAXIM AR COM PINTURA ELETROST.BRANCA E VIDRO MINI BOREAL 4MM LINHA LEVE	Material	m²	1,0000000	621,94	621,94
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	17,4130000	0,22	3,83
				MO sem LS =>	16,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,47
				Valor do BDI =>	164,69			Valor com BDI =>	824,78

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CMS- 13	Próprio	FORNECIMENTO E CONTRUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ABERTURA COM TELA DE MOSQUETEIRO FIO 0,30 MM, MALHA 14, CONTRA ENTRADA DE PASSÁROS. INLCUINDO FIXAÇÃO COM PERFIS E ANCORAGEM	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m²	1,0000000	73,46	73,46
Composição Auxiliar	ED-20174	SETOP	BARRA CHATA (MATERIAL: AÇO|LARGURA: 1/2" OU 12,70MM|ESPESSURA: 1/8" OU 3,18MM|MASSA LINEAR: 0,32KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO	ED-	m	1,0000000	3,49	3,49
Composição Auxiliar	ED-20455	SETOP	CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO|ESPESSURA: MSG 14 OU 1,90MM|MASSA: 14,92KG/M2) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO	ED-	m²	0,1000000	129,36	12,93
Composição Auxiliar	ED-21846	SETOP	CANTONEIRA EM PERFIL "T" (MATERIAL: AÇO|LARGURA: 7/8" OU 22,23MM|ESPESSURA: 1/8" OU 3,18MM|MASSA LINEAR: 0,99KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO	ED-	m	1,0000000	10,76	10,76
Insumo	MATED-31476	SETOP	TELA MOSQUITEIRO (GALVANIZADO|BITOLA FIO: 0,30MM|MALHA: 14 [1,51MM])	Material	m²	1,0000000	45,90	45,90
Insumo	00000411	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	Material	UN	2,0000000	0,19	0,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	18,32			Valor com BDI =>	91,78

Composições Auxiliares

Total sem BDI	**36.222,32**
Total do BDI	**9.031,88**
Total Geral	**45.254,20**

Roger Antônio de Abreu
Setor de Engenharia