Obra
REFORMA E PINTURA DA CAMARA DE PRESIDENTE BERNARDES, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Minas Gerais
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

B.D.I.
24,95%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CMS- 14	Próprio	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM LAVÁVEL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF. SUPER LÁVAVEL CORAL, SEMPRE LIMPO SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Pintura Interna	m²	390,0	26,90	10.491,00	23,18	23,18
CMS- 12	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM ESQUADRIA E VIDRO, BATENTE E REQUADRO DE 4 A 14 CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE	Esquadrias - Janelas	m²	10,44	824,78	8.610,70	19,03	42,21
ED-50514	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	ED-	m²	390,0	10,37	4.044,30	8,94	51,15
ED-50452	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	ED-	m²	140,67	27,92	3.927,50	8,68	59,83
CMU-14	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	%	100,0	28,10	2.810,00	6,21	66,03
ED-48668	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	ED-	m	50,0	49,70	2.485,00	5,49	71,53
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	4,5	481,30	2.165,85	4,79	76,31
ED-50515	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	ED-	m²	140,67	13,06	1.837,15	4,06	80,37
ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	ED-	m²	140,67	11,39	1.602,23	3,54	83,91
97896	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	2,0	405,51	811,02	1,79	85,70
ED-48245	SETOP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	ED-	m²	30,0	26,73	801,90	1,77	87,48
ED-48669	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	ED-	m	15,0	51,71	775,65	1,71	89,19
ED-50486	SETOP	EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	ED-	m²	30,6	24,62	753,37	1,66	90,85

ED-50568	SETOP	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	ED-	m²	10,6	62,93	667,05	1,47	92,33
ED-22016	SETOP	PEITORIL EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)	ED-	m²	1,72	354,89	610,41	1,35	93,68
98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	12,97	44,78	580,79	1,28	94,96
ED-9075	SETOP	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	ED-	m2xmês	30,0	16,71	501,30	1,11	96,07
CMS- 15	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCAL, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM. PARA CRIAÇÃO DE NOVAS DESCIDAS D'AGUA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UNID	3,0	131,39	394,17	0,87	96,94
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	Telhamento para Cobertura	M	3,15	125,09	394,03	0,87	97,81
CMS- 13	Próprio	FORNECIMENTO E CONTRUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ABERTURA COM TELA DE MOSQUETEIRO FIO 0,30 MM, MALHA 14, CONTRA ENTRADA DE PASSÁROS. INLCUINDO FIXAÇÃO COM PERFIS E ANCORAGEM	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m²	4,0	91,78	367,12	0,81	98,62
ED-49961	SETOP	RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 75MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL	ED-	un	4,0	64,74	258,96	0,57	99,19
ED-49962	SETOP	RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL	ED-	un	2,0	69,74	139,48	0,31	99,50
103787	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	2,0	61,85	123,70	0,27	99,78
ED-50732	SETOP	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	ED-	m²	2,0	50,76	101,52	0,22	100,00

Total sem BDI	**36.222,32**
Total do BDI	**9.031,88**
Total Geral	**45.254,20**

ROGER ANTONIO DE ABREU:01799904628

Assinado de forma digital por ROGER ANTONIO DE ABREU:01799904628
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=27808144000125, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=ROGER ANTONIO DE ABREU:01799904628
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.002.22031

Roger Antônio de Abreu
Setor de Engenharia