

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APelido do Empreendimento
047851/2018	873590/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE GUIAS,
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
(N/D: Referência 11-2023.xls)	11-23 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS INCLUINDO A	ALVORADA DO NORTE
			BDI 1 25,48% BDI 2 21,32% BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS, CALÇADAS PARA A									
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						2.149.987,77
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						101.004,37
1.1.1.	SINAPI	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	80.494,40	BDI 1	101.004,37	101.004,37
2.			DESMOBILIZAÇÃO						20.184,11
2.1.			DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						20.184,11
2.1.1.	SINAPI	COMP. 02	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	16.085,52	BDI 1	20.184,11	20.184,11
3.			PAVIMENTAÇÃO URBANA						1.063.078,98
3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						88.331,23
3.1.1.	GOINFRA	44001 - T-229 OUT/2023 DES	LIMPEZA (PAV.URB.)	M2	38.773,46	0,21	BDI 1	0,26	10.081,10
3.1.2.	GOINFRA	44001 - T-226 OUT/2023 DES	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO	M2	1.774,80	7,61	BDI 1	9,55	16.949,34
3.1.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	1.938,67	8,93	BDI 1	11,21	21.732,49
3.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	12.601,37	2,50	BDI 1	3,14	39.568,30
3.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						167.912,01
3.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	10.400,60	2,36	BDI 1	2,96	30.785,78
3.2.2.	SINAPI	101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	2.080,12	22,44	BDI 1	28,16	58.576,18
3.2.3.	GOINFRA	40300 - T-229 OUT/2023 DES	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M2	3.000,00	0,38	BDI 1	0,48	1.440,00
3.2.4.	GOINFRA	40027 - T-229 OUT/2023 DES	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)	M3	2.080,12	28,24	BDI 1	35,44	73.719,45
3.2.5.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019	M3	2.080,12	1,30	BDI 1	1,63	3.390,60
3.3.			PAVIMENTAÇÃO						407.444,05
3.3.1.	GOINFRA	40380 - T-229 OUT/2023 DES	IMPRIMAÇÃO	M2	10.400,60	0,40	BDI 1	0,50	5.200,30
3.3.2.	GOINFRA	40609 - T-229 OUT/2023 DES	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	M2	10.400,60	6,23	BDI 1	7,82	81.332,69
3.3.3.	GOINFRA	40615 - T-229 OUT/2023 DES	CAPA SELANTE C/ PÓ DE PEDRA	M2	10.400,60	1,92	BDI 1	2,41	25.065,45
3.3.4.	GOINFRA	40480 - T-229 OUT/2023 DES	FORNECIMENTO DE CM-30	T	12,48	5.767,85	BDI 2	6.997,56	87.329,55

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
047851/2018	873590/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE GUIAS,			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: Referência 11-2023.xls)	11-23 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS INCLUINDO A	ALVORADA DO NORTE	25,48%	21,32%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS, CALÇADAS PARA A									
3.3.5.	GOINFRA	40490 - T-229 OUT/2023 DES	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	37,44	3.482,82	BDI 2	4.225,36	158.197,48
3.3.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.367,79	0,99	BDI 1	1,24	9.136,06
3.3.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.894,06	2,50	BDI 1	3,14	24.787,35
3.3.8.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.432,34	0,74	BDI 1	0,93	10.632,08
3.3.9.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.497,69	1,86	BDI 1	2,33	3.489,62
3.3.10.	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	394,70	4,59	BDI 1	5,76	2.273,47
3.4.	RECAPEAMENTO								
3.4.1.	GOINFRA	40613 - T-229 OUT/2023 DES	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm SI COMPACTAÇÃO (BC)	M2	23.391,43	2,56	BDI 1	3,21	75.086,49
3.4.2.	GOINFRA	40611 - T-229 OUT/2023 DES	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm SI COMPACTAÇÃO (BC)	M2	3.604,00	2,05	BDI 1	2,57	9.262,28
3.4.3.	GOINFRA	40500 - T-229 OUT/2023 DES	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	T	23,39	3.498,12	BDI 2	4.243,92	99.265,29
3.4.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	701,74	1,86	BDI 1	2,33	1.635,05
3.4.5.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.356,64	0,74	BDI 1	0,93	4.981,68
3.4.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.356,90	0,99	BDI 1	1,24	9.122,56
3.4.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.882,39	2,50	BDI 1	3,14	24.750,70
3.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL								
								-	175.227,64

Nº OPERAÇÃO 047851/2018	Nº SICONV 873590/2018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE GUIAS,
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 11-2023.xls)	DATA BASE 11-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS INCLUINDO A	MUNICÍPIO / UF ALVORADA DO NORTE
			BDI 1 25,48%
			BDI 2 21,32%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS, CALÇADAS PARA A									
3.5.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.138,99	46,68	BDI 1	58,57	66.710,64
3.5.2.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.529,27	56,55	BDI 1	70,96	108.517,00
4.			SINALIZAÇÃO						157.426,89
4.1.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						157.426,89
4.1.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	1.676,80	22,77	BDI 1	28,57	47.906,18
4.1.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	186,60	42,59	BDI 1	53,44	8.903,10
4.1.3.	GOINFRA	40851 - T-229 OUT/2023 DES	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	M2	66,93	534,49	BDI 1	670,68	44.888,61
4.1.4.	GOINFRA	40845 - T-229 OUT/2023 DES	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	UND	90,00	94,82	BDI 1	118,98	10.708,20
4.1.5.	COMPOSIÇÃO	003	BATE RODA PARA SINALIZAÇÃO - ROTATÓRIA	UND	176,00	203,86	BDI 1	255,80	45.020,80
5.			CALÇADAS						808.353,42
5.1.			EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	690,80	750,22	BDI 1	941,38	650.305,30
5.1.1.	SINAPI	94990	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	M3	2.763,20	23,32	BDI 1	29,26	80.851,23
5.1.2.	GOINFRA	41003 - T-226 OUT/2023 DES.	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	M2	185,25	156,17	BDI 1	195,96	36.301,59
5.1.3.	GOINFRA	221126 - T-226 OUT/2023 DES.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	13.815,98	2,36	BDI 1	2,96	40.895,30
5.1.4.	SINAPI	100576							

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 047851/2018	Nº SICONV 873590/2018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE GUIAS,		
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 11-2023.xls)	DATA BASE 11-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS INCLUINDO A	MUNICÍPIO / UF ALVORADA DO NORTE	BDI 1 25,48%	BDI 2 21,32%
				BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS, CALÇADAS PARA A									

ALVORADA DO NORTE
Local
sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024
Data


Responsável Técnico
Nome: LUIZ C. PEREIRA
CREA/CAU: 1015247512D-GO
ART/RT: 1020220095018

RECURSO →

Nº OPERAÇÃO
047851/2018Nº SICONV
873590/2018PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS, CALÇADAS PARA A CIRCULAÇÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	10,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,14%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,30%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,61%
BDI COM desoneração	BDI DES	25,48%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 10%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

ALVORADA DO NORTE

Local

terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: LUNIZZA C. PEREIRA

CREA/CAU: 1015247512D-GO

ART/RRT: 1020220095018

Nº OPERAÇÃO
047851/2018Nº SICONV
873590/2018PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS, CALÇADAS PARA A CIRCULAÇÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	10,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,45%
Seguro e Garantia	SG	0,48%
Risco	R	0,85%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	5,11%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,30%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	15,64%
BDI COM desoneração	BDI DES	21,32%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 10%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

ALVORADA DO NORTE

Local

terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: LUNIZZA C. PEREIRA

CREA/CAU: 1015247512D-GO

ART/RRT: 1020220095018



CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 04/78512018	Nº SICOMV 873590/2018	PROPOSTANTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	APÊLIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS INCLUINDO A
----------------------------	--------------------------	---	--

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	101.004,37	% Período:	03/24 10,09%	04/24 22,46%	05/24 19,31%	06/24 5,95%	07/24 10,15%	08/24 23,84%	09/24 8,87%	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25
2.	DESMOBILIZAÇÃO	20.184,11	% Período:							100,00%					
3.	PAVIMENTAÇÃO URBANA	1.063.016,98	% Período:	19,46%	43,32%	37,22%									
4.	SINALIZAÇÃO	157.426,80	% Período:							100,00%					
5.	CALÇADAS	808.353,42	% Período:				13,83%	25,73%	60,43%						
6.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URB.	803.752,05	% Período:												
7.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URB.	701.076,84	% Período:												
PRELIMINAR ESTIMATIVA PRELIMINAR ESTIMATIVA															
Total: R\$ 3.654.816,66															
Período:				%:	5,94%	13,22%	11,36%	3,21%	5,97%	14,03%	5,10%				
				Repassar:	216.455,16	482.018,35	414.105,52	117.028,91	217.724,72	511.286,83	185.891,59				
				Contrapartida:	552,79	1.230,99	1.057,55	298,87	556,03	1.305,74	474,73				
				Outros:											
				Investimento:	217.007,95	483.249,34	415.163,07	117.327,78	218.280,75	512.592,57	186.366,31				
				%:	5,94%	19,16%	30,52%	33,73%	39,70%	53,73%	58,83%				
				Repassar:	216.455,16	698.473,51	1.112.579,03	1.229.607,94	1.447.332,66	1.958.619,49	2.144.511,07	2.144.511,07	2.144.511,07	2.144.511,07	2.144.511,07
				Contrapartida:	552,79	1.783,78	2.841,33	3.140,20	3.696,23	5.001,97	5.476,70	5.476,70	5.476,70	5.476,70	5.476,70
				Outros:											
				Investimento:	217.007,95	700.257,29	1.115.420,36	1.235.748,14	1.451.028,89	1.963.821,46	2.149.987,77	2.149.987,77	2.149.987,77	2.149.987,77	2.149.987,77

ALVORADA DO NORTE
Local

sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LUIZ ALZADA C. PEREIRA
CRECAU: 10132475120-00
ARTUR: 1628220095016

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

COMPOSIÇÃO 01				UND.		80.494,40	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	PREÇO	TOTAL
1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	106,26	42.504,00
2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.280,00	29,68	37.990,40

COMPOSIÇÃO 02				UND.		16.085,52	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	PREÇO	TOTAL
1	SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	7,67	277,60	2.129,19
2	SINAPI	89883	TRANSPORTE ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO - CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	7,67	363,92	2.791,27
3	SINAPI	89883	TRANSPORTE ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO - CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	7,67	363,92	2.791,27
4	SINAPI	89883	TRANSPORTE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	7,67	363,92	2.791,27
5	SINAPI	89883	TRANSPORTE ROLO LISO VIBRATÓRIO - CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	7,67	363,92	2.791,27
6	SINAPI	89883	TRANSPORTE MOTONIVELADORA - CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	7,67	363,92	2.791,27

COMPOSIÇÃO 03				UND.		203,86	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	PREÇO	TOTAL
1	SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	0,50	18,01	9,01
2	SINAPI	90776	ENCARREGADO DE SERVIÇO	H	0,30	29,68	8,90
3	SINAPI	4791	COLA	KG	0,35	48,72	17,05
4	COTAÇÃO		BATE RODAS SINALIZAÇÃO VIÁRIA	UND.	1,00	168,90	168,90

40480 - T-229 OUT/2023 DES				T		5.767,85	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	PREÇO	TOTAL
1	ANP-GO-10/2023		FORNECIMENTO DE CM-30	T	1,00	4.929,79	4.929,79
2			ICMS GOIÁS (17%)			838,06	838,06

40490 - T-229 OUT/2023 DES				T		3.482,82	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	PREÇO	TOTAL
1	ANP-GO-10/2023		FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	1,00	2.976,77	2.976,77
2			ICMS GOIÁS (17%)			506,05	506,05

40500 - T-229 OUT/2023 DES				T		3.498,12	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	PREÇO	TOTAL
1	ANP-GO-10/2023		FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	1,00	2.989,84	2.989,84
2			ICMS GOIÁS (17%)			508,27	508,27