



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                              |                                |                                                        |                                                              |                 |                |                |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1090.311-48   | Nº TransfereGOV<br>950282/2023 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>GOIANIA | DATA BASE<br>02-25 (N DES.)    | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA   | MUNICÍPIO / UF<br>CRIXÁS/GO                                  | BDI 1<br>21,35% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                            | Fonte      | Código  | Descrição                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|---------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA |            |         |                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                |         |                                | 455.057,94        |    |
| 1.                              |            |         | IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA                                                                                                                                                                                         |         |            |                                |         | -                              | 455.057,94        |    |
| 1.1.                            |            |         | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                |         | -                              | 18.965,03         |    |
| 1.1.0.1.                        | SINAPI     | 103689  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                                                  | M2      | 22,50      | 464,68                         | BDI 1   | 563,89                         | 12.687,55         | RA |
| 1.1.0.2.                        | GOINFRA-OC | 020230  | LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)                                                                   | MÊS     | 4,00       | 1.102,34                       | BDI 1   | 1.337,69                       | 5.350,76          | RA |
| 1.1.0.3.                        | GOINFRA-OC | 030117  | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER                                                                                                                                                                                                | UNXKM   | 32,00      | 11,93                          | BDI 1   | 14,48                          | 463,36            | RA |
| 1.1.0.4.                        | GOINFRA-OC | 030118  | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER                                                                                                                                                                                             | UNXKM   | 32,00      | 11,93                          | BDI 1   | 14,48                          | 463,36            | RA |
| 1.2.                            |            |         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                     |         |            |                                |         | -                              | 17.958,81         |    |
| 1.2.0.1.                        | Composição | 001     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                     | UN      | 1,00       | 14.799,17                      | BDI 1   | 17.958,79                      | 17.958,81         | RA |
| 1.3.                            |            |         | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                            |         |            |                                |         | -                              | 3.927,22          |    |
| 1.3.0.1.                        | Composição | 002     | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                            | UN      | 2,00       | 1.618,14                       | BDI 1   | 1.963,61                       | 3.927,22          | RA |
| 1.4.                            |            |         | BUEIRO SIMPLES                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                |         | -                              | 159.778,79        |    |
| 1.4.1.                          |            |         | CORTE                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                |         | -                              | 1.106,35          |    |
| 1.4.1.1.                        | SINAPI     | 101126  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020                                                                                      | M3      | 32,06      | 13,16                          | BDI 1   | 15,97                          | 511,98            | RA |
| 1.4.1.2.                        | SINAPI     | 105597  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024                                                                                        | M2      | 128,10     | 3,82                           | BDI 1   | 4,64                           | 594,37            | RA |
| 1.4.2.                          |            |         | BUEIRO                                                                                                                                                                                                                  |         |            |                                |         | -                              | 93.482,20         |    |
| 1.4.2.1.                        | SICRO      | 0804397 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas                                                                                                                                    | un      | 14,00      | 3.378,49                       | BDI 1   | 4.099,80                       | 57.397,20         | RA |
| 1.4.2.2.                        | SICRO      | 0804037 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais                                                                                                                                                   | m       | 35,00      | 849,61                         | BDI 1   | 1.031,00                       | 36.085,00         | RA |
| 1.4.3.                          |            |         | ATERRO                                                                                                                                                                                                                  |         |            |                                |         | -                              | 65.190,24         |    |
| 1.4.3.1.                        | SINAPI     | 101126  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020                                                                                      | M3      | 989,80     | 13,16                          | BDI 1   | 15,97                          | 15.807,12         | RA |
| 1.4.3.2.                        | GOINFRA-OR | 40317   | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)                                                                                                                                                                           | m3      | 989,80     | 19,33                          | BDI 1   | 23,46                          | 23.220,68         | RA |
| 1.4.3.3.                        | SINAPI     | 95876   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                      | M3XKM   | 4.118,29   | 2,27                           | BDI 1   | 2,75                           | 11.325,31         | RA |
| 1.4.3.4.                        | SINAPI     | 105560  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3      | 989,80     | 12,35                          | BDI 1   | 14,99                          | 14.837,13         | RA |
| 1.5.                            |            |         | BUEIRO DUPLO                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                |         | -                              | 254.428,09        |    |
| 1.5.1.                          |            |         | CORTE                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                |         | -                              | 1.764,80          |    |

← RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                              |                                |                                                        |                                                              |                 |                |                |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1090.311-48   | Nº TransfereGOV<br>950282/2023 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>GOIANIA | DATA BASE<br>02-25 (N DES.)    | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA   | MUNICÍPIO / UF<br>CRIXÁS/GO                                  | BDI 1<br>21,35% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                            | Fonte      | Código  | Descrição                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA |            |         |                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                   |            |                                   | 455.057,94           |    |
| 1.5.1.1.                        | SINAPI     | 101126  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020                                                                                       | M3      | 51,12      | 13,16                             | BDI 1      | 15,97                             | 816,40               | RA |
| 1.5.1.2.                        | SINAPI     | 105597  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024                                                                                         | M2      | 204,40     | 3,82                              | BDI 1      | 4,64                              | 948,40               | RA |
| 1.5.2.                          |            |         | BUEIRO                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | 171.396,08           |    |
| 1.5.2.1.                        | SICRO      | 0804421 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas                                                                                                                                     | un      | 16,00      | 4.704,39                          | BDI 1      | 5.708,78                          | 91.340,48            | RA |
| 1.5.2.2.                        | SICRO      | 0804189 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais                                                                                                                                                    | m       | 40,00      | 1.649,27                          | BDI 1      | 2.001,39                          | 80.055,60            | RA |
| 1.5.3.                          |            |         | ATERRO                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | 81.267,21            |    |
| 1.5.3.1.                        | SINAPI     | 101126  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020                                                                                       | M3      | 1.218,24   | 13,16                             | BDI 1      | 15,97                             | 19.455,28            | RA |
| 1.5.3.2.                        | GOINFRA-OR | 40317   | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)                                                                                                                                                                            | m3      | 1.218,24   | 19,33                             | BDI 1      | 23,46                             | 28.579,92            | RA |
| 1.5.3.3.                        | SINAPI     | 95876   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                       | M3XKM   | 5.443,84   | 2,27                              | BDI 1      | 2,75                              | 14.970,57            | RA |
| 1.5.3.4.                        | SINAPI     | 105560  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3      | 1.218,24   | 12,35                             | BDI 1      | 14,99                             | 18.261,44            | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CRIXÁS/GO  
Local

Responsável Técnico  
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                              |                                |                                                        |                                                              |                 |                |                |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1090.311-48   | Nº TransfereGOV<br>950282/2023 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>GOIANIA | DATA BASE<br>02-25 (N DES.)    | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA   | MUNICÍPIO / UF<br>CRIXÁS/GO                                  | BDI 1<br>21,35% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                            | Fonte | Código | Descrição | Unidade                | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|---------------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA |       |        |           |                        |            |                                   |            |                                   | 455.057,94           |
| sexta-feira, 6 de junho de 2025 |       |        |           | CREA/CAU: 25.178/D-GO  |            |                                   |            |                                   |                      |
| Data                            |       |        |           | ART/RRT: 1020250109574 |            |                                   |            |                                   |                      |

← RECURSO