



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101.636-72	Nº TransfereGOV 980452	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO URBANA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO URBANA DE RUAS E AVENIDAS DENTRO DO PERÍMETRO	MUNICÍPIO / UF CRIXAS/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO URBANA DE RUAS E AVENIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS GO									1.006.453,64	
1.			PAVIMENTAÇÃO URBANA						1.006.453,64	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						3.665,54	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	466,15	BDI 1	565,67	3.665,54	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						40.554,22	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	33.419,22	BDI 1	40.554,22	40.554,22	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						26.546,38	
1.3.1.	Composição	005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,00	10.937,94	BDI 1	13.273,19	26.546,38	RA
1.4.			TERRAPLENAGEM						69.673,39	
1.4.1.	SINAPI	101127	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	1.740,02	13,65	BDI 1	16,56	28.814,73	RA
1.4.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	8.700,09	2,78	BDI 1	3,37	29.319,30	RA
1.4.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.105,91	1,86	BDI 1	2,26	11.539,36	RA
1.5.			SUB BASE E BASE						48.338,23	
1.5.1.	GOINFRA-OR	40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	M3	1.164,24	4,29	BDI 1	5,21	6.065,69	RA
1.5.2.	SINAPI	101768	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.164,24	24,54	BDI 1	29,78	34.671,07	RA
1.5.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.363,48	1,86	BDI 1	2,26	7.601,47	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						471.810,30	
1.6.1.	Composição	002	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	5.821,16	0,41	BDI 1	0,50	2.910,59	RA
1.6.2.	Composição	003	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	5.821,16	11,88	BDI 1	14,42	83.941,13	RA
1.6.3.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	5.554,58	2,51	BDI 1	3,05	16.941,47	RA
1.6.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	166,63	1.598,20	BDI 1	1.939,42	323.165,57	RA
1.6.5.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	284,55	1,42	BDI 1	1,72	489,43	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101.636-72	Nº TransfereGOV 980452	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO URBANA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO URBANA DE RUAS E AVENIDAS DENTRO DO PERÍMETRO	MUNICÍPIO / UF CRIXAS/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO URBANA DE RUAS E AVENIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS GO									1.006.453,64	
1.6.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.720,01	0,55	BDI 1	0,67	1.822,41	RA
1.6.7.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.747,21	1,47	BDI 1	1,78	22.690,03	RA
1.6.8.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	28.356,67	0,58	BDI 1	0,70	19.849,67	RA
1.7.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	127.971,77	
1.7.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	878,56	53,88	BDI 1	65,38	57.440,26	RA
1.7.2.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	889,09	65,37	BDI 1	79,33	70.531,51	RA
1.8.			CALÇADAS ACESSÍVEIS					-	202.141,03	
1.8.1.	SINAPI	105557	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVAMENTE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	160,25	15,48	BDI 1	18,78	3.009,49	RA
1.8.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	160,25	863,20	BDI 1	1.047,49	167.860,29	RA
1.8.3.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	194,80	132,29	BDI 1	160,53	31.271,25	RA
1.9.			SINALIZAÇÃO					-	15.752,78	
1.9.1.	Composição	006	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 50X25 CM	UN	16,00	77,01	BDI 1	93,45	1.495,20	RA
1.9.2.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8,00	286,13	BDI 1	347,22	2.777,76	RA
1.9.3.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	16,00	477,16	BDI 1	579,03	9.264,48	RA
1.9.4.	Composição	007	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	59,60	30,63	BDI 1	37,17	2.215,34	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101.636-72	Nº TransfereGOV 980452	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO URBANA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO URBANA DE RUAS E AVENIDAS DENTRO DO PERÍMETRO	MUNICÍPIO / UF CRIXAS/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO URBANA DE RUAS E AVENIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS GO									1.006.453,64

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CRIXAS/GO
Local

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA
CREA/CAU: 25.178/D-GO
ART/RRT: 1020260048008

RECURSO
↓