

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		13.453,05	14.382,84
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,45454545	22.776,81	24.404,06
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,45454545	6.819,89	7.238,20
Composição	002	SUORTE CRUZETA COM 3 REFLECTORES PARA POSTE DE AÇO GALVANIZADO	UN		2.082,94	2.092,09
SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	3	508,42	509,49
SINAPI	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	2	145,11	147,23
SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	2	118,06	118,06
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	31,34	33,04
Composição	003	JOGO BARRA EM 3 NÍVEIS	UN		1.590,13	1.627,58
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0016	766,59	770,96
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0486	826,59	833,32
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,6417	23,86	25,12
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0583	24,33	25,59
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9205	30,39	32,10
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9603	22,12	23,20
SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	2	118,06	118,06
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	31,34	33,04
GOINFRA-OC	082377	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	3	83,11	85,72
GOINFRA-OC	082380	TUBO FERRO GALVANIZADO 3"	m	5,5	170,11	174,18
Composição	004	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA FINA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO	M3		276,13	279,52
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,579	30,39	32,10
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03	0,72	0,72
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,032	10,60	10,60
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,634	22,12	23,20
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,19	179,63	179,63

29/05/2026

Data

 Responsável Técnico: LORENA FÁTIMA SILVA
 CREA/CAU: 25.178/D-GO