



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS	MUNICÍPIO / UF CRIXAS/GO	BDI 1 20,83%	BDI 2 13,84%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS									1.399.945,70	
1.			CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS					-	1.399.945,70	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.702,03	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	496,94	BDI 1	600,45	2.702,03	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	17.378,79	
1.2.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	14.382,84	BDI 1	17.378,79	17.378,79	RA
1.3.			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					-	6.015,02	
1.3.0.1.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	641,26	2,47	BDI 1	2,98	1.910,95	RA
1.3.0.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	6.412,61	0,53	BDI 1	0,64	4.104,07	RA
1.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	215.205,10	
1.4.0.1.	SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	49,00	18,64	BDI 1	22,52	1.103,48	RA
1.4.0.2.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	49,00	100,35	BDI 1	121,25	5.941,25	RA
1.4.0.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.032,32	5,19	BDI 1	6,27	19.012,65	RA
1.4.0.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	232,80	11,33	BDI 1	13,69	3.187,03	RA
1.4.0.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	144,40	8,09	BDI 1	9,78	1.412,23	RA
1.4.0.6.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	49,00	155,71	BDI 1	188,14	9.218,86	RA
1.4.0.7.	GOINFRA-OC	070541	CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)	M	41,90	18,78	BDI 1	22,69	950,71	RA
1.4.0.8.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,00	11,49	BDI 1	13,88	124,92	RA
1.4.0.9.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	11,49	BDI 1	13,88	55,52	RA
1.4.0.10.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	65,90	7,71	BDI 1	9,32	614,19	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS	MUNICÍPIO / UF CRIXAS/GO	BDI 1 20,83%	BDI 2 13,84%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS									1.399.945,70	
1.4.0.11.	SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.285,17	9,27	BDI 1	11,20	14.393,90	RA
1.4.0.12.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	58,20	16,42	BDI 1	19,84	1.154,69	RA
1.4.0.13.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	527,99	BDI 1	637,97	1.275,94	RA
1.4.0.14.	GOINFRA-OC	071991	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA	Un	49,00	1.253,50	BDI 1	1.514,60	74.215,40	RA
1.4.0.15.	GOINFRA-OC	072366	SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Un	8,00	123,87	BDI 1	149,67	1.197,36	RA
1.4.0.16.	GOINFRA-OC	072367	SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Un	31,00	148,45	BDI 1	179,37	5.560,47	RA
1.4.0.17.	SINAPI	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	70,00	147,23	BDI 1	177,90	12.453,00	RA
1.4.0.18.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	70,00	449,92	BDI 1	543,64	38.054,80	RA
1.4.0.19.	Composição	002	SUPORTE CRUZETA COM 3 REFLETORES PARA POSTE DE AÇO GALVANIZADO	UN	10,00	2.092,09	BDI 1	2.527,87	25.278,70	RA
1.5.			ARQUIBANCADA CAMPO SOCIETY					-	58.975,87	
1.5.1.			ESTRUTURA					-	22.128,44	
1.5.1.1.	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	50,20	62,74	BDI 1	75,81	3.805,66	RA
1.5.1.2.	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	107,00	115,43	BDI 1	139,47	14.923,29	RA
1.5.1.3.	GOINFRA-OC	041146	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	m3	33,20	15,43	BDI 1	18,64	618,85	RA
1.5.1.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	48,00	3,69	BDI 1	4,46	214,08	RA
1.5.1.5.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	48,00	44,25	BDI 1	53,47	2.566,56	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS	MUNICÍPIO / UF CRIXAS/GO	BDI 1 20,83%	BDI 2 13,84%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS									1.399.945,70		
1.5.2. REVESTIMENTO									-	8.674,39	
1.5.2.1.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	122,32	29,93	BDI 1	36,16	4.423,09	RA	
1.5.2.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	170,32	14,73	BDI 1	17,80	3.031,70	RA	
1.5.2.3.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	20,00	50,47	BDI 1	60,98	1.219,60	RA	
1.5.3. GUARDA CORPO									-	28.173,04	
1.5.3.1.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	43,00	512,86	BDI 1	619,69	26.646,67	RA	
1.5.3.2.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	47,30	26,71	BDI 1	32,27	1.526,37	RA	
1.6. CAMPO SOCIETY									-	230.630,54	
1.6.1. PISO									-	125.164,60	
1.6.1.1.	SCO	PJ 05.20.0055	Piso de grama sintetica, em rolo, com fios de 50mm de altura, na cor verde, demarcação de linhas com grama na cor branca, sistema de amortecimento composto com as seguintes características mínimas: Camada de areia especial com 1cm de espessura (20 Kg/m²) e granulos de borracha de granulometria de 0,6 a 2mm (9 Kg/m²) e mao de obra especializada para instalacao; exclusive base asfaltica, mureta perimetral para contencao da base, canaleta perimetral para coleta e escoamento da agua e preparo de terreno. Fornecimento e colocacao.	M2	500,00	205,00	BDI 1	247,70	123.850,00	RA	
1.6.1.2.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	20,00	54,40	BDI 1	65,73	1.314,60	RA	
1.6.2. ALAMBRADO									-	100.537,00	
1.6.2.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	461,42	148,44	BDI 1	179,36	82.760,29	RA	
1.6.2.2.	GOINFRA-OC	180281	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS	m2	5,28	425,76	BDI 1	514,45	2.716,30	RA	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS	MUNICÍPIO / UF CRIXAS/GO	BDI 1 20,83%	BDI 2 13,84%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS									1.399.945,70	
1.6.2.3.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	466,70	26,71	BDI 1	32,27	15.060,41	RA
1.6.3.			EQUIPAMENTOS					-	4.928,94	
1.6.3.1.	GOINFRA-OC	271101	TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID.	CJ	1,00	4.329,71	BDI 2	4.928,94	4.928,94	RA
1.7.			PLAYGROUND					-	288.109,48	
1.7.1.			PISO					-	147.632,42	
1.7.1.1.	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	13,52	884,86	BDI 1	1.069,18	14.455,31	RA
1.7.1.2.	SINAPI	101734	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	270,35	407,69	BDI 1	492,61	133.177,11	RA
1.7.2.			GRADIL					-	32.003,18	
1.7.2.1.	GOINFRA-OC	180310	GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4	m2	73,08	303,60	BDI 1	366,84	26.808,67	RA
1.7.2.2.	SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	4,60	483,57	BDI 1	584,30	2.687,78	RA
1.7.2.3.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	77,68	26,71	BDI 1	32,27	2.506,73	RA
1.7.3.			EQUIPAMENTOS					-	108.473,88	
1.7.3.1.	Cotação	001	Playground Scandere Domo	UN	3,00	8.624,33	BDI 2	9.817,94	29.453,82	RA
1.7.3.2.	ORSE	9160	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	UN	1,00	3.903,64	BDI 2	4.443,90	4.443,90	RA
1.7.3.3.	ORSE	2440	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	UN	1,00	3.990,00	BDI 2	4.542,22	4.542,22	RA
1.7.3.4.	ORSE	9165	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar	UN	1,00	4.013,64	BDI 2	4.569,13	4.569,13	RA
1.7.3.5.	SIURB	18014104	PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 4 - TAMANHO MÉDIO - PARA CRIANÇAS ATÉ DE 5 ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	57.505,98	BDI 2	65.464,81	65.464,81	RA
1.8.			ESPAÇO ACADEMIA E ESPAÇO ARVORE CENTRAL					-	67.586,91	
1.8.1.			PISO					-	30.140,02	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS	MUNICÍPIO / UF CRIXAS/GO	BDI 1 20,83%	BDI 2 13,84%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS									1.399.945,70	
1.8.1.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	18,58	864,11	BDI 1	1.044,10	19.399,38	RA
1.8.1.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	371,52	23,93	BDI 1	28,91	10.740,64	RA
1.8.2.			EQUIPAMENTOS					-	37.446,89	
1.8.2.1.	Composição	003	JOGO BARRA EM 3 NIVEIS	UN	1,00	1.627,58	BDI 2	1.852,84	1.852,84	RA
1.8.2.2.	ORSE	9148	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	UN	2,00	4.250,93	BDI 2	4.839,26	9.678,52	RA
1.8.2.3.	ORSE	9145	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	UN	4,00	2.873,93	BDI 2	3.271,68	13.086,72	RA
1.8.2.4.	SINAPI	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	2.634,70	BDI 2	2.999,34	5.998,68	RA
1.8.2.5.	SINAPI	103207	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	2.568,06	BDI 2	2.923,48	5.846,96	RA
1.8.2.6.	ORSE	9169	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	UN	1,00	863,64	BDI 2	983,17	983,17	RA
1.9.			QUADRA DE AREIA					-	85.293,78	
1.9.1.			DRENAGEM					-	10.806,11	
1.9.1.1.	SINAPI	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	114,35	69,64	BDI 1	84,15	9.622,55	RA
1.9.1.2.	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	489,94	BDI 1	591,99	591,99	RA
1.9.1.3.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	9,00	54,40	BDI 1	65,73	591,57	RA
1.9.2.			MURETA					-	7.823,08	
1.9.2.1.	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	49,05	62,74	BDI 1	75,81	3.718,48	RA
1.9.2.2.	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	29,43	115,43	BDI 1	139,47	4.104,60	RA
1.9.3.			AREIA DA QUADRA					-	14.819,16	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS	MUNICÍPIO / UF CRIXAS/GO	BDI 1 20,83%	BDI 2 13,84%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS									1.399.945,70	
1.9.3.1.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	21,94	279,48	BDI 1	337,70	7.409,14	RA
1.9.3.2.	Composição	004	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA FINA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO	M3	21,94	279,52	BDI 1	337,74	7.410,02	RA
1.9.4.			ALAMBRADO					-	50.215,62	
1.9.4.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	223,64	148,44	BDI 1	179,36	40.112,07	RA
1.9.4.2.	GOINFRA-OC	180281	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS	m2	5,28	425,76	BDI 1	514,45	2.716,30	RA
1.9.4.3.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	228,92	26,71	BDI 1	32,27	7.387,25	RA
1.9.5.			EQUIPAMENTO					-	1.629,81	
1.9.5.1.	GOINFRA-OC	271103	CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)	CJ	1,00	1.431,67	BDI 2	1.629,81	1.629,81	RA
1.10.			PAVIMENTAÇÃO PRAÇA					-	224.203,96	
1.10.0.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	231,52	54,71	BDI 1	66,11	15.305,79	RA
1.10.0.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	989,11	39,81	BDI 1	48,10	47.576,19	RA
1.10.0.3.	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	8,00	806,66	BDI 1	974,69	7.797,52	RA
1.10.0.4.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	147,04	864,11	BDI 1	1.044,10	153.524,46	RA
1.11.			PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO					-	75.327,20	
1.11.0.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	174,52	54,71	BDI 1	66,11	11.537,52	RA
1.11.0.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	630,59	79,20	BDI 1	95,70	60.347,46	RA
1.11.0.3.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	36,10	28,82	BDI 1	34,82	1.257,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS	MUNICÍPIO / UF CRIXAS/GO	BDI 1 20,83%	BDI 2 13,84%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CRIXAS									1.399.945,70	
1.11.0.4.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	355,32	5,09	BDI 1	6,15	2.185,22	RA
1.12.			PAISAGISMO					-	63.703,60	
1.12.0.1.	GOINFRA-OC	020107	CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M) C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	Un	1,00	770,18	BDI 1	930,61	930,61	RA
1.12.0.2.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	26,00	144,45	BDI 1	174,54	4.538,04	RA
1.12.0.3.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	43,00	324,13	BDI 1	391,65	16.840,95	RA
1.12.0.4.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	166,00	46,11	BDI 1	55,71	9.247,86	RA
1.12.0.5.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1.533,69	17,35	BDI 1	20,96	32.146,14	RA
1.13.			MOBILIÁRIO					-	64.813,42	
1.13.0.1.	Cotação	002	Lixeira em tela moeda	UN	28,00	562,82	BDI 2	640,71	17.939,88	RA
1.13.0.2.	CPOS	98.02.210	Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado	UN	46,00	895,11	BDI 2	1.018,99	46.873,54	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
ORSE 02/2026 / SCO 04/2026 / SEDOP 03/2026 / CPOS 04/2026

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CRIXAS/GO
Local
sexta-feira, 29 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA
CREA/CAU: 25178/D-GO
ART/RRT: 1020260164491