



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFETURA MUNICIPAL DE CRIXAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL EM CRIXAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL	MUNICÍPIO / UF CRIXAS/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL EM CRIXAS									1.000.303,65	
1.			CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL					-	1.000.303,65	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.713,68	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	496,94	BDI 1	603,04	2.713,68	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	49.690,48	
1.2.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	40.948,07	BDI 1	49.690,48	49.690,48	RA
1.3.			PONTE SANTA MARIA					-	340.407,11	
1.3.1.			CANTEIRO					-	15.954,41	
1.3.1.1.	GOINFRA-OC	020230	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3,00	1.136,08	BDI 1	1.378,63	4.135,89	RA
1.3.1.2.	GOINFRA-OC	030117	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXKM	44,60	12,34	BDI 1	14,97	667,66	RA
1.3.1.3.	GOINFRA-OC	030118	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXKM	44,60	12,34	BDI 1	14,97	667,66	RA
1.3.1.4.	SINAPI-I	3346	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	H	480,00	18,00	BDI 1	21,84	10.483,20	RA
1.3.2.			LOCAÇÃO					-	3.743,52	
1.3.2.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	48,00	64,27	BDI 1	77,99	3.743,52	RA
1.3.3.			TUBULÕES					-	33.700,14	
1.3.3.1.	GOINFRA-OC	051001	ESCAVAÇÃO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS)	m3	17,92	353,49	BDI 1	428,96	7.686,96	RA
1.3.3.2.	SINAPI	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	293,40	13,07	BDI 1	15,86	4.653,32	RA
1.3.3.3.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	606,93	9,39	BDI 1	11,39	6.912,93	RA
1.3.3.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	17,92	618,69	BDI 1	750,78	13.453,98	RA
1.3.3.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	17,92	45,66	BDI 1	55,41	992,95	RA
1.3.4.			BLOCOS DAS ALAS					-	19.244,75	
1.3.4.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	10,00	41,62	BDI 1	50,51	505,10	RA
1.3.4.2.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	40,00	86,14	BDI 1	104,53	4.181,20	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFETURA MUNICIPAL DE CRIXAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL EM CRIXAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL	MUNICÍPIO / UF CRIXAS/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL EM CRIXAS									1.000.303,65	
1.3.4.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	165,81	15,21	BDI 1	18,46	3.060,85	RA
1.3.4.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	216,49	13,08	BDI 1	15,87	3.435,70	RA
1.3.4.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	10,00	618,69	BDI 1	750,78	7.507,80	RA
1.3.4.6.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	10,00	45,66	BDI 1	55,41	554,10	RA
1.3.5.			BLOCO CENTRAL					-	28.250,49	
1.3.5.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	21,00	41,62	BDI 1	50,51	1.060,71	RA
1.3.5.2.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	21,00	86,14	BDI 1	104,53	2.195,13	RA
1.3.5.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	508,17	13,08	BDI 1	15,87	8.064,66	RA
1.3.5.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	21,00	618,69	BDI 1	750,78	15.766,38	RA
1.3.5.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	21,00	45,66	BDI 1	55,41	1.163,61	RA
1.3.6.			ALAS					-	72.582,69	
1.3.6.1.	SINAPI	92417	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	144,06	187,95	BDI 1	228,08	32.857,20	RA
1.3.6.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	290,94	11,12	BDI 1	13,49	3.924,78	RA
1.3.6.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	458,13	9,75	BDI 1	11,83	5.419,68	RA
1.3.6.4.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	36,72	636,14	BDI 1	771,96	28.346,37	RA
1.3.6.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	36,72	45,66	BDI 1	55,41	2.034,66	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFETURA MUNICIPAL DE CRIXAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL EM CRIXAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL	MUNICÍPIO / UF CRIXAS/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL EM CRIXAS									1.000.303,65	
1.3.7.			PILAR CENTRAL					-	31.858,75	
1.3.7.1.	SINAPI	92417	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	33,00	187,95	BDI 1	228,08	7.526,64	RA
1.3.7.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	50,22	12,18	BDI 1	14,78	742,25	RA
1.3.7.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.293,92	8,09	BDI 1	9,82	12.706,29	RA
1.3.7.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	13,50	618,69	BDI 1	750,78	10.135,53	RA
1.3.7.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	13,50	45,66	BDI 1	55,41	748,04	RA
1.3.8.			VIGAS DE APOIO					-	5.112,13	
1.3.8.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	13,60	104,16	BDI 1	126,40	1.719,04	RA
1.3.8.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,73	12,18	BDI 1	14,78	468,97	RA
1.3.8.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,92	9,75	BDI 1	11,83	424,93	RA
1.3.8.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,10	618,69	BDI 1	750,78	2.327,42	RA
1.3.8.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,10	45,66	BDI 1	55,41	171,77	RA
1.3.9.			VIGAS SOBRE A PONTE					-	71.480,00	
1.3.9.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	120,00	160,88	BDI 1	195,23	23.427,60	RA
1.3.9.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	153,59	12,18	BDI 1	14,78	2.270,06	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFETURA MUNICIPAL DE CRIXAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL EM CRIXAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL	MUNICÍPIO / UF CRIXAS/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL EM CRIXAS									1.000.303,65	
1.3.9.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	501,38	11,12	BDI 1	13,49	6.763,62	RA
1.3.9.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	254,66	9,75	BDI 1	11,83	3.012,63	RA
1.3.9.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	325,95	8,09	BDI 1	9,82	3.200,83	RA
1.3.9.6.	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.070,78	8,73	BDI 1	10,59	11.339,56	RA
1.3.9.7.	SINAPI	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	576,76	8,60	BDI 1	10,44	6.021,37	RA
1.3.9.8.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	13,00	618,69	BDI 1	750,78	9.760,14	RA
1.3.9.9.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	13,00	45,66	BDI 1	55,41	720,33	RA
1.3.9.10.	SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	18,00	227,25	BDI 1	275,77	4.963,86	RA
1.3.10.			NEOPRENE					-	7.736,96	
1.3.10.1.	GOINFRA-OR	45235	NEOPRENE	Kg	88,03	72,43	BDI 1	87,89	7.736,96	RA
1.3.11.			GUARDA RODAS					-	28.350,79	
1.3.11.1.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	50,02	160,73	BDI 1	195,05	9.756,40	RA
1.3.11.2.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	408,74	12,74	BDI 1	15,46	6.319,12	RA
1.3.11.3.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	602,89	10,89	BDI 1	13,22	7.970,21	RA
1.3.11.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	5,34	618,69	BDI 1	750,78	4.009,17	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFETURA MUNICIPAL DE CRIXAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL EM CRIXAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL	MUNICÍPIO / UF CRIXAS/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL EM CRIXAS									1.000.303,65	
1.3.11.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,34	45,66	BDI 1	55,41	295,89	RA
1.3.12.			ATERRO					-	8.174,40	
1.3.12.1.	SINAPI	105560	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	240,00	12,64	BDI 1	15,34	3.681,60	RA
1.3.12.2.	GOINFRA-OC	041146	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	m3	240,00	15,43	BDI 1	18,72	4.492,80	RA
1.3.13.			SINALIZAÇÃO					-	14.218,08	
1.3.13.1.	SICRO	5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	M2	5,96	391,92	BDI 1	475,59	2.834,52	RA
1.3.13.2.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	18,00	521,15	BDI 1	632,42	11.383,56	RA
1.4.			PONTE CANDEIA					-	364.903,02	
1.4.1.			CANTEIRO					-	15.131,07	
1.4.1.1.	GOINFRA-OC	020230	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3,00	1.136,08	BDI 1	1.378,63	4.135,89	RA
1.4.1.2.	GOINFRA-OC	030117	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXKM	17,10	12,34	BDI 1	14,97	255,99	RA
1.4.1.3.	GOINFRA-OC	030118	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXKM	17,10	12,34	BDI 1	14,97	255,99	RA
1.4.1.4.	SINAPI-I	3346	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	H	480,00	18,00	BDI 1	21,84	10.483,20	RA
1.4.2.			LOCAÇÃO					-	4.367,44	
1.4.2.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	56,00	64,27	BDI 1	77,99	4.367,44	RA
1.4.3.			TUBULÕES					-	33.700,14	
1.4.3.1.	GOINFRA-OC	051001	ESCAVAÇÃO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS)	m3	17,92	353,49	BDI 1	428,96	7.686,96	RA
1.4.3.2.	SINAPI	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	293,40	13,07	BDI 1	15,86	4.653,32	RA
1.4.3.3.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	606,93	9,39	BDI 1	11,39	6.912,93	RA
1.4.3.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	17,92	618,69	BDI 1	750,78	13.453,98	RA
1.4.3.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	17,92	45,66	BDI 1	55,41	992,95	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFETURA MUNICIPAL DE CRIXAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL EM CRIXAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL	MUNICÍPIO / UF CRIXAS/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL EM CRIXAS									1.000.303,65	
1.4.4.			BLOCOS DAS ALAS					-	19.244,75	
1.4.4.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	10,00	41,62	BDI 1	50,51	505,10	RA
1.4.4.2.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	40,00	86,14	BDI 1	104,53	4.181,20	RA
1.4.4.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	165,81	15,21	BDI 1	18,46	3.060,85	RA
1.4.4.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	216,49	13,08	BDI 1	15,87	3.435,70	RA
1.4.4.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	10,00	618,69	BDI 1	750,78	7.507,80	RA
1.4.4.6.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	10,00	45,66	BDI 1	55,41	554,10	RA
1.4.5.			BLOCO CENTRAL					-	28.250,49	
1.4.5.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	21,00	41,62	BDI 1	50,51	1.060,71	RA
1.4.5.2.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	21,00	86,14	BDI 1	104,53	2.195,13	RA
1.4.5.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	508,17	13,08	BDI 1	15,87	8.064,66	RA
1.4.5.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	21,00	618,69	BDI 1	750,78	15.766,38	RA
1.4.5.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	21,00	45,66	BDI 1	55,41	1.163,61	RA
1.4.6.			ALAS					-	69.351,20	
1.4.6.1.	SINAPI	92417	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	125,78	187,95	BDI 1	228,08	28.687,90	RA
1.4.6.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	343,20	11,12	BDI 1	13,49	4.629,77	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAAMENTO DE ESTRADA VICINAL EM CRIXAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAAMENTO DE ESTRADA VICINAL	MUNICÍPIO / UF CRIXAS/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAAMENTO DE ESTRADA VICINAL EM CRIXAS									1.000.303,65	
1.4.6.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	536,56	9,75	BDI 1	11,83	6.347,50	RA
1.4.6.4.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	35,88	636,14	BDI 1	771,96	27.697,92	RA
1.4.6.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	35,88	45,66	BDI 1	55,41	1.988,11	RA
1.4.7.			PILAR CENTRAL					-	42.624,24	
1.4.7.1.	SINAPI	92417	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	44,00	187,95	BDI 1	228,08	10.035,52	RA
1.4.7.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,95	12,18	BDI 1	14,78	989,52	RA
1.4.7.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.740,10	8,09	BDI 1	9,82	17.087,78	RA
1.4.7.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	18,00	618,69	BDI 1	750,78	13.514,04	RA
1.4.7.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	18,00	45,66	BDI 1	55,41	997,38	RA
1.4.8.			VIGAS DE APOIO					-	5.112,13	
1.4.8.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	13,60	104,16	BDI 1	126,40	1.719,04	RA
1.4.8.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,73	12,18	BDI 1	14,78	468,97	RA
1.4.8.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,92	9,75	BDI 1	11,83	424,93	RA
1.4.8.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,10	618,69	BDI 1	750,78	2.327,42	RA
1.4.8.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,10	45,66	BDI 1	55,41	171,77	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFETURA MUNICIPAL DE CRIXAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL EM CRIXAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL	MUNICÍPIO / UF CRIXAS/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL EM CRIXAS									1.000.303,65	
1.4.9.			VIGAS SOBRE A PONTE					-	83.122,81	
1.4.9.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	144,00	160,88	BDI 1	195,23	28.113,12	RA
1.4.9.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	184,44	12,18	BDI 1	14,78	2.726,02	RA
1.4.9.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	568,66	11,12	BDI 1	13,49	7.671,22	RA
1.4.9.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	303,52	9,75	BDI 1	11,83	3.590,64	RA
1.4.9.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	393,68	8,09	BDI 1	9,82	3.865,94	RA
1.4.9.6.	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.283,67	8,73	BDI 1	10,59	13.594,07	RA
1.4.9.7.	SINAPI	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	576,76	8,60	BDI 1	10,44	6.021,37	RA
1.4.9.8.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	15,60	618,69	BDI 1	750,78	11.712,17	RA
1.4.9.9.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	15,60	45,66	BDI 1	55,41	864,40	RA
1.4.9.10.	SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	18,00	227,25	BDI 1	275,77	4.963,86	RA
1.4.10.			NEOPRENE					-	7.736,96	
1.4.10.1.	GOINFRA-OR	45235	NEOPRENE	Kg	88,03	72,43	BDI 1	87,89	7.736,96	RA
1.4.11.			GUARDA RODAS					-	33.869,31	
1.4.11.1.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	59,78	160,73	BDI 1	195,05	11.660,09	RA
1.4.11.2.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	488,03	12,74	BDI 1	15,46	7.544,94	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL EM CRIXAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL	MUNICÍPIO / UF CRIXAS/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL EM CRIXAS									1.000.303,65	
1.4.11.3.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	720,18	10,89	BDI 1	13,22	9.520,78	RA
1.4.11.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	6,38	618,69	BDI 1	750,78	4.789,98	RA
1.4.11.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	6,38	45,66	BDI 1	55,41	353,52	RA
1.4.12.			ATERRO					-	8.174,40	
1.4.12.1.	SINAPI	105560	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	240,00	12,64	BDI 1	15,34	3.681,60	RA
1.4.12.2.	GOINFRA-OC	041146	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	m3	240,00	15,43	BDI 1	18,72	4.492,80	RA
1.4.13.			SINALIZAÇÃO					-	14.218,08	
1.4.13.1.	SICRO	5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	M2	5,96	391,92	BDI 1	475,59	2.834,52	RA
1.4.13.2.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	18,00	521,15	BDI 1	632,42	11.383,56	RA
1.5.			MELHORAMENTO ESTRADA VICINAL					-	242.589,36	
1.5.0.1.	GOINFRA-OC	041146	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	m3	4.056,00	15,43	BDI 1	18,72	75.928,32	RA
1.5.0.2.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	4.056,00	12,71	BDI 1	15,42	62.543,52	RA
1.5.0.3.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	10.140,00	2,34	BDI 1	2,84	28.797,60	RA
1.5.0.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	4.056,00	1,44	BDI 1	1,75	7.098,00	RA
1.5.0.5.	SINAPI	105558	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	4.056,00	13,86	BDI 1	16,82	68.221,92	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFETURA MUNICIPAL DE CRIXAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL EM CRIXAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL	MUNICÍPIO / UF CRIXAS/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E MELHORAENTO DE ESTRADA VICINAL EM CRIXAS									1.000.303,65
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CRIXAS/GO
Local

quinta-feira, 11 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME SOUZA BRITO
CREA/CAU: 1019105186/D-GO
ART/RRT: 1020250334916 / 1020250334972