



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATABA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS NA AVENIDA AVELÃ NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA/GO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2024.xls')	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS NA AVENIDA AVELÃ NO	MUNICÍPIO / UF RUBIATABA/GO	BDI 1 22,05%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS NA AVENIDA AVELÃ NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA										20.186,84
1.			MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS					-	20.186,84	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5,07	
1.1.1.	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	1,50	2,77	BDI 1	3,38	5,07	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	1.385,82	
1.2.1.	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	6,00	82,07	BDI 1	100,17	601,02	RA
1.2.2.	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	30,00	21,43	BDI 1	26,16	784,80	RA
1.3.			MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA					-	18.795,95	
1.3.1.	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	M2	991,18	11,37	BDI 1	13,88	13.757,58	RA
1.3.2.	GOINFRA	041140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	200,00	2,39	BDI 1	2,92	584,00	RA
1.3.3.	GOINFRA	041002	APILOAMENTO	M2	200,00	4,82	BDI 1	5,88	1.176,00	RA
1.3.4.	GOINFRA	221120	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO	M2	23,04	21,69	BDI 1	26,47	609,87	RA
1.3.5.	GOINFRA	271713	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	M	50,00	35,89	BDI 1	43,80	2.190,00	RA
1.3.6.	GOINFRA	270811	OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA	Und	1,00	387,25	BDI 1	472,64	472,64	RA
1.3.7.	GOINFRA	270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	Und	1,00	4,80	BDI 1	5,86	5,86	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RUBIATABA/GO
Local
segunda-feira, 26 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA
CREA/CAU: 25.178/D-GO
ART/RRT: 0