



Obra	Reforma do Campo Society
------	---------------------------------

Proprietário	MUNICÍPIO DE RUBIATABA Adm 2025 - 2028
Local	Rua Violeta , s/nº (área institucional nº 03) Setor Jardins - Rubiataba - GO

Planilha orçamentária

Item	Descrição	Unid	Quantid
------	-----------	------	---------

1. Serviços iniciais

21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,50
-------	---	----	-------------

2. Aspersores

Composição 1	Bicos aspersores	Unid	6,00
--------------	------------------	------	-------------

3. Alambrado e portões

3.1 Alambrado e portões

Composição 2	Alambrado : tubos de aço galvaniz 2" e tela galvaniz #12AWG 5x5cm	m²	189,84
180280	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS	m2	8,00

3.2 Pintura geral do alambrado e portões

261504	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORROSIVO	m2	56,26
--------	--	----	--------------

4. Radier

4.1 Aterro compactado

41004	ESCAVACAO MECANICA	m3	27,00
-------	--------------------	----	--------------

Referência de valores
Goinfra Civil
03/07/2025 - 14:03
Data Base: 01/04/2025

BDI	26,240%
-----	----------------

Valores sem Desoneração			
Unitário			Total
Material	M. Obra	Com BDI	

	120,00	3,44	155,83	701,23
TOTAL >>				701,23

	48,45	25,00	92,72	556,32
TOTAL >>				556,32

	377,39	64,83	558,26	105.980,07
	320,62	50,43	468,41	3.747,28
	2,27	4,00	7,91	445,03
TOTAL >>				110.172,38

	2,46	0,00	3,10	83,70
--	------	------	------	-------



Item	Descrição	Unid	Quantid	Unitário			Total
				Material	M. Obra	Com BDI	
41005	CARGA MECANIZADA	m3	27,00	1,56	0,00	1,96	52,92
41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	135,00	2,75	0,00	3,47	468,45
41007	ESPALHAMENTO MECANICO	m2	54,00	0,41	0,00	0,51	27,54
41008	COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)	m3	27,00	5,33	0,00	6,72	181,44
4.2 Viga de contorno							
51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	4,20	29,15	52,49	103,06	432,85
51017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	m3	0,47	451,78	90,75	684,89	323,61
51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	0,47	0,10	44,69	56,54	26,71
52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	33,18	7,92	3,22	14,06	466,51
52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	15,33	9,20	2,81	15,16	232,44
4.3 Radier							
51017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	m3	8,10	451,78	90,75	684,89	5.547,60
51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	8,10	0,10	44,69	56,54	457,97
52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	106,56	9,20	2,81	15,16	1.615,44
220053	REGULARIZAÇÃO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM	m2	57,15	11,66	10,99	28,59	1.633,91
TOTAL >>							11.551,09

5. Serviços finais							
270806	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM	Un	1,00	750,00	5,85	954,18	954,18
TOTAL >>							954,18

Rubiataba GO , 10 de setembro de 2025

DENNER SANSONI PAIM

Engenheiro civil CREA 47.507 / d - MG

PAIM ENGENHARIA

ART : 10 2025 0271281

Materiais	Mão de obra	BDI	Subtotais
81.320,57	15.544,44	27.070,19	
83,95%	16,05%		

TOTAL GERAL		123.935,20
O regime previdenciário "SEM DESONERAÇÃO" é o mais favorável ao Município		