

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA/GO

Nº TransfereGOV
913163/2021

Nº OPERAÇÃO
1076.816-88

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATABA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA/GO				
1.	PAVIMENTAÇÃO E		-	
1.1.	DEMOLIÇÃO		-	
1.1.1.	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M3	9,72	ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE CALÇADA X 0,05
1.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	24,30	VOLUME DE DEMOLIÇÃO X DT BOTA FORA
1.2.	CALÇADA		-	
1.2.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	122,24	ÁREA DA LISTA DE RUAS X 0,05
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	122,24	ÁREA DA LISTA DE RUAS X 0,05
1.2.3.	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	M2	11,00	COMPRIMENTO DE PISO TÁTIL (2+2+1,5 = 5,5 M) X LARGURA (0,25 M) X QUANTIDADE DE RAMPAS (8 UNIDADES)
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.3.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,25	0,25 DA PARTE INTEIRA QUE NÃO FOI MEDIDO ANTERIORMENTE

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	69.043,07	70.328,83
DEMOLIÇÃO	5,92	3,80
DEMOLIÇÃO	14,80	9,50
CALÇADA	62,09	60,15
CALÇADA	62,09	60,15
CALÇADA	5,50	5,50
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		0,25

RUBIATABA/GO

Local

terça-feira, 15 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: LORENA FÁTIMA SILVA

CREA/CAU: 2.178/D-GO

ART/RRT: 1020220271972