



Obra **Drenagem pluvial e Reperfilamento da Pavimentação da Rua Jamelão**

Proprietário **MUNICÍPIO DE RUBIATABA**

Local Rua Jamelão ,
Vila Operária - Rubiataba - GO

Referência de valores

GoInfra Civil	GoInfra Rodoviário
30/06/2026 - 14:09	15/06/2026 - 12:06
Data Base: 01/04/2026	Data Base: 01/04/2026

BDI **26,240%**

Planilha orçamentária

Item	Descrição	Unid	Quantid
1. SERVIÇOS INICIAIS			
1.1 Serviços iniciais			
30110	TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	tkm	2.200,00
30114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00
42905	CAMINHÃO PRANCHA	MÊS	0,18
1.2 Serviços preliminares			
21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,50
TOTAL DA ETAPA >>>>			

Valores sem Desoneração			
Unitário			Total
Material	M. Obra	Com BDI	
0,80	0,00	1,00	2.200,00
239,06	256,10	625,09	625,09
		25.108,73	4.565,22
415,15	4,51	529,77	2.383,96
			9.774,27

3 Pavimento			
Consulta 1	Aquisição de material betuminoso	litro	2.613,22
Consulta 2	Aquisição de agregado (brita)	m³	67,94
Consulta 3	Aquisição de agregado (areia)	m³	41,81

3,01		3,79	9.904,10
160,00		201,98	13.723,27
160,00		201,98	8.445,09



Item	Descrição	Unid	Quantid
Consulta 4	Aquisição de filler (pó de brita)	m³	13,07
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	tkm	470,38
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	7.369,36
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	m3	104,53
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	533,10
40614	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	m3	104,53

TOTAL DA ETAPA >>>>

Unitário			Total
Material	M. Obra	Com BDI	
160,00		201,98	2.639,09
		2,70	1.270,02
		1,69	12.454,21
		270,65	28.290,71
		1,88	1.002,22
		358,47	37.470,43

115.199,14**4 Meiofios e sarjetas****4.1 Meio fio a construir**

271713	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	M	73,93
--------	---	---	-------

23,39	25,59	61,83	4.571,09
-------	-------	-------	----------

4.2 Sarjeta a construir

20144	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO C/ TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	123,77
40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	12,38
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	12,38
41009	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	m3	18,57
51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	9,28
51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m3	9,28

TOTAL DA ETAPA >>>>

0,00	7,40	9,34	1.156,01
		3,40	42,08
		3,14	38,86
2,45	0,00	3,09	57,36
487,93	122,95	771,17	7.158,60
0,00	70,93	89,54	831,18

13.855,18**5. Serviços finais**

30110	TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	tkm	2.200,00
30116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00

TOTAL DA ETAPA >>>>

0,80	0,00	1,00	2.200,00
239,06	256,10	625,09	625,09

2.825,09



Item	Descrição	Unid	Quantid	Unitário			Total
				Material	M. Obra	Com BDI	

Morro Agudo de Goiás GO , 25 DE AGOSTO DE 2026

TOTAL GERAL

141.653,68

DENNER SANSONI PAIM

Engenheiro civil CREA 47.507 / d - MG

PAIM ENGENHARIA

ART : 10 2026 0264093

O regime previdenciário "**SEM DESONERAÇÃO**" é o mais favorável ao Município

Esta obra é "OBRA SIMPLES", conforme Lei 14.133 / 2021

 Assinado de forma digital por PAIM ENGENHARIA
LTDA:09282150000
100
Dados: 2026.08.26 16:07:08 -03'00'