



**Obra :**

**CONSELHO TUTELAR : ADAPTAÇÕES DIVERSAS**

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **OBJETIVO**

Este memorial visa a complementar e explicitar detalhes e itens não explicitados nos projeto e peças orçamentárias deste processo.

### **Introdução.**

Este memorial refere-se especificamente ao sistema construtivo para a implantação dos serviços e itens listados no objetivo e para que se possa compreender o Projeto como um todo.

Contém as especificações de materiais a serem empregados na execução das obras de construção e adaptações elencadas e relatadas no plano proposto, recomendações sobre os acabamentos e algumas referências a técnicas de execução de serviços ou de aplicação de materiais, onde se julgou necessária à recomendação de cuidados a serem observados para que o resultado obtido após o término das obras corresponda às ideias contidas no projeto.



## Localização

### Localização no Município



**Descrição sumária** dos diversos serviços e disposições gerais que nortearão a obra ora em projeto. Todas as dúvidas que surgirem durante a execução dos diversos serviços, por omissão dos projetos ou circunstâncias inesperadas, deverão ser arbitradas pelo Município através de seus técnicos de engenharia civil e de agronomia (e/ou outros que se fizerem necessários).

A pequena reforma, objeto deste projeto, na sede do CONSELHO TUTELAR DE RUBIATABA trata de a) aplicação de espuma anti eco e anti ruído, com espessura de 3cm em paredes e teto da SALA DE ATENDIMENTO 2 e b) adaptação dos dois sanitários públicos para uso de P.C.D.



## 1. Proteção acústica

Todas as faces de paredes e do teto receberão a espuma (conhecida como "cartela de ovo") com espessura de 3cm, em material anti-chama. A espuma cobrirá a folha da porta, mas, não a janela. Cuidados e detalhes deverão ser tomados quando ao correto assentamento das placas (ou rolos) de espuma visando a durabilidade, segurança, qualidade, linearidade das emendas e juntas das placas, etc.

## 2. Adaptações dos sanitários para PCD

PORTA : as duas portas serão removidas e substituídas por novas portas metálicas 90x210. A abertura será no sentido "para fora". As portas removidas pertencem ao Município.

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS E PINTURAS: as partes de revestimentos internos e externos que forem danificados deverão ser recompostos com chapisco, reboco, cerâmica, pintura látex. As portas deverão ser pintadas a esmalte 2 demãos nas mesmas cores das portas existentes.

HIDRÁULICA : os lavatórios serão remanejados para as paredes de entrada dos sanitários para promover espaço de manobra do PCD ( um diâmetro livre de 1,20m). Assim, as tubulações de água fria e esgoto sanitário serão construídas sob o piso e embutidas nas paredes, que serão "cortados" na medida mínima do necessário. O esgoto sanitário a construir será ligado na caixa sifonada existente. Os contrapisos serão recompostos adequadamente. Os pisos dos sanitários serão removidos e reconstruídos em 100% com uso adequado de argamassa, pisos cerâmicos e rejuntamento. As paredes danificadas para a instalação dos tubos e conexões serão, também, recompostas , mas, apenas onde foram danificadas. Os modelos, cores, estampas e aparência geral dos revestimentos da paredes serão o mais parecidos possível com os existentes.

Rubiataba – GO , 25 de fevereiro de 2026

.....  
**Denner Sansoni Paim**

*Engenheiro civil CREA 47.507/d -MG*

PAIM ENGENHARIA

ART : **10 2026 0058721**