



Obra **Conselho Tutelar - adaptações diversas**

Proprietário **Município de Rubiataba**
Adm 2021 - 2024
Local Rua Bary , s/n Qd: 122 Lt: 03
Bela Vista - Rubiataba - GO

Itens de maior relevância

Código	Descrição	Unid	Quantid	Valor
Composição 1	Aquisição, frete e instalação das placas acústicas em espuma antichama e 3cm de espessura	m²	42,55	3.226,99
180504	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	m2	3,78	2.624,98

CURVA ABC

Código	Descrição	Unid	Quantid	Valor	Cuva ABC		
					%	% acum	Faixa
Composição 1	Aquisição, frete e instalação das placas acústicas em espuma antichama e 3cm de espessura	m²	42,55	3.226,99	37,59%	37,59%	Faixa A
180504	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	m2	3,78	2.624,98	30,58%	68,17%	
220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	5,80	632,25	7,36%	75,53%	
80542	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A)	Un	2,00	475,06	5,53%	81,06%	Faixa B
200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3)	m2	6,12	267,38	3,11%	84,18%	
261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	m2	7,56	199,88	2,33%	86,51%	
20112	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	5,80	173,72	2,02%	88,53%	Faixa C
80555	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)	Un	2,00	130,12	1,52%	90,05%	
261308	PINTURA PVA LATEX 3 DEMAOS SEM SELADOR	m2	6,12	111,32	1,30%	91,34%	
201305	REJUNTAMENTO C/CIMENTO-COLA PRE-MOL	m	48,25	101,33	1,18%	92,52%	
82301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	4,04	94,33	1,10%	93,62%	
30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	0,62	84,05	0,98%	94,60%	
81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	6,54	83,12	0,97%	95,57%	
200101	CHAPISCO COMUM	m2	6,40	56,12	0,65%	96,22%	
81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	4,00	50,16	0,58%	96,81%	
81921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	2,00	41,04	0,48%	97,29%	
20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	3,36	38,33	0,45%	97,73%	
81369	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	Un	2,00	32,26	0,38%	98,11%	
220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m2	0,75	31,74	0,37%	98,48%	
201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	0,28	28,29	0,33%	98,81%	
80550	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	PAR	1,00	25,38	0,30%	99,10%	
220053	REGULARIZACAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM	m2	0,75	23,94	0,28%	99,38%	
20138	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	2,00	19,06	0,22%	99,60%	
81102	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	2,00	13,86	0,16%	99,76%	
200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	0,28	9,83	0,11%	99,88%	
200103	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	0,28	7,40	0,09%	99,97%	
20115	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	0,42	2,99	0,03%	100,00%	

Rubiataba GO , 24 de fevereiro de 2026

TOTAL >>> 8.584,93

DENNER SANSONI PAIM

Engenheiro civil

PAIM Engenharia

ART: 10 2026 0058721