



Obra	<b>Conselho Tutelar - adaptações diversas</b>
Proprietário	<b>Município de Rubiataba</b> Adm 2021 - 2024
Local	Rua Bary , s/n Qd: 122 Lt: 03 Bela Vista - Rubiataba - GO

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código	Descrição	Unid	Quantid
-------------	-----------	------	---------

#### 1. Proteção acústica

Composição 1	Aquisição, frete e instalação das placas acústicas em espuma antichama e 3cm de espessura	m²	<b>42,55</b>
--------------	---	----	--------------

#### 2. Adaptações dos sanitários para PCD

##### 2.1 Porta

###### Porta

20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	<b>3,36</b>
180504	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	m2	<b>3,78</b>

###### Recomposição dos revestimentos e pintura

200101	CHAPISCO COMUM	m2	<b>6,12</b>
200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	<b>6,12</b>
261308	PINTURA PVA LATEX 3 DE MAOS SEM SELADOR	m2	<b>6,12</b>
261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	m2	<b>7,56</b>

##### 2.2 Hidráulica

###### Serviços iniciais

20112	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	<b>5,80</b>
20115	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	<b>0,42</b>
20138	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	<b>2,00</b>
30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	<b>0,62</b>

###### Água fria

#### REFERÊNCIA DE VALORES

Referência de valores : Golnra civil

Data Base: 01/10/2025

29/12/2025 - 08:23

B.D.I. Sem Desoneração  
22,88%

#### Sem Desoneração

Valores unitários			Total do serviço
Materiais	MãoDeObra	Total+BDI	

38,23	23,50	75,84	3.226,99
-------	-------	-------	----------

**TOTAL >> 3.226,99**

0,00	9,29	11,41	38,33
501,90	63,25	694,44	2.624,98

2,32	4,82	8,77	53,67
8,83	26,73	43,69	267,38
5,70	9,11	18,19	111,32
4,34	17,18	26,44	199,88

0,00	24,39	29,96	173,72
0,00	5,80	7,12	2,99
0,00	7,76	9,53	19,06
96,80	13,21	135,17	84,05



Item Código	Descrição	Unid	Quantid
80542	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A)	Un	2,00
80550	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	PAR	1,00
80555	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)	Un	2,00
81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	6,54
81102	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	2,00
81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	4,00
81369	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	Un	2,00

#### Esgoto sanitário

81921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	2,00
82301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	4,04

#### Recomposições de parede

200103	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	0,28
200101	CHAPISCO COMUM	m2	0,28
200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	0,28
201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	0,28
201305	REJUNTAMENTO C/CIMENTO-COLA PRE-MOL	m	1,87

#### Recomposições de piso

220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m2	0,75
220053	REGULARIZAÇÃO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM	m2	0,75
220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	5,80
201305	REJUNTAMENTO C/CIMENTO-COLA PRE-MOL	m	46,39

Valores unitários			Total do serviço
Materiais	MãoDeObra	Total+BDI	
108,01	85,30	237,53	475,06
12,87	7,79	25,38	25,38
39,96	12,99	65,06	130,12
4,12	6,23	12,71	83,12
0,96	4,68	6,93	13,86
0,85	9,36	12,54	50,16
7,21	5,92	16,13	32,26

2,14	14,56	20,52	41,04
6,54	12,47	23,35	94,33

0,17	21,37	26,46	7,40
2,32	4,82	8,77	2,45
9,18	19,42	35,14	9,83
46,05	36,21	101,07	28,29
0,26	1,45	2,10	3,92

19,79	14,66	42,33	31,74
11,83	14,16	31,93	23,94
49,19	39,55	109,04	632,25
0,26	1,45	2,10	97,41

**TOTAL >> 5.357,94**

**TOTAL GERAL >> 8.584,93**

Opção " SEM desoneração " é a mais vantajosa para o Município

Rubiataba GO , 24 de fevereiro de 2026

**DENNER SANSONI PAIM**

Engenheiro civil

*PAIM Engenharia*

ART: 10 2026 0058721