



Obra **Construção de 04 passarelas elevadas**

Proprietário **Município de Rubiataba**

Adm 2021 - 2024

Local Av Aroeira , Av Saranhão , Av PauBrasil  
Centro , Bela Vista , Setor Aeroporto - Rubiataba - GO

**Itens de maior relevância**

Código	Descrição	Unid	Quantid	Valor
Goinfra Civil mar23 51029	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	m³	39,27	28.855,11
102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	325,52	11.702,44

**CURVA ABC**

Código	Descrição	Unid	Quantid	Valor	Cuva ABC		
					%	% acum	Faixa
Goinfra Civil mar23 51029	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	m³	49,31	36.234,64	36,66%	36,66%	Faixa A
102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	407,92	14.664,72	14,84%	51,50%	
Goinfra mar23 180323	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)	m²	16,00	10.892,32	11,02%	62,52%	
Goinfra Rodov 40850 01/08/23	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	m2	14,26	7.735,84	7,83%	70,35%	
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF 06/2022	KG	624,82	7.728,97	7,82%	78,17%	Faixa B
102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	132,89	5.704,86	5,77%	83,94%	
Goinfra Civil mar23 51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - ( O.C.	m³	49,31	4.224,89	4,27%	88,22%	Faixa C
92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	180,78	2.406,11	2,43%	90,65%	
Goinfra mar23 221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m2	11,25	2.320,63	2,35%	93,00%	
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,20	1.887,10	1,91%	94,91%	
Composição 1	Mobilização e desmobilização	unid	2,00	1.494,84	1,51%	96,42%	
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2021	M2	8,70	1.436,96	1,45%	97,87%	
Composição 2	Limpeza final de obra	unid	1,00	686,39	0,69%	98,57%	
97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	21,06	605,74	0,61%	99,18%	
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS	M2	1,00	572,79	0,58%	99,76%	
Consulta2	remoção de terra do canteiro central	unid	1,00	98,30	0,10%	99,86%	
Consulta 1	remoção de meiosfios	unid	1,00	86,01	0,09%	99,95%	
100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	5,09	51,10	0,05%	100,00%	

Rubiataba GO , 09 de fevereiro de 2026

**TOTAL >>> 98.832,21**

**DENNER SANSONI PAIM**

Engenheiro civil

*PAIM Engenharia*

ART: 10 2026 0051792