



TERMO DE REFERÊNCIA

I. OBJETO
NATUREZA DOS SERVIÇOS:
Contratação de serviços para reparo e adequação do muro da unidade de saúde Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), em Campo Grande/MS.
SETOR REQUISITANTE: DENSP/ENSP/FIOCRUZ
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:
II. JUSTIFICATIVA
O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) de Campo Grande/MS é uma unidade de saúde voltada ao atendimento dos usuários do Projeto A Hora é Agora, com foco na prevenção, no diagnóstico e no acompanhamento das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), incluindo HIV/aids e hepatites virais. O serviço solicitado contempla o reparo e a adequação do muro que cerca a unidade, com o objetivo de reforçar a segurança do local, prevenir furtos e assaltos e proteger os pacientes, os profissionais de saúde e os equipamentos de alto valor utilizados nas atividades do projeto.
III. PRAZO DA CONTRATAÇÃO
Estimamos o prazo de 60 dias úteis para a execução dos serviços e a entrega, e de 90 dias úteis para a vigência do contrato, considerando uma margem de segurança para eventuais atrasos na execução dos serviços.
IV. LOCAL DE EXECUÇÃO
CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento, Rua Anhanduí, 353, Vila Carvalho, Campo Grande/MS, CEP: 79005051.
V. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
REPARO E ADEQUAÇÃO DO MURO DO CTA – CAMPO GRANDE/MS. 1. Demolição e remoção de entulho Realizar a demolição, a remoção e o descarte dos entulhos, utilizando caçamba para coleta (a ser providenciado pela empresa contratada), referentes ao trecho do muro que caiu na área do estacionamento e dos postes de concreto existentes em toda a extensão do muro. O trecho que caiu tem aproximadamente 6 metros de comprimento por 2 metros de altura. Ao final, deixar o local limpo e organizado. 2. Reconstrução do trecho do muro que caiu

Marly Marques da Cruz
 Pesquisador em Saúde Pública
 DENSP / ENSP / FIOCRUZ
 SIAPE: 1633123

Reconstruir, em alvenaria, o trecho do muro que caiu, mantendo as mesmas medidas (aproximadamente 6 metros de comprimento por 2 metros de altura) e nivelando-o com o restante do muro, que possui aproximadamente 200 metros de extensão e 1,50 metro de altura.

3. Elevação do muro

3.1. Opção 1 – Elevação do muro em alvenaria

Elevar o muro novo e o existente para atingir aproximadamente 2,50 metros de altura em toda a sua extensão, conforme as seguintes etapas:

- 1) Retirar e descartar os postes de concreto existentes em toda a extensão do muro.
- 2) Construir colunas de sustentação em concreto armado, com ferragens, a cada 2 metros de distância, ao longo de toda a extensão do muro.
- 3) Acrescentar de duas a três fiadas de tijolos sobre o muro novo e o existente, de forma a atingir a altura final de aproximadamente 2,50 metros.
- 4) Reinstalar a concertina já existente no local, em toda a extensão do muro.

3.2. Opção 2 – Elevação do muro com grades metálicas

Após a reconstrução e o nivelamento do trecho que caiu, instalar a extensão com grades metálicas do tipo metalon na parte superior do muro, com altura estimada de 1,25 metro, para atingir a altura total de aproximadamente 2,50 metros.

O serviço com grades deverá seguir as especificações abaixo:

- Fabricação e instalação de colunas de sustentação em concreto armado, com ferragens, a cada 2 metros de distância, ao longo de toda a extensão do muro.
- Fabricação e fixação das grades metálicas nas colunas de sustentação, ao longo de toda a extensão do muro.
- Reinstalação da concertina já existente no local, em toda a extensão do muro.
- As grades deverão ser instaladas de forma segura e alinhada, garantindo a estabilidade e a uniformidade do conjunto.

Observação: Estamos solicitando orçamentos para as duas opções de materiais, a fim de avaliar qual apresenta a melhor relação entre segurança, custo e benefício.

VI. DOCUMENTOS ESPECÍFICOS A SEREM APRESENTADOS PELA EMPRESA: CERTIDÕES, ATESTADOS TÉCNICOS, QUANDO FOR O CASO

Apresentar, no mínimo, dois CATs referentes a serviços semelhantes aos solicitados nesta contratação, bem como registro no CREA/CAU.

VII. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

1. A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente a descrição do projeto básico para execução dos serviços.
2. A empresa CONTRATADA deverá dispor de equipamentos de intercomunicação (telefones fixos e celulares) POR TEMPO INTEGRAL, para maior agilidade na comunicação entre os membros da equipe da CONTRATADA e o CONTRATANTE DENSP/ENSP/Fiocruz.

Marly Marques da Cruz
Pesquisador em Saúde Pública
DENSP / ENSP / FIOCRUZ
SIAPE - 1633123

Marly Marques da Cruz

3. Retirar e substituir, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, todos os materiais, equipamentos, máquinas, veículos e ferramentas que forem julgados inadequados pelo fiscal técnico do contrato do DENSP/ENSP/Fiocruz, inclusive os que estiverem em desacordo com as Normas de Segurança.
4. O faturamento dos serviços prestados só poderá ser efetuado após a verificação de todos os serviços contemplados.
5. Acompanhamento Técnico em qualquer evento em que estejam envolvidos os Equipamentos produto dessa Proposta;
6. Disponibilização de todo o material de adequação Tecnológica concernente ao objeto dessa proposta.

VIII. GARANTIA

Pela prestação dos serviços, objeto do presente documento, a Contratada estará sujeita ao fornecimento de garantia nos prazos definidos no Código de Defesa do Consumidor.

IX. FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

A combinar.

X. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços.

XI. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

A fiscalização e o acompanhamento serão realizados no local por profissional designado pela SMS de Campo Grande/MS, em conjunto com o responsável indicado pela empresa contratada.

Marly Marques da Cruz
Pesquisador em Saúde Pública
DENSP / ENSP / FIOCRUZ
SIAPE - 1633123

