

## TERMO DE REFERÊNCIA

<b>I. OBJETO</b>
NATUREZA DOS SERVIÇOS:
Contratação de serviços para construção de duas rampas de acesso à unidade, adequação da alvenaria existente para instalação de novas portas de acesso e pintura da sala denominada recepção.
SETOR REQUISITANTE: DENSP/ENSP/FIOCRUZ
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:
<b>II. JUSTIFICATIVA</b>
O SAE/CTA (Serviço de Assistência Especializada / Centro de Testagem e Aconselhamento) é uma unidade de saúde voltada ao atendimento de usuários do projeto A Hora é Agora, com foco na prevenção, diagnóstico e acompanhamento de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), incluindo HIV/AIDS e hepatites virais. As intervenções propostas no projeto descritivo e planta contemplam adequações nos acessos e áreas de circulação, com o objetivo de melhorar as condições de uso, promovendo maior segurança aos usuários.
<b>III. PRAZO DA CONTRATAÇÃO</b>
Estimamos o prazo de 30 dias para execução dos serviços e entrega. E o prazo de vigência contratual é de 45 dias.
<b>IV. LOCAL DE EXECUÇÃO</b>
SAE/CTA (Serviço de Assistência Especializada Emanuel Gomes Pinto / Centro de Testagem e Aconselhamento Carlos Ribeiro), Rua Jacinto Matos, 944- Jacarecanga, Fortaleza/CE. CEP: 60310-210.
<b>V. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>
CONSTRUÇÃO DE 2 RAMPAS DE ACESSO À UNIDADE.
1) Rampa acesso à edificação:
1.1.PISO
<ul style="list-style-type: none"> <li>● O piso da rampa, deverá ser executado com revestimento em piso industrial, conforme indicado no projeto.</li> <li>● Deverá ser executado piso tátil de alerta, conforme detalhamento em planta.</li> </ul>
1.2.PAREDE
<ul style="list-style-type: none"> <li>● As paredes adjacentes à rampa deverão receber acabamento em pintura na cor branco neve.</li> </ul>

### 1.3.GUARDA CORPO / CORRIMÃO

- Deverão ser instalados corrimãos em aço inox, em ambos os lados da rampa, com acabamento polido.

### 1.4.PORTAS

- Será executado portão metálico de ferro de 1 folha, pintado na cor branca com dimensões de 1,00 m por 2,10 m.

- Será executado Porta tipo Paraná sarrafeada com forramento/alizar em esmalte sintético semi-brilho, na cor branco neve da marca Fortex ou similar, com faixa em laminado texturizado na cor laranja com dimensões de 0,90 m por 2,10 m.

### 1.5.ILUMINAÇÃO

- Deverá ser previsto dois pontos de iluminação tipo refletor na rampa.

## 2) rampa - calçada:

### 2.1.PISO

- O piso da rampa, deverá ser executado com revestimento em piso industrial, conforme indicado no projeto.

- Deverá ser executado piso tátil de alerta, conforme detalhamento em planta.

### 2.2.PAREDE

- As paredes adjacentes à rampa deverão receber acabamento em pintura na cor branco neve.

### 2.3.GUARDA CORPO / CORRIMÃO

- Deverão ser instalados corrimãos em aço inox, em ambos os lados da rampa, com acabamento polido.

### 2.4.PORTAS

- Será executado Porta tipo Paraná sarrafeada com forramento/alizar em esmalte sintético semi-brilho, na cor branco neve da marca Fortex ou similar, com faixa em laminado texturizado na cor laranja com dimensões de 0,90 m por 2,10 m.

### 2.5.ILUMINAÇÃO

- Deverá ser previsto dois pontos de iluminação tipo refletor na rampa.

**Demais medidas informadas na planta.**

## 3) PINTURA DA SALA DENOMINADA COMO RECEPÇÃO.

## VI. DOCUMENTOS ESPECÍFICOS A SEREM APRESENTADOS PELA EMPRESA: CERTIDÕES, ATESTADOS TÉCNICOS, QUANDO FOR O CASO

Apresentar, no mínimo, dois CATs referentes a serviços semelhantes aos solicitados nesta contratação, bem como registro no CREA/CAU.

**VII. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

1. A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente a descrição do projeto básico para execução dos serviços.
2. A empresa CONTRATADA deverá dispor de equipamentos de intercomunicação (telefones fixos e celulares) POR TEMPO INTEGRAL, para maior agilidade na comunicação entre os membros da equipe da CONTRATADA e o CONTRATANTE DENSP/ENSP/Fiocruz.
3. Retirar e substituir, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, todos os materiais, equipamentos, máquinas, veículos e ferramentas que forem julgados inadequados pelo fiscal técnico do contrato do DENSP/ENSP/Fiocruz, inclusive os que estiverem em desacordo com as Normas de Segurança.
4. O faturamento dos serviços prestados só poderá ser efetuado após a verificação de todos os serviços contemplados.
5. Acompanhamento Técnico em qualquer evento em que estejam envolvidos os Equipamentos produto dessa Proposta;
6. Disponibilização de todo o material de adequação Tecnológica concernente ao objeto dessa proposta.

**VIII. GARANTIA**

Pela prestação dos serviços, objeto do presente documento, a Contratada estará sujeita ao fornecimento de garantia nos prazos definidos no Código de Defesa do Consumidor.

**IX. FORMA DE PAGAMENTO**

## FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, por meio de depósito bancário. Somente serão pagos os serviços executados.

**X. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO**

## DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços.

**XI. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização e o acompanhamento serão realizados no local por profissional designado pela SMS de Fortaleza, em conjunto com o responsável indicado pela empresa contratada.

*Marly Marques da Cruz*  
 Marly Marques da Cruz  
 Pesquisador em Saúde Pública  
 DENSP / ENSP / FIOCRUZ  
 SIAPE: 1633123