



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 1ª ETAPA DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE JOSÉ DO VALE GOTIN			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA QUADRA CENTRO	MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA QUADRA CENTRO									391.046,20	
1.			PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA DA QUADRA DO CENTRO					-	391.046,20	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	16.655,93	
1.1.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE	1,00	13.428,95	BDI 1	16.655,93	16.655,93	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	12.412,47	
1.2.0.1.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00	911,27	BDI 1	1.130,25	11.302,50	RA
1.2.0.2.	Composição	003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	4,50	198,87	BDI 1	246,66	1.109,97	RA
1.3.			PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA					-	121.541,82	
1.3.0.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	858,71	74,55	BDI 1	92,46	79.396,33	RA
1.3.0.2.	GOINFRA	220059	PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20 MPA E=5CM	M2	858,71	39,57	BDI 1	49,08	42.145,49	RA
1.4.			ALAMBRADO					-	170.045,35	
1.4.1.			ALAMBRADO NOVO					-	144.569,77	
1.4.1.1.	SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	671,20	173,66	BDI 1	215,39	144.569,77	RA
1.4.2.			ALAMBRADO RECUPERADO					-	25.475,58	
1.4.2.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	60,62	9,63	BDI 1	11,94	723,80	RA
1.4.2.2.	Composição	014	TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M²	371,76	53,68	BDI 1	66,58	24.751,78	RA
1.5.			PINTURA					-	70.390,63	
1.5.1.			PINTURA TUBULAÇÃO ALAMBRADO RECUPERADO					-	1.880,43	
1.5.1.1.	SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	60,62	25,01	BDI 1	31,02	1.880,43	RA
1.5.2.			PINTURA PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA					-	68.510,20	
1.5.2.1.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	858,71	62,50	BDI 1	77,52	66.567,20	RA
1.5.2.2.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	145,00	10,80	BDI 1	13,40	1.943,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 1ª ETAPA DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE JOSÉ DO VALE GOTIN			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA QUADRA CENTRO	MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA QUADRA CENTRO									391.046,20

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO
Local

quarta-feira, 6 de março de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: LETÍCIA CAMPOS MARTINS MATHIAS
CREA/CAU: 28072D-DF
ART/RRT: 0

RECURSO
↓