

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE		21.204,55	24.233,37
SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,6	19.152,75	21.987,06
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,8	5.396,06	6.133,97
COMPOSIÇÃO	010	CONJUNTO DE 1 MESA COM 4 BANCOS DE CONCRETO POLIDO E PINTADO -CONFORME DETALHE EM PROJETO	CJ		679,75	701,94
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72	27,02	29,99
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3264	26,88	29,85
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,156	19,60	21,48
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1267	28,74	31,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,59	27,24	30,24
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	30,63	34,81
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,05	17,59	19,33
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0769	116,31	116,31
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,0124	115,70	115,70
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0211	150,00	150,00
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	1,0213	25,85	25,85
SINAPI-I	43053	ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO	KG	2,9333	7,31	7,31
SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	7,3333	8,08	8,08
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,1867	25,85	25,85
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	50	0,72	0,72
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0422	10,25	10,25
SINAPI-I	5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,758	20,29	20,29
SINAPI-I	35693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	L	2,07	11,25	11,25
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2	17,00	17,00
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,0219	151,96	151,96
COMPOSIÇÃO	011	POSTE ORNAMENTAL TIPO ÁRVORE PARA 9 LUMINÁRIAS	UND		6.528,41	6.751,65
SINAPI-I	7693	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)	M	6	172,98	172,98
SINAPI-I	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	6	93,33	93,33
SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	24	75,21	75,21
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	5	25,50	25,50
SINAPI-I	44495	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	UN	5	20,54	20,54
SINAPI-I	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	10	11,01	11,01
SINAPI-I	154	TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE	L	2	68,13	68,13
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	2	125,75	125,75
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	5	45,77	45,77
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	27,02	29,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	19,60	21,48
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14	28,74	31,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14	19,60	21,48

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU: