



Prefeitura de São Miguel do Araguaia

RESUMO DAS VIAS URBANAS A SEREM PAVIMENTADAS												
VILA QUEIROZ												
ITEM	RUAS/AVENIDAS	TRECHO	TERRAPLENAGEM			MEIO-FIO		PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ			PASSEIOS L=1,50M (m²)	
			LARG. (m)	COMP. (m)	ÁREA (m²)	SEM SARJETA (m)	COM SARJETA (m)	LARG. (m)	COMP. (m)	ÁREA (m²)	COMP.	COMP.
1	RUA 18	RUA SÃO VICENTE DE PAULA E RUA INDEPENDENCIA	7,00	159,00	1.113,00	159,00	159,00	6,70	159,00	1.065,30	159,00	159,00
2	RUA 19	RUA SÃO VICENTE DE PAULA E RUA INDEPENDENCIA	7,00	157,00	1.099,00	157,00	157,00	6,70	157,00	1.051,90	157,00	157,00
3	RUA 20	RUA SÃO VICENTE DE PAULA E RUA INDEPENDENCIA	5,50	155,00	852,50	155,00	155,00	5,20	155,00	806,00	155,00	155,00
4	RUA SEM NOME	RUA 20 E VIELA BELA VISTA	5,50	50,00	275,00	50,00	50,00	5,20	50,00	260,00	50,00	50,00
TOTAL					3.339,50	521,00	521,00			3.183,20	1.563,00	



Prefeitura de São Miguel do Araguaia

RESUMO DAS VIAS URBANAS A SEREM PAVIMENTADAS

VILA QUEIROZ

SEQ.	RUAS/AVENIDAS	TRECHO	TERRAPLENAGEM (m²)			ÁREA DE LIMPEZA (m²)	CARGA E DESCARGA (m³)	TRANPORTE MAT. M³*KM (PEDREIRA 9 KM)	ESPALHAMENTO (m³)
1	RUA 18	RUA SÃO VICENTE DE PAULA E RUA INDEPENDENCIA	7,00	159,00	1.113,00	1.113,00	217,04	1.953,32	217,04
2	RUA 19	RUA SÃO VICENTE DE PAULA E RUA INDEPENDENCIA	7,00	157,00	1.099,00	1.099,00	214,31	1.928,75	214,31
3	RUA 20	RUA SÃO VICENTE DE PAULA E RUA INDEPENDENCIA	5,50	155,00	852,50	852,50	166,24	1.496,14	166,24
4	RUA SEM NOME	RUA 20 E VIELA BELA VISTA	5,50	50,00	275,00	275,00	53,63	482,63	53,63
TOTAL					3.339,50	3.339,50	651,20	5.860,82	651,20



Prefeitura de São Miguel do Araguaia

SUBLEITO/BASE-SUBBASE													
RESUMO DAS VIAS URBANAS A SEREM PAVIMENTADAS									REG. SUBLEITO	BASE ESTABILIZADA	MATERIAL PARA BASE	TRANSPORTE 6,7KM	
VILA QUEIROZ													
SEQ.	RUAS/AVENIDAS	TRECHO	TERRAPLENAGEM			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ			ESP. (M)	M²	M³	EMP 30% M³	EMP. 30%*9
			LARG. (m)	COMP. (m)	ÁREA (m²)	LARG. (m)	COMP. (m)	ÁREA (m²)					
1	RUA 18	RUA SÃO VICENTE DE PAULA E RUA INDEPENDENCIA	7,00	159,00	1.113,00	6,70	159,00	1.065,30	0,15	1.113,00	166,95	217,04	1.953,32
2	RUA 19	RUA SÃO VICENTE DE PAULA E RUA INDEPENDENCIA	7,00	157,00	1.099,00	6,70	157,00	1.051,90	0,15	1.099,00	164,85	214,31	1.928,75
3	RUA 20	RUA SÃO VICENTE DE PAULA E RUA INDEPENDENCIA	5,50	155,00	852,50	5,20	155,00	806,00	0,15	852,50	127,88	166,24	1.496,14
4	RUA SEM NOME	RUA 20 E VIELA BELA VISTA	5,50	50,00	275,00	5,20	50,00	260,00	0,15	275,00	41,25	53,63	482,63
TOTAL					3.339,50			3.183,20		3.339,50	500,93	651,20	5.860,82



Prefeitura de São Miguel do Araguaia

IMPRIMAÇÃO E CAPA ASFÁLTICA

RESUMO DAS VIAS URBANAS A SEREM PAVIMENTADAS

IMPRIMAÇÃO M²

VILA QUEIROZ

SEQ.	RUAS/AVENIDAS	TRECHO	TERRAPLENAGEM			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ			LARG. (m)	COMP. (m)	ÁREA (m²)	TRANSPORTE DA EMULSÃO (T*KM) (TAXA DE IMPRIMAÇÃO 0,0013T/m²) (TRANSPORTE 492 KM VINDO DE GOIANIA)
			LARG. (m)	COMP. (m)	ÁREA (m²)	LARG. (m)	COMP. (m)	ÁREA (m²)				
1	RUA 18	RUA SÃO VICENTE DE PAULA E RUA INDEPENDENCIA	7,00	159,00	1.113,00	6,70	159,00	1.065,30	6,70	159,00	1.065,30	681,37
2	RUA 19	RUA SÃO VICENTE DE PAULA E RUA INDEPENDENCIA	7,00	157,00	1.099,00	6,70	157,00	1.051,90	6,70	157,00	1.051,90	672,80
3	RUA 20	RUA SÃO VICENTE DE PAULA E RUA INDEPENDENCIA	5,50	155,00	852,50	5,20	155,00	806,00	5,20	155,00	806,00	515,52
4	RUA SEM NOME	RUA 20 E VIELA BELA VISTA	5,50	50,00	275,00	5,20	50,00	260,00	5,20	50,00	260,00	166,30
TOTAL					3.339,50			3.183,20			3.183,20	2.035,97



Prefeitura de São Miguel do Araguaia

PMF E TRANSPORTE												
RESUMO DAS VIAS URBANAS A SEREM PAVIMENTADAS						VOLUME DE CBUQ E TRANSPORTE						
VILA QUEIROZ												
SEQ.	RUAS/AVENIDAS	TRECHO	TERRAPLENAGEM			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ			ESPESSURA	VOLUME	TRANSPORTE	Volume de massa (T) (CONSIDERANDO 2,5t/m³)
			LARG. (m)	COMP. (m)	ÁREA (m²)	LARG. (m)	COMP. (m)	ÁREA (m²)	CBUQ - M	CBUQ -M³	DT 127,00 KM	CBUQ - T
1	RUA 18	RUA SÃO VICENTE DE PAULA E RUA INDEPENDENCIA	7,00	159,00	1.113,00	6,70	159,00	1.065,30	0,040	42,61	5.411,72	106,53
2	RUA 19	RUA SÃO VICENTE DE PAULA E RUA INDEPENDENCIA	7,00	157,00	1.099,00	6,70	157,00	1.051,90	0,040	42,08	5.343,65	105,19
3	RUA 20	RUA SÃO VICENTE DE PAULA E RUA INDEPENDENCIA	5,50	155,00	852,50	5,20	155,00	806,00	0,040	32,24	4.094,48	80,60
4	RUA SEM NOME	RUA 20 E VIELA BELA VISTA	5,50	50,00	275,00	5,20	50,00	260,00	0,040	10,40	1.320,80	26,00
TOTAL					3.339,50			3.183,20		127,33	16.170,66	318,32