

PM3.0.4

MENU



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APPELO DO EMPREENDIMENTO
PÁVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SETOR BELA VISTA

Nº SICOV
10655262-86/2019

Nº OPERAÇÃO
884849/2020

PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA

Nº OPERAÇÃO
884849/2020

PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA

FRENTE DE OBRA:						Astruador de Eventos									
Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	1	2	3	4	5	6			
F	1.4	DRENAGEM SUPERFICIAL		-		5.DR	214.917,87	177.432,04	148.730,71	47.977,96	28.530,86				
F	1.4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	521,00	CONFORME QUADRO DE ÁREAS. MEIO FIO LADO ESQUERDO C/ SARJETA 521 M	5.DR	159,00	157,00	155,00	50,00					
F	1.4.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	521,00	CONFORME QUADRO DE ÁREAS. MEIO FIO LADO DIREITO S/ SARJETA 521 M	5.DR	159,00	157,00	155,00	50,00					
F	1.5	PASSEIOS PÚBLICOS		-		6.PA									
F	1.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_09/2022	M3	125,04	ÁREA PASSEIO 1563 M²X ESP 0,08M = 125,04 m³	6.PA	38,16	37,68	37,20	12,00					
F	1.5.2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	35,28	28 rebocos 1,20 x 0,30= 0,36 + 2 X 1,50 X 0,30 = 0,90 28 X 1,25 = 35,28	6.PA				35,28					
F	1.6	SINALIZAÇÃO		-	VIDE PROJETO SINALIZAÇÃO	7.SR					4,00				
F	1.6.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,00	VIDE PROJETO SINALIZAÇÃO FRANCA 44 (40p)	7.SR					4,00				
F	1.6.2	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1/2", E = 2,65* MM, PESO 1,22* KG/M (NBR 5580)	M	51,20	VIDE PROJETO SINALIZAÇÃO 16u"x3,20n(por unidade)=51,20 m	7.SR					51,20				
F	1.6.3	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	521,00	521 M DE VIAS CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO E PROJETOS	7.SR					521,00				
F	1.6.4	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	56,00	SINALIZAÇÃO (4m² PARE + 15x20,10 FAIXAS DE RETENÇÃO) = 7,00m² cada * 8 UNIDADES = 56 M² PINTURA DA ESCRITA "PARE" CONFORME PROJETO	7.SR					56,00				

SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO
Local

terça-feira, 8 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Engenheira Civil Leticia Camoos Martins Mathias
CREA/CAU: CREA-DF 28072/D
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: Engenheira Civil Leticia Camoos Martins Mathias
CREA/CAU: CREA-DF 28072/D
ART/RRT: