SETOR BELA VISTA

Sinalização Horizontal - ÁREA A SER PAVIMENTADA QUADRO DE QUANTIDADE DE ELEMENTOS	
TIPO DE ELEMENTO	**QUANTIDADE**
(4m² PARE + 15x2x0,10) = 7,00m² cada Conjunto Parada Obrigatória (Linha de retenção, Legenda "PARE" e Linha Dupla Contínua)	8 (sendo 7m² cada) Total = 56 m²
	521 m (sendo 0,10 m larg) Total = 52,1 m²
QUANTITATIVO TOTAL DE PINTURA A EXECUTAR	108,1 m²



LEGENDA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE PARADA OBRIGATÓRIA

FAIXA DE SEPARAÇÃO DE DIREÇÃO DE TRAFEGO

3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
ESC. 1/100

APROVAÇÃO

JERONYMO JOSE DE SIQUEIRA NETO:01502101165
Assinado de forma digital por JERONYMO JOSE DE SIQUEIRA NETO:01502101165
Dados: 2025.03.24 08:27:08 -03'00'

PREFEITURAL MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA

Prancha: 3/4

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SETOR BELA VISTA

Endereço da Obra:
Diversas ruas, Setor Vila Queiroz - São Miguel do Araguaia

Proprietário.:
JERONYMO JOSE DE SIQUEIRA NETO:01502101165
Assinado de forma digital por JERONYMO JOSE DE SIQUEIRA NETO:01502101165
Dados: 2025.03.24 08:27:37 -03'00'

PREFEITURAL MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA

Profissionais:
LETICIA CAMPOS MARTINS MATHIAS:04071406119
Assinado de forma digital por LETICIA CAMPOS MARTINS MATHIAS:04071406119
Dados: 2025.03.21 14:25:00 -03'00'
Autor e R.T.: Marleide B. Rios da Costa
Engenheiro Civil CREA nº 17329/D-GO

Conteúdo:
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Escala:
Indicada

Data:
SET/2023