




PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA			
MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	UF:	GO	
TÍTULO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS			
LOCAL DA OBRA:	ESCOLA MUNICIPAL EVANGÉLICA			


ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COM DESONERAÇÃO	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL C/BDI 23%	TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R\$)	
1 - ADMINISTRAÇÃO	1.1	090778	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	30,00	120,29	154,81	4.644,40	10.151,47
	1.2	090780	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100,00	42,79	55,07	5.507,07	
2 - SERVIÇOS PRELIMINARES	2.1	103689	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	7,50	461,70	594,21	4.456,56	32.029,41
	2.2	104789	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	15,12	196,71	253,17	3.826,93	
	2.3	105130	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024	m	70,00	29,67	38,19	2.672,97	
	2.4	098459	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	100,00	92,13	118,57	11.857,13	
	2.5	098453	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	36,00	172,44	221,93	7.989,49	
	2.6	094210	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	12,00	50,71	65,26	783,17	
	2.7	095241	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	9,00	38,26	49,24	443,17	
3 - INFRAESTRUTURA	3.1	105009	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	53,76	73,89	95,10	5.112,38	47.776,06
	3.2	096522	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	8,98	140,27	180,53	1.620,80	
	3.3	096616	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	7,90	826,16	1.063,27	8.400,61	
	3.4	104919	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	439,44	11,99	15,43	6.781,06	
	3.5	092759	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	25,92	13,46	17,32	448,98	
	3.6	104916	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	66,91	16,02	20,62	1.379,59	
	3.7	094962	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,56	425,63	547,79	852,69	
	3.8	103360	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	19,76	88,81	114,30	2.258,21	
	3.9	096539	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	46,10	138,42	178,15	8.212,54	
	3.10	096556	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	3,02	895,46	1.152,46	3.476,56	
	3.11	096555	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	3,77	743,67	957,10	3.608,68	
	3.12	087905	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	46,10	8,02	10,32	475,83	
	3.13	098562	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	46,10	49,25	63,38	2.922,04	
	3.14	098557	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	46,10	37,52	48,29	2.226,09	

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA			
MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	UF:	GO	
TÍTULO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS			
LOCAL DA OBRA:	ESCOLA MUNICIPAL EVANGÉLICA			

Item	Código	Data	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
4. - SUPERESTRUTURA	4.1	092762	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	508,13	10,33	13,29	6.755,43
	4.2	092759	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	137,80	13,46	17,32	2.387,07
	4.3	092263	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	39,27	188,95	243,18	9.549,63
	4.4	092415	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	39,27	154,71	199,11	7.819,12
	4.5	092265	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	46,10	136,83	176,10	8.118,04
	4.6	092451	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	46,10	209,36	269,45	12.421,45
	4.7	103669	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,90	1.047,42	1.348,03	3.913,57
	4.8	103682	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,22	1.064,31	1.369,77	5.774,82
	4.9	103352	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	118,15	108,64	139,82	16.519,70
	4.10	087905	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	339,85	8,02	10,32	3.507,87
	4.11	104221	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	339,85	66,84	86,02	29.235,20
	4.12	104237	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	339,85	53,73	69,15	23.501,01
5. - COBERTURA	5.4	092596	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	uni	8,00	1.822,21	2.345,18	18.761,47
	5.5	092568	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	144,00	121,70	156,63	22.554,42
	5.6	094445	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	144,00	63,10	81,21	11.694,20
	5.7	094221	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	12,00	30,24	38,92	467,03
	5.8	094224	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	m	48,00	26,73	34,40	1.651,27
6. - PISO	6.1	093382	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	49,58	24,02	30,91	1.532,55
	6.2	095241	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	99,15	38,26	49,24	4.882,21
	6.3	087765	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	99,15	57,38	73,85	7.322,04
	6.4	104598	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	99,15	111,39	143,36	14.214,04
	6.5	104619	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	m	75,28	13,58	17,48	1.315,70

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA			
MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	UF:	GO	
TÍTULO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS			
LOCAL DA OBRA:	ESCOLA MUNICIPAL EVANGÉLICA			

Item	Quantidade	Data	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
7. - ESQUADRIA	7.1	094562	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	10,00	633,13	814,84	8.148,38
	7.2	102160	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	10,00	145,62	187,41	1.874,13
	7.3	100701	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	3,78	346,31	445,70	1.684,75
	7.4	103304	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1.60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	uni	5,00	1.248,65	1.607,01	8.035,06
19.742,32									
8. - INSTALAÇÕES ELÉTRICA	8.1	104766	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	60,00	15,68	20,18	1.210,81
	8.2	90456	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	uni	24,00	5,37	6,91	165,87
	8.3	90457	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	uni	1,00	12,27	15,79	15,79
	8.4	091857	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	60,00	12,86	16,55	993,05
	8.5	091860	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	5,00	11,44	14,72	73,62
	8.6	091926	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	400,00	4,54	5,84	2.337,19
	8.7	091929	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	60,00	7,56	9,73	583,78
	8.8	091930	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	100,00	9,88	12,72	1.271,56
	8.9	091932	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	100,00	17,79	22,90	2.289,57
	8.10	091941	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	uni	8,00	10,22	13,15	105,23
	8.11	091940	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	uni	12,00	16,58	21,34	256,06
	8.12	091939	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	uni	4,00	29,55	38,03	152,12
	8.13	092016	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	uni	8,00	62,95	81,02	648,13
	8.14	092004	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	uni	10,00	54,11	69,64	696,40
	8.15	091993	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	uni	4,00	45,68	58,79	235,16
	8.16	091973	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	uni	2,00	91,56	117,84	235,68
	8.17	101876	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	uni	1,00	73,88	95,08	95,08
	8.18	105542	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 60X60CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	uni	8,00	250,00	321,75	2.574,00
8.19	104750	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	uni	1,00	15,88	20,44	20,44	
8.20	096986	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO HASTE DE ATERRAMENTO. DIÂMETRO 3/4". COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	uni	1,00	121,70	156,63	156,63	
8.21	096973	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	m	5,00	72,49	93,29	466,47	
8.22	098111	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	uni	1,00	52,91	68,10	68,10	
14.650,73									

PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA			
MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	UF:	GO	
TÍTULO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS			
LOCAL DA OBRA:	ESCOLA MUNICIPAL EVANGÉLICA			

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
9. - TETO	9.1	096120	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	m	75,28	2,88	3,71	279,03	5.948,57
	9.2	096113	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	99,15	44,43	57,18	5.669,54	
10. - PINTURA	10.1	088415	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	108,52	5,22	6,72	729,04	20.484,60
	10.2	095626	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	108,52	16,24	20,90	2.268,13	
	10.3	100718	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	m	500,00	1,41	1,81	907,34	
	10.4	088485	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	190,67	4,33	5,57	1.062,55	
	10.5	088497	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	190,67	16,73	21,53	4.105,41	
	10.6	104642	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	190,67	11,04	14,21	2.709,13	
	10.7	088484	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	99,15	5,29	6,81	675,04	
	10.8	104640	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	99,15	13,40	17,25	1.709,92	
	10.9	100717	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	81,25	9,66	12,43	1.010,13	
	10.10	100757	05/2025	SINAPI COM DESONERAÇÃO	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	81,25	50,76	65,33	5.307,91	
VALOR TOTAL (R\$): 28,7%										364.680,99	

28 DE OUTUBRO DE 2025, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO

ENGENHEIRO CIVIL: GUSTAVO GARCIA
REGISTRO NO CREA: 1015655815/D-GO