

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO		001	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 180X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.		2.016,35	2.037,94
	SINAPI	88261	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO	UN	2	894,30	894,30
	SINAPI	88261	BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	H	0,952	25,79	28,59
	SINAPI	88309	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,376	27,24	30,24
	SINAPI	88242	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,664	19,91	21,81
	SINAPI	88629	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0,0458	676,20	692,31
			ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019				
COMPOSIÇÃO		002	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 120X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.		1.303,28	1.314,07
	SINAPI	88261	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO	H	0,476	25,79	28,59
	SINAPI	39501	BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	UN	1,33	894,30	894,30
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,188	27,24	30,24
	SINAPI	88242	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,332	19,91	21,81
	SINAPI	88629	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0,0229	676,20	692,31
			ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019				
COMPOSIÇÃO		003	KIT DE CORRER COM PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.		1.162,29	1.173,08
	SINAPI	11581	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	M	2	23,68	23,68
	SINAPI	38179	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON	UN	2	53,38	53,38
	SINAPI	39501	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO	UN	1	894,30	894,30
	SINAPI	88261	BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	H	0,476	25,79	28,59
	SINAPI	88309	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,188	27,24	30,24
	SINAPI	88242	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,332	19,91	21,81
	SINAPI	88629	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0,0229	676,20	692,31
			ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019				
COMPOSIÇÃO		004	PORTA REVESTIDA COM CHUMBO 2MM EM KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 120X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.		3.259,59	3.269,85
	SINAPI	002	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO,	UNIDADE	1	0,00	0,00
	COTAÇÃO	100	TV 50 POLEGADAS	UNIDADE	1,17	2.655,00	2.655,00
	SINAPI	100709	TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	3	51,08	54,50
COMPOSIÇÃO		005	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.		199,02	200,51
	SINAPI	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1	185,78	185,78
	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	26,48	29,47
COMPOSIÇÃO		006	JANELA EM VIDRO TEMPERADO VERDE, TIPO BLINDEX COM 8 MM DE ESPESSURA - AMBIENTES HOSPITALARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		744,10	751,14
	SINAPI	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	1	219,35	219,35
	SINAPI	11575	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	UN	2	64,56	64,56
	SINAPI	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1	191,00	191,00
	SINAPI	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	1,726	44,09	44,09
	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	24,34	26,91
	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,91	21,81
	COTAÇÃO	101	INSULFILM JATEADO TIPO HOSPITALAR - DESENHO A SER DEFINIDO PELA FISCALIZAÇÃO	M2	1	59,95	59,95
COMPOSIÇÃO		007	JANELA EM VIDRO TEMPERADO VERDE, TIPO BLINDEX COM 6 MM DE ESPESSURA - TIPO MAXIM AR PARA BANHEIROS	M2		574,05	578,52
	SINAPI	10501	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	1	202,76	202,76
	SINAPI	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1	191,00	191,00
	SINAPI	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	1,726	44,09	44,09
	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,34	26,91
	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,91	21,81
	COTAÇÃO	101	INSULFILM JATEADO TIPO HOSPITALAR - DESENHO A SER DEFINIDO PELA FISCALIZAÇÃO	M2	1	59,95	59,95
COMPOSIÇÃO		008	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA BARITADA PARA REVESTIMENTO NA SALA DE RAO X ATÉ A ALTURA DE 2,10 M E ESPESSURA DE 2,0 CM	M2		239,94	257,94
	COTAÇÃO	102	ARGAMASSA BARITADA EM SACOS DE 20 KG	SACO	2,25	34,00	34,00
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	27,24	30,24
COMPOSIÇÃO		009	TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDES DE GAS MEDICINAL CONFORME A NORMA NBR 12188	UN.		26,48	29,47
	SINAPI	73826/2		H	1	0,00	0,00
	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,48	29,47
COMPOSIÇÃO		010	LUMINARIA LED 24 WATTS, 30X30 TIPO SOBREPOR , 6500 K LUMINOSIDADE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.		70,66	73,34
	COTAÇÃO	111	LUMINARIA LED 24 WATTS, 30X30 TIPO SOBREPOR , 6500 K LUMINOSIDADE	UNIDADE	1	45,75	45,75
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2883	20,22	22,17
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,692	27,60	30,65
COMPOSIÇÃO		011	REFLETOR LED 50W 6500K FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.		82,89	85,57
	COTAÇÃO	113	REFLETOR LED 50W 6500K	UNIDADE	1	57,98	57,98

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2883	20,22	22,17
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,692	27,60	30,65
COMPOSIÇÃO	012	CABO ELET. SOHPLUS U/UTP 24 AWGX4P CAT.6 CM AZ RoHS FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	CX		914,90	945,85
COTAÇÃO	114	CABO ELET. SOHPLUS U/UTP 24 AWGX4P CAT.6 CM AZ RoHS	CX	1	636,00	636,00
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	31,44	35,06
SINAPI	100307	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	24,34	26,91
COMPOSIÇÃO	013	CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT. 6 T568A/B-BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		37,72	39,53
COTAÇÃO	115	CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT. 6 T568A/B-BRANCO	UNIDADE	1	22,00	22,00
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	31,44	35,06
COMPOSIÇÃO	014	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT. 6 -CMX - T568A/B - 1,5M - AZUL CLARO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		34,72	36,53
COTAÇÃO	116	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT. 6 -CMX - T568A/B - 1,5M - AZUL CLARO	UNIDADE	1	19,00	19,00
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	31,44	35,06
COMPOSIÇÃO	015	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT. 6 -CMX - T568A/B - 2,5M - AZUL CLARO INTERCONE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		42,12	43,93
COTAÇÃO	117	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT. 6 -CMX - T568A/B-2,5M - AZUL CLARO INTERCONE	UNIDADE	1	26,40	26,40
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	31,44	35,06
COMPOSIÇÃO	016	VOICE PANEL 30 PORTAS CAT. 3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		618,26	639,98
COTAÇÃO	119	VOICE PANEL 30 PORTAS CAT. 3	UNIDADE	1	429,62	429,62
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	31,44	35,06
COMPOSIÇÃO	017	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO 10P COM CORTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		12,83	13,19
COTAÇÃO	120	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO 10P COM CORTE	UNIDADE	1	9,69	9,69
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	31,44	35,06
COMPOSIÇÃO	018	BASTIDOR P/03 BL.M10-B SEM BORRACHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		23,04	23,40
COTAÇÃO	121	BASTIDOR P/03 BL.M10-B SEM BORRACHA	UNIDADE	1	19,90	19,90
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	31,44	35,06
COMPOSIÇÃO	019	BARRA DE ATERRAMENTO P/ ENGATE RÁPIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		15,74	15,92
COTAÇÃO	122	BARRA DE ATERRAMENTO P/ ENGATE RÁPIDO	UNIDADE	1	14,17	14,17
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	31,44	35,06
COMPOSIÇÃO	020	RACK 19" 16US X 570MM PAREDE PT MF FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		674,16	692,26
COTAÇÃO	124	RACK 19" 16US X 570MM PAREDE PT MF	UNIDADE	1	516,96	516,96
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	31,44	35,06
COMPOSIÇÃO	021	ORGANIZADOR DE CABOS P/RACK PT MF FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		23,04	23,40
COTAÇÃO	125	ORGANIZADOR DE CABOS P/RACK PT MF	PEÇAS	1	19,90	19,90
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	31,44	35,06
COMPOSIÇÃO	022	KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO M5 (PCT 100) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		59,77	60,50
COTAÇÃO	126	KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO M5 (PCT 100)	UNIDADE	1	53,49	53,49
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	31,44	35,06
COMPOSIÇÃO	023	REGUA 06 TOMADAS 19" 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		82,43	83,51
COTAÇÃO	127	REGUA 06 TOMADAS 19" 10A	UNIDADE	1	73,00	73,00
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	31,44	35,06
COMPOSIÇÃO	024	VELCRO ROLO 3 METROS AZUL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		16,94	17,30
COTAÇÃO	128	VELCRO ROLO 3 METROS AZUL	UNIDADE	1	13,80	13,80
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	31,44	35,06
COMPOSIÇÃO	025	BANDEJA FIXA 19" 1U X 290 MM FRONTAL PT MF FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		56,98	57,71
COTAÇÃO	129	BANDEJA FIXA 19" 1U X 290 MM FRONTAL PT MF	UNIDADE	1	50,70	50,70
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	31,44	35,06
COMPOSIÇÃO	026	SWITCH GERENCIÁVEL 24P GIGA+4P GBIC SG 2404 MR L2+ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		1.817,64	1.875,56
COTAÇÃO	130	SWITCH GERENCIÁVEL 24P GIGA+4P GBIC SG 2404 MR L2+	UNIDADE	1	1.314,60	1.314,60
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	31,44	35,06
COMPOSIÇÃO	027	ACCESS POINT WAC6503D-S ZYXEL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		1.763,24	1.821,16
COTAÇÃO	131	ACCESS POINT WAC6503D-S ZYXEL	UNIDADE	1	1.260,20	1.260,20
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	31,44	35,06
COMPOSIÇÃO	028	HARD DISK PARA VIGILANCIA 4 TB - WD PURPLE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		983,40	1.009,10
COTAÇÃO	133	HARD DISK PARA VIGILANCIA 4 TB - WD PURPLE	UNIDADE	1	740,00	740,00
SINAPI	100307	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	24,34	26,91
COMPOSIÇÃO	029	CAMERA IP BULLET 2 MP IR 20M 3.6MM VIP 3220 B FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		518,64	540,36
COTAÇÃO	134	CAMERA IP BULLET 2 MP IR 20M 3.6MM VIP 3220 B	UNIDADE	1	330,00	330,00
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	31,44	35,06
COMPOSIÇÃO	030	CAMERA IP DOME 2 MP IR 20M 2.8MM VIP 3220 D FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		500,51	522,23
COTAÇÃO	135	CAMERA IP DOME 2 MP IR 20M 2.8MM VIP 3220 D	UNIDADE	1	311,87	311,87
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	31,44	35,06
COMPOSIÇÃO	031	CONECTOR MACHO SOHO CAT. 6 P/CABO SOL/FLEX (PCT 50) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		265,23	272,47
COTAÇÃO	136	CONECTOR MACHO SOHO CAT. 6 P/CABO SOL/FLEX (PCT 50)	UNIDADE	1	202,35	202,35
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	31,44	35,06
COMPOSIÇÃO	032	MODULO PROT. MINI PEI BARGOA (PTC 5) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		10,97	11,15
COTAÇÃO	140	MODULO PROT. MINI PEI BARGOA (PTC 5)	PACOTE	1	9,40	9,40
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	31,44	35,06
COMPOSIÇÃO	033	SWITCH POE 16P FAST 1P GIGABIT+1P SFP SF 1811 POE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		1.702,05	1.727,75
COTAÇÃO	132	SWITCH POE 16P FAST 1P GIGABIT+1P SFP SF 1811 POE	UNIDADE	1	1.458,65	1.458,65
SINAPI	100307	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	24,34	26,91
COMPOSIÇÃO	034	NVR 16 CH FULL HD 30 FDS, H.265 - NVD 1316 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇS		1.116,71	1.129,56
COTAÇÃO	141	NVR 16 CH FULL HD 30 FDS, H.265 - NVD 1316	UNIDADE	1	995,01	995,01
SINAPI	100307	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	24,34	26,91
COMPOSIÇÃO	035	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		3.177,37	3.194,77

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	42425	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1	3.061,57	3.061,57
SINAPI-I	2701	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	H	10	11,58	13,32
COMPOSIÇÃO	036	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		4.660,80	4.678,20
SINAPI-I	42422	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1	4.545,00	4.545,00
SINAPI-I	2701	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	H	10	11,58	13,32
COMPOSIÇÃO	037	CAIXA DAGUA METALICA 15.000 LITROS TAÇA COLUNA COM AGUA, FUNDAÇÃO, MONTAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		19.511,56	20.000,48
COTAÇÃO	137	CAIXA DÁGUA METALICA 15.000 LITROS TAÇA COLUNA COM AGUA CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA	UNIDADE	1	10.850,00	10.850,00
SINAPI	94966	1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3	526,52	533,36
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	27,24	30,24
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	19,91	21,81
SINAPI	98229			16	0,00	0,00
SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	160	13,44	13,90
SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	140	19,06	20,20
COMPOSIÇÃO	038	RODA-MEIO OU BATE-MACA DE MADEIRA 7CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		66,00	73,11
SINAPI	84162			1	0,00	0,00
SINAPI	95541	FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023	UN	3	22,00	24,37
COMPOSIÇÃO	039	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.3 MM - MONTAGEM	KG		19,06	20,20
SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1	19,06	20,20
COMPOSIÇÃO	040	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 4.2 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG		0,00	0,00
SINAPI	92791			1	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	041	PORTA DE LAMBRIL DUPLO HORIZONTAL, PADRAO HOSPITALAR, COM FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		2.170,76	2.181,55
SINAPI-I	39501	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	UN	2,3	894,30	894,30
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,476	25,79	28,59
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,188	27,24	30,24
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,332	19,91	21,81
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0229	676,20	692,31
COMPOSIÇÃO	042	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E=35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS), EXCLUSIVE FECHADURA EXTERNA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		811,42	822,21
SINAPI-I	39501	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	UN	0,78	894,30	894,30
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,476	25,79	28,59
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,188	27,24	30,24
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,332	19,91	21,81
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0229	676,20	692,31
COMPOSIÇÃO	043	KIT SONORIZAÇÃO AMBIENTE AMPLIFICADO + MICROFONE + 12 CAIXAS DE SOM DE EMBUTIR DE 30 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		3.021,10	3.093,50
COTAÇÃO	142	KIT SONORIZAÇÃO AMBIENTE AMPLIFICADO + MICROFONE + 12 CAIXAS DE SOM DE EMBUTIR DE 30 W	UNIDADE	1	1.840,00	1.840,00
COTAÇÃO	143	FIO CRISTAL SOM AMBIENTE 2X1MM ROLO COM 100 METROS	ROLO	7	78,90	78,90
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	31,44	35,06
COMPOSIÇÃO	044	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS LED, COM LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA LED DE 100w - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UNIDADE		3.448,33	3.481,10
SINAPI	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1	2.556,62	2.573,80
COTAÇÃO	144	LUMINARIA LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA 100 W CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	UNIDADE	2	219,00	219,00
SINAPI	94965		M3	0,5	510,96	517,86
SINAPI	98229			3	0,00	0,00
SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1	198,23	210,37
COMPOSIÇÃO	045	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		153,95	160,05
SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1	98,75	98,75
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	27,60	30,65
COMPOSIÇÃO	046	DR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 63 A 30mA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		225,10	231,20
COTAÇÃO	110	DR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 63 A 30mA	UNIDADE	1	169,90	169,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	27,60	30,65
COMPOSIÇÃO	047	SINALIZADOR PARA PORTA DE SALA DE RAIOS X, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		387,55	393,65
COTAÇÃO	112	SINALIZADOR PARA PORTA DE SALA DE RAIOS X	UNIDADE	1	332,35	332,35
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	27,60	30,65
COMPOSIÇÃO	048	BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO, MOTOR ELETRICO 5.0 CV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		3.671,12	3.701,02
SINAPI-I	738	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H	UN	1	3.406,32	3.406,32
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	26,48	29,47
COMPOSIÇÃO	049	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED COM 2 FAROIS, 2200 LUMENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		202,20	208,30
COTAÇÃO	139	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 2 FAROIS	UNIDADE	1	147,00	147,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	27,60	30,65

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	050	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL SEM OLEO CAPACIDADE DE 100 LITROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		7.189,44	7.198,41
COTAÇÃO	104	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL SEM OLEO CAPACIDADE DE 100 LITROS	UNIDADE	1	7.110,00	7.110,00
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	26,48	29,47
COMPOSIÇÃO	051	REGULADOR DE PRESSAO COM FLUXOMETRO E MANOMETRO O2 MEDICINAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		256,88	259,87
COTAÇÃO	105	REGULADOR DE PRESSÃO COM FLUXOMETRO E MANOMETRO O2 MEDICINAL	UNIDADE	1	230,40	230,40
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,48	29,47
COMPOSIÇÃO	052	VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		257,48	260,47
COTAÇÃO	107	VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO	UNIDADE	1	231,00	231,00
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,48	29,47
COMPOSIÇÃO	053	PAINEL DE ALARME PARA REDE DE AR COMPRIMIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		642,14	645,13
COTAÇÃO	109	PAINEL DE ALARME PARA REDE DE AR COMPRIMIDO	UNIDADE	1	615,66	615,66
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,48	29,47
COMPOSIÇÃO	054	CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL EM AÇO CAPACIDADE 50 LITROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		1.522,73	1.525,72
COTAÇÃO	106	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO CAPACIDADE 50 LITROS	UNIDADE	1	1.496,25	1.496,25
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,48	29,47
COMPOSIÇÃO	055	PAINEL DE ALARME PARA REDE DE GASES OXIGÊNIO-O2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		672,48	675,47
COTAÇÃO	108	PAINEL DE ALARME PARA REDE DE GASES OXIGÊNIO-O2	UNIDADE	1	646,00	646,00
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,48	29,47
COMPOSIÇÃO	056	MANGUEIRA DE AÇO INOX PARA GASES - TRANÇADA, DIAMETRO DE 3/8" (NORMATIZADA PELA NBR-11725), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		46,08	49,07
SINAPI-I	20260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANÇADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)	UN	1	19,60	19,60
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,48	29,47
COMPOSIÇÃO	057	BIOMBO PLUMBIFERO RADIOLOGICO RETO COM CHUMBO 2 MM ESPESSURA, COM DIMENSÕES 80X210 CM, INCLUSIVE VISOR DE OBSERVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		4.445,00	4.445,00
COTAÇÃO	145	BIOMBO PLUMBIFERO RADIOLOGICO RETO COM CHUMBO 2 MM ESPESSURA, COM DIMENSÕES 80X210 CM, INCLUSIVE VISOR DE OBSERVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1	4.445,00	4.445,00
COMPOSIÇÃO	058	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17 CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2" , ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2 (DUAS) MANGUEIRAS DE INCENDIO 15METROS DE COMPRIMENTO, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		2.434,80	2.451,84
SINAPI-I	10885	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	1	356,17	356,17
SINAPI-I	10899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	2	144,89	144,89
SINAPI-I	10902	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	2	118,56	118,56
SINAPI-I	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1	330,75	330,75
SINAPI-I	20972	REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN	2	236,24	236,24
SINAPI-I	21029	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	2	293,61	293,61
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5	26,48	29,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5	19,60	21,48
COMPOSIÇÃO	059	BÓTEIRA DE ACIONAMENTO PARA BOMBA DE ALARME DE INCENDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		71,38	74,37
COTAÇÃO	146	BOTOEIRA DE ACIONAMENTO PARA BOMBA DE ALARME DE INCENDIO	UNIDADE	1	44,90	44,90
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,48	29,47
COMPOSIÇÃO	060	CHAVE/VALVULA DE FLUXO FLUXOSTATO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		645,48	648,47
COTAÇÃO	147	CHAVE/VALVULA DE FLUXO FLUXOSTATO	UNIDADE	1	619,00	619,00
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,48	29,47
COMPOSIÇÃO	061	PRESSOSTATO PARA BOMBA TIPO JOCKEY, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		225,48	228,47
COTAÇÃO	148	PRESSOSTATO PARA BOMBA TIPO JOCKEY	UNIDADE	1	199,00	199,00
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,48	29,47
COMPOSIÇÃO	062	PAINEL DE COMBATE A INCENDIO (BOMBAS E JOCKEY), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		1.310,40	1.322,60
COTAÇÃO	149	PAINEL DE COMBATE A INCENDIO (BOMBAS E JOCKEY)	UNIDADE	1	1.200,00	1.200,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	27,60	30,65
COMPOSIÇÃO	063	MANOVACUOMETRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		229,34	238,31
COTAÇÃO	150	MANOVACUOMETRO	UNIDADE	1	149,90	149,90
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	26,48	29,47
COMPOSIÇÃO	064	SETA DE SINALIZAÇÃO DE SAIDA DE EMERGÊNCIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		16,19	16,79
COTAÇÃO	151	SETA DE SINALIZAÇÃO DE SAIDA DE EMERGÊNCIA	UNIDADE	1	10,90	10,90
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	26,48	29,47
COMPOSIÇÃO	065	CENTRAL DE ALARME COM BATERIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		987,00	1.002,25
COTAÇÃO	152	CENTRAL DE ALARME COM BATERIA	UNIDADE	1	849,00	849,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	27,60	30,65
COMPOSIÇÃO	066	AVISO SONORO E VISUAL DE INCENDIO SINALIZADOR AUDIOVISUAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		136,47	139,52
COTAÇÃO	153	AVISO SONORO E VISUAL DE INCENDIO SINALIZADOR AUDIOVISUAL	UNIDADE	1	108,87	108,87
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,60	30,65
COMPOSIÇÃO	067	PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		3.195,87	3.211,12
COTAÇÃO	154	PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	UNIDADE	1	3.057,87	3.057,87
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	27,60	30,65
COMPOSIÇÃO	068	DETECTOR DE FUMAÇA DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		115,50	118,55
COTAÇÃO	155	DETECTOR DE FUMAÇA DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	UNIDADE	1	87,90	87,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,60	30,65

COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	069	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCENDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		76,40	79,45
COTAÇÃO	156	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCENDIO	UNIDADE	1	48,80	48,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,60	30,65
COMPOSIÇÃO	100	FORRO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		67,55	68,65
SINAPI	96371	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	1	67,55	68,65
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	101	BANCADA GRANITO CINZA 95 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE		872,60	880,55
SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,8	1.090,76	1.100,69
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	102	TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM, COM ESPELHO DE 10 CM, INCLUSO SUPORTE MÃO FRANCESA DE 40 CM A CADA 80 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2		831,43	846,75
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1	588,67	588,67
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,1	588,67	588,67
SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	37,75	39,45
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	27,10	30,08
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	103	CUBA PANELEIRO AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE 70 X 50 X 40 CM	UNIDADE		478,68	493,63
SINAPI-I	1747	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM	UN	2	173,14	173,14
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	26,48	29,47
COMPOSIÇÃO	104	EXAUSTOR INDUSTRIAL AXIAL DE PAREDE PARA COZINHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		812,70	821,85
COTAÇÃO	157	EXAUSTOR INDUSTRIAL AXIAL DE PAREDE PARA COZINHA	UNIDADE	1	729,90	729,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	27,60	30,65
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	105	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE		30.851,60	35.298,81
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	18.162,12	20.846,70
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	7.293,42	8.318,14
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	5.396,06	6.133,97
COMPOSIÇÃO	106	Rooftop 10 TR (industrial com renovação de ar), Forneimento e Instalação	UNIDADE		55.000,00	55.000,00
COTAÇÃO	158	Rooftop 10 TR (industrial com renovação de ar)	UNIDADE	1	55.000,00	55.000,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	107	Sistema de Dutos Galvanizados, com isolamentos, difusores e grelhas, Forneimento e Instalação	UNIDADE		65.000,00	65.000,00
COTAÇÃO	159	Sistema de Dutos Galvanizados, com isolamentos, difusores e grelhas	UNIDADE	1	65.000,00	65.000,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	108	Sistema de Renovação de Ar, Forneimento e Instalação	UNIDADE		30.000,00	30.000,00
COTAÇÃO	160	Sistema de Renovação de Ar	UNIDADE	1	30.000,00	30.000,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	109	Integração com Exaustão, Instalação Elétrica, Instalação Mecânica, Forneimento e Instalação	UNIDADE		105.000,00	105.000,00
COTAÇÃO	161	Integração com Exaustão, Instalação Elétrica, Instalação Mecânica,	UNIDADE	1	105.000,00	105.000,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	110	FACHADA EM ACM METALICO COR VERDE, ESPESSURA 3MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTACAO EM METALON 1", COM FIXACAO NA PAREDE COM PARABOLT, FECHAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		1.028,80	1.039,45
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	10	44,09	44,09
COTAÇÃO	162	ACM EASYBOLD DOURADO METALICO ESPESSURA 3MM (PLACA DE 122CM X 500CM X 3MM)	M2	1,1	419,00	419,00
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	20,22	22,35
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	10	2,59	2,59

24/04/2026

Data

Responsável Técnico: Luciano de Castro Pereira
CREA/CAU: 5875/D CREA-GO