

Tabela de preços: 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM

Data base: 01/04/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020212 - BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	7,81	16,97	117,37	1,3633000	23,13
0020	CALHEIRO	10,01	21,75	117,37	0,0002000	0,00
0010	CARPINTEIRO	10,77	23,41	117,37	0,7784000	18,22
0023	APLICADOR DE EPOXI	10,77	23,41	117,37	0,0016000	0,03
0005	SERVENTE	7,04	15,30	117,37	0,1114000	1,70
0004	PEDREIRO	10,77	23,41	117,37	0,0768000	1,79
0018	PINTOR	10,77	23,41	117,37	0,5639000	13,20
0025	OFICIAL "B"	10,77	23,41	117,37	0,2863000	6,70
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,45	18,36	117,37	0,0323000	0,59
0012	ELETRICISTA	10,77	23,41	117,37	0,0882000	2,06
0011	ENCANADOR	10,77	23,41	117,37	0,1697000	3,97
(B) Total:						71,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0040000	0,01
3948	EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE	un	211,00	0,0113000	2,38
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,34	0,0039000	0,02
2782	GASOLINA	l	5,49	0,0284000	0,15
2804	AREIA GROSSA	m3	158,20	0,0384000	6,07
2861	ÁLCOOL GEL (D=1,00)	Kg	13,60	0,0946000	1,28
2862	SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00)	Kg	5,77	0,2776000	1,60
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,66	0,2652000	3,35
2859	PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA	PAC	17,21	0,2750000	4,73
2860	SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL	un	41,43	0,0034000	0,14
2857	PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML	un	44,07	0,0011000	0,04
2858	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	un	46,70	0,0018000	0,08
2855	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS	un	0,17	13,9487000	2,37
2856	PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML	PAC	8,81	0,9771000	8,60
2846	DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA	un	3,75	0,0559000	0,20
2847	CHAPA GALVANIZADA Nº 26	Kg	18,44	0,0052000	0,09
2853	SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS	un	52,10	0,0018000	0,09
2854	ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M	RL	12,99	0,0777000	1,00
H264	VASO SANITARIO CONVENCIONAL	un	253,38	0,0048000	1,21
H261	VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1"	un	6,20	0,0038000	0,02
H262	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	un	53,95	0,0018000	0,09
H272	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	15,16	0,0060000	0,09
H258	VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)	un	36,01	0,0038000	0,13
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	3,70	0,1328000	0,49
H249	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	7,90	0,0301000	0,23
H285	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	6,20	0,0503000	0,31
H286	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	10,83	0,0704000	0,76
3475	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	9,44	0,0010000	0,00
H284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	15,14	0,0403000	0,61

Tabela de preços: 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM
 DESONERAÇÃO

Data base: 01/04/2025

Serviço: 020231 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM
 SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO
 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5005	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	2.296,02	1,0000000	2.296,02
(C) Total:					2.296,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				2.296,02	
BDI: 0,00%				0,00	
Preço unitário total				2.296,02	

Tabela de preços: 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM

Data base: 01/04/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020302 - DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) Unidade: Un

A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,04	15,30	117,37	11,7930000	180,43
0018	PINTOR	10,77	23,41	117,37	4,9050000	114,82
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,45	18,36	117,37	0,8198000	15,05
0004	PEDREIRO	10,77	23,41	117,37	1,3286000	31,10
0010	CARPINTEIRO	10,77	23,41	117,37	9,8792000	231,27
0012	ELETRICISTA	10,77	23,41	117,37	2,0000000	46,82
0008	AJUDANTE	7,81	16,97	117,37	9,8792000	167,65
(B) Total:						787,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2024	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	m2	21,83	7,0350000	153,57
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,12	1,8354000	55,28
1863	PREGO 18x30	Kg	21,16	0,2331000	4,93
1862	PREGO 19x27	Kg	23,04	0,1652000	3,80
1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Kg	29,90	0,1920000	5,74
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,63	17,4570000	63,36
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	6,29	29,7528000	187,14
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	un	3,99	2,0000000	7,98
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,66	2,6136000	33,08
4053	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	20,05	1,0000000	20,05
4056	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W	un	28,34	0,5000000	14,17
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	2,81	16,1200000	45,29
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	12,89	0,6667000	8,59
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	1,1192000	35,60
1694	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2, 20X1,10 M	m2	29,10	14,5200000	422,53
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,38	14,4000000	5,47
2516	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM	m	15,09	0,2000000	3,01
3065	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	un	1,03	5,0000000	5,15
2386	BRITA Nº 1	m3	158,06	0,1740000	27,50
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	25,93	0,3333000	8,64
3135	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	un	5,03	0,5000000	2,51
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,79	0,5000000	1,39
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	Kg	0,61	98,8630000	60,30
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,13	0,8168000	0,92
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	3,00	0,5000000	1,50
3350	ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)	un	0,52	2,0000000	1,04
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,21	28,2693000	260,36
1860	PREGO 15x15	Kg	19,41	0,1432000	2,77
1861	PREGO 18x24	Kg	20,15	0,9147000	18,43
3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	m	2,03	2,6100000	5,29
0104	AREIA MÉDIA	m3	175,78	0,1591000	27,96
(C) Total:					1.493,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)		2.280,49
BDI: 0,00%		0,00
Preço unitário total		2.280,49

Tabela de preços: 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM

Data base: 01/04/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020400 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD Unidade: Un

. GOINFRA

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0018 E DE DEPRECIACÃO = 0,0014 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,77	23,41	117,37	12,0080000	281,10
0018	PINTOR	10,77	23,41	117,37	0,7000000	16,38
0005	SERVENTE	7,04	15,30	117,37	67,5306000	1.033,21
0008	AJUDANTE	7,81	16,97	117,37	17,7066000	300,48
0006	ARMADOR	10,77	23,41	117,37	0,4600000	10,76
0011	ENCANADOR	10,77	23,41	117,37	17,6366000	412,87
(B) Total:						2.054,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	15,14	12,1200000	183,49
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	3,70	21,2100000	78,47
H249	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	7,90	31,1417000	246,01
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,50	282,2400000	141,12
H484	TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO	un	73,54	0,6667000	49,02
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,68	0,1400000	1,35
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,20	1,6200000	11,66
H214	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	45,30	0,3333000	15,09
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	18,84	0,0200000	0,37
H229	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM	un	7,73	0,3333000	2,57
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	0,92	15,9000000	14,62
2054	TINTA GRAFITE	l	52,13	0,0600000	3,12
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	25,77	0,2600000	6,70
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	6,29	7,4000000	46,54
H559	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL)	un	69,95	0,3333000	23,31
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIACÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0032000	0,00
2502	AREIA FINA	m3	202,78	0,0100000	2,02
0104	AREIA MÉDIA	m3	175,78	0,3720000	65,39
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	6,96	6,7200000	46,77
H102	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	un	2,11	0,6667000	1,40
H112	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	un	60,80	0,3333000	20,26
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	16,33	0,0790000	1,29
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,40	0,1800000	2,59
1861	PREGO 18x24	Kg	20,15	0,2000000	4,03
H444	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM	un	4,69	0,3333000	1,56
H158	JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4"	un	7,00	0,6667000	4,66
H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	0,92	0,6667000	0,61
H665	KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO	un	199,95	1,0000000	199,95
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	10,0411000	3,41
H319	LUVA SOLDAVEL 25 MM	un	0,97	10,0000000	9,70
H320	LUVA SOLDAVEL 32 MM	un	2,67	18,0000000	48,06
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,37	0,1100000	0,37
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,13	0,1200000	0,13
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	18,7780000	16,90
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	15,59	4,0000000	62,36
2386	BRITA Nº 1	m3	158,06	0,1840000	29,08
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,61	98,8480000	60,29
(C) Total:					1.404,27

Tabela de preços: 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM

Data base: 01/04/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020501 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,04	15,30	117,37	5,5907000	85,53
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,45	18,36	117,37	0,5872000	10,78
0008	AJUDANTE	7,81	16,97	117,37	16,6600000	282,72
0012	ELETRICISTA	10,77	23,41	117,37	16,6600000	390,01
(B) Total:						769,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,12	26,0000000	783,12
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	139,75	1,0000000	139,75
3764	RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A	un	131,96	1,0000000	131,96
3742	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	un	98,40	0,2500000	24,60
3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	12,71	0,5000000	6,35
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	17,77	1,0000000	17,77
3604	SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO	un	14,10	6,2500000	88,12
4050	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA	un	9,08	6,2500000	56,75
3318	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M	un	22,87	0,5000000	11,43
3320	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	un	8,75	0,5000000	4,37
3313	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2	m	9,73	125,5875000	1.221,96
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	2,81	159,3750000	447,84
3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	11,52	0,2500000	2,88
3261	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	un	61,71	0,7500000	46,28
3262	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	un	55,40	1,2500000	69,25
3269	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	un	286,01	0,2500000	71,50
3215	CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	159,60	1,0000000	159,60
3131	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM	un	79,50	1,2500000	99,37
3106	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2	m	14,36	5,1000000	73,23
2255	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 20	un	18,69	1,2500000	23,36
3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A	un	253,61	1,0000000	253,61
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,61	58,2297000	35,52
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,79	0,5000000	1,39
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	5,04	16,0000000	80,64
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	7,49	1,0000000	7,49
3329	HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR	un	131,51	1,2500000	164,38
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	16,04	1,0000000	16,04
3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	8,37	1,5000000	12,55
3349	ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103)	un	0,67	21,0000000	14,07
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	18,43	1,0000000	18,43
3939	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA	un	61,63	0,7500000	46,22
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	38,53	1,0000000	38,53
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	40,27	1,0000000	40,27
(C) Total:					4.208,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)		4.977,67
BDI: 0,00%		0,00
Preço unitário total		4.977,67

Tabela de preços: 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM

Data base: 01/04/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020702 - LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA (Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,04	15,30	117,37	0,0517000	0,79
0025	OFICIAL "B"	10,77	23,41	117,37	0,0398000	0,93
(B) Total:						1,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,21	0,1879000	1,73
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	6,29	0,1504000	0,94
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,66	0,0057000	0,07
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,40	0,0564000	0,81
1861	PREGO 18x24	Kg	20,15	0,0194000	0,39
(C) Total:					3,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,66

Tabela de preços: 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM

Data base: 01/04/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 030105 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA

Unidade: m3

MANUAL

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,04	15,30	117,37	0,6500000	9,94
(B) Total:						9,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2691	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA	m3	86,60	1,0000000	86,60
(C) Total:					86,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					96,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					96,54

Tabela de preços: 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM

Data base: 01/04/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 030110 - TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)

Unidade: tkm

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2871	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO (O. RODOV.)	tkm	0,68	1,0000000	0,68
(C) Total:					0,68
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,68

Tabela de preços: 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM

Data base: 01/04/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 030114 - MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,04	15,30	117,37	12,2832000	187,93
(B) Total:						187,93

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2872	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	h	70,57	3,0708000	216,70
(C) Total:					216,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					404,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					404,63

Tabela de preços: 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM

Data base: 01/04/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 030116 - DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A Unidade: un
HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,04	15,30	117,37	12,2832000	187,93
(B) Total:						187,93

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2872	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	h	70,57	3,0708000	216,70
(C) Total:					216,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					404,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					404,63

Tabela de preços: 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM

Data base: 01/04/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 030117 - MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

Unidade: UNXKM

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5010	CAMINHÃO MUNCK - HORA PRODUTIVA	VHP	300,55	0,0397000	11,93
(C) Total:					11,93
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,93

Tabela de preços: 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM

Data base: 01/04/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 030118 - DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

Unidade: UNXKM

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5010	CAMINHÃO MUNCK - HORA PRODUTIVA	VHP	300,55	0,0397000	11,93
(C) Total:					11,93
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,93

Tabela de preços: 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM

Data base: 01/04/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 030119 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,04	15,30	117,37	0,2554000	3,90
(B) Total:						3,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5010	CAMINHÃO MUNCK - HORA PRODUTIVA	VHP	300,55	0,1277000	38,38
(C) Total:					38,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,28

Tabela de preços: 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM

Data base: 01/04/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060191 - FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	7,81	16,97	117,37	0,3124000	5,30
0010	CARPINTEIRO	10,77	23,41	117,37	0,2993000	7,00
(B) Total:						12,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,21	1,4124000	13,00
1861	PREGO 18x24	Kg	20,15	0,0876000	1,76
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,78	0,7134000	9,11
(C) Total:					23,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,17

Tabela de preços: 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM

Data base: 01/04/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060204 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,77	23,41	117,37	1,1600000	27,15
0005	SERVENTE	7,04	15,30	117,37	1,1600000	17,74
(B) Total:						44,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1861	PREGO 18x24	Kg	20,15	0,3000000	6,04
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	6,29	1,5300000	9,62
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,78	0,7000000	8,94
1702	COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M	m2	63,35	0,3000000	19,00
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,19	1,5000000	6,28
(C) Total:					49,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					94,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					94,77

Tabela de preços: 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM
 DESONERAÇÃO
 Serviço: 081815 - KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA

Data base: 01/04/2025

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	7,81	16,97	117,37	1,6700000	28,33
0011	ENCANADOR	10,77	23,41	117,37	1,4000000	32,77
0004	PEDREIRO	10,77	23,41	117,37	1,3600000	31,83
0018	PINTOR	10,77	23,41	117,37	0,7000000	16,38
0005	SERVENTE	7,04	15,30	117,37	2,0300000	31,05
(B) Total:						140,36

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	9,0478000	3,07	
H665	KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO	un	199,95	1,0000000	199,95	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,37	0,1100000	0,37	
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,13	0,1200000	0,13	
2054	TINTA GRAFITE	l	52,13	0,0600000	3,12	
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	25,77	0,2600000	6,70	
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	0,92	15,9000000	14,62	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	18,84	0,0200000	0,37	
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,68	0,1400000	1,35	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,61	15,0300000	9,16	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	3,4900000	3,14	
2502	AREIA FINA	m3	202,78	0,0100000	2,02	
0104	AREIA MÉDIA	m3	175,78	0,0500000	8,78	
2387	BRITA Nº 0	m3	174,44	0,0150000	2,61	
2386	BRITA Nº 1	m3	158,06	0,0150000	2,37	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0032000	0,00	
(C) Total:						257,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	398,12
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	398,12

Tabela de preços: 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM

Data base: 01/04/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230174 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	7,81	16,97	117,37	0,3500000	5,93
0011	ENCANADOR	10,77	23,41	117,37	0,3500000	8,19
(B) Total:						14,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H705	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	un	71,47	1,0000000	71,47
(C) Total:					71,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					85,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					85,59

Tabela de preços: 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM

Data base: 01/04/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230176 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,77	23,41	117,37	0,3500000	8,19
0008	AJUDANTE	7,81	16,97	117,37	0,3500000	5,93
(B) Total:						14,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H706	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	un	145,82	1,0000000	145,82
(C) Total:					145,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					159,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					159,94