

COMPOSIÇÕES SINAPI

OBJETO: REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO PONTE PEDRA
 MUNICÍPIO: PARAÚNA-GO;
 ENDEREÇO: RUA CENTAUROS COM RUAS JB, RUA PANORAMA, RUA MARANATA E RUA A, NO SETOR PONTE DE PEDRA
 ELABORADA EM: JAN/2026
 BASE: TABELA DE CUSTOS SINAPI- SEM DESONERAÇÃO (ONERADA) JULHO/2025; SINAPI-SP SEM DESONERAÇÃO (ONERADA)



ITEM	CODÍGO	TABELA	SERVIÇOS	UNIDADES	QUANT.	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0			ESTRUTURA DE MADEIRA					
					SUBTOTAL			
1.1			PERGOLADO					
1.1.1	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	147,2640			R\$ 202,57
1.1.1.1	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	61,9981	0,4210	R\$ 29,25	R\$ 1.813,45
1.1.1.2	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	61,9981	0,4210	R\$ 21,00	R\$ 1.301,96
1.1.1.3	39027	SINAPI-I	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	4,5946	0,0312	R\$ 20,27	R\$ 93,13
1.1.1.4	35275	SINAPI-I	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	101,9950	0,6926	R\$ 80,78	R\$ 8.239,16
1.1.1.5	20211	SINAPI-I	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	401,6331	2,7273	R\$ 25,59	R\$ 10.277,79
1.1.1.6	20204	SINAPI-I	PRANCAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	95,2062	0,6465	R\$ 61,11	R\$ 5.818,05
1.1.1.7	4721	SINAPI-I	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,3387	0,0023	R\$ 130,79	R\$ 44,30
1.1.1.8	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	3,0631	0,0208	R\$ 732,18	R\$ 2.242,73
2.0			REVESTIMENTO DE PISO					
					SUBTOTAL			
2.1			CALÇADA					
2.1.1	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	12,9600			R\$ 126,68
2.1.1.1	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,3426	1,2610	R\$ 20,92	R\$ 341,89
2.1.1.2	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,1648	0,6300	R\$ 29,68	R\$ 242,33
2.1.1.3	5068	SINAPI-I	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0571	0,0044	R\$ 20,29	R\$ 1,16
2.1.1.4	4718	SINAPI-I	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0648	0,0050	R\$ 131,48	R\$ 8,52
2.1.1.5	4509	SINAPI-I	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,5896	0,7399	R\$ 5,20	R\$ 49,87
2.1.1.6	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	0,7472	0,0577	R\$ 174,45	R\$ 130,36
2.1.1.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,5961	0,1232	R\$ 543,64	R\$ 867,68
3.0			DIVERSOS					
					SUBTOTAL			
3.1			ACADEMIA					
3.1.1	103187	SINAPI-SP	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,0000			R\$ 4.897,02
3.1.1.1	88316	SINAPI-SP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1467	1,1467	R\$ 28,52	R\$ 32,70
3.1.1.2	88309	SINAPI-SP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2935	2,2935	R\$ 32,76	R\$ 75,14
3.1.1.3	42433	SINAPI-I-SP	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,0000	1,0000	R\$ 4.789,18	R\$ 4.789,18
3.1.2	103186	SINAPI-SP	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,0000			R\$ 6.498,81
3.1.2.1	88316	SINAPI-SP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6868	0,6868	R\$ 28,52	R\$ 19,59
3.1.2.2	88309	SINAPI-SP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3736	1,3736	R\$ 32,76	R\$ 45,00
3.1.2.3	42430	SINAPI-I-SP	MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,0000	1,0000	R\$ 6.434,22	R\$ 6.434,22
3.1.3	103189	SINAPI-SP	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,0000			R\$ 2.638,81
3.1.3.1	88316	SINAPI-SP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6170	0,6170	R\$ 28,52	R\$ 17,60
3.1.3.2	88309	SINAPI-SP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2341	1,2341	R\$ 32,76	R\$ 40,43
3.1.3.3	42435	SINAPI-I-SP	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,0000	1,0000	R\$ 2.580,78	R\$ 2.580,78
3.1.4	103188	SINAPI-SP	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,0000			R\$ 5.258,33
3.1.4.1	88316	SINAPI-SP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8819	0,8819	R\$ 28,52	R\$ 25,15
3.1.4.2	88309	SINAPI-SP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7638	1,7638	R\$ 32,76	R\$ 57,78
3.1.4.3	42434	SINAPI-I-SP	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,0000	1,0000	R\$ 5.175,40	R\$ 5.175,40
3.1.5	103209	SINAPI-SP	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,0000			R\$ 2.844,18
3.1.5.1	88316	SINAPI-SP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9603	0,9603	R\$ 28,52	R\$ 27,39
3.1.5.2	88309	SINAPI-SP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9205	1,9205	R\$ 32,76	R\$ 62,92

3.1.5.3	42436	SINAPI-I-SP	SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,0000	1,0000	R\$ 2.701,34	R\$ 2.701,34
3.1.5.4	5952	SINAPI-SP	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,6417	0,6417	R\$ 32,21	R\$ 20,67
3.1.5.5	5795	SINAPI-SP	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0583	0,0583	R\$ 32,75	R\$ 1,91
3.1.5.6	4721	SINAPI-I-SP	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0012	0,0012	R\$ 77,78	R\$ 0,09
3.1.5.7	102486	SINAPI-SP	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0486	0,0486	R\$ 593,53	R\$ 28,85
3.1.5.8	87298	SINAPI-SP	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0016	0,0016	R\$ 638,99	R\$ 1,02
4.0 DIVERSOS								
4.1	103307	SINAPI-SP	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	3,0000			R\$ 1.356,62
4.1.1	88316	SINAPI-SP	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6924	1,2308	R\$ 28,52	R\$ 105,31
4.1.2	88309	SINAPI-SP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5383	1,8461	R\$ 32,76	R\$ 181,43
4.1.3	42440	SINAPI-I-SP	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	3,0000	1,0000	R\$ 1.235,91	R\$ 3.707,73
4.1.4	5952	SINAPI-SP	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,7755	0,2585	R\$ 32,21	R\$ 24,98
4.1.5	5795	SINAPI-SP	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,2304	0,0768	R\$ 32,75	R\$ 7,55
4.1.6	4721	SINAPI-I-SP	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0036	0,0012	R\$ 77,78	R\$ 0,28
4.1.7	87298	SINAPI-SP	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0048	0,0016	R\$ 638,99	R\$ 3,07
4.1.8	102486	SINAPI-SP	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0666	0,0222	R\$ 593,53	R\$ 39,53

 ROGÉRIO PALMEIRA ESSADO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 8911/D-GO