

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETO: REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO PONTE PEDRA  
 MUNICÍPIO: PARAÚNA-GO  
 ENDEREÇO: RUA CENTAUROS COM RUAS JB, RUA PANORAMA, RUA MARANATA E RUA A, NO SETOR PONTE DE PEDRA  
 ELABORADA EM: JAN/2026  
 BASE: TABELA DE CUSTOS SINAPI- (DESONERADA)NOVEMBRO/2025; SINAPI-SP (DESONERADA)NOVEMBRO/2025; GOINFRA-SEM (DESONERADA)AGOSTO/2025; GOINFRA-I-SEM (DESONERADA) AGOSTO/2025;



ITEM	CODIGO	TABELA	SERVIÇOS	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI -DESONERADO)			PREÇO TOTAL (SEM BDI -DESONERADO)		
						M.O	MAT.	M.O+ MAT	M.O	MAT.	M.O+ MAT
<b>1.0</b>						<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 3.952,79</b>	<b>R\$ 12.429,09</b>	<b>R\$ 16.381,89</b>
SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.0.1	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 X 26, AFXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	6,00	R\$ 4,10	R\$ 390,89	R\$ 394,99	R\$ 24,60	R\$ 2.345,34	R\$ 2.369,94
1.0.2	20701	GOINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE CABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	270,35	R\$ 2,08	R\$ 3,76	R\$ 5,84	R\$ 562,32	R\$ 1.016,50	R\$ 1.578,83
1.0.3	20230	GOINFRA	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPOSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÉS	3,00	R\$ -	R\$ 1.135,26	R\$ 1.135,26	R\$ -	R\$ 3.405,78	R\$ 3.405,78
1.0.4	20400	GOINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD, GOINFRA	Un	1,00	R\$ 2.458,85	R\$ 1.412,34	R\$ 3.871,19	R\$ 2.458,85	R\$ 1.412,34	R\$ 3.871,19
1.0.5	20501	GOINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD, GOINFRA	Un	1,00	R\$ 907,02	R\$ 4.249,13	R\$ 5.156,15	R\$ 907,02	R\$ 4.249,13	R\$ 5.156,15
<b>2.0</b>						<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.406,56</b>	<b>R\$ 9.406,56</b>
TRANSPORTE											
2.1.1	30110	GOINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO )	tkm	13248,67	R\$ -	R\$ 0,71	R\$ 0,71	R\$ -	R\$ 9.406,56	R\$ 9.406,56
<b>3.0</b>						<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 638,88</b>	<b>R\$ 1.389,17</b>	<b>R\$ 2.027,85</b>
FUNDAÇÃO											
FUNDAÇÃO DO PERGOLADO											
3.1.1	40101	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	3,02	R\$ 48,03	R\$ -	R\$ 48,03	R\$ 144,86	R\$ -	R\$ 144,86
3.1.2	51017	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	m3	3,02	R\$ 110,32	R\$ 460,50	R\$ 570,82	R\$ 332,72	R\$ 1.388,84	R\$ 1.721,55
3.1.3	51026	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO - (O.C.)	m3	3,02	R\$ 53,42	R\$ 0,11	R\$ 53,53	R\$ 161,11	R\$ 0,33	R\$ 161,44
<b>4.0</b>						<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 26.710,44</b>	<b>R\$ 129.682,76</b>	<b>R\$ 155.393,21</b>
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
ESCAVAÇÃO DA VALA											
4.1.1	40101	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	23,68	R\$ 48,03	R\$ -	R\$ 48,03	R\$ 1.137,35	R\$ -	R\$ 1.137,35
REATERRRO DA VALA											
4.2.1	40902	GOINFRA	REATERRRO COM APILOAMENTO	m3	22,32	R\$ 31,82	R\$ -	R\$ 31,82	R\$ 710,35	R\$ -	R\$ 710,35
CABEAMENTO											
4.3.1	70570	GOINFRA	CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2	M	1412,40	R\$ 3,31	R\$ 9,38	R\$ 12,69	R\$ 4.675,04	R\$ 13.248,31	R\$ 17.923,36
4.3.2	70571	GOINFRA	CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2	M	20,00	R\$ 3,78	R\$ 13,64	R\$ 17,42	R\$ 75,60	R\$ 272,80	R\$ 348,40
4.3.3	71204	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 1.1/4"	M	435,00	R\$ 19,90	R\$ 9,87	R\$ 29,77	R\$ 8.656,50	R\$ 4.293,45	R\$ 12.949,95
ILUMINAÇÃO											
4.4.1	71603	GOINFRA	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 240W A 280W	un	80,00	R\$ 23,70	R\$ 917,02	R\$ 940,72	R\$ 1.896,00	R\$ 73.361,60	R\$ 75.257,60
4.4.2	72369	GOINFRA	SUPOORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Un	20,00	R\$ 11,85	R\$ 199,91	R\$ 211,76	R\$ 237,00	R\$ 3.998,20	R\$ 4.235,20
4.4.3	71991	GOINFRA	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 80MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, H=7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA	Un	20,00	R\$ 28,08	R\$ 1.341,50	R\$ 1.369,58	R\$ 561,60	R\$ 26.830,00	R\$ 27.391,60
4.4.4	81825	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	Un	20,00	R\$ 349,51	R\$ 170,66	R\$ 520,17	R\$ 6.990,20	R\$ 3.413,20	R\$ 10.403,40
4.4.5	81826	GOINFRA	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	Un	20,00	R\$ 19,59	R\$ 55,49	R\$ 75,08	R\$ 391,80	R\$ 1.109,80	R\$ 1.501,60
4.4.6	71381	GOINFRA	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONNECTOR	Un	20,00	R\$ 18,95	R\$ 157,77	R\$ 176,72	R\$ 379,00	R\$ 3.155,40	R\$ 3.534,40
<b>5.0</b>						<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 6.429,17</b>	<b>R\$ 23.401,40</b>	<b>R\$ 29.830,57</b>
ESTRUTURA DE MADEIRA											
PERGOLADO											
5.1.1	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_ 11/2021	M2	147,26	R\$ 43,66	R\$ 158,91	R\$ 202,57	R\$ 6.429,17	R\$ 23.401,40	R\$ 29.830,57
<b>6.0</b>						<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 39.358,14</b>	<b>R\$ 238.980,96</b>	<b>R\$ 278.339,11</b>
REVESTIMENTO DE PISO											
CALÇADA											
6.1.1	270232	GOINFRA	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA	m2	2703,47	R\$ 13,15	R\$ 80,73	R\$ 93,88	R\$ 35.550,60	R\$ 218.250,94	R\$ 253.801,54
6.1.2	270234	GOINFRA	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM E FCK = 35 MPA	m2	50,90	R\$ 13,15	R\$ 88,37	R\$ 101,52	R\$ 669,34	R\$ 4.498,03	R\$ 5.167,37
6.1.3	270504	GOINFRA	PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 6 CM PRE-FABR.FCK 20 MPA	m2	194,22	R\$ 13,15	R\$ 78,13	R\$ 91,28	R\$ 2.553,99	R\$ 15.174,41	R\$ 17.728,40
6.1.4	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO M. LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_ 03/2024	M2	12,96	R\$ 45,08	R\$ 81,60	R\$ 126,68	R\$ 584,22	R\$ 1.057,58	R\$ 1.641,80
<b>7.0</b>						<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 41.301,37</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 41.301,37</b>
ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
7.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÉS	1,00	R\$ 21.993,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.993,94	R\$ -	R\$ 21.993,94
7.2	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÉS	3,00	R\$ 6.435,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.307,43	R\$ -	R\$ 19.307,43
<b>8.0</b>						<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 18.568,47</b>	<b>R\$ 70.602,83</b>	<b>R\$ 89.171,30</b>
DIVERSOS											
ACADEMIA											
8.1.1	103187	SINAPI-SP	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPL0, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 107,84	R\$ 4.789,18	R\$ 4.897,02	R\$ 107,84	R\$ 4.789,18	R\$ 4.897,02
8.1.2	103186	SINAPI-SP	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 64,59	R\$ 6.434,22	R\$ 6.498,81	R\$ 64,59	R\$ 6.434,22	R\$ 6.498,81
8.1.3	103189	SINAPI-SP	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 58,03	R\$ 2.580,78	R\$ 2.638,81	R\$ 58,03	R\$ 2.580,78	R\$ 2.638,81
8.1.4	103188	SINAPI-SP	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPL0, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 82,93	R\$ 5.175,40	R\$ 5.258,33	R\$ 82,93	R\$ 5.175,40	R\$ 5.258,33
8.1.5	103209	SINAPI-SP	INSTALAÇÃO DE SURF DUPL0, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 90,30	R\$ 2.753,88	R\$ 2.844,18	R\$ 90,30	R\$ 2.753,88	R\$ 2.844,18
<b>8.2</b>						<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 13.065,44</b>	<b>R\$ 38.089,64</b>	<b>R\$ 51.155,08</b>
PAISAGISMO											
8.2.1	270210	GOINFRA	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO TERRA VEGETAL (O.C.) A=11.000,00M2	m2	1651,76	R\$ 7,91	R\$ 23,06	R\$ 30,97	R\$ 13.065,44	R\$ 38.089,64	R\$ 51.155,08
<b>8.3</b>						<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 95,58</b>	<b>R\$ 1.356,62</b>	<b>R\$ 1.452,20</b>
ACESSÓRIOS											
8.3.1	103307	SINAPI-SP	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 11/2021	UN	3,00	R\$ 95,58	R\$ 1.261,04	R\$ 1.356,62	R\$ 286,74	R\$ 3.783,13	R\$ 4.069,87
8.3.2	271307	GOINFRA	BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TUOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO GOINFRA	M	30,00	R\$ 160,42	R\$ 233,22	R\$ 393,64	R\$ 4.812,60	R\$ 6.996,60	R\$ 11.809,20
								<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>TOTAL</b>	
TOTAL DA PROPOSTA SEM BDI:								<b>R\$ 135.959,07</b>	<b>R\$ 485.892,78</b>	<b>R\$ 621.851,85</b>	
BDI 20,70%:								<b>R\$ 28.143,53</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 28.143,53</b>	
TOTAL GERAL DA PROPOSTA COM BDI:								<b>R\$ 164.102,60</b>	<b>R\$ 485.892,78</b>	<b>R\$ 649.995,38</b>	

Obs.: Os itens identificados como SINAPI-SP (São Paulo – desonerado, data-base novembro/2025) foram considerados nesta tabela, uma vez que os correspondentes SINAPI-GO (Goiás – desonerado, data-base novembro/2025) apresentam itens de sua composição com valores zerados, impossibilitando a utilização correta dos custos.