
LANCHONETE E PERGOLADO

QUADRO DE CARGAS 01

CIRCUITO	CONDUTOR SEÇÃO mm	-FASE-	Lâmpadas Led							-TOMADAS-					POTÊNCIA NOMINAL	CORRENTE AMPERES	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO
			09	10	15	20	36	100	500	100	300	600	AR 1.400	CH 4.600			
01	4.0mm	A	—	—	—	12	04	—	—	06	—	—	—	—	984	4.47	15-A
RESERVA			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RESERVA			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL :			—	—	—	12	04	—	—	06	—	—	—	—	984	—	—



ÁREA TOTAL EDIFICADA LANCHONETE : 23.43 m2

PLANTA BAIXA INST. ELÉTRICA - LANCHONETE E PERGOLADO DE MADEIRA

ESCALA : 1 / 50





DIAGRAMA UNIFILAR

S / ESCALA



DET. DO PADRÃO TRIFÁSICO

S/ ESCALA

GERAL : 984
DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO ENTRADA = 20--A
FIO DE ENTRADA = 10 mm2
ATERRAMENTO = 10 mm2
TIPO DE LIGAÇÃO = 1 FASES E 2 FIOS.
DIAMETRO NOMINAL INTERNO DOS ELETRODUTOS RAMAL DE ENTRADA EMBUTIDO PVC – 32 mm

SIMBOLOGIA :

Legenda

	Eletroduto embutido na laje
	Eletroduto embutido na parede
	Eletroduto embutido no piso
	Fase
	Neutro
	Terra
	Retorno
	Quadro de Distribuição Embutido
	Tomada média -1,1m
	Interruptor de 3 seção - 1,1m
	Luminária de Teto LED
	Arandela
	Caixa de Passagem em Alvenaria

NOTAS IMPORTANTES:

1. AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO.

2. DEVEM SER UTILIZADOS, PARA TODA A INSTALAÇÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ELETRODUTOS FLEXÍVEL CORRUGADO TIGREFLEX REFORÇADO

3. OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS À CURVAS. DEVEM SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO.

4. UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO, PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM.

5. TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFECÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS, DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NA NBR e ABNT RELATIVAS AO PROJETO EM QUESTÃO.

6. TODA CAIXA DE PASSAGEM TERÁ 01 HASTE DE ATERRAMENTO.

7. O PROJETO ELÉTRICO FOI DEMENCIONADO SOMENTE PARA O USO DE LÂMPADAS LED.

NOTAS:

1 - PAREDES DE TIJOLO MACICOS, DE 1° CATEGORIA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4

2 - PODERA SER REDUZIDO A ESPESSURA DAS PAREDES, QUANDO AS CAIXAS FOREM FABRICADAS EM CONCRETO, CONSERVANDO-SE AS DIMENSOES INTERNAS.


3 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 120Kgf/cm2 EM 28 DIAS

4 - REVESTIMENTO INTERNO (CHAPISCO E EMBOCO) COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 ESPESSURA DE 10mm, ACABAMENTO ASPERO A DESEMPENADEIRA.

5 - A SUB-TAMPA E OS CHUMBADORES DEVERAO SER GALVANIZADOS PARA PROTECAO CONTRA OXIDACAO


6 - O DISPOSITIVO P/ LACRE SO E EXIGIDO EM CAIXAS POR ONDE PASSAM CONDUTORES TRANSPORTANDO ENERGIA NAO MEDIDA

7 - MEDIDAS EM mm




VISTA DA TAMPA

S / ESCALA



CORTE - AA"

S / ESCALA



PLANTA BAIXA
DET. DA CAIXA DE PASSAGEM

S / ESCALA

N
W E
S

PREFEITURA DE
PARAÚNA
SEMPRE À FRENTE E PARA TODOS!

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA E CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NA PRAÇA BURITIZINHO

PROJETO INST. ELÉTRICA DO QUIOSQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚNA - GOIÁS
ADM.: 2025 / 2028

PREFEITURA :

PARAÚNA - GOIÁS

ADM.: 2.025 / 2.028

ENDEREÇO:
RUA VINTE E UM DE ABRIL, 210-252, SETOR BURITIZINHO, PARAÚNA - GOIÁS

ADMINISTRAÇÃO :
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚNA - GOIÁS .

AUTOR DO PROJETO :
ROGERIO PALMEIRA Assinado de forma digital por ROGERIO PALMEIRA
ESSADO:64162796149 49
ROGÉRIO PALMEIRA ESSADO - ENG. CIVIL CREA : 8911/D - GO.

R.T. DA OBRA :

PROJETO INST. ELÉTRICA DO QUIOSQUE

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA E CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NA PRAÇA BURITIZINHO

ÁREA TOTAL TERRENO (PRAÇA) :	ÁREA TOTAL EDIFICADA LANCHONETE :	PRANCHA :
1.897,60 m² .	23,43 m² .	03 / 04 .
ESCALAS :	**DATA :**	**DESENHO :**
INDICADAS .	OUTUBRO / 2.026 .	JHONATHAN .

APROVAÇÕES :

CONTEÚDO :

PLANTA BAIXA INST. ELÉTRICA - LANCHONETE E PERGOLADO DE MADEIRA E DETALHES.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
LATITUDE : - 16.953198
LONGITUDE : - 50.438451