

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual Em relação ao Orçamento
1.10.2.	Composição	03	PISO PORCELANATO LÍQUIDO - MARFIM ESPESSURA 3MM	M2	940,02	R\$ 161,95	R\$ 152.236,24	11,71%
1.8.2.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	1546,71	R\$ 60,86	R\$ 94.132,77	7,24%
1.13.1.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	943,03	R\$ 77,18	R\$ 72.783,06	5,60%
1.7.1.	GOINFRA	140201	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS	m2	526,15	R\$ 132,68	R\$ 69.809,58	5,37%
1.5.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	536,63	R\$ 112,53	R\$ 60.386,97	4,65%

Formoso 29 de Maio de 2026



Gilson Pablo Dias Viana
 CREA:1014042577/D-GO
 Engenheiro Civil

