

MENU

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Formoso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Predio Prefeitura de Formoso			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Predio Prefeitura de Formoso	MUNICÍPIO / UF Formoso/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F		LOTE			Reforma Predio Prefeitura de Formoso						1.299.782,46
F		Meta		1.	REFORMA CREAS PETROLINA DE GOIAS						1.299.782,46
F	Nível 2	Nível 2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						62.378,92
F	Serviço	Serviço	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	22.466,20	BDI 1	27.514,36	27.514,36
F	Serviço	Serviço	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,50	6.326,19	BDI 1	7.747,68	34.864,56
F	Nível 2	Nível 2			SERVIÇOS PRELIMINARES						3.446,84
F	Serviço	Serviço	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	434,33	BDI 1	531,92	3.446,84
F	Nível 2	Nível 2			DEMOLIÇÕES						50.556,82
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	14,07	54,45	BDI 1	66,68	938,19
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.199,57	6,38	BDI 1	7,81	9.368,64
F	Serviço	Serviço	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,08	191,62	BDI 1	234,68	1.661,53
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	17,00	12,30	BDI 1	15,06	256,02
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	189,36	23,97	BDI 1	29,36	5.559,61
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20,00	8,96	BDI 1	10,97	219,40
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	61,85	9,27	BDI 1	11,35	702,00
F	Serviço	Serviço	Composição	01	REMOÇÃO DE GUARDA CORPO COM TRANSPORTE ATÉ A CAÇAMBA	M	24,00	14,12	BDI 1	17,29	414,96
F	Serviço	Serviço	GOINFRA	020103	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	526,15	21,16	BDI 1	25,91	13.632,55
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	526,15	3,44	BDI 1	4,21	2.215,09
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	144,00	7,65	BDI 1	9,37	1.349,28
F	Serviço	Serviço	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	104,35	4,50	BDI 1	5,51	574,97
F	Serviço	Serviço	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	950,59	5,65	BDI 1	6,92	6.578,08
F	Serviço	Serviço	Composição	02	Remoção/Demolição de reboco em teto (laje) Baseado SINAPI 97631	M2	295,14	18,76	BDI 1	22,98	6.782,32
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	139,53	1,78	BDI 1	2,18	304,18
F	Nível 2	Nível 2			CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO						7.299,94
F	Serviço	Serviço	GOINFRA	030101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	120,84	49,33	BDI 1	60,41	7.299,94
F	Nível 2	Nível 2			IMPERMEABILIZAÇÃO						60.386,97
F	Serviço	Serviço	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	536,63	91,88	BDI 1	112,53	60.386,97
F	Nível 2	Nível 2			ALVENARIA						34.589,86



Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Formoso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Predio Prefeitura de Formoso			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Predio Prefeitura de Formoso	MUNICÍPIO / UF Formoso/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F		LOTE			Reforma Predio Prefeitura de Formoso						1.299.782,46	
F	Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	103354	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	298,06	94,76	BDI 1	116,05	34.589,86
F	Nível 2	Nível 2	1.7.			REFORMA COBERTURA					-	119.218,03
F	Serviço	Serviço	1.7.1.	GOINFRA	140201	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS	m2	526,15	108,34	BDI 1	132,68	69.809,58
F	Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	526,15	63,37	BDI 1	77,61	40.834,50
F	Serviço	Serviço	1.7.3.	GOINFRA	160964	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	m	28,10	48,00	BDI 1	58,79	1.652,00
F	Serviço	Serviço	1.7.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	44,00	39,16	BDI 1	47,96	2.110,24
F	Serviço	Serviço	1.7.5.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,35	65,10	BDI 1	79,73	4.811,71
F	Nível 2	Nível 2	1.8.			REVESTIMENTO DE PAREDE (REBOCO)					-	110.094,82
F	Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.546,71	8,43	BDI 1	10,32	15.962,05
F	Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	1.546,71	49,69	BDI 1	60,86	94.132,77
F	Nível 2	Nível 2	1.9.			REVESTIMENTO DE PISO CONCRETO					-	12.404,36
F	Serviço	Serviço	1.9.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	141,57	71,54	BDI 1	87,62	12.404,36
F	Nível 2	Nível 2	1.10.			REVESTIMENTO DE PISO					-	178.397,00
F	Serviço	Serviço	1.10.1.	GOINFRA	220053	REGULARIZAÇÃO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM	m2	940,02	22,72	BDI 1	27,83	26.160,76
F	Serviço	Serviço	1.10.2.	Composição	03	PISO PORCELANATO LIQUIDO - MARMIM ESPESSURA 3MM	M2	940,02	132,24	BDI 1	161,95	152.236,24
F	Nível 2	Nível 2	1.11.			JANELAS					-	135.604,25
F	Serviço	Serviço	1.11.1.	Cotação	08	Janela de Correr 2 Folhas - Com Bate e Fecha, Esquadria de Alumínio na Cor Preta Fornecimento e Instalação	UM	5,00	344,80	BDI 1	422,28	2.111,40
F	Serviço	Serviço	1.11.2.	Cotação	05	Fachada Frontal em Esquadria de Alumínio na cor Preta Vidro Temperado 8 mm com duas portas embutidas de 0,80x2,10 m - 2,90m x 6 m - Fornecimento e Instalação	UN	4,00	12.148,60	BDI 1	14.878,39	59.513,56
F	Serviço	Serviço	1.11.3.	Cotação	06	Fachada Frontal em Esquadria de Alumínio na cor Preta Vidro Temperado 8 mm - 2,90m x 4 m - Fornecimento e Instalação	UN	6,00	7.691,20	BDI 1	9.419,41	56.516,46
F	Serviço	Serviço	1.11.4.	Cotação	07	Janela de Correr 04 Folhas - 2 fixas e 2 Moveis , Fechamento Centarl com Bate Fecha, Esquadria de Alumínio na Cor Preta Fornecimento e Instalação	UN	9,00	932,27	BDI 1	1.141,75	10.275,75
F	Serviço	Serviço	1.11.5.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	42,20	139,06	BDI 1	170,31	7.187,08
F	Nível 2	Nível 2	1.12.			PORTAS					-	55.078,70



Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Formoso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Predio Prefeitura de Formoso			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Predio Prefeitura de Formoso	MUNICÍPIO / UF Formoso/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F		LOTE			Reforma Predio Prefeitura de Formoso						1.299.782,46	
F	Serviço	Serviço	1.12.1.	SINAPI	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	28,00	931,96	BDI 1	1.141,37	31.958,36
F	Serviço	Serviço	1.12.2.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	961,36	BDI 1	1.177,38	2.354,76
F	Serviço	Serviço	1.12.3.	GOINFRA	180124	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	8,40	525,97	BDI 1	644,16	5.410,94
F	Serviço	Serviço	1.12.4.	Cotação	09	PROTA DE Correr 3 folhas com fechadura Esquadria de Alumino na Cor Preta 2,50 x 2,90 Fornecimento e Instalação	UN	1,00	5.069,20	BDI 1	6.208,25	6.208,25
F	Serviço	Serviço	1.12.5.	SINAPI	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	10,08	740,90	BDI 1	907,38	9.146,39
F	Nível 2	Nível 2	1.13.			FORRO					-	77.321,71
F	Serviço	Serviço	1.13.1.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	943,03	63,02	BDI 1	77,18	72.783,06
F	Serviço	Serviço	1.13.2.	SINAPI	87411	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	M2	246,80	15,02	BDI 1	18,39	4.538,65
F	Nível 2	Nível 2	1.14.			DIVISÓRIAS BANHEIROS					-	17.507,73
F	Serviço	Serviço	1.14.1.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	18,06	791,56	BDI 1	969,42	17.507,73
F	Nível 2	Nível 2	1.15.			PINTURA INTERNA					-	114.045,01
F	Serviço	Serviço	1.15.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.106,70	12,87	BDI 1	15,76	33.201,59
F	Serviço	Serviço	1.15.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2.106,70	16,23	BDI 1	19,88	41.881,20
F	Serviço	Serviço	1.15.3.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	940,02	11,59	BDI 1	14,19	13.338,88
F	Serviço	Serviço	1.15.4.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	940,02	19,94	BDI 1	24,42	22.955,29
F	Serviço	Serviço	1.15.5.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	101,64	19,55	BDI 1	23,94	2.433,26
F	Serviço	Serviço	1.15.6.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	101,64	1,89	BDI 1	2,31	234,79
F	Nível 2	Nível 2	1.16.			PINTURA EXTERNA					-	29.942,69
F	Serviço	Serviço	1.16.1.	Composição	04	APLICAÇÃO MANUAL DE GRAFIATO EM FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS	M2	733,17	29,98	BDI 1	36,72	26.922,00
F	Serviço	Serviço	1.16.2.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	52,80	46,71	BDI 1	57,21	3.020,69
F	Nível 2	Nível 2	1.17.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					-	11.040,51



Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Formoso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Predio Prefeitura de Formoso			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Predio Prefeitura de Formoso	MUNICÍPIO / UF Formoso/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F		LOTE			Reforma Predio Prefeitura de Formoso						1.299.782,46
F	Serviço	1.17.1.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	11,00	85,37	BDI 1	104,55	1.150,05
F	Serviço	1.17.2.	SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	92,57	8,68	BDI 1	10,63	984,02
F	Serviço	1.17.3.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	13,89	49,69	BDI 1	60,86	845,35
F	Serviço	1.17.4.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26,00	12,75	BDI 1	15,61	405,86
F	Serviço	1.17.5.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	9,84	BDI 1	12,05	84,35
F	Serviço	1.17.6.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	5,83	BDI 1	7,14	157,08
F	Serviço	1.17.7.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	16,10	BDI 1	19,72	19,72
F	Serviço	1.17.8.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	35,76	BDI 1	43,80	262,80
F	Serviço	1.17.9.	SINAPI	105234	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	7,00	9,34	BDI 1	11,44	80,08
F	Serviço	1.17.10.	GOINFRA	085031	REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2"	Un	3,00	200,29	BDI 1	245,30	735,90
F	Serviço	1.17.11.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	35,76	BDI 1	43,80	131,40
F	Serviço	1.17.12.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	8,27	BDI 1	10,13	212,73
F	Serviço	1.17.13.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	18,77	BDI 1	22,99	298,87
F	Serviço	1.17.14.	SINAPI	103996	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	39,81	BDI 1	48,76	438,84
F	Serviço	1.17.15.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	46,87	22,89	BDI 1	28,03	1.313,77
F	Serviço	1.17.16.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	75,44	29,82	BDI 1	36,52	2.755,07
F	Serviço	1.17.17.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	11,43	BDI 1	14,00	224,00



Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Formoso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Predio Prefeitura de Formoso			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Predio Prefeitura de Formoso	MUNICÍPIO / UF Formoso/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F		LOTE			Reforma Predio Prefeitura de Formoso						1.299.782,46
F	Serviço	1.17.18.	SINAPI	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	24,42	BDI 1	29,91	179,46
F	Serviço	1.17.19.	SINAPI	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	22,79	BDI 1	27,91	111,64
F	Serviço	1.17.20.	SINAPI	102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	530,35	BDI 1	649,52	649,52
F	Nível 2	Nível 2			INSTALAÇÕES SANITARIAS					-	28.261,93
F	Serviço	1.18.1.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	9,00	568,13	BDI 1	695,79	6.262,11
F	Serviço	1.18.2.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	178,32	BDI 1	218,39	218,39
F	Serviço	1.18.3.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	4,00	37,42	BDI 1	45,83	183,32
F	Serviço	1.18.4.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	66,68	BDI 1	81,66	326,64
F	Serviço	1.18.5.	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	10,57	BDI 1	12,95	25,90
F	Serviço	1.18.6.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	12,58	BDI 1	15,41	61,64
F	Serviço	1.18.7.	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	22,86	BDI 1	28,00	28,00
F	Serviço	1.18.8.	GOINFRA	081702	CURVA 45 GRAUS DIÂMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	2,00	45,61	BDI 1	55,86	111,72
F	Serviço	1.18.9.	GOINFRA	081701	CURVA 45 GRAUS DIÂMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	3,00	16,45	BDI 1	20,15	60,45
F	Serviço	1.18.10.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	15,36	BDI 1	18,81	150,48
F	Serviço	1.18.11.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	9,96	BDI 1	12,20	48,80
F	Serviço	1.18.12.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	27,78	BDI 1	34,02	442,26
F	Serviço	1.18.13.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	26,96	BDI 1	33,02	363,22
F	Serviço	1.18.14.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	14,66	BDI 1	17,95	179,50



Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Formoso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Predio Prefeitura de Formoso			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Predio Prefeitura de Formoso	MUNICÍPIO / UF Formoso/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F		LOTE			Reforma Predio Prefeitura de Formoso						1.299.782,46
F	Serviço	1.18.15.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	9,75	BDI 1	11,94	83,58
F	Serviço	1.18.16.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	50,16	BDI 1	61,43	307,15
F	Serviço	1.18.17.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	26,01	BDI 1	31,85	95,55
F	Serviço	1.18.18.	GOINFRA	081973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	5,00	33,22	BDI 1	40,68	203,40
F	Serviço	1.18.19.	GOINFRA	082103	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	24,50	BDI 1	30,01	30,01
F	Serviço	1.18.20.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,24	20,71	BDI 1	25,36	411,85
F	Serviço	1.18.21.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	135,85	36,59	BDI 1	44,81	6.087,44
F	Serviço	1.18.22.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	83,05	26,27	BDI 1	32,17	2.671,72
F	Serviço	1.18.23.	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	17,91	BDI 1	21,93	65,79
F	Serviço	1.18.24.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	10,41	BDI 1	12,75	12,75
F	Serviço	1.18.25.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	9,70	BDI 1	11,88	35,64
F	Serviço	1.18.26.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	17,11	BDI 1	20,95	125,70
F	Serviço	1.18.27.	SINAPI	98054	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.584,32	BDI 1	5.614,42	5.614,42
F	Serviço	1.18.28.	GOINFRA	081874	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	Un	1,00	3.310,61	BDI 1	4.054,50	4.054,50
F	Nível 2	Nível 2			LOUÇAS E METAIS						17.235,36
F	Serviço	1.19.1.	GOINFRA	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m2	4,55	496,12	BDI 1	607,60	2.764,58
F	Serviço	1.19.2.	GOINFRA	080803	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR	Un	1,00	267,14	BDI 1	327,17	327,17
F	Serviço	1.19.3.	GOINFRA	080810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	1,00	80,41	BDI 1	98,48	98,48
F	Serviço	1.19.4.	GOINFRA	080532	PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	10,00	51,14	BDI 1	62,63	626,30
F	Serviço	1.19.5.	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	29,74	BDI 1	36,42	254,94
F	Serviço	1.19.6.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	105,29	BDI 1	128,95	902,65
F	Serviço	1.19.7.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	298,99	BDI 1	366,17	1.464,68



Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Formoso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Predio Prefeitura de Formoso			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Predio Prefeitura de Formoso	MUNICÍPIO / UF Formoso/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F		LOTE			Reforma Predio Prefeitura de Formoso						1.299.782,46
F	Serviço	1.19.8.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	137,19	BDI 1	168,02	1.008,12
F	Serviço	1.19.9.	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_02/2026	UN	6,00	325,91	BDI 1	399,14	2.394,84
F	Serviço	1.19.10.	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	491,45	BDI 1	601,88	601,88
F	Serviço	1.19.11.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	123,16	BDI 1	150,83	150,83
F	Serviço	1.19.12.	SINAPI	86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10,00	478,23	BDI 1	585,69	5.856,90
F	Serviço	1.19.13.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	640,15	BDI 1	783,99	783,99
F	Nível 2	Nível 2			ACM E BRISE METALICO						169.273,01
F	Serviço	1.20.1.	Cotação	03	Revestimento em ACM de Fachada, Instalação de Letra Caixa em PVC e Revestimento de Pergolado em ACM	UN	1,00	145.423,55	BDI 2	169.273,01	169.273,01
F	Nível 2	Nível 2			LIMPEZA FINAL						5.698,00
F	Serviço	1.21.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	1.100,00	4,23	BDI 1	5,18	5.698,00

Encargos sociais:

Observações:

OS ENCARGOS SOCIAIS ESTÃO DE ACORDO COM A PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO, DISPONIBILIZADA PELA AGETOP
OS ENCARGOS SOCIAIS ESTÃO DE ACORDO COM A PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO, DISPONIBILIZADA PELO SINAPI

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Formoso/GO

Local

sexta-feira, 29 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Gilson Pablo Dias Viana

CREA/CAU: 1014042577/D-GO

ART/RRT: 0