Prefeitura Municipal de
PEIXE-TO

Convênio: **888594/2019**

Objeto: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE PEIXE – TO**

JUSTIFICATIVA TÉCNICA COMPOSIÇÕES

Eu, **FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN,** na qualidade de autor do orçamento para execução da **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE PEIXE – TO,** por meio do Contrato nº: **888594/2019** perante o **MINISTERIO DO ESPORTE,** declaro a utilização de composições de custo próprias, bem como oriundas do SEINFRA, em razão da inviabilidade de orçamentar os respectivos itens com base nas tabelas SINAPI ou SICRO, uma vez que não há composições compatíveis ou associados disponíveis nessas bases de referência

Peixe - TO, 14 de agosto de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN
Data: 14/08/2025 16:42:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCO AUGUSTO DA S. VALENTIN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 315.184/D-TO

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**1**	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**	**MÊS**		**1.840,33**	**2.045,09**
SINAPI-I	40819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	0,22	6.716,06	7.466,49
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,018	20.155,37	22.358,93
Composição	**2**	**GRAMA ESMERALDA EM PLACA COM PREPARO DO SOLO COM TERRA VEGETAL, COM ESPALHAMENTO MANUAL E ADUBO**	**M2**		**30,14**	**30,46**
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,05	235,71	235,71
SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	M2	1	0,32	0,35
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	20,13	21,62
SINAPI-I	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1	14,00	14,00
Composição	**3**	**INSTALAÇÃO DE TUBO ACO GALVANIZADO, DN 50 MM**	**M**		**90,43**	**91,18**
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	1	79,68	79,68
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	25,31	27,35
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	20,13	21,62
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	28,69	31,01
SINAPI	83761	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	H	0,1	10,57	10,57
Composição	**4**	**INSTALAÇÃO DA TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHAS 5X5 CM**	**M2**		**37,03**	**37,62**
SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1	26,08	26,08
SINAPI-I	346	ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	0,15	23,63	23,63
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,31	27,35
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	20,13	21,62
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	28,69	31,01
Composição	**5**	**TRAVE DO GOL EM TUBO DE AÇO DE AÇO GALVANIZADO**	**UN**		**1.594,64**	**1.601,70**
SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	9,68	88,14	88,14
SINAPI-I	21011	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	M	6,68	55,25	55,25
COTAÇÃO	001	REDE DO GOL 5 MT	UN	1	279,90	279,90
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,196	8,12	8,12
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	25,31	27,35
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	20,13	21,62
Composição	**6**	**REMOÇÃO DE ALAMBRADO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO**	**M2**		**4,85**	**5,24**
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	23,23	25,04
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,31	27,35
Composição	**8**	**PISO TÁTIL DE ALERTA 20X20CM DE CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA**	**M2**		**160,15**	**161,85**
SINAPI-I	38137	LADRILHO HIDRAULICO, *25 X 25* CM, E= 2 CM, PADRAO RAMPA, COR NATURAL	M2	1	125,28	125,28
SINAPI	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,02	889,83	907,19
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	23,28	25,10
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	25,48	27,54
Composição	**9**	**PISO TÁCTIL DE DIRECIONAL 20x20cm ASSENTADO COM ARGAMASSA 3 CM**	**M2**		**160,15**	**161,85**
SINAPI-I	38137	LADRILHO HIDRAULICO, *25 X 25* CM, E= 2 CM, PADRAO RAMPA, COR NATURAL	M2	1	125,28	125,28
SINAPI	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,02	889,83	907,19
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	23,28	25,10
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	25,48	27,54
Composição	**11**	**LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018**	**M**		**0,33**	**0,35**
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00586	9,77	10,59
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,011725	18,93	20,78
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,003675	8,12	8,12
SINAPI-I	7247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	0,008795	2,25	2,25
Composição	**12**	**EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019**	**M2**		**9,02**	**9,04**
SINAPI	91486	COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO,	CHI	0,001	73,35	75,38
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,001	281,37	283,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002	20,13	21,62
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0014	42,39	44,48
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	124,71	126,80
SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	9,65	9,65
Cotação	002	CM-30 (ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30)	T	0,0012	6.950,00	6.950,00

14/08/2025

Data

Responsável Técnico: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENT
CREA/CAU: CREA: 315.184/D-TO
Documento assinado digitalmente

gov.br FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN
Data: 14/08/2025 16:39:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VISTO PELO CONTROLE INTERNO

CAIXA

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001	1	A	06/25	1,00	14/08/2025	1,00	1,0000
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	03.007.331/0001-41	EBAZAR.COM.BR LTDA.		
E002	09.339.936/0001-16	NS2.COM INTERNET S.A		
E003	56.757.156/0001-76	GISMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
E004	01.593.821/0003-03	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	(63) 99984-1262	CARLOS ALBERTO VALDUGA
E005				
E006				
E007				
E009				
E010				
E011				
E012				
E013				
E014				
E015				

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	001	REDE DO GOL 5 MT	UN	279,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	EBAZAR.COM.BR LTDA.		263,63	12/08/2025
	E002	NS2.COM INTERNET S.A		279,90	12/08/2025
	E003	GISMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		279,90	12/08/2025
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	002	CM-30 (ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30)	T	6.950,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA		6.950,00	12/08/2025
	OBSERVAÇÕES:				

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN
Data: 14/08/2025 16:39:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Data

Resp. Pesquisa de Mercado: FRANCISCO AUGUSTO DA S. VALENTIN

VISTO PELO CONTROLE INTERNO

betunel

Cotação No.:2402/2025

Palmas, 12 de agosto de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE - TO
Av. João Visconde de Queiroz, Qd.10 e Lts.02 e 03, S/Nº
Municipio de Peixe - TO
CEP: 77.460-000
Tel: (63) 3356-2100
Fax:
CNPJ: 02.396.166/0001-02
portal@peixe.to.gov.br

At.: Francisco

Ref.: Cotação para o Fornecimento de Produtos Asfalticos

Prezados Senhores:

Apresentamos a seguir nossa indicação de preços para o fornecimento dos produtos relacionados na tabela abaixo. Esclarecemos, no entanto, que tais cotações são apenas sinalizações para efeitos de elaboração de orçamento e não poderão, sob qualquer pretexto, serem reconhecidas como PROPOSTA DE PREÇOS.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Preços FOB

ORIGEM DO PRODUTO		PRODUTO	IMPOSTOS			PRECO PRODUTO (INCLUSO ICMS, ICMS ST E IPI) E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		
			ICMS	ICMS ST	IPI	Preço	Prazo	Unidade
Gurupi	TO	EAI (EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO)	20,00%	0,00%	0,00%	R$2900,00	Antecipado	T
Gurupi	TO	RR-2C (EMULSAO ASFALTICA RR-2C)	20,00%	0,00%	0,00%	R$3965,00	Antecipado	T
Gurupi	TO	CM-30 (ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30)	20,00%	0,00%	0,00%	R$6950,00	Antecipado	T

Sujeito a análise de crédito

VALIDADE DA COTAÇÃO

A cotação possui validade de 27 dias.

REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Os preços ora apresentados poderão ser realinhados de acordo com a variação de preços dos asfaltos na fonte produtora (PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S/A);

ENCARGOS TRIBUTÁRIOS

Os encargos tributários considerados neste proposta poderão sofrer alterações por determinação das autoridades competentes. Caso isso ocorra, os preços apresentados serão alterados, a fim de adequá-os às alterações.

Reiterando nossos compromissos de parceria comercial, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e subscrevemo-nos.

Cordialmente,

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

Carlos Alberto Valduga
Tel: (63) 99984-1262
Centro Oeste Asfaltos Ltda.

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN
Data: 14/08/2025 16:39:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br