OBRA: IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO NATALINA
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS
CIDADE: ITABERAÍ- GO
TAB. REFERÊNCIA: GOINFRA - 06/2026
***REF. SINAPI - 08/2026**

COMPOSIÇÃO (LOTE 01)

CÓDIGO INSUMO	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UND.	CONSUMO	PREO UNITÁRIO SEM BDI - ONERADO	PREÇO TOTAL SEM BDI -
COMP. 01		**CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**			**R$ 31,91**
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029	R$ 34,12	R$ 2,99
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029	R$ 24,27	R$ 2,70
21127	SINAPI-I	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE	UN	0,0094	R$ 6,11	R$ 2,06
34621	SINAPI-I	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	1,2434	R$ 17,82	R$ 24,16

**** FOI USADO A COMPOSIÇÃO 91925 SINAPI COMO REFERÊNCIA BASE****

CÓDIGO INSUMO	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UND.	CONSUMO	PREO UNITÁRIO SEM BDI - ONERADO	PREÇO TOTAL SEM BDI -
COMP.02		**CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**			**R$ 53,74**
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029	R$ 34,12	R$ 2,99
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029	R$ 24,27	R$ 2,70
21127	SINAPI-I	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE	UN	0,0094	R$ 6,11	R$ 2,06
34629	SINAPI-I	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2	M	1,2434	R$ 35,38	R$ 45,99

**** FOI USADO A COMPOSIÇÃO 91925 SINAPI COMO REFERÊNCIA BASE****

gov.br
Documento assinado digitalmente
FLAVIO OLIMPIO MENDANHA
Data: 23/10/2026 14:24:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: FLÁVIO OLIMPIO MENDANHA
CREA: 1021041009D-GO