CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	09-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO	SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	21,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS									**850.086,01**	
1.			**CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO**					**-**	**850.086,01**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**2.543,22**	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	465,73	BDI 1	565,16	2.543,22	RA
1.2.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**12.713,03**	
1.2.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	10.476,33	BDI 1	12.713,03	12.713,03	RA
1.3.			**REGULARIZAÇÃO DO TERRENO**					**-**	**2.633,68**	
1.3.0.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	3.930,86	0,55	BDI 1	0,67	2.633,68	RA
1.4.			**LOCAÇÃO**					**-**	**2.099,22**	
1.4.0.1.	GOINFRA-OC	020703	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	4.563,52	0,38	BDI 1	0,46	2.099,22	RA
1.5.			**LANCHONETE**					**-**	**91.386,92**	
1.5.1.			**LOCAÇÃO**					**-**	**122,33**	
1.5.1.1.	GOINFRA-OC	020701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	16,85	5,98	BDI 1	7,26	122,33	RA
1.5.2.			**FUNDAÇÃO - ESTACA**					**-**	**2.791,91**	
1.5.2.1.	Composição	002	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	17,50	58,76	BDI 1	71,31	1.247,93	RA
1.5.2.2.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	64,17	15,67	BDI 1	19,02	1.220,51	RA
1.5.2.3.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	28,03	9,51	BDI 1	11,54	323,47	RA
1.5.3.			**FUNDAÇÃO - BLOCOS**					**-**	**2.781,06**	
1.5.3.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,94	101,13	BDI 1	122,72	238,08	RA
1.5.3.2.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	9,12	87,77	BDI 1	106,51	971,37	RA
1.5.3.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	11,52	15,35	BDI 1	18,63	214,62	RA
1.5.3.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,40	13,23	BDI 1	16,05	375,57	RA
1.5.3.5.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	18,09	9,96	BDI 1	12,09	218,71	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	09-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO	SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	21,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS									**850.086,01**	
1.5.3.6.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,10	526,74	BDI 1	639,20	703,12	RA
1.5.3.7.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,10	44,64	BDI 1	54,17	59,59	RA
1.5.4.			**FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME**					**-**	**3.002,59**	
1.5.4.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,77	111,07	BDI 1	134,78	103,78	RA
1.5.4.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	11,55	76,19	BDI 1	92,46	1.067,91	RA
1.5.4.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	24,48	13,39	BDI 1	16,25	397,80	RA
1.5.4.4.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,93	11,80	BDI 1	14,32	99,24	RA
1.5.4.5.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,33	16,46	BDI 1	19,97	246,23	RA
1.5.4.6.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,69	526,74	BDI 1	639,20	441,05	RA
1.5.4.7.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,69	44,64	BDI 1	54,17	37,38	RA
1.5.4.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	12,75	39,37	BDI 1	47,78	609,20	RA
1.5.5.			**ESTRUTURA - PILARES**					**-**	**3.810,94**	
1.5.5.1.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	20,62	76,74	BDI 1	93,12	1.920,13	RA
1.5.5.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,65	9,94	BDI 1	12,06	743,50	RA
1.5.5.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,83	13,60	BDI 1	16,50	426,20	RA
1.5.5.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,04	526,74	BDI 1	639,20	664,77	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	09-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO	SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	21,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS									**850.086,01**	
1.5.5.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,04	44,64	BDI 1	54,17	56,34	RA
1.5.6.			**ESTRUTURA - VIGAS**					**-**	**8.039,86**	
1.5.6.1.	SINAPI	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	29,85	141,15	BDI 1	171,29	5.113,01	RA
1.5.6.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,18	12,37	BDI 1	15,01	2,70	RA
1.5.6.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,55	11,30	BDI 1	13,71	1.104,34	RA
1.5.6.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,39	13,60	BDI 1	16,50	550,94	RA
1.5.6.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,83	526,74	BDI 1	639,20	1.169,74	RA
1.5.6.6.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,83	44,64	BDI 1	54,17	99,13	RA
1.5.7.			**LAJE**					**-**	**691,96**	
1.5.7.1.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	2,98	191,35	BDI 1	232,20	691,96	RA
1.5.8.			**ALVENARIA**					**-**	**4.673,63**	
1.5.8.1.	SINAPI	103364	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	59,88	64,32	BDI 1	78,05	4.673,63	RA
1.5.9.			**VERGAS E CONTRAVERGAS**					**-**	**572,83**	
1.5.9.1.	SINAPI	105025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	6,50	58,97	BDI 1	71,56	465,14	RA
1.5.9.2.	SINAPI	105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	1,85	47,97	BDI 1	58,21	107,69	RA
1.5.10.			**COBERTURA**					**-**	**8.224,63**	
1.5.10.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	30,35	46,47	BDI 1	56,39	1.711,44	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	09-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO	SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	21,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS									**850.086,01**	
1.5.10.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	30,35	51,22	BDI 1	62,16	1.886,56	RA
1.5.10.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,90	75,45	BDI 1	91,56	2.188,28	RA
1.5.10.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	39,12	51,36	BDI 1	62,33	2.438,35	RA
1.5.11.			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**-**	**1.251,11**	
1.5.11.1.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	474,65	BDI 1	575,99	575,99	RA
1.5.11.2.	SINAPI-I	20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	2,52	BDI 1	3,06	6,12	RA
1.5.11.3.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	15,91	BDI 1	19,31	38,62	RA
1.5.11.4.	SINAPI	89754	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	22,51	BDI 1	27,32	27,32	RA
1.5.11.5.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,69	41,24	BDI 1	50,04	34,53	RA
1.5.11.6.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,61	29,62	BDI 1	35,94	57,86	RA
1.5.11.7.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	420,82	BDI 1	510,67	510,67	RA
1.5.12.			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**					**-**	**5.599,35**	
1.5.12.1.	GOINFRA-OC	081828	CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	Un	3,00	762,31	BDI 1	925,06	2.775,18	RA
1.5.12.2.	SINAPI-I	299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00	3,99	BDI 1	4,84	33,88	RA
1.5.12.3.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	40,48	BDI 1	49,12	98,24	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	09-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO	SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	21,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS									**850.086,01**	
1.5.12.4.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	39,35	BDI 1	47,75	238,75	RA
1.5.12.5.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	37,61	53,75	BDI 1	65,23	2.453,30	RA
1.5.13.			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**-**	**1.502,83**	
1.5.13.1.	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,46	BDI 1	10,27	10,27	RA
1.5.13.2.	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,69	22,18	BDI 1	26,92	287,77	RA
1.5.13.3.	SINAPI	89375	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,10	BDI 1	15,90	15,90	RA
1.5.13.4.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	90,22	BDI 1	109,48	109,48	RA
1.5.13.5.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	7,01	BDI 1	8,51	17,02	RA
1.5.13.6.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,36	25,56	BDI 1	31,02	73,21	RA
1.5.13.7.	SINAPI	89382	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	15,74	BDI 1	19,10	19,10	RA
1.5.13.8.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	17,84	BDI 1	21,65	21,65	RA
1.5.13.9.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	20,77	BDI 1	25,20	100,80	RA
1.5.13.10.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,04	33,16	BDI 1	40,24	162,57	RA
1.5.13.11.	SINAPI	102622	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	564,53	BDI 1	685,06	685,06	RA
1.5.14.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**4.683,15**	
1.5.14.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	18,28	BDI 1	22,18	110,90	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	09-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO	SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	21,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS									**850.086,01**	
1.5.14.2.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	14,95	BDI 1	18,14	145,12	RA
1.5.14.3.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	141,59	5,13	BDI 1	6,23	882,11	RA
1.5.14.4.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,00	7,57	BDI 1	9,19	229,75	RA
1.5.14.5.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	46,18	BDI 1	56,04	56,04	RA
1.5.14.6.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	57,40	BDI 1	69,65	278,60	RA
1.5.14.7.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	11,45	BDI 1	13,89	27,78	RA
1.5.14.8.	GOINFRA-OC	071186	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	Un	4,00	198,90	BDI 1	241,37	965,48	RA
1.5.14.9.	GOINFRA-OC	071450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	1,00	132,71	BDI 1	161,04	161,04	RA
1.5.14.10.	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	48,30	12,31	BDI 1	14,94	721,60	RA
1.5.14.11.	GOINFRA-OC	071646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	8,00	48,05	BDI 1	58,31	466,48	RA
1.5.14.12.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	525,96	BDI 1	638,25	638,25	RA
1.5.15.			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**					**-**	**1.882,74**	
1.5.15.1.	SINAPI	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	14,30	55,76	BDI 1	67,66	967,54	RA
1.5.15.2.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	14,30	52,74	BDI 1	64,00	915,20	RA
1.5.16.			**REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES**					**-**	**1.945,98**	
1.5.16.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	53,98	4,79	BDI 1	5,81	313,62	RA

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	09-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO	SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	21,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS									**850.086,01**	
1.5.16.2.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	53,98	24,92	BDI 1	30,24	1.632,36	RA
1.5.17.			**REVESTIMENTO EXTERNO DE PAREDES**					**-**	**2.414,56**	
1.5.17.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	65,40	4,79	BDI 1	5,81	379,97	RA
1.5.17.2.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	65,40	25,64	BDI 1	31,11	2.034,59	RA
1.5.18.			**REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES**					**-**	**3.056,13**	
1.5.18.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	37,08	67,92	BDI 1	82,42	3.056,13	RA
1.5.19.			**REVESTIMENTO DIVERSOS**					**-**	**417,73**	
1.5.19.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	158,83	BDI 1	192,74	298,75	RA
1.5.19.2.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,90	108,94	BDI 1	132,20	118,98	RA
1.5.20.			**FORRO**					**-**	**922,21**	
1.5.20.1.	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	14,30	53,14	BDI 1	64,49	922,21	RA
1.5.21.			**ESQUADRIAS**					**-**	**6.632,91**	
1.5.21.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,07	897,97	BDI 1	1.089,69	2.255,66	RA
1.5.21.2.	GOINFRA-OC	180303	PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS	m2	7,25	367,77	BDI 1	446,29	3.235,60	RA
1.5.21.3.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,93	749,00	BDI 1	908,91	845,29	RA
1.5.21.4.	SINAPI	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	0,93	262,60	BDI 1	318,67	296,36	RA
1.5.22.			**PINTURA**					**-**	**2.251,95**	
1.5.22.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	65,40	5,69	BDI 1	6,90	451,26	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	09-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO	SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	21,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS									**850.086,01**	
1.5.22.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	65,40	14,06	BDI 1	17,06	1.115,72	RA
1.5.22.3.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	14,30	22,77	BDI 1	27,63	395,11	RA
1.5.22.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	14,30	16,70	BDI 1	20,27	289,86	RA
1.5.23.			**LOUÇAS E METAIS**					**-**	**2.679,05**	
1.5.23.1.	GOINFRA-OC	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m2	3,23	552,88	BDI 1	670,92	2.167,07	RA
1.5.23.2.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	281,67	BDI 1	341,81	341,81	RA
1.5.23.3.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	140,23	BDI 1	170,17	170,17	RA
1.5.24.			**PINGADEIRA**					**-**	**964,91**	
1.5.24.1.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	20,25	39,27	BDI 1	47,65	964,91	RA
1.5.25.			**DETALHES FACHADA**					**-**	**20.470,57**	
1.5.25.1.	EMBASA	15.97.53	LETREIRO DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,10	750,00	BDI 1	910,13	1.001,14	RA
1.5.25.2.	SEDOP	061458	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	M2	27,00	594,22	BDI 1	721,09	19.469,43	RA
1.6.			**PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA**					**-**	**526.113,31**	
1.6.0.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	13,86	831,97	BDI 1	1.009,60	13.993,06	RA
1.6.0.2.	SINAPI	101090	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	M2	1.510,54	238,62	BDI 1	289,57	437.407,07	RA
1.6.0.3.	SINAPI	101735	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	113,09	419,08	BDI 1	508,55	57.511,92	RA
1.6.0.4.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	365,44	38,79	BDI 1	47,07	17.201,26	RA
1.7.			**PISO TÁTIL**					**-**	**10.048,22**	
1.7.0.1.	GOINFRA-OC	221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m2	47,94	172,72	BDI 1	209,60	10.048,22	RA
1.8.			**PAISAGISMO**					**-**	**95.243,25**	
1.8.0.1.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	296,39	69,63	BDI 1	84,50	25.044,96	RA
1.8.0.2.	GOINFRA-OC	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m2	1.439,66	31,99	BDI 1	38,82	55.887,60	RA
1.8.0.3.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	88,00	46,06	BDI 1	55,89	4.918,32	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	09-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO	SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	21,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS									**850.086,01**	
1.8.0.4.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	19,00	143,27	BDI 1	173,86	3.303,34	RA
1.8.0.5.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	15,00	312,39	BDI 1	379,09	5.686,35	RA
1.8.0.6.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	4,00	82,96	BDI 1	100,67	402,68	RA
1.9.			**MOBILIÁRIO**					**-**	**22.565,19**	
1.9.0.1.	ORSE	2411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	UN	11,00	1.100,00	BDI 1	1.334,85	14.683,35	RA
1.9.0.2.	SEDOP	251511	Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço	UN	12,00	541,26	BDI 1	656,82	7.881,84	RA
1.10.			**FLOREIRA BANCO 01**					**-**	**5.476,40**	
1.10.0.1.	Composição	003	BANCO DE CONCRETO BASE EM ALVENARIA REBOCADA	M2	13,45	242,38	BDI 1	294,13	3.956,05	RA
1.10.0.2.	GOINFRA-OC	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	19,28	16,24	BDI 1	19,71	380,01	RA
1.10.0.3.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	8,30	113,22	BDI 1	137,39	1.140,34	RA
1.11.			**FLOREIRA BANCO 02**					**-**	**3.681,60**	
1.11.0.1.	Composição	003	BANCO DE CONCRETO BASE EM ALVENARIA REBOCADA	M2	7,01	242,38	BDI 1	294,13	2.061,85	RA
1.11.0.2.	GOINFRA-OC	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	3,83	16,24	BDI 1	19,71	75,49	RA
1.11.0.3.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	11,24	113,22	BDI 1	137,39	1.544,26	RA
1.12.			**FLOREIRA BANCO 03**					**-**	**2.954,80**	
1.12.0.1.	Composição	003	BANCO DE CONCRETO BASE EM ALVENARIA REBOCADA	M2	5,69	242,38	BDI 1	294,13	1.673,60	RA
1.12.0.2.	GOINFRA-OC	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	4,01	16,24	BDI 1	19,71	79,04	RA
1.12.0.3.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	8,75	113,22	BDI 1	137,39	1.202,16	RA
1.13.			**BANCO DE CONCRETO**					**-**	**2.434,00**	
1.13.0.1.	Composição	003	BANCO DE CONCRETO BASE EM ALVENARIA REBOCADA	M2	4,09	242,38	BDI 1	294,13	1.202,99	RA
1.13.0.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	8,96	113,22	BDI 1	137,39	1.231,01	RA
1.14.			**PERGOLADO**					**-**	**10.860,12**	
1.14.0.1.	SINAPI	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	36,00	203,80	BDI 1	247,31	8.903,16	RA
1.14.0.2.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	72,00	22,40	BDI 1	27,18	1.956,96	RA

I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	09-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO	SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	21,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS									**850.086,01**	
1.15.			**PLAYGROUND**					**-**	**11.439,20**	
1.15.0.1.	ORSE	9160	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	UN	1,00	3.899,05	BDI 1	4.731,50	4.731,50	RA
1.15.0.2.	ORSE	13086	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	UN	1,00	1.760,00	BDI 1	2.135,76	2.135,76	RA
1.15.0.3.	ORSE	2418	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	UN	1,00	1.690,00	BDI 1	2.050,82	2.050,82	RA
1.15.0.4.	ORSE	13082	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	UN	1,00	2.077,56	BDI 1	2.521,12	2.521,12	RA
1.16.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA**					**-**	**47.893,85**	
1.16.0.1.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	107,15	BDI 1	130,03	780,18	RA
1.16.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	675,45	4,58	BDI 1	5,56	3.755,50	RA
1.16.0.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	281,85	7,08	BDI 1	8,59	2.421,09	RA
1.16.0.4.	SINAPI	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	6,00	516,07	BDI 1	626,25	3.757,50	RA
1.16.0.5.	GOINFRA-OC	070541	CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)	M	5,40	20,66	BDI 1	25,07	135,38	RA
1.16.0.6.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	11,45	BDI 1	13,89	111,12	RA
1.16.0.7.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	68,10	BDI 1	82,64	82,64	RA
1.16.0.8.	GOINFRA-OC	071450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	9,00	132,71	BDI 1	161,04	1.449,36	RA
1.16.0.9.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	86,44	7,55	BDI 1	9,16	791,79	RA
1.16.0.10.	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	236,99	12,31	BDI 1	14,94	3.540,63	RA
1.16.0.11.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	61,30	10,75	BDI 1	13,05	799,97	RA
1.16.0.12.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	56,37	16,11	BDI 1	19,55	1.102,03	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	09-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO	SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	21,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS									**850.086,01**	
1.16.0.13.	Composição	004	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	1.420,66	BDI 1	1.723,97	10.343,82	RA
1.16.0.14.	GOINFRA-OC	072369	SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Un	6,00	221,52	BDI 1	268,81	1.612,86	RA
1.16.0.15.	SINAPI	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	24,00	136,54	BDI 1	165,69	3.976,56	RA
1.16.0.16.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	24,00	357,60	BDI 1	433,95	10.414,80	RA
1.16.0.17.	GOINFRA-OC	071612	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (MÉDIA) - BASE E-27	un	8,00	85,55	BDI 1	103,81	830,48	RA
1.16.0.18.	GOINFRA-OC	072201	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A	Un	1,00	1.638,35	BDI 1	1.988,14	1.988,14	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
EMBASA 06/2025 ONERADO / SEDOP 10/2025 ONERADO / ORSE 11/2025 ONERADO

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LORENA FATIMA SILVA:03515185178
Assinado digitalmente por LORENA FATIMA SILVA:03515185178
DN: cn=LORENA FATIMA SILVA:03515185178, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=LORENAFATIMA.ENG@GMAIL.COM
Data: 2026.01.20 17:53:15 -03'00'

SÃO FRANCISCO DE GOIÁS
Local

terça-feira, 20 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA
CREA/CAU: 25.178/D-GO
ART/RRT: 10 2026 001 6784