

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ				
CURVA ABC - Serviços				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	% ACUMULADA
ESTRUTURA DE COBERTURA	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 1.027.434,08	9,43%	9,43%
COBERTURA	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE NUCLEO EM POLIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 20MM, REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, REVESTIDA COM ESPESSURA DE 0,43 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, SEM PINTURA , DE COR NATURAL EM AMBAS AS FACES, INCLUSO IÇAMENTO.	R\$ 480.121,51	4,41%	13,83%
REVESTIMENTO DE PISOS	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS.	R\$ 350.578,56	3,22%	17,05%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	GRADIL DE METALON SOBRE MURETA DE CONCRETO H=2,40 M, SENDO H=1,90 M DE GRADIL E MURETA H=0,50 M, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (1 DEMÃO), ESMALTE (2 DEMÃOS) NO GRADIL, E NA MURETA REVESTIMENTO SELADOR ACRÍLICO (1 DEMÃO) E LÁTEX ACRÍLICO (2 DEMÃOS)/M	R\$ 238.287,24	2,19%	19,24%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PLACA SOLAR 555W MONOCRISTALINO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 225.701,28	2,07%	21,31%
REVESTIMENTO DE PISOS	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	R\$ 203.244,94	1,86%	23,17%
REVESTIMENTO DE PAREDES	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	R\$ 193.815,66	1,78%	24,95%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021 PE	R\$ 175.784,78	1,61%	26,56%
URBANIZAÇÃO	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSO APLICAÇÃO DE ADUBO, REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO.	R\$ 158.412,12	1,45%	28,02%
REVESTIMENTO DE PISOS	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	R\$ 153.957,07	1,41%	29,43%
TOTAL GERAL DA OBRA		R\$ 10.898.787,80		

