



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SED  
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPÉ  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL NA E.E DE TEMPO INTEGRAL PROF. NEYDER SUELLY COSTA VIEIRA (cobertura, cozinha, instalações elétricas, pintura e acessibilidade), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, COM RECURSOS FEDERAIS PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE

**Local:** Campo Grande (MS) - Rua Marco Aurélio Beier, 100, Conj. Aero Rancho.

**Sistemas/Referências:** AGESUL CIVIL - DESONERADO (JAN/2026), SED CIVIL - DESONERADO (JAN/2026), SINAPI - DESONERADO (JAN/2026)

**Prazo exec.:** 120 dias

**BDI:** BDI - materiais e equipamentos desonerado 2026 (18,60%), DESONERADO - 30,08 % - 01/01/2026 (30,08%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO</b>					<b>16.617,08</b>
01.01 0101001101	Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada		m²	8,000	663,91	5.311,28
01.02 0101001181	Locação de container para depósito de (2,30 x 6,00)m, alt. 2,50m, sem divisórias internas e sem sanitário, exc. transp/carga/descarga		mês	4,000	860,53	3.442,12
01.03 0101001191	Locação de container 2,30 X 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório, exclusive transporte/carga/descarga		mês	4,000	1.250,64	5.002,56
01.04 0101001196	Mobilização e Desmobilização de container		un	2,000	1.430,56	2.861,12
<b>02</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>27.444,41</b>
02.01 104790	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. Af_09/2023		m³	2,770	141,56	392,12
02.02 97647	Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023		m²	152,650	4,59	700,66
02.03 102191	Remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete de alumínio ou pvc. Af_11/2025		m²	1,650	23,50	38,77
02.04 2002005084	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA		m²	2.331,960	9,40	21.920,42
02.05 0201002160	Carga manual de entulho em caçamba		m³	33,480	19,61	656,54
02.06 0201002161	Locação de caçamba (4m³) (7 dias)		un	9,000	415,10	3.735,90
<b>03</b>	<b>COBERTURA</b>					<b>10.280,44</b>
03.01 94443	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019		m²	152,650	61,15	9.334,54
03.02 1001000188	Rufo em chapa de aço galvanizado número 26, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical		m	11,350	83,34	945,90
<b>04</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>					<b>329,17</b>
<b>04.01</b>	<b>DE FERRO</b>					<b>329,17</b>
04.01.01 2002004809	REFORMA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (PORTAS E JANELAS)/M2		m²	3,360	97,97	329,17
<b>05</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>12.846,86</b>
<b>05.01</b>	<b>LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS</b>					<b>11.303,23</b>
05.01.01 2002005987	RETIRADA DE LUMINÁRIA EXISTENTE TIPO CALHA E RECOLOCAÇÃO.		un	153,000	53,95	8.254,35
05.01.02 2002005078	RETIRADA DE LUMINÁRIA EXISTENTE TIPO CALHA E RECOLOCAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO POR LÂMPADAS 2X20W TIPO LED		un	4,000	78,38	313,52
05.01.03 1201001114	Luminária de sobrepor, com aletas e refletores em alumínio alto brilho, incluso duas lâmpadas t 8 led de 18w - 120cm, sanlume ou similar - fornecimento e instalação		cj	12,000	215,03	2.580,36
05.01.04 100903	Lâmpada tubular led de 18/20 w, com soquete, base g13 - fornecimento e instalação. Af_09/2024_ps		un	4,000	38,75	155,00
<b>05.02</b>	<b>INTERRUPTORES E TOMADAS</b>					<b>37,03</b>



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SED  
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPÉ  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL NA E.E DE TEMPO INTEGRAL PROF. NEYDER SUELLY COSTA VIEIRA (cobertura, cozinha, instalações elétricas, pintura e acessibilidade), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, COM RECURSOS FEDERAIS PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE

**Local:** Campo Grande (MS) - Rua Marco Aurélio Beier, 100, Conj. Aero Rancho.

**Sistemas/Referências:** AGESUL CIVIL - DESONERADO (JAN/2026), SED CIVIL - DESONERADO (JAN/2026), SINAPI - DESONERADO (JAN/2026)

**Prazo exec.:** 120 dias

**BDI:** BDI - materiais e equipamentos desonerado 2026 (18,60%), DESONERADO - 30,08 % - 01/01/2026 (30,08%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
05.02.01 91953	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	1,000	37,03	37,03
<b>05.03</b>	<b>FIOS E CABOS DE COBRE</b>					<b>363,60</b>
05.03.01 91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	60,000	6,06	363,60
<b>05.04</b>	<b>ELETRODUTOS</b>					<b>1.143,00</b>
05.04.01 1201004015	Eletroduto flexível corrugado reforçado, cor laranja, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação		m	75,000	15,24	1.143,00
<b>06</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS</b>					<b>4.741,48</b>
<b>06.01</b>	<b>DIVERSOS</b>					<b>4.505,82</b>
06.01.01 1301004008	Acabamento antivandalismo para válvula de descarga ref. 01505006 da docol ou similar - fornecimento e instalação		un	10,000	388,87	3.888,70
06.01.02 100860	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	4,000	154,28	617,12
<b>06.02</b>	<b>ESGOTO</b>					<b>235,66</b>
06.02.01 2002005538	CONJUNTO DE GRELHA RALO EM INOX ABRE FECHA E PORTA GRELHA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 150 MM (QUADRADA) /UN		un	2,000	117,83	235,66
<b>07</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISOS</b>					<b>21.084,88</b>
07.01 2002005775	Aplicação de Resina Acrílica a base de solvente e fundo selador acrílico (Hidronorth ou similar), em duas demãos, sobre superfície de granilite /M <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	222,670	40,11	8.931,29
07.02 2002005500	REPARO COMPLETO EM GRANILITE - RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO		m <sup>2</sup>	222,670	50,58	11.262,64
07.03 1701000200	Corte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto com serra de disco diamantado		m	219,990	4,05	890,95
<b>08</b>	<b>VIDROS</b>					<b>670,06</b>
08.01 102162	Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. Af_11/2025		m <sup>2</sup>	1,650	406,10	670,06
<b>09</b>	<b>PINTURA</b>					<b>162.339,49</b>
<b>09.01</b>	<b>PAREDES E TETOS</b>					<b>133.198,07</b>
09.01.01 1901003010	Pintura com fundo preparador em paredes e tetos (superfícies velhas) em 1 (uma) demão		m <sup>2</sup>	4.663,930	3,17	14.784,65
09.01.02 88488	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023		m <sup>2</sup>	1.005,190	19,90	20.003,28
09.01.03 88489	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023		m <sup>2</sup>	1.609,090	16,92	27.225,80
09.01.04 1901003210	Pintura esmalte em paredes internas/externas em 2(duas) demãos		m <sup>2</sup>	2.049,650	34,73	71.184,34
<b>09.02</b>	<b>METÁLICA</b>					<b>29.141,42</b>
09.02.01 100759	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_pe		m <sup>2</sup>	469,720	62,04	29.141,42
<b>10</b>	<b>ACESSIBILIDADE</b>					<b>29.933,62</b>
<b>10.01</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISOS</b>					<b>29.933,62</b>



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SED  
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPÉ  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL NA E.E DE TEMPO INTEGRAL PROF. NEYDER SUELLY COSTA VIEIRA (cobertura, cozinha, instalações elétricas, pintura e acessibilidade), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, COM RECURSOS FEDERAIS PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE

**Local:** Campo Grande (MS) - Rua Marco Aurélio Beier, 100, Conj. Aero Rancho.

**Sistemas/Referências:** AGESUL CIVIL - DESONERADO (JAN/2026), SED CIVIL - DESONERADO (JAN/2026), SINAPI - DESONERADO (JAN/2026)

**Prazo exec.:** 120 dias

**BDI:** BDI - materiais e equipamentos desonerado 2026 (18,60%), DESONERADO - 30,08 % - 01/01/2026 (30,08%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
10.01.01 2401003000	Piso tátil, alerta em placa cimentícia 25x25x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5m com traço 1:4		un	120,000	12,91	1.549,20
10.01.02 2401003005	Piso tátil, direcional em placa cimentícia 25x25x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4		m	82,750	52,74	4.364,23
10.01.03 2401003030	Piso tátil alerta em placas de borracha sintética flexível de 25 x 25 x 12mm, assentado sobre áreas externas, com argamassa		un	195,000	51,01	9.946,95
10.01.04 2401003035	Piso tátil direcional em placas de borracha sintética flexível de 25 x 25 x 12mm, assentado sobre áreas externas, com argamassa		m	69,000	203,96	14.073,24
11	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>5.255,00</b>
11.01	<b>DIVERSOS</b>					<b>5.255,00</b>
11.01.01 2001004000	Locação mensal de andaime tipo fachadeiro, contendo plataforma, sapatas ajustáveis, rodapés, escada marinheiro e guarda corpo, conforme as normas NBR 6494 e NR 18, inclusive primeira montagem		m <sup>2</sup>	100,000	52,55	5.255,00
12	<b>LIMPEZA</b>					<b>956,00</b>
12.01 2201000010	Limpeza final da obra		m <sup>2</sup>	200,000	4,78	956,00
<b>Total Geral:</b>						<b>292.498,49</b>