

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL NA E.E. DE TEMPO INTEGRAL ESTER SILVA (Quadra de esportes coberta e descoberta, instalações elétricas, pintura e demarcação de piso esportivo), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA, COM RECURSOS FEDERAIS PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE.

CURVA ABC - Serviços					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		%	% ACUMULADA
PINTURA	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	R\$	91.304,28	28,27%	28,27%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM EM ALAMBRADO DE QUADRA POLIESPORTIVA, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) E PROTEÇÃO COM GALVITE (1 DEMÃO).	R\$	35.413,08	10,96%	39,23%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO PARA PISO DE CONCRETO	R\$	34.149,74	10,57%	49,81%
PINTURA	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 PE	R\$	18.355,04	5,68%	55,49%
PINTURA	PINTURA ESMALTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS APARELHADAS EM 2(DUAS) DEMAOS /M2	R\$	16.824,80	5,21%	60,70%
PINTURA	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	R\$	11.194,52	3,47%	64,16%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	CONJUNTO PARA FUTSAL (PAR DE TRAVES OFICIAL DE 3,00 X 2,00M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO A FOGO 3" COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM), INSTALADO	R\$	10.853,30	3,36%	67,52%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO, CONTENDO PLATAFORMA, SAPATAS AJUSTAVEIS, RODAPES, ESCADA MARINHEIRO E GUARDA CORPO, CONFORME AS NORMAS NBR 6494 E NR 18, INCLUSIVE PRIMEIRA MONTAGEM	R\$	9.347,40	2,89%	70,42%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 200W, 21.000LMS, COM DOIS MODULOS DA RCA, N2, DIGITAL LED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$	8.515,68	2,64%	73,05%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	TABELA DE BASQUETE EM LAMINADA NAVAL DE 180X120CM COM ARO DE METAL E REDE, INSTALADO	R\$	7.996,88	2,48%	75,53%
TOTAL GERAL DA OBRA		R\$	322.993,29		

