

MEMÓRIA DE CÁLCULO - INFRAESTRUTURA TERRAPLANAGEM

PRANCHA:

UPM_TER_VIA-DE-ENTORNO_UN

	Volume Corte Acumulado (m³)	Volume Aterro Acumulado (m³)	Transporte de Solo para Bota-fora			Transporte de Solo de Jazida			Espalhamento em Bota-fora	Expurgo Jazida
			Volume Geométrico (m³)	DMT (km)	DMT Pista (m³xkm)	Volume Geométrico (m³)	DMT (km)	DMT Pista (m³xkm)		
	A	B	C=A -B	D	E=C x D x Empolamento	F	G	H=F x G x 1,25 Empolamento	I=C	J=F x c
										c=0,20 m³/m³;
RAMAL DE ACESSO	1.999,85	1.689,66	310,19	6,79	2632,74	0	6,79	0,00	310,19	0,00
ENTORNO PRESIDIO	35,16	509,68	0	6,79	0,00	164,33	6,79	1394,75	0	32,87
TOTAL GERAL =	2.035,01	2.199,34	310,19		2632,74	164,33		1394,75	310,19	32,87

Obs.: O material proveniente do ramal de Acesso que seria destinado para bota-fora, será utilizado para o aterro do Entorno do Presidio, portanto, o volume que precisaria buscar em jazida é de 164,33 m³