

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	C001	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3		82,25	84,74
SINAPI	5961	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,25	64,67	67,30
SINAPI	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,25	214,36	216,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	17,87	19,55
COMPOSIÇÃO	C002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS		7.576,92	8.628,33
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	102,13	117,04
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	4.513,02	5.117,13

20/03/2024
Data

Responsável Técnico: DOMINGOS JOSÉ DA COSTA
CREA/CAU: 211808/D-TO