CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DE GOIÁS
ESTADO DE GOIÁS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA
LOCAL: Avenida Gualberto Pereira da Silva, nº 256, Centro - Palestina de Goiás/GO

TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T343 - JUNHO/2026 - SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL PARCIAL	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA		
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									
1.1	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	5,02	M3	0,00	61,30	0,00	307,73	307,73	
1.2	21610	FERRAMENTAS ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	726,80	M2	2,57	0,00	1.867,88	0,00	1.867,88	
1.3	20600	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS	24,78	M2	57,56	25,64	1.426,34	635,36	2.061,70	
1.4	2540	PGR/PCMSO/TREINAMENTOS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	726,80	M2	4,41	0,00	3.205,19	0,00	3.205,19	
1.5	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	3,00	M2	409,85	4,68	1.229,55	14,04	1.243,59	

Total do grupo: **R$ 8.686,08**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL PARCIAL	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA		
2	**ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS**									
2.1	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	132,00	H	0,00	122,24	0,00	16.135,68	16.135,68	
2.2	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	264,00	H	0,00	32,51	0,00	8.582,64	8.582,64	

Total do grupo: **R$ 24.718,32**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL PARCIAL	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA		
3	**SERVIÇO EM TERRA**									
3.1	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	449,00	M2	0,00	0,63	0,00	282,87	282,87	
3.2	41003	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	14,10	M3	0,00	42,88	0,00	604,61	604,61	
3.3	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	431,18	M2	0,00	4,02	0,00	1.733,34	1.733,34	

Total do grupo: **R$ 2.620,82**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL PARCIAL	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA		
4	**FUNDAÇÃO**									
	ESTACAS ESCAVADAS ISOLADAS - 1,50M									
4.1	50303	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	25,50	M	29,99	39,44	764,75	1.005,72	1.770,47	
4.2	60314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	21,53	KG	8,35	3,77	179,78	81,17	260,94	
4.3	60304	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	51,78	KG	7,66	4,31	396,63	223,17	619,81	
	VIGAS BALDRAMES - 25X15CM									
4.4	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	1,15	M3	0,00	55,01	0,00	63,26	63,26	

4.5	41002	APILOAMENTO	4,57	M2	0,00	8,57	0,00	39,16	39,16	
4.6	60314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	66,30	KG	8,35	3,77	553,61	249,95	803,56	
4.7	60304	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	48,11	KG	7,66	4,31	368,52	207,35	575,88	
4.8	51017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA	1,14	M3	508,89	126,41	580,13	144,11	724,24	
4.9	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	1,14	M3	0,13	61,34	0,15	69,93	70,08	

Total do grupo: **R$ 4.927,39**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL PARCIAL	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA		
5	**ESTRUTURA**									
5.1	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	0,31	M3	1.899,47	1.092,99	588,84	338,83	927,66	
5.2	60192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	13,50	M2	17,12	16,44	231,12	221,94	453,06	
5.3	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	31,60	KG	8,35	3,77	263,86	119,13	382,99	
5.4	60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	47,40	KG	7,66	4,31	363,08	204,29	567,38	
5.5	60305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	32,93	KG	7,53	4,31	247,96	141,93	389,89	
5.6	60517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	4,37	M3	487,93	126,41	2.132,25	552,41	2.684,67	
5.7	60802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	4,37	M3	0,13	73,45	0,57	320,98	321,54	

Total do grupo: **R$ 5.727,19**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL PARCIAL	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA		
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA/TELEFÔNICA/DADOS**									
6.1	70371	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	330,00	UN	1,14	0,54	376,20	178,20	554,40	
6.2	PRÓPRIO	BARRAMENTO PENTE MONOFASICO 80A DIN 220/440V 57 TERMINAIS - 1 METRO	2,00	UN	88,13	0,00	176,26	0,00	176,26	
6.3	PRÓPRIO	BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 80A DIN 220/440V - 1 METRO	2,00	UN	264,29	0,00	528,58	0,00	528,58	
6.4	PRÓPRIO	BARRAMENTO DE NEUTRO 12 FUROS 16MM - BASE AZUL	1,00	UN	13,90	0,00	13,90	0,00	13,90	
6.5	PRÓPRIO	BARRAMENTO DE NEUTRO 24 FUROS 16MM - BASE AZUL	1,00	UN	25,90	0,00	25,90	0,00	25,90	
6.6	PRÓPRIO	BARRAMENTO DE TERRA 16 FUROS 16MM - BASE VERDE	1,00	UN	16,90	0,00	16,90	0,00	16,90	
6.7	PRÓPRIO	BARRAMENTO DE TERRA 24 FUROS 16MM - BASE VERDE	1,00	UN	25,90	0,00	25,90	0,00	25,90	
6.8	70372	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"	16,00	UN	1,16	0,54	18,56	8,64	27,20	
6.9	70391	BUCHA DE NYLON S-6	600,00	UN	0,17	0,86	102,00	516,00	618,00	
6.10	70580	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2	1.136,89	M	2,66	2,70	3.024,13	3.069,60	6.093,73	
6.11	70563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	2.066,07	M	2,95	2,98	6.094,91	6.156,89	12.251,80	
6.12	70564	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	413,20	M	4,10	3,25	1.694,12	1.342,90	3.037,02	
6.13	70565	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2	723,14	M	7,72	3,52	5.582,64	2.545,45	8.128,09	
6.14	70570	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2	112,38	M	12,36	3,80	1.389,02	427,04	1.816,06	
6.15	70571	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2	51,00	M	14,13	4,34	720,63	221,34	941,97	
6.16	70587	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 35 MM2	119,00	M	44,86	5,70	5.338,34	678,30	6.016,64	
6.17	70691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	250,00	UN	2,88	8,14	720,00	2.035,00	2.755,00	
6.18	71152	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1"	1,00	UN	7,87	7,60	7,87	7,60	15,47	
6.19	71043	CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)	1,00	UN	4,19	15,74	4,19	15,74	19,93	
6.20	80721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	1,00	UN	135,26	27,15	135,26	27,15	162,41	
6.21	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	36,00	UM	9,06	16,29	326,16	586,44	912,60	
6.22	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR DE 32-A	2,00	UN	47,80	13,95	95,60	27,90	123,50	
6.23	71173	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	4,00	UN	42,90	48,88	171,60	195,52	367,12	
6.24	71174	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50-A	3,00	UN	63,13	48,88	189,39	146,64	336,03	

6.25	71175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	1,00	UN	214,50	48,88	214,50	48,88	263,38	
6.26	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	4,00	UM	53,37	54,32	213,48	217,28	430,76	
6.27	71186	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	4,00	UN	132,25	54,32	529,00	217,28	746,28	
6.28	71457	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA	1,00	UN	187,12	54,32	187,12	54,32	241,44	
6.29	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	1,00	UM	295,64	0,00	295,64	0,00	295,64	
6.30	71195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	161,00	M	2,98	10,86	479,78	1.748,46	2.228,24	
6.31	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	416,55	M	2,35	9,22	978,89	3.840,59	4.819,48	
6.32	71197	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 50MM - *RAMAL REDE ELÉTRICA DE ENTRADA*	30,00	M	4,03	20,09	120,90	602,70	723,60	
6.33	71331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	20,00	UN	10,00	21,72	200,00	434,40	634,40	
6.34	71190	ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA	70,00	M	18,75	17,37	1.312,50	1.215,90	2.528,40	
6.35	72560	TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	8,00	UN	3,92	8,68	31,36	69,44	100,80	
6.36	72374	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	3,00	UN	23,90	8,68	71,70	26,04	97,74	
6.37	72375	TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	2,00	UN	24,41	8,68	48,82	17,36	66,18	
6.38	71443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A	36,00	UN	14,09	20,09	507,24	723,24	1.230,48	
6.39	71441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	11,00	UN	13,52	20,09	148,72	220,99	369,71	
6.40	71431	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	8,00	UN	12,35	15,74	98,80	125,92	224,72	
6.41	71432	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES)	6,00	UN	17,43	28,78	104,58	172,68	277,26	
6.42	72570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	103,00	UN	11,84	15,74	1.219,52	1.621,22	2.840,74	
6.43	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	23,00	UN	10,52	15,74	241,96	362,02	603,98	
6.44	71598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	15,00	UN	19,47	9,05	292,05	135,75	427,80	
6.45	71691	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, 36W A 39W - INCLUSO CORTE NO FORRO - 60X60 CM	4,00	UN	196,19	26,39	784,76	105,56	890,32	
6.46	71391	HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR	3,00	UN	79,98	27,15	239,94	81,45	321,39	
6.47	71825	PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=5 METROS	1,00	UN	2.118,78	124,89	2.118,78	124,89	2.243,67	
6.48	71861	PARAFUSO P/BUCHA S-6	600,00	UN	0,26	0,54	156,00	324,00	480,00	
6.49	72201	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A - PAV. SUPERIOR	1,00	UN	1.225,04	325,92	1.225,04	325,92	1.550,96	
6.50	72205	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A - TÉRREO	1,00	UN	1.263,27	325,92	1.263,27	325,92	1.589,19	
6.51	72596	TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE)	34,00	UN	24,51	20,09	833,34	683,06	1.516,40	
6.52	70626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	302,00	M	3,74	3,52	1.129,48	1.063,04	2.192,52	

Total do grupo: **R$ 74.899,89**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL PARCIAL	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA		
7	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**									
	VASO SANITÁRIO / LAVATÓRIOS / ACESSÓRIOS									
7.1	80504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	5,00	UN	515,57	131,12	2.577,85	655,60	3.233,45	
7.2	80505	VASO SANITÁRIO PARA **"PCD"** COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	2,00	UN	1.241,09	131,12	2.482,18	262,24	2.744,42	
7.3	80556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	7,00	UN	4,54	13,65	31,78	95,55	127,33	
7.4	80562	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	7,00	UN	8,73	19,66	61,11	137,62	198,73	
7.5	80570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	5,00	UN	84,23	10,92	421,15	54,60	475,75	
7.6	80573	TORNEIRA DE MESA PARA **"PCD"** COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	2,00	UN	707,16	10,92	1.414,32	21,84	1.436,16	

7.7	80580	VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	7,00	UN	55,22	8,19	386,54	57,33	443,87	
7.8	80543	LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA - *WC's PCD*	2,00	UN	181,66	89,60	363,32	179,20	542,52	
7.9	80587	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	5,00	UN	77,15	21,30	385,75	106,50	492,25	
7.10	SINAPI: 86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,00	UN	305,96	65,21	1.529,80	326,05	1.855,85	
7.11	80532	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	1,00	UN	44,27	19,11	44,27	19,11	63,38	
7.12	80741	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	1,00	UN	35,60	13,65	35,60	13,65	49,25	
7.13	80976	REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4"	1,00	UN	44,19	29,50	44,19	29,50	73,69	
7.14	80946	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	1,00	UN	91,62	33,32	91,62	33,32	124,94	
	PIAS / ACESSÓRIOS									
7.15	SINAPI: 86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	740,82	99,37	1.481,64	198,74	1.680,38	
7.16	80688	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)	2,00	UN	159,84	21,30	319,68	42,60	362,28	
7.17	80660	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" - METAL	2,00	UN	195,75	10,92	391,50	21,84	413,34	
7.18	80671	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC	2,00	UN	19,22	19,66	38,44	39,32	77,76	
7.19	80680	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	2,00	UN	33,94	12,01	67,88	24,02	91,90	
	TANQUES / ACESSÓRIOS									
7.20	80804	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A)	1,00	UN	822,68	104,57	822,68	104,57	927,25	
7.21	80810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	1,00	UN	98,44	10,92	98,44	10,92	109,36	
7.22	80820	SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	1,00	UN	14,41	19,66	14,41	19,66	34,07	
7.23	80830	VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO	1,00	UN	27,08	8,19	27,08	8,19	35,27	
	TUBOS / REGISTROS / CONEXÕES / ACESSÓRIOS									
7.24	81501	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	4,00	UN	54,68	0,00	218,72	0,00	218,72	
7.25	80903	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	1,00	UN	60,47	29,50	60,47	29,50	89,97	
7.26	80926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	10,00	UN	116,47	33,32	1.164,70	333,20	1.497,90	
7.27	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	111,57	M	3,94	6,55	439,59	730,78	1.170,37	
7.28	81004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	1,86	M	8,27	7,03	15,38	13,08	28,46	
7.29	81066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO	23,00	UN	1,28	4,91	29,44	112,93	142,37	
7.30	81067	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	3,00	UN	2,72	4,91	8,16	14,73	22,89	
7.31	81102	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	14,00	UN	0,89	4,91	12,46	68,74	81,20	
7.32	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	47,00	UN	0,94	9,83	44,18	462,01	506,19	
7.33	81322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	5,00	UN	2,65	9,83	13,25	49,15	62,40	
7.34	81360	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	7,00	UN	5,66	6,22	39,62	43,54	83,16	
7.35	81361	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2"	7,00	UN	3,31	10,92	23,17	76,44	99,61	
7.36	81369	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	4,00	UN	7,57	6,22	30,28	24,88	55,16	
7.37	81402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	14,00	UN	1,50	10,37	21,00	145,18	166,18	
7.38	81815	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	1,00	UN	294,55	189,77	294,55	189,77	484,32	
	ESGOTO / PLUVIAL									
7.34	81643	CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO	6,00	UN	11,35	6,55	68,10	39,30	107,40	
7.35	81846	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	1,00	UN	315,41	48,07	315,41	48,07	363,48	
7.36	81663	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	9,00	UN	28,94	12,01	260,46	108,09	368,55	
7.37	81681	CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40	6,00	UN	11,82	12,01	70,92	72,06	142,98	
7.38	81730	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	10,00	UN	5,32	15,29	53,20	152,90	206,10	
7.39	81733	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	10,00	UN	26,76	24,58	267,60	245,80	513,40	

7.40	81735	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM (ESGOTO)	4,00	UN	12,72	15,29	50,88	61,16	112,04	
7.41	81761	GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.150 MM	9,00	UN	55,98	4,36	503,82	39,24	543,06	
7.42	81790	GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM	6,00	UN	3,86	4,36	23,16	26,16	49,32	
7.43	81825	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	3,00	UN	208,60	401,79	625,80	1.205,37	1.831,17	
7.44	81826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	3,00	UN	55,13	22,45	165,39	67,35	232,74	
7.45	81861	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	2,00	UN	423,72	163,92	847,44	327,84	1.175,28	
7.46	81874	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	1,00	UN	859,99	1.900,00	859,99	1.900,00	2.759,99	
7.47	81921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	10,00	UN	2,55	15,29	25,50	152,90	178,40	
7.48	81922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	18,00	UN	3,16	15,29	56,88	275,22	332,10	
7.49	81924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	12,00	UN	8,36	24,58	100,32	294,96	395,28	
7.50	81927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	8,00	UN	5,26	15,29	42,08	122,32	164,40	
7.51	81936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	13,00	UN	3,28	15,29	42,64	198,77	241,41	
7.52	81938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	32,00	UN	8,20	24,58	262,40	786,56	1.048,96	
7.53	81970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	3,00	UN	7,75	15,83	23,25	47,49	70,74	
7.54	81973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	8,00	UN	13,86	25,12	110,88	200,96	311,84	
7.55	81975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	6,00	UN	24,32	25,12	145,92	150,72	296,64	
7.56	82002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	5,00	UN	2,51	7,64	12,55	38,20	50,75	
7.57	82004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	11,00	UN	5,63	12,55	61,93	138,05	199,98	
7.58	82103	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO)	3,00	UN	7,75	21,84	23,25	65,52	88,77	
7.59	82230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	11,00	UN	6,25	15,83	68,75	174,13	242,88	
7.60	82235	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO)	22,00	UN	14,99	25,12	329,78	552,64	882,42	
7.61	82301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	23,72	M	6,82	13,11	161,77	310,97	472,74	
7.62	82302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	36,39	M	10,67	16,39	388,28	596,43	984,71	
7.63	82304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	173,17	M	17,62	28,40	3.051,26	4.918,03	7.969,28	
7.64	81696	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM	1,00	M	45,52	30,59	45,52	30,59	76,11	

Total do grupo: **R$ 42.715,02**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL PARCIAL	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA		
8	**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**									
8.1	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+ 100KG DE CI/M3)	73,76	M2	30,91	41,18	2.279,92	3.037,44	5.317,36	
8.2	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM - *FECHAMENTO ENTRE PILARES FUNDO DO PULPITO*	31,87	M2	50,31	18,96	1.603,38	604,26	2.207,63	

Total do grupo: **R$ 7.524,99**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL PARCIAL	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA		
9	**ESTRUTURAS METÁLICAS**									
9.1	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	3.763,72	Kg	20,50	0,00	77.156,26	0,00	77.156,26	
9.2	261502	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS	347,28	Kg	5,02	21,21	1.743,35	7.365,81	9.109,15	

Total do grupo: **R$ 86.265,41**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL PARCIAL	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA		
10	**COBERTURA**									

10.1	160971	COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)	347,28	M2	169,81	3,15	58.971,62	1.093,93	60.065,55	
10.2	160963	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM	29,79	M	38,67	4,31	1.151,98	128,39	1.280,37	
10.3	SINAPI: 94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM	74,73	M	139,22	37,25	10.403,91	2.783,69	13.187,60	
10.4	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	61,00	M	21,09	26,13	1.286,49	1.593,93	2.880,42	

Total do grupo: **R$ 77.413,95**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL PARCIAL	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA		
11	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**									
11.1	170102	PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	1,00	UN	521,41	220,26	521,41	220,26	741,67	
11.2	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	23,00	UN	527,00	220,26	12.121,00	5.065,98	17.186,98	
11.3	170110	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	2,00	UN	578,58	220,26	1.157,16	440,52	1.597,68	
11.4	170111	PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	1,00	UN	598,97	220,26	598,97	220,26	819,23	

Total do grupo: **R$ 20.345,56**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL PARCIAL	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA		
12	**ESQUADRIAS METÁLICAS / VIDROS**									
		PORTAS								
12.1	180507	PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO - *(P6 - CORREDOR 2 - ACESSO J.INVERNO 6)*	2,70	M2	279,65	66,84	755,06	180,47	935,52	
		JANELAS								
12.2	180380	JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS - *(P1 - WCs, DMLs -50X50)*	2,00	M2	675,47	71,52	1.350,94	143,04	1.493,98	
12.3	180401	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	52,58	M2	193,55	71,52	10.176,86	3.760,52	13.937,38	

Total do grupo: **R$ 16.366,88**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL PARCIAL	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA		
13	**VIDROS**									
13.1	190104	VIDRO LISO 6 MM - JANELAS	54,58	M2	221,38	0,00	12.082,92	0,00	12.082,92	
13.2	190104	VIDRO LISO 6 MM - PORTAS	2,70	M2	221,38	0,00	597,73	0,00	597,73	

Total do grupo: **R$ 12.680,65**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL PARCIAL	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA		
14	**REVESTIMENTO DE PAREDES**									
14.1	200101	CHAPISCO COMUM	717,33	M2	2,45	5,09	1.757,46	3.651,21	5.408,67	
14.2	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3)	1.339,56	M2	9,58	28,25	12.832,98	37.842,57	50.675,55	
14.3	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	229,46	M2	43,14	38,22	9.898,90	8.769,96	18.668,87	

Total do grupo: **R$ 74.753,09**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL PARCIAL	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA		
15	**FORRO**									
15.1	210506	TABICA PARA FORRO DE GESSO	587,21	M	22,00	0,00	12.918,62	0,00	12.918,62	
15.2	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	635,14	M2	50,31	18,96	31.953,89	12.042,25	43.996,15	

									Total do grupo:	R$ 56.914,77

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL PARCIAL	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA		
16	**REVESTIMENTO DE PISO**									
16.1	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 - *TÉRREO E CALÇADA*	412,76	M2	32,66	28,65	13.480,74	11.825,57	25.306,32	
16.2	220053	REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM - *PAV. SUPERIOR*	297,66	M2	12,54	14,96	3.732,66	4.452,99	8.185,65	
16.3	221101	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	640,50	M2	96,41	27,13	61.750,61	17.376,77	79.127,37	
16.4	221107	DEGRAUS FUNDIDOS DE GRANITINA COM CONTRAPISO	31,90	M	60,22	20,13	1.921,02	642,15	2.563,17	
16.5	2224	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM	433,21	M	32,07	0,00	13.893,04	0,00	13.893,04	
16.6	120901	IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA) *J. INVERNO - PAV. SUPERIOR*	15,20	M2	90,59	48,61	1.376,97	738,87	2.115,84	
16.7	220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	6,89	M2	434,12	40,71	2.991,09	280,49	3.271,58	

									Total do grupo:	R$ 134.462,96

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL PARCIAL	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA		
17	**FERRAGENS**									
17.1	230101	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.	27,00	UN	190,78	30,80	5.151,06	831,60	5.982,66	
17.2	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM - WC PCD	4,00	UN	126,78	19,11	507,12	76,44	583,56	
17.3	230202	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	81,00	UN	13,74	13,49	1.112,94	1.092,69	2.205,63	

									Total do grupo:	R$ 8.771,85

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL PARCIAL	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA		
18	**PINTURA**									
	PAREDES INTERNAS									
18.1	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS - PAREDES	1.338,17	M2	3,02	13,89	4.041,27	18.587,18	22.628,45	
18.2	261302	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR - PAREDES	1.338,17	M2	5,50	9,42	7.359,94	12.605,56	19.965,50	
	PAREDES EXTERNAS									
18.4	260601	PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA COM ROLO COM SELADOR ACRILICO - EXTERNO	864,37	M2	7,38	10,17	6.379,05	8.790,64	15.169,69	
	FORRO									
18.5	261301	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO	606,26	M2	1,94	9,66	1.176,14	5.856,47	7.032,62	
18.6	261302	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	606,26	M2	5,50	9,42	3.334,43	5.710,97	9.045,40	
	MADEIRA — PORTAS, PORTAIS E ALIZARES									
18.7	260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	122,20	M2	22,20	9,42	2.712,84	1.151,12	3.863,96	

									Total do grupo:	R$ 77.705,62

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL PARCIAL	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA		
19	**PRÉ-INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO**									
19.1	PRÓPRIO	CAIXA DE PASSAGEM DRENO/AR CONDICIONADO SPLIT 41X17X07CM - GRANDE	21,00	UN	25,00	0,00	525,00	0,00	525,00	
19.2	PRÓPRIO	CABO FLEXÍVEL PP VIAS 4 x 1,5MM - INTERLIGAÇÃO	53,00	M	11,50	0,00	609,50	0,00	609,50	
19.3	PRÓPRIO	CABO FLEXÍVEL PP VIAS 4 x 2,5MM - INTERLIGAÇÃO	21,00	M	7,80	0,00	163,80	0,00	163,80	
19.4	PRÓPRIO	TUBO DE COBRE PANQUECA 1/2"	43,00	M	46,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00	

19.5	PRÓPRIO	TUBO DE COBRE PANQUECA 1/4"	49,00	M	23,00	0,00	1.127,00	0,00	1.127,00	
19.6	PRÓPRIO	TUBO DE COBRE PANQUECA 3/8"	47,00	M	37,00	0,00	1.739,00	0,00	1.739,00	
19.7	PRÓPRIO	TUBO DE COBRE PANQUECA 5/8"	20,00	M	65,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
19.8	PRÓPRIO	TUBO DE COBRE PANQUECA 7/8"	21,00	M	85,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	
19.9	PRÓPRIO	FITA ADESIVA DE ALUMINIO 45MM x 45M	10,00	UN	6,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
19.10	PRÓPRIO	TUBO ISOLANTE TÉRMICO BLINDADO 1/2" - 2M	22,00	UN	5,00	0,00	110,00	0,00	110,00	
19.11	PRÓPRIO	TUBO ISOLANTE TÉRMICO BLINDADO 1/4" - 2M	25,00	UN	3,50	0,00	87,50	0,00	87,50	
19.12	PRÓPRIO	TUBO ISOLANTE TÉRMICO BLINDADO 3/8" - 2M	24,00	UN	4,00	0,00	96,00	0,00	96,00	
19.13	PRÓPRIO	TUBO ISOLANTE TÉRMICO BLINDADO 5/8" - 2M	10,00	UN	5,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
19.14	PRÓPRIO	TUBO ISOLANTE TÉRMICO BLINDADO 7/8" - 2M	11,00	UN	7,00	0,00	77,00	0,00	77,00	
19.15	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM - *DRENOS*	119,10	M	3,94	6,55	469,25	780,11	1.249,36	
19.16	81302	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM	23,00	UN	1,99	9,83	45,77	226,09	271,86	
19.17	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	33,00	UN	0,94	9,83	31,02	324,39	355,41	
19.18	81102	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	11,00	UN	0,89	4,91	9,79	54,01	63,80	

Total do grupo: **R$ 11.648,23**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL PARCIAL	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA		
20	**DIVERSOS**									
20.1	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	726,80	M2	1,87	3,21	1.359,12	2.333,03	3.692,14	
20.2	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	3,65	M2	484,92	74,90	1.769,96	273,39	2.043,34	
20.3	PRÓPRIO	PAINEL LED EMBUTIR 40W 62X62 6500K - INCLUSO CORTE NO FORRO	24,00	UN	145,29	22,01	3.486,96	528,24	4.015,20	
20.4	PRÓPRIO	SPOT LED EMBUTIR DICROICA QUADRADO 95x95MM - INCLUSO CORTE NO FORRO	41,00	UN	8,93	5,36	366,13	219,76	585,89	
20.5	PRÓPRIO	PLAFON LED EMB 24W 30X30CM 6500K BIVOLT (AVANT) - INCLUSO CORTE NO FORRO	51,00	UN	32,08	19,39	1.636,08	988,89	2.624,97	
20.6	PRÓPRIO	FACHADA PELE DE VIDRO MODELO FRONTAL C/ PORTA DE 1,50X2,80M - ENTRADA PRINCIPAL	1,00	UN	74.021,94	0,00	74.021,94	0,00	74.021,94	
20.7	PRÓPRIO	FACHADA PELE DE VIDRO MODELO FRONTAL - GAB. PRESIDENTE 3,60x3,00M + FRETE	1,00	UN	20.703,30	0,00	20.703,30	0,00	20.703,30	
20.8	PRÓPRIO	PORTA EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 3,30X210M DE CORRER, 3 OU 4 FOLHAS MÓVEIS, COR PRETA | TRILHO DE 2 PLANOS | LINHA SUPREMA – ACESSO AO PLENÁRIO	1,00	UM	6.939,80	0,00	6.939,80	0,00	6.939,80	
20.9	PRÓPRIO	PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA - GARAGEM	1,00	UN	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	
20.10	PRÓPRIO	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM AÇO INOXIDÁVEL NA ESCADA, CIRCULAÇÃO E SACADAS 01 E 02	1,00	UN	18.224,00	0,00	18.224,00	0,00	18.224,00	
20.11	PRÓPRIO	BANCADA DE GRANITO BRANCO ITAÚNAS - *BALCÃO DE ATENDIMENTO*	1,00	UN	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	

Total do grupo: **R$ 141.350,59**

TOTAL CUSTO S/ BDI	**622.349,39**	**268.149,89**	**890.499,28**	**R$ 1.084.004,77**
BDI 21,73%	**135.236,52**	**58.268,97**	**193.505,49**	
TOTAL FINAL	**757.585,91**	**326.418,86**	**1.084.004,77**	

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO HENRIQUE CABRAL DE MORAES
Data: 11/11/2026 23:28:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PAULO HENRIQUE CABRAL DE MORAES
CREA: 1019349328D-GO
START HOME ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 52.158.444/0001-53