



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EDITAL

(X) Contratação delegada

PREÂMBULO

1. Regência legal:

Esta licitação obedecerá as disposições da Lei nº 14.634, de 28 de novembro de 2023, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como do Decreto nº 22.885, de 20 de junho de 2024, do Decreto nº 22.888, de 26 de junho de 2024, e, na hipótese do Sistema de Registro de Preços, o Decreto nº 23.657, de 09 de maio de 2025, e respectivas alterações.

2. Objeto da licitação/Codificação no Certificado de Registro – SAEB:

Pavimentação da rodovia BA-130 (primeira etapa), no trecho: Entr. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito de Ibitupã (Ibicuí), com extensão total de 7,32 km.

Família: 07.19

Código: 07.19.24.00001470-2

3. Requisito de participação:

3.1 Inscrição no Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia /SAEB

Serão admitidos a participar desta licitação os interessados, **inscritos ou não** no Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia, que atenderem a todas as exigências contidas neste edital, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usuário junto ao Banco do Brasil, para a obtenção de chave de identificação ou senha individual.

3.2 Tratamento diferenciado e simplificado (ME e EPP)

(X) Ampla Participação

(X) Serviços – Sem reserva de cota

3.2.1 Na concessão do tratamento diferenciado e simplificado, deverá ser observado o disposto no item “3. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO” do Rito Procedimental.

3.3 Consórcio

3.3.1 A definição quanto à participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio observará o disposto no Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação).

4. Processo administrativo - Órgão/entidade e setor:

024.2058.2026.0008925-65 - SEINFRA/SIT/DPPE

5. Modalidade/número de ordem:

(X) Concorrência eletrônica nº 137/2026

BB ID Nº 1098043

6. Modo de disputa

(X) Aberto e fechado

7. Intervalo mínimo de diferença entre lances (degrau de valor ou percentual):

(X) Sim (conforme orçamento estimado em planilha constante do TR/Habilitação)



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

8. Critério de julgamento:

(X) Maior Desconto sobre (X) itens do orçamento de referência (aplicação linear)

9. Ordem de fases da licitação:

(X) Na presente licitação, a fase de habilitação **sucedará** as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

10. Agendamento da vistoria a ser realizada pelo licitante, quando exigível no TR:

10.1. Não será exigida a realização de vistoria prévia.

11. Meio de acesso à íntegra do edital:

11.1 Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), portal Comprasnet.BA e <https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/>.

12. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e início da sessão pública da licitação:

Site: <https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/>

Recebimento das propostas: das 09:30 horas do dia 07/08/2026, às 09:30 horas do dia 21/08/2026.

Início da sessão pública: às 09:30 horas do dia 21/08/2026.

13. Impugnação e pedido de esclarecimento:

13.1 A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados por petição junto ao Sistema Eletrônico de Informação – SEI, ou por mensagem no correio eletrônico (e-mail:) **cpl@infra.ba.gov.br**.

14. Disponibilização de vista dos autos:

14.1 O licitante deverá solicitar o acesso aos autos, o qual será concedido por meio de envio de *link* para o correio eletrônico (e-mail).

15. Controle prévio de legalidade ou dispensa de análise jurídica individualizada

(X) Declaro que a análise jurídica individualizada do processo licitatório está dispensada, nos termos do art. 19, §1º, da Lei nº 14.634/2023, conforme autorização constante do ato abaixo, tendo sido utilizadas as **minutas previamente padronizadas** e divulgadas no sítio eletrônico da Procuradoria Geral do Estado, **sem** alteração de suas cláusulas:

PARECER SISTÊMICO:

PROCESSO Nº 024.2058.2024.0002508-47

PARECER Nº PA-NLC-462-2024

DESPACHO DE QUALIFICAÇÃO Nº PA-065-2024

16. Responsável pela consolidação das informações, componentes e anexos na minuta de edital, e meio de contato:

Servidor responsável e portaria de designação: Carlos Henrique Nunes Leal Brandão – Portaria nº 019/2025.

Endereço: Coordenação de Licitação da Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, localizada na 4ª Avenida nº 440, Prédio Anexo, 1º andar, Ala B, Centro Administrativo da Bahia – CAB, Salvador, Bahia, CEP: 41.745-002.

Horário: 8h30min às 12h; 13h30min às 18h **Tel.:** (71) 3115-2174 **E-mail:** cpl@infra.ba.gov.br

Salvador, 31 de julho de 2026.

Carlos Henrique Nunes Leal Brandão
Matrícula nº 92.100.927



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RITO PROCEDIMENTAL

1. DIRETRIZES

1.1 O rito procedimental da presente licitação seguirá o disposto nesta seção, relativamente à operacionalização das fases do procedimento da licitação pelo critério de julgamento adotado, na forma eletrônica.

1.1.1 Para fins deste Edital, considera-se responsável pela licitação o agente de contratação ou comissão de contratação a quem compete a condução do procedimento licitatório.

1.1.2 No caso da modalidade pregão, aplicável ao critério de julgamento por menor preço o maior desconto, o agente de contratação será designado pregoeiro.

1.2 Na presente licitação será observado o que se segue:

- a) os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis;
- b) os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional; e
- c) o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação dos licitantes ou a compreensão do conteúdo de suas propostas não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo;
- d) será disponibilizado o acesso aos documentos que compõem as propostas e os documentos de habilitação apresentados no processo licitatório.

2. ORDEM DAS FASES DA LICITAÇÃO

2.1 A realização da licitação observará as seguintes fases sucessivas:

2.1.1. Quando adotado o critério menor preço ou maior desconto:

a) preparatória; b) divulgação do edital de licitação; c) apresentação de propostas e lances; d) julgamento; e) habilitação; f) recurso; e g) homologação.

2.1.2. Quando adotado o critério técnica e preço:

a) preparatória; b) divulgação do edital de licitação; c) apresentação de propostas técnica e de preço; d) julgamento; e) habilitação; f) recurso; e g) homologação.

2.2 Na hipótese de inversão de fases, desde que observados os requisitos do art. 17, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, e que seja disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrônico, a fase de habilitação antecederá as fases de apresentação de propostas.

3. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 O *site*, dia e hora para recebimento das propostas e início da sessão pública estão indicados no Preâmbulo deste Edital.

3.1.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo licitatório.

3.1.2 Cada licitante poderá credenciar apenas um representante e cada representante somente poderá representar uma única licitante.

3.2 O licitante deverá credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame.

3.2.1 O credenciamento do usuário implica em sua responsabilidade legal e na presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes à licitação.

3.2.2 O credenciamento do usuário será pessoal e intransferível para acesso ao sistema, sendo o licitante responsável por todos os atos praticados.

3.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, quando houver, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4 Não poderão disputar esta licitação:

- a) aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- b) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- c) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- d) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- e) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- g) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- h) agente público do órgão ou entidade licitante;
- i) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.4.1 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme §1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.5 O impedimento relativo a pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.6 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem as alíneas "b" e "c" do subitem 3.4 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.7 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.8 O disposto nas alíneas "b" e "c" do subitem 3.4 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.9 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.10 As vedações de que tratam a alínea "h" do subitem 3.4 e o subitem 3.4.1 se estendem a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica, conforme o §2º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133/2021.

Tratamento diferenciado e simplificado (Lei Complementar nº 123/2006 e art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021)

3.11 Na concessão do tratamento diferenciado e simplificado, deverão ser observadas as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, observado o disposto no art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021.

Aquisição com reserva de cotas

3.12 No caso de aquisição com reserva de cotas, serão observadas as seguintes disposições:



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3.12.1 O percentual da cota reservada do quantitativo licitado está definido no TR/HABILITAÇÃO, a qual será destinada às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inc. III, da Lei Complementar nº 123/06.

3.12.2 A cota será disputada em lote apartado, do qual participarão apenas as microempresas e empresas de pequeno porte.

3.12.3 A reserva da cota não impede a contratação das microempresas ou das empresas de pequeno porte na totalidade do objeto.

3.12.4 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

3.12.5 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

3.12.6 Deverá ser priorizada a aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada seja inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.

4. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

Disposições gerais

4.1. Os licitantes cadastrarão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, as suas propostas, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública no Preâmbulo do Edital.

4.2 Na hipótese de inversão de fases, os licitantes encaminharão os documentos de habilitação simultaneamente com o cadastramento das propostas, na forma e no prazo estabelecidos no subitem 4.1.

4.3 No cadastramento das propostas, o licitante declarará, em campo próprio do sistema eletrônico:

- a) a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- b) o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes deste Edital;
- c) a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema eletrônico, assumindo-as como firmes e verdadeiras;
- d) o cumprimento do disposto no inc. VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- e) o cumprimento dos requisitos para habilitação e a conformidade de suas propostas com as exigências deste Edital.

4.3.1 Ao cumprir o disposto nas alíneas "b" e "e" do subitem 4.3, o licitante automaticamente declara:

- a) a aceitação de todas as condições dos anexos deste Edital;
- b) que a proposta de preços apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo, nos termos do §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- c) não possuir empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incs. III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;
- d) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do inc. IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.3.2 A declaração firmada em campo próprio do sistema eletrônico será suficiente para fazer prova da exigência nele contida, ressalvada a possibilidade de realização de diligência pelo responsável pela licitação para esclarecimentos adicionais, caso necessário.

4.3.2.1 O não atendimento, pelo licitante, de diligência a ele dirigida, será reputado desistência, implicando na sua exclusão do certame, sem prejuízo das consequências definidas na legislação.

4.3.2.2 A declaração que for comprovada falsa implicará na exclusão do licitante, sem prejuízo de apuração de responsabilidade.

4.4 O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.5 A falsidade de qualquer declaração de que trata o item 4 sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, na Lei Federal nº 14.133/2021 e as referidas na Lei nº 14.634/2023.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

4.6 Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e, quando for o caso, os documentos de habilitação, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.7. Na hipótese de inversão de fases, os licitantes poderão retirar ou substituir os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema eletrônico, até a abertura da sessão pública.

4.8 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação das propostas e dos documentos de habilitação pelo licitante.

Acompanhamento do sistema

4.9 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

Parametrização do valor ou do percentual de desconto

4.10 Quando adotado o critério menor preço ou maior desconto, serão observadas as disposições dos subitens seguintes.

4.10.1 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrônico, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá as seguintes regras:

- a) a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
- b) os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata a alínea "a" deste subitem.

4.10.2 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrônico, o valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

- a) valor superior a lance já registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
- b) percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.10.3 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do subitem 4.10.1 possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5. DO CONTEÚDO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverá elaborar a sua proposta em conformidade com o que dispõe o TR/Habilitação.

5.2 Todas as especificações do objeto contidas nas propostas vinculam o licitante.

5.3 Nos valores resultantes da proposta estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.3.1 Estarão contemplados ainda todos os custos com material de consumo, fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, se relacionem com o fiel cumprimento pelo licitante das obrigações,

5.3.2 A eventual exceção à previsão deste subitem deverá constar expressamente do TR/Habilitação.

5.4 A proposta ofertada pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, inclusive no que respeita ao percentual de desconto, preço ou lance, quando for o caso, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5 Com a apresentação das propostas, o proponente assume o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.5.1 Os licitantes devem respeitar os preços máximos fixados pela Administração ou por órgão oficial competente ou constantes de tabela de preços referenciais.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

5.5.2 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço resultante da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos fixados pela Administração ou por órgão oficial competente ou constantes da tabela de preços referenciais.

5.6 Somente será admitida a indicação da tributação relativa ao Simples Nacional pelos licitantes que explorem as atividades de serviço de vigilância, limpeza ou conservação, de forma exclusiva ou em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação à inclusão no Simples, conforme previsto no art. 17, §1º, c/c art. 18, §5º-C, inc. VI, da Lei Complementar nº 123/2006, devendo observar, ainda, no que respeita ao serviço de vigilância, o disposto na Lei Federal nº 14.967, de 9 de setembro de 2024.

5.7 Nas licitações destinadas à contratação de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva que não sejam de serviço de vigilância, limpeza ou conservação, o licitante incluído no Simples Nacional deverá formular proposta considerando a tributação comum aplicável aos serviços, sob pena de desclassificação.

5.7.1 Na hipótese do subitem 5.7, o licitante que venha a ser contratado estará sujeito à exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, em face do disposto no art. 31, inc. II, da Lei Complementar nº 123/2006.

5.7.2 O pedido da exclusão do Simples Nacional deverá ser feito no prazo previsto no art. 30, §1º, inc. II, da Lei Complementar nº 123/2006, devendo a contratada apresentar cópia do ofício encaminhado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de recebimento, como condição para recebimento da primeira fatura da prestação dos serviços.

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1 A abertura da licitação se dará automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no Preâmbulo deste Edital.

6.1.1 Havendo necessidade de suspensão da sessão pública, o responsável pela licitação informará a data e horário previsto para a reabertura da sessão.

7. ETAPA ANTECEDENTE AO JULGAMENTO

7.1 CONTEÚDO APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITÉRIO MENOR PREÇO E MAIOR DESCONTO

Lances

7.1.1 Na fase competitiva será observado o que se segue:

7.1.1.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico.

7.1.1.2 Ressalvada a hipótese de parametrização referida no subitem 4.9, é vedado ao licitante apresentar seus lances de forma sucessiva, padronizada, intermitente, simultânea ou em intervalos de poucos segundos entre eles, ou de outros mecanismos indicativos da utilização de software lançador "robô".

7.1.1.3 Se inobservada a vedação estabelecida no subitem 7.1.1.2, o responsável pela licitação desclassificará a proposta e determinará a consequente abertura de processo administrativo para apuração do ilícito.

7.1.1.4 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

7.1.1.5 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior, conforme o caso, ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.1.1.6 Será aplicado intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta (degrau).

7.1.1.6.1 O degrau deverá ser aquele indicado no TR/Habilitação.

7.1.1.7 Caso o sistema eletrônico disponibilize essa funcionalidade, o licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema eletrônico, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.1.1.8 Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.1.1.9 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.1.1.10 Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

7.1.1.11 Caso, durante a desconexão do sistema eletrônico para o responsável pela licitação, ocorra o encerramento da disputa, o responsável pela licitação dará prosseguimento aos atos do certame somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação deste Edital.

7.1.1.12 Caso não sejam apresentados lances pelos licitantes, o julgamento será feito com a proposta inicial.

Fluxo do procedimento segundo o modo de disputa

7.1.2 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

7.1.2.1 No **modo de disputa "aberto"**, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.1.2.1.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

7.1.2.1.2 A prorrogação automática da etapa de lances de que trata o subitem 7.1.2.1.1 será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.1.2.1.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública será encerrada automaticamente e o sistema ordenará e divulgará os lances, segundo a ordem crescente de valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado.

7.1.2.1.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o responsável pela licitação poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.1.2.1.5 Após o reinício previsto no subitem 7.1.2.1.4, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.1.2.2 No **modo de disputa "aberto e fechado"** os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.1.2.2.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.1.2.2.2 Encerrado o prazo previsto no subitem 7.1.2.2.1, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.1.2.2.3 No procedimento de que trata o subitem 7.1.2.2.2, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.1.2.2.4 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas neste subitem, o sistema possibilitará aos autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.1.2.2.5 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado.

7.1.2.3 No **modo de disputa "fechado e aberto"** somente serão classificados para a etapa da disputa aberta, com a apresentação de lances públicos e sucessivos, o licitante que apresentou a proposta de menor preço ou de maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela, conforme o critério de julgamento adotado.

7.1.2.3.1 Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem 7.1.2.3 **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, poderão os licitantes que apresentaram as 3 (três) melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

7.1.2.3.2 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

7.1.2.3.3 A prorrogação automática da etapa de lances de que trata o subitem 7.1.2.3.2 será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.1.2.3.4 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública será encerrada automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances, segundo a ordem crescente de valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado.

7.1.2.3.5 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o responsável pela licitação poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.1.2.3.6 Após o reinício previsto no subitem 7.1.2.3.5, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários, podendo optar por manter o seu último lance.

Situações de empate

7.1.3 Em caso de empate, será observado o que se segue:

7.1.3.1 Ocorrendo **empate real**, será observado o procedimento a seguir definido.

7.1.3.1.1 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances) ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.1.3.1.2 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei Federal nº 14.133/2021;

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme o art. 4º, §§1º a 3º, do Decreto nº 22.665/2024;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.1.3.1.2.1 A comprovação do desenvolvimento de ações de equidade e de programa de integridade a que se referem as alíneas "c" e "d" deste subitem será feita por declaração do interessado, acompanhada da relação das ações desenvolvidas, mediante diligência do responsável pela licitação.

7.1.3.1.3 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no Estado da Bahia;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

7.1.3.1.4 Se, após observados os subitens 7.1.3.1.2 e 7.1.3.1.3, não houver desempate, será realizado sorteio entre os licitantes, vedando-se qualquer outro critério.

7.1.3.2 Tratando-se de **empate ficto** em relação aos itens de ampla participação:

7.1.3.2.1 O sistema eletrônico identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

7.1.3.2.2 Nas condições do subitem 7.1.3.2.1, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem no intervalo percentual de até 5% (cinco por cento), tratando-se de pregão eletrônico, ou de até 10% (dez por cento), tratando-se de concorrência eletrônica, relativamente à proposta mais bem classificada, serão consideradas empatadas com a primeira colocada (empate ficto).

7.1.3.2.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem 7.1.3.2.2, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ou em percentual de desconto superior ao da primeira colocada, conforme o critério de julgamento adotado, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema eletrônico, contados da comunicação automática.

7.1.3.2.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocará as demais microempresas ou empresas de pequeno



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

porte, em situação de empate ficto, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no mesmo prazo.

7.1.3.2.5 No caso de equivalência dos valores ou dos percentuais de descontos apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o critério de julgamento adotado, que se encontrem nos intervalos percentuais estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.1.3.2.6 Se não ocorrer o desempate, prevalecerá a melhor oferta inicial.

7.1.3.3 A realização de **sorteio**, nas hipóteses previstas neste Edital, será realizada em ato público, para o qual os licitantes serão convocados, e do qual será lavrada ata específica.

7.1.3.3.1 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a realização do sorteio por meio do sistema eletrônico, deverá ser designada a realização de ato público presencial, assegurado o acompanhamento e a manifestação por videoconferência ou outro meio idôneo.

7.1.3.3.2 Na hipótese do subitem 7.1.3.3.1, o responsável pela licitação deverá juntar aos autos do processo licitatório no Sistema Eletrônico de Informações – SEI a gravação da sessão pública em áudio e vídeo, nos termos dos §§2º e 5º do art. 17 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.1.3.3.3 O link da gravação, para fins de disponibilização aos interessados, constará de despacho do responsável pela licitação.

Chat para troca de mensagens

7.1.4 Ao final da disputa de lances, o sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o responsável pela licitação e os licitantes.

Verificação do atendimento às condições de participação

7.1.5 Será procedida à verificação do atendimento às condições de participação, nos termos seguintes:

7.1.5.1 O responsável pela licitação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3 do Rito Procedimental deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>);

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>); e

c) Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia - CAF, mantido pelo Órgão Central do Sistema de Registro Cadastral do Poder Executivo do Estado da Bahia.

7.1.5.2 A consulta aos cadastros poderá ser estendida aos administradores e sócios com poderes de administração da licitante, na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica a que alude o art. 57 da Lei nº 14.634/2023.

7.1.5.3 Constatada a existência de sanção condenatória restritiva de direito transitada em julgado, nos termos dos arts. 43 e 44 do Decreto nº 23.113/2024, o licitante será excluído da licitação, hipótese em que o responsável pela licitação avaliará a proposta subsequente, na forma do rito estabelecido neste edital.

7.1.5.3.1 A sanção de impedimento de licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado da Bahia.

7.1.5.3.2 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.

7.1.5.4 O não atendimento das condições de participação importará na exclusão do licitante.

7.1.5.4.1 Na hipótese de exclusão do licitante, o responsável pela licitação avaliará a proposta subsequente, na forma deste edital, e assim, sucessivamente, até a identificação de licitante que atenda às condições de participação.

Readequação da proposta e solicitação de documentos

7.1.6 Por meio do *chat*, o responsável pela licitação solicitará do licitante mais bem classificado, conforme o caso: o envio da proposta readequada ao último lance ofertado; a declaração por ME e EPP de limitação de



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

celebração de contratos, para fins de obtenção de benefícios da Lei Complementar nº 123/2006; os documentos necessários à avaliação da conformidade da proposta.

7.1.6.1 O responsável pela licitação concederá o prazo de 3 (três) horas para envio dos documentos referidos neste subitem.

7.1.6.2 O prazo definido no subitem 7.1.6.1 poderá ser prorrogado por solicitação fundamentada feita no *chat* pelo licitante, antes de sua conclusão.

7.1.6.3 Em casos justificados, constada a complexidade da proposta, o responsável pela licitação poderá fixar prazo diverso do definido no subitem 7.1.6.1, desde que não superior a 01 (um) dia útil.

7.1.6.4 No caso de licitação em que o procedimento exija apresentação de planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, estas deverão ser encaminhadas pelo sistema com os respectivos valores readequados à proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, sob pena de não aceitação da proposta.

7.1.6.5 Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante mais bem classificado deverá apresentar, por meio eletrônico, conforme o critério de julgamento adotado, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo que integra o TR/Habilitação, bem como com o detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores readequados ao valor final da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, na forma disciplinada no TR/Habilitação.

7.1.6.6 A declaração, para fins de obtenção de benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo ser firmada, preferencialmente, de acordo com o modelo do formulário integrante deste Edital.

7.1.6.7 Os documentos necessários à avaliação da conformidade da proposta listados no TR/Habilitação compreenderão, dentre outros, os catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da *internet*.

7.1.6.8 O não envio de qualquer dos documentos por meio do *chat* no prazo indicado pelo responsável pela licitação será considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções administrativas pertinentes.

7.2 CONTEÚDO APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITÉRIO TÉCNICA E PREÇO

Modo de disputa

7.2.1 O procedimento adotará o modo de disputa fechado, sendo vedada a apresentação de lances.

Chat para troca de mensagens

7.2.2 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o responsável pela licitação e os licitantes.

Verificação do atendimento às condições de participação

7.2.3 Será procedida à verificação do atendimento às condições de participação, nos termos seguintes:

7.2.3.1 O responsável pela licitação verificará se os licitantes atendem às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3 do Rito Procedimental deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/ceis>);
- b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/cnep>); e
- c) Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia - CAF, mantido pelo Órgão Central do Sistema de Registro Cadastral do Poder Executivo do Estado da Bahia.

7.2.3.2 A consulta aos cadastros poderá ser estendida aos administradores e sócios com poderes de administração da licitante, na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica a que alude o art. 57 da Lei nº 14.634/2023.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

7.2.3.3 Constatada a existência de sanção condenatória restritiva de direito transitada em julgado, nos termos dos arts. 43 e 44 do Decreto nº 23.113/2024, o licitante será excluído da licitação, hipótese em que o responsável pela licitação avaliará a proposta subsequente, procedendo na forma do item 6 e seus subitens.

7.2.3.3.1 A sanção de impedimento de licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado da Bahia.

7.2.3.3.2 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.

7.2.3.4 O não atendimento das condições de participação importará na exclusão do licitante.

8. FASE DE JULGAMENTO

8.1 CONTEÚDO APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITÉRIO MENOR PREÇO E MAIOR DESCONTO

Adequação da proposta

8.1.1 O responsável pela licitação examinará a proposta do licitante mais bem classificado quanto à compatibilidade do preço ou do desconto e quanto ao atendimento das especificações exigidas.

8.1.1.1 Será desclassificada a proposta que:

- a) conter vícios insanáveis;
- b) não obedecer às especificações técnicas contidas no TR/Habilitação;
- c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital e/ou seus anexos, desde que insanável.

Avaliação da compatibilidade do preço

8.1.2 O responsável pela licitação aferirá a compatibilidade da proposta em relação ao máximo estipulado para contratação e quanto à sua exequibilidade.

8.1.2.1 Na hipótese de o preço do licitante mais bem classificado superar o limite máximo definido pela Administração, o responsável pela licitação poderá negociar a adequação da proposta, a fim de evitar a desclassificação.

8.1.2.1.1 O procedimento de negociação observará o disposto no item 9.

8.1.2.1.2 Quando a proposta do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificada em razão de permanecer acima do preço máximo definido pela Administração, deverá ser oportunizada aos demais licitantes a possibilidade de negociação, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida.

8.1.2.2 No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, além das disposições eventualmente constantes do TR/Habilitação, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o que segue:

- a) para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global definidos no TR/Habilitação, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 59, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021).
- b) serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução (art. 59, §4º, da Lei Federal nº 14.133/2021).
- c) será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 59, §5º).

8.1.2.3 Se houver indício de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos, caberá a realização de diligência, a fim de oportunizar ao licitante a comprovação da exequibilidade da proposta.

8.1.2.4 Não poderá ser considerada exequível a proposta quando os custos do licitante ultrapassem o valor da proposta ou não forem demonstrados custos de oportunidade capazes de justificar a oferta.

Aferição do atendimento às especificações exigidas

8.1.3 Quanto à aferição do atendimento às especificações exigidas, será observado o que se segue:



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

8.1.3.1 O responsável pela licitação procederá à análise da proposta do licitante mais bem classificado quanto ao atendimento das especificações do objeto, sendo-lhe facultado colher manifestação escrita do setor requisitante do objeto licitado ou da área especializada.

8.1.3.2 Caso previsto no TR/Habilitação, a análise a que se refere o subitem 8.1.3.1 será realizada em procedimento de exame de adequação do objeto, relativamente ao licitante mais bem classificado, compreendendo a apresentação de amostras, avaliação de conformidade, prova de conceito, ou outros testes destinados à aferição da aceitabilidade da proposta, observado o que se segue:

8.1.3.2.1 Será divulgado o local e horário de realização do procedimento de exame de adequação do objeto, o qual deverá ser atendido pelo licitante, sob pena de preclusão.

8.1.3.2.2 A divulgação será feita por mensagem no sistema eletrônico, no sítio eletrônico oficial ou por outro meio idôneo, com a antecedência necessária para a sua realização.

8.1.3.2.3 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a permissão à participação presencial dos interessados na realização do exame de adequação do objeto, deverá ser assegurado o acompanhamento e a manifestação no ato, por videoconferência ou outro meio idôneo.

8.1.3.2.4 A recusa do licitante à realização do exame de adequação do objeto ou atraso, sem justificativa aceita pelo responsável pela licitação, de entrega da amostra, realização do exame de conformidade, de prova de conceito ou de outros testes exigidos será considerada desistência do certame, ensejando a aplicação das penalidades pertinentes.

8.1.3.2.5 O objeto será considerado inadequado, quando verificado o não atendimento das especificações previstas neste Edital.

8.1.3.2.6 Os resultados das avaliações serão divulgados pelos meios previstos no subitem 8.1.3.2.2.

8.1.3.2.7 Durante o prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, a Administração poderá, justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021).

Documentos complementares à proposta de preço

8.1.4 Caso seja necessário, o responsável pela licitação poderá, em sede de diligência, solicitar documentos complementares à proposta **de preço**, a fim de esclarecer ou confirmar situação fática ou jurídica pré-existente (art. 36 do Decreto nº 22.888/2024).

8.1.4.1 Na realização de diligência, o responsável pela licitação deverá atentar para o caráter de complementaridade das informações e documentos a serem juntados (art. 36, parágrafo único, do Decreto nº 22.888/2024).

8.1.4.2 Não serão aceitos documentos ou informações que devessem constar originariamente da proposta.

8.1.4.3 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsável pela licitação será considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções administrativas pertinentes.

Sanatória da proposta

8.1.5 O responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância da proposta, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação (art. 37 do Decreto nº 22.888/2024).

Providências ulteriores

8.1.6 No caso de desclassificação, o responsável pela licitação avaliará a proposta subsequente, de acordo com a disciplina estabelecida no rito estabelecido neste edital, procedendo a nova verificação da ocorrência do empate ficto, se for o caso, de acordo com a disciplina estabelecida, e assim sucessivamente, até a obtenção de proposta válida.

8.1.7 Não sendo possível o julgamento da proposta na mesma sessão, o responsável pela licitação deverá designar nova sessão, para a qual serão convocados os licitantes.

8.1.8 A fase de julgamento será encerrada com a identificação do licitante classificado detentor da melhor proposta.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

8. FASE DE JULGAMENTO

8.2 CONTEÚDO APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITÉRIO TÉCNICA E PREÇO

Adequação das propostas

8.2.1 O responsável pela licitação examinará as propostas técnicas e de preço de todos os licitantes, de acordo com os requisitos e especificações exigidas.

8.2.1.1 Será desclassificada a proposta que:

- a) conter vícios insanáveis;
- b) não obedecer às especificações técnicas contidas no TR/Habilitação;
- c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital e/ou seus anexos, desde que insanável.

Avaliação das propostas técnicas

8.2.2 A análise e avaliação da conformidade das propostas será iniciada pelo exame de conformidade das propostas técnicas, observadas as regras e as condições previstas na Seção Específica do TR/Habilitação para Técnica e Preço.

8.2.2.1 A análise dos quesitos de natureza qualitativa será realizada pela banca designada.

8.2.2.2 No julgamento das propostas técnicas, será atribuída ao licitante uma Nota da Proposta Técnica (NT), de acordo com os critérios definidos no TR/Habilitação.

Documentos complementares à proposta técnica

8.2.3 Caso seja necessário, o responsável pela licitação poderá, em sede de diligência, solicitar documentos complementares à proposta técnica, a fim de esclarecer ou confirmar situação fática ou jurídica pré-existente (art. 36 do Decreto nº 22.888/2024).

8.2.3.1 Na realização de diligência, o responsável pela licitação deverá atentar para o caráter de complementaridade das informações e documentos a serem juntados (art. 36, parágrafo único, do Decreto nº 22.888/2024).

8.2.3.2 Não serão aceitos documentos ou informações que devessem constar originariamente da proposta.

8.2.3.3 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsável pela licitação será considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções administrativas pertinentes.

Sanatória da proposta

8.2.4 O responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância da proposta, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação (art. 37 do Decreto nº 22.888/2024).

Avaliação da proposta de preço

8.2.5 Concluída a avaliação e ponderação das propostas técnicas o responsável pela licitação realizará a verificação da **conformidade das propostas de preço**.

8.2.5.1 O responsável pela licitação aferirá a compatibilidade das propostas de preço em relação ao máximo estipulado para contratação e quanto à sua exequibilidade.

8.2.5.2 Na hipótese de o preço do licitante superar o limite máximo definido pela Administração, o responsável pela licitação poderá negociar a adequação da proposta, a fim de evitar a desclassificação.

8.2.5.2.1 O procedimento de negociação observará o disposto no item 9.

8.2.5.2.2 Será desclassificada a proposta de preço quando, mesmo após a negociação, permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

8.2.5.3 No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, além das disposições eventualmente constantes do TR/Habilitação, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o que segue:



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

a) para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global definidos no TR/Habilitação, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 59, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

b) serão consideradas inexecutáveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução (art. 59, §4º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

c) será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 59, §5º).

8.2.5.3 Se houver indício de inexecutabilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos, caberá a realização de diligência, a fim de oportunizar ao licitante a comprovação da exequibilidade da proposta.

8.2.5.4 Não poderá ser considerada executável a proposta quando os custos do licitante ultrapassem o valor da proposta ou não forem demonstrados custos de oportunidade capazes de justificar a oferta.

8.2.5.5 O **TR/Habilitação** poderá prever a fixação de **Nota da Proposta de Preço (NP)**, consistente na ponderação entre o valor global proposto pelo licitante classificado e o menor valor global proposto entre os licitantes classificados, de acordo com o parâmetro matemático nele estabelecido.

8.2.5.5.1 A atribuição da NP terá por objetivo, exclusivamente, a ponderação do preço do licitante em relação aos seus concorrentes, para efeito do cálculo da pontuação final, não modificando o preço que foi ofertado.

Pontuação final dos licitantes

8.2.6 Será procedida à ordenação e divulgação das notas ponderadas das propostas técnica e de preço.

8.2.6.1 A classificação dos proponentes será efetuada pela ordem decrescente das médias ponderadas das pontuações alcançadas, conforme os critérios estabelecidos no TR/Habilitação.

8.2.6.2 Tratando-se o licitante mais bem classificado de ME ou EPP, o responsável pela licitação, por meio do *chat*, solicitará a declaração de limitação de celebração de contratos, para fins de obtenção de benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.

8.2.6.2.1 A declaração, para fins de obtenção de benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo ser firmada, preferencialmente, de acordo com o modelo do formulário integrante deste Edital.

Situações de empate

8.2.7 Em caso de empate, será observado o que se segue:

8.2.7.1 Ocorrendo **empate real**, será observado o procedimento a seguir definido.

8.2.7.1.1 Só poderá haver empate entre propostas iguais.

8.2.7.1.2 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta de preço em ato contínuo à classificação;

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei Federal nº 14.133/2021;

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme o art. 4º, §§1º a 3º, do Decreto nº 22.665/2024;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

8.2.7.1.2.1 A comprovação do desenvolvimento de ações de equidade e de programa de integridade a que se referem as alíneas "c" e "d" deste subitem será feita por declaração do interessado, acompanhada da relação das ações desenvolvidas, mediante diligência do responsável pela licitação.

8.2.7.1.3 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- a) empresas estabelecidas no Estado da Bahia;
 - b) empresas brasileiras;
 - c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
 - d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.
- 8.2.7.1.4 Se, após observados os subitens 8.2.7.1.2 e 8.2.7.1.3, não houver desempate, será realizado sorteio entre os licitantes, vedando-se qualquer outro critério.
- 8.2.7.2 Tratando-se de **empate ficto** em relação aos itens de ampla participação:
- 8.2.7.2.1 Será procedida à identificação das microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
- 8.2.7.2.2 Nas condições do subitem 8.2.7.2.1, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem no intervalo percentual de até 10% (dez por cento), relativamente à proposta mais bem classificada, serão consideradas empatadas com a primeira colocada (empate ficto).
- 8.2.7.2.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem 8.2.7.2.2, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, conforme o critério de julgamento adotado, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema eletrônico, contados da comunicação automática.
- 8.2.7.2.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais microempresas ou empresas de pequeno porte, em situação de empate ficto, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no mesmo prazo.
- 8.2.7.2.5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que se encontrem nos intervalos percentuais estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 8.2.7.2.6 Se não ocorrer o desempate, prevalecerá a melhor oferta inicial.
- 8.2.7.1 A realização de **sorteio**, nas hipóteses previstas neste Edital, será realizada em ato público, para o qual os licitantes serão convocados, e do qual será lavrada ata específica.
- 8.2.7.1.1 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a realização do sorteio por meio do sistema eletrônico, deverá ser designada a realização de ato público presencial, assegurado o acompanhamento e a manifestação por videoconferência ou outro meio idôneo.
- 8.2.7.1.2 Na hipótese do subitem 8.2.7.1.1, o responsável pela licitação deverá juntar aos autos do processo licitatório no Sistema Eletrônico de Informações – SEI a gravação da sessão pública em áudio e vídeo, nos termos dos §§2º e 5º do art. 17 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 8.2.7.1.3 O link da gravação, para fins de disponibilização aos interessados, constará de despacho do responsável pela licitação.

Aferição do atendimento às especificações exigidas

- 8.2.8 Quanto à aferição do atendimento às especificações exigidas, será observado o que se segue:
- 8.2.8.1 O responsável pela licitação procederá à análise da proposta do licitante mais bem classificado quanto ao atendimento das especificações do objeto, sendo-lhe facultado colher manifestação escrita do setor requisitante do objeto licitado ou da área especializada.
- 8.2.8.2 Caso previsto no TR/Habilitação, a análise a que se refere o subitem 8.2.8.1 será realizada em procedimento de exame de adequação do objeto, relativamente ao licitante mais bem classificado, compreendendo a apresentação de amostras, avaliação de conformidade, prova de conceito, ou outros testes destinados à aferição da aceitabilidade da proposta, observado o que se segue:
- 8.2.8.2.1 Será divulgado o local e horário de realização do procedimento de exame de adequação do objeto, o qual deverá ser atendido pelo licitante, sob pena de preclusão.
- 8.2.8.2.2 A divulgação será feita por mensagem no sistema eletrônico, no sítio eletrônico oficial ou por outro meio idôneo, com a antecedência necessária para a sua realização.
- 8.2.8.2.3 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a permissão à participação presencial dos interessados na realização do exame de adequação do objeto, deverá ser assegurado o acompanhamento e a manifestação no ato, por videoconferência ou outro meio idôneo.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

8.2.8.2.4 A recusa do licitante à realização do exame de adequação do objeto ou atraso, sem justificativa aceita pelo responsável pela licitação, de entrega da amostra, realização do exame de conformidade, de prova de conceito ou de outros testes exigidos será considerada desistência do certame, ensejando a aplicação das penalidades pertinentes.

8.2.8.2.5 O objeto será considerado inadequado, quando verificado o não atendimento das especificações previstas neste Edital.

8.2.8.2.6 Os resultados das avaliações serão divulgados pelos meios previstos no subitem 8.2.8.2.2.

8.2.8.2.7 Durante o prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, a Administração poderá, justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021).

Documentos complementares à proposta de preço

8.2.9 Caso seja necessário, o responsável pela licitação poderá, em sede de diligência, solicitar documentos complementares à proposta **de preço**, a fim de esclarecer ou confirmar situação fática ou jurídica pré-existente (art. 36 do Decreto nº 22.888/2024).

8.2.9.1 Na realização de diligência, o responsável pela licitação deverá atentar para o caráter de complementaridade das informações e documentos a serem juntados (art. 36, parágrafo único, do Decreto nº 22.888/2024).

8.2.9.2 Não serão aceitos documentos ou informações que devessem constar originariamente da proposta.

8.2.9.3 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsável pela licitação será considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções administrativas pertinentes.

Sanatória da proposta

8.2.10 O responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância da proposta, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação (art. 37 do Decreto nº 22.888/2024).

Providências ulteriores

8.2.11 A fase de julgamento será encerrada com a identificação do licitante classificado detentor da melhor proposta.

9. NEGOCIAÇÃO

9.1. Definido o resultado do julgamento, o responsável pela licitação poderá negociar condições mais vantajosas com o licitante classificado detentor da melhor proposta.

9.1.1 A negociação será conduzida pelo responsável pela licitação por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.1.2 O resultado da negociação será registrado na ata da sessão pública, divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

9.1.3 Concluída a negociação, o responsável pela licitação solicitará o envio da proposta readequada, observado o disposto no subitem 7.

10. FASE DE HABILITAÇÃO

Documentos de habilitação

10.1 Para habilitação dos licitantes, serão exigidos os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme definido no TR/Habilitação, dividindo-se em: jurídica; técnica; fiscal, social e trabalhista; e econômico-financeira.

10.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira poderá ser substituída pelo Certificado de Registro Cadastral do Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia (CAF) quanto aos documentos por ele abrangidos, observado o disposto neste Edital.

10.1.2 Os documentos exigidos para fins de habilitação observarão os termos da Lei Federal nº 13.726, de 8 de outubro de 2018.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

10.1.3 Na forma do art. 63, inc. I, da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante responderá pela veracidade das declarações a que se refere o subitem 4.3.

10.1.4 Somente haverá a necessidade de apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

Microempresas e empresas de pequeno porte

10.2 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte observará o disposto no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.

10.2.1 O responsável pela licitação procederá à verificação se a microempresa ou empresa de pequeno porte faz jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, em conformidade com os termos definidos neste Edital.

Empresas estrangeiras

10.3 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, será observado o que segue:

10.3.1 As exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes inicialmente apresentados com tradução livre;

10.3.2 O licitante deverá ter procurador residente e domiciliado no país, com poderes para receber citação, intimação e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de mandato com os demais documentos de habilitação;

10.3.3 Para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos de que trata este artigo serão traduzidos por tradutor juramentado no país e apostilados ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Consórcio de empresas

10.4 Salvo vedação devidamente justificada no TR/Habilitação, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observado o disposto no art. 15 e nos §§10 e 11 do art. 67, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.4.1 Quando houver a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, se exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

Processamento da habilitação

10.5 Serão exigidos os documentos de habilitação apenas do licitante classificado detentor da melhor proposta, exceto na inversão de fases (art. 63, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021).

10.5.1 Quando houver inversão de fases, a exigência dos documentos de habilitação ocorrerá em relação a todos os licitantes.

10.5.2 Excetuam-se da previsão deste subitem os documentos relativos à regularidade fiscal, os quais serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas e somente do licitante classificado detentor da melhor proposta (art. 63, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021).

10.6 Os documentos de habilitação serão enviados por meio do sistema eletrônico, em formato digital, no prazo 3 (três) horas, prorrogável por prazo não superior a 01 (um) dia útil, contado da solicitação do responsável pela licitação (art. 63, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021).

10.6.1 Na hipótese de inversão de fases, os licitantes encaminharão simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

10.6.2 Em caso de falhas técnicas ou operacionais que inviabilizem o envio de documentação de que trata este subitem 10.6, será admitido o envio correspondente para o correio eletrônico (e-mail) indicado no Preâmbulo deste Edital, devendo o responsável pela licitação informar no *chat* do sistema eletrônico a data e o horário do seu recebimento, disponibilizando o seu conteúdo, em seguida, para os demais licitantes.

10.7 A habilitação poderá ser verificada por meio do CAF, quanto aos documentos por ele abrangidos, exceto quanto aos documentos de qualificação técnica.

10.7.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no CAF, ou que dele constem como vencidos, ou que não possam ser substituídos pelo certificado, deverão ser apresentados pelo licitante, na forma prevista neste Edital.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

10.7.2 Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

10.8 Nas licitações restritas a fornecedores cadastrados, a habilitação será verificada por meio do CAF, observado o disposto no subitem 10.6 (art. 87, §§3º e 4º da Lei Federal nº 14.133/2021).

10.9 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no CAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo solicitar a modificação dos registros em caso de incorreção.

10.10 A verificação, pelo responsável pela licitação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

10.10.1 Desde que solicitado de forma expressa pelo licitante interessado, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, inclusive no que respeita à adequação da habilitação econômico-financeira e da qualificação técnica, a documentação de habilitação enviada para determinado lote poderá ser utilizada para fins de avaliação da habilitação em outro lote no qual o licitante tenha sido o melhor classificado.

Documentos complementares à habilitação

10.11 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021):

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

10.11.1 Os documentos serão enviados por meio do sistema eletrônico, em formato digital, no prazo 3 (três) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do responsável pela licitação, observado o disposto no subitem 10.5.

10.11.2 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado será considerada desistência, implicando na inabilitação do licitante e à sujeição às sanções administrativas pertinentes.

Sanatória

10.12 Na análise dos documentos de habilitação, o responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação (art. 64, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021).

10.12.1 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

Comprovação dos requisitos de habilitação diferidos

10.13 O responsável pela licitação definirá o prazo para a apresentação dos requisitos de habilitação cuja exigência tenha sido diferida.

10.13.1 A não apresentação da documentação no prazo definido, implicará inabilitação do licitante e sujeição às sanções administrativas pertinentes.

10.14 Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiária do regime diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, cuja participação tenha sido realizada com a ressalva de existência de restrição fiscal e/ou trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa

10.14.1 A não-regularização da documentação no prazo previsto neste item implicará decadência do direito à contratação e inabilitação do licitante, além da sujeição às sanções administrativas pertinentes, na forma do disposto no §2º do art. 53 da Lei Complementar nº 123/06.

Inabilitação

10.15 Na hipótese de o licitante não atender às exigências de habilitação, o responsável pela licitação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

atenda aos requisitos e especificações, procedendo, inclusive, a nova verificação da ocorrência do empate ficto, na forma prevista neste Edital.

Encerramento da fase de Habilitação

10.16 Não sendo possível o julgamento da habilitação na mesma sessão, o responsável pela licitação deverá designar nova sessão, observado o prazo mínimo de 24h (vinte e quatro horas), para a declaração do licitante provisoriamente vencedor, para a qual ficarão convocados os licitantes.

10.17 Exceto na inversão de fases, encerrada a fase de habilitação, será declarado o licitante provisoriamente vencedor, ato do qual ficarão automaticamente intimados os licitantes.

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade ou para solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

11.1.1 A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados na forma eletrônica.

11.2 O responsável pela licitação responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos seus anexos.

11.2.1 O responsável pela licitação poderá solicitar a manifestação dos setores técnicos do órgão ou entidade contratante, a fim de subsidiar as decisões de caráter técnico, conforme o §3º do art. 8º do Decreto nº 22.885/2024 e a oitiva, quando necessário, dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, nos termos do art. 32 do Decreto nº 22.885/2024.

11.3 A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada pelo responsável pela licitação nos autos do processo de licitação.

11.4 Acolhida a impugnação contra o edital de licitação, será definida e publicada nova data para realização do certame, devendo ser observado o disposto no subitem 17.12

11.5 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br e no <https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/>, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e vincularão os participantes e a Administração.

12. FASE RECURSAL

12.1 A fase recursal obedecerá à disciplina estabelecida neste Edital, observado o disposto no art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021.

12.2 Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, cabem:

12.2.1 Recurso:

- a) em fase única, em face do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação;
- b) em face do ato de anulação ou revogação da licitação.

12.2.2 Pedido de reconsideração, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico.

12.3 O recurso em face do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação observará as seguintes disposições:

12.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, no prazo de 15 (quinze) minutos, sob pena de preclusão, após a declaração do licitante provisoriamente vencedor pelo responsável pela licitação.

12.3.1.1 A manifestação da intenção de recorrer será única, abrangendo as matérias concernentes ao julgamento das propostas e ao ato de habilitação ou inabilitação.

12.3.2 Manifestada a intenção de recorrer, as razões de recurso deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação da declaração do licitante provisoriamente vencedor.

12.3.3 O prazo para apresentação de contrarrazões será de 3 (três) dias úteis, contado da data de divulgação da interposição do recurso, a qual será feita por comunicação no *chat*.

12.3.4 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, para juízo de retratação.

12.3.4.1 Se a autoridade não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- 12.3.5 A autoridade superior deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 12.3.6 O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.
- 12.3.7 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 12.3.8 O resultado dos recursos será divulgado no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br.
- 12.4 Aplica-se o disposto no subitem 12.3, no que couber, ao recurso em face do ato de anulação ou revogação da licitação.
- 12.5 O pedido de reconsideração será apresentado no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação, observado o inc. II do art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 12.6 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 12.6.1 Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias.
- 12.7 Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 13.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:
- a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
 - b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
 - c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
 - d) adjudicar o objeto e homologar a licitação.
- 13.1.1 Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.
- 13.1.2 O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.
- 13.1.3 Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.
- 13.1.4 Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente do ato de anulação e revogação, poderá ser diferida a manifestação dos interessados, com fundamento no art. 183 da Lei nº 12.099, de 20 de abril de 2011, justificadamente.
- 13.2 A homologação da licitação não implicará direito à contratação.

14. CONTRATAÇÃO

Convocação para assinatura

- 14.1 Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou, nas hipóteses previstas no art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, o instrumento hábil que lhe substitua: Autorização de Fornecimento de Material - AFM ou Autorização de Prestação de Serviços – APS, conforme o caso, no prazo estabelecido no TR/Habilitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, e em outras legislações aplicáveis.
- 14.1.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do adjudicatário durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.
- 14.1.2 A contratação obedecerá as estipulações constantes da minuta de contrato integrante do edital da licitação, do aviso ou do instrumento de contratação direta.
- 14.1.3 Na hipótese de substituição do termo de contrato por instrumento equivalente, neste serão consideradas literalmente transcritas todas as cláusulas e condições previstas na minuta de contrato constante deste Edital.
- 14.1.4 O termo de contrato, a AFM ou, a APS, conforme o caso, deve ser assinado pelo representante legal do licitante ou mandatário com poderes expressos.
- 14.1.5 A assinatura se dará por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, caso em que o licitante deverá providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no endereço eletrônico www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br ou através do link disponibilizado www.comprasnet.ba.gov.br.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

14.2. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme o caso, no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

14.3 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital, sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

14.4 Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 14.2 a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos deste edital, poderá:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário, mas não superior ao preço ofertado pelo próprio licitante remanescente;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

14.5. A negociação a que se refere a alínea "a" do subitem 14.4 deste artigo deverá ser oportunizada aos licitantes remanescentes, assegurada a preferência, em caso de empate, ao licitante mais bem classificado.

Recusa

14.6 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme o caso, no prazo estabelecido pela Administração, dentro do prazo de validade da proposta, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotor da licitação (art. 90, §5º, c/c art. 155, inc. VI, da Lei Federal nº 14.133/2021)

14.7 Equipara-se à recusa prevista no subitem 14.6 a circunstância de o adjudicatário deixar de manter as condições de habilitação exigidas na licitação, ou, por qualquer meio, dar causa à impossibilidade de celebrar o contrato.

14.8 A multa compensatória para a recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo de contrato, em aceitar ou retirar o instrumento equivalente, ou praticar condutas a elas equiparadas, corresponderá, salvo previsão diversa, ao mesmo percentual definido para o descumprimento total da obrigação principal, e incidirá sobre o valor global do contrato (art. 8º, §§1º e 4º, do Decreto nº 23.113/2024).

14.8.1 Nas hipóteses em que não houver valor contratado, a sanção de multa terá como base o valor correspondente ao objeto adjudicado ou, quando for o caso, da estimativa da contratação (art. 7º, §1º, c/c art. 8º, §4º, do Decreto nº 23.113/2024).

14.9 A regra do subitem 14.6 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma da alínea "a" do subitem 14.4, **exceto** se estes passarem à condição de licitante adjudicatário (art. 48, §8º, do Decreto nº 22.888/2024).

15. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

15.1 Constituem infrações administrativas para os fins deste Edital as condutas constantes do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 47 da Lei nº 14.634/2023).

15.2 Os licitantes estarão sujeitos às sanções administrativas referidas na Lei nº 14.634/2023, e às demais cominações legais, resguardado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

16. DISPOSIÇÕES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1 Tratando-se de licitação destinada ao Sistema de Registro de Preços, serão observados, ainda, os acréscimos da **Seção do Sistema do Registro de Preços – SRP**, os quais prevalecerão em caso de conflito.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 A ata da sessão pública será divulgada no sistema eletrônico.

17.2 Os horários estabelecidos neste Edital, no aviso da licitação e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e prática de atos processuais.

17.3 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, os princípios elencados no art. 5º da Lei Federal nº 14.133/2021, a finalidade e a segurança da contratação.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

17.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será responsável por quaisquer custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital observar-se-á o art. 183 da Lei Federal nº 14.133/2021.

17.6 Os atos de comunicação processual da Administração com os licitantes serão realizados por meio eletrônico, na forma do disposto na Lei nº 12.209/2011 e no Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

17.6.1. A Contratada deverá manter atualizado o endereço eletrônico cadastrado no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, para efeito do recebimento de notificação e intimação de atos processuais, conforme Decreto nº 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender às convocações da Administração para a prática de atos nos prazos indicados.

17.7 A autoridade competente poderá, até a assinatura do contrato, excluir licitante, em despacho motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira para a execução do contrato, assegurada a manifestação do interessado (art. 66 da Lei nº 14.634/2023).

17.8 Eventuais modificações neste Edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não comprometer a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.

17.9 Os casos omissos serão dirimidos pelo Órgão/Entidade indicados no Preâmbulo deste Edital, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei nº 14.634/2023, e demais normas aplicáveis.

18. FORO

18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento que não puderem ser dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolução de controvérsias de que trata a Lei Federal nº 14.133/2021.

	ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA Diretoria de Projetos e Programas Especiais - SEINFRA/GAB/SIT/DPPE
---	---

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Objeto: Pavimentação da rodovia BA-130 (primeira etapa), no trecho: Entr. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito de Ibitupã (Ibicuí), com extensão total de 7,32 km.

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DO DOCUMENTO

Número do processo administrativo: 024.2058.2026.0008925-65

2. NECESSIDADE

2.1 Descrição da necessidade

É de competência da Secretaria de Infraestrutura, através da Superintendência de Infraestrutura de Transportes – SIT, realizar, coordenar e supervisionar estudos, programas, projetos e obras, objetivando assegurar o desenvolvimento do Estado pela implantação e manutenção de uma adequada Infraestrutura aeroviária, rodoviária e hidroviária.

É também de entendimento da SEINFRA/SIT que a malha rodoviária necessita, corriqueiramente, de intervenções para a recuperação e pavimentação, a fim de garantir uma melhoria significativa na infraestrutura viária local, oferecendo acessibilidade e conforto aos usuários, proporcionando uma superfície mais uniforme e aderente. Ao melhorar as condições das vias, essas intervenções também colaboram para a maior segurança no tráfego, minimizando o risco de acidentes de trânsito e favorecendo a mobilidade de forma geral.

Diante do exposto, tal contratação possibilitará a trafegabilidade segura, visando melhorar a qualidade da via, a segurança dos usuários e garantir melhores condições de acesso.

A contratação se enquadra como “obra comum” por possuir objeto com padrões de desempenho e qualidade com viabilidade da Administração caracterizar, de forma padronizada, suas especificações em edital e dado ao pleno domínio do mercado acerca de sua execução.

2.2 Área requisitante

Superintendência de Infraestrutura de Transporte - SEINFRA/GAB/SIT.

2.3 Descrição dos Requisitos da Contratação

Requisitos necessários ao atendimento da necessidade:

- Documento de Formalização da Demanda específico;
- Realização de Estudo Técnico Preliminar da contratação;
- Mapa de Riscos;
- Elaboração do Termo de Referência;
- Concordância e/ou aprovação do Termo de Referência;
- Indicação de Recursos Orçamentários;
- Elaboração de minuta do edital (em conformidade com normativos e/ou padrões vigentes, se e onde cabível);
- Análise jurídica (com possíveis correções/complementações);
- Definição do agente de contratação;
- Elaboração e divulgação do Edital;
- Condução do certame licitatório em fase externa;
- Publicação dos atos no sítio eletrônico da SEINFRA-BA;
- Adjudicação e Homologação do certame;
- Encaminhamento para contrato;
- Fiscalização concomitante com execução dos serviços.

Os serviços são de natureza de escopo “não continuado”, por se tratar de um serviço sem que haja uma demanda de caráter permanente da Administração (inciso XVII, do art. 6º da Lei nº 14.133/2021).

Para correta execução da necessidade administrativa devem ser observados os seguintes requisitos:

- a) Os serviços a serem executados, deverão contemplar as determinações do projeto;
- b) A metodologia a ser adotada, deverá estar em conformidade com as normas técnicas vigentes;
- c) A definição do orçamento e do prazo de execução do serviço de engenharia, estão delineados na planilha orçamentária e no cronograma físico-financeiro;
- d) Deverá ser cumprido, boas práticas de sustentabilidade ambiental.

As obrigações da Contratada e do Contratante estão previstas no Termo de Referência.

Todos os serviços circunscritos à necessidade administrativa devem seguir fielmente as Normas Técnicas vigentes e Especificações dos Serviços da Seinfra-BA, do

3. SOLUÇÃO

3.1 Levantamento de Mercado

Foi realizado o levantamento de mercado visando buscar a melhor solução para o problema existente, sendo estudados processos de contratações semelhantes feitas por este e outros órgãos, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Secretaria.

Solução 1: Execução pelo próprio ente. Uma das soluções de mercado seria a própria execução pelo ente estadual, todavia esta acarretaria morosidade e ineficiência da política pública; somando a isso o Estado não detém em seu quadro profissionais em quantitativo e qualificação técnica necessários para execução do objeto pretendido. Além do que não é uma prática comum na seara pública.

Solução 2: Contratação de empresa via licitação. A realização de um processo licitatório é uma solução já experienciada por este órgão em contratações anteriores, bem como foram realizadas consultas de outros órgãos públicos.

As informações levantadas demonstram que há disponibilidade de empresas especializadas com experiência consolidada na execução do objeto. Verificou-se também a existência de fornecedores locais e regionais aptos tecnicamente, o que favorece a ampliação da competitividade, além de contribuir para a redução de custos logísticos e maior agilidade na execução das obras.

Ao analisar as soluções propostas, levando em consideração os custos, os encargos e os preceitos legais de cada opção, e reconhecendo a experiência prévia do órgão com licitações, conclui-se que a solução 2 — contratação de empresa via licitação — é a mais adequada. Esta alternativa não apenas atende de maneira eficiente à necessidade da Secretaria, mas também respeita os princípios de economicidade e eficiência na gestão pública.

Embora o mercado esteja em constante evolução, trazendo novas metodologias e tecnologias que poderiam oferecer soluções inovadoras para determinados objetos, no caso específico da demanda apresentada pela Secretaria, não se identificaram alternativas viáveis que representem uma melhoria significativa em relação às soluções já consolidadas. O objeto a ser contratado é bem definido, com requisitos técnicos e operacionais claros.

3.2 Descrição da solução como um todo

3.2.1 Solução do objeto

A descrição da solução é de forma simples, e abrange a contratação de empresa especializada para realização dos serviços, com elementos que deverão ser definidos em projeto básico e que deverão prever, inicialmente, os seguintes serviços:

- Terraplenagem
- Pavimentação
- Drenagem e obras d'arte correntes
- Serviços diversos
- Proteção ambiental
- Sinalização

As soluções indicadas buscam viabilizar uma proposta com o máximo reaproveitamento possível da estrutura da pista existente e a utilização menos onerosa de materiais para a constituição de novas camadas de pavimento. Diante disso, as soluções propostas para o trecho são:

- Regularização de Sub leito: Operação destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas constantes das notas de serviço de regularização de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros até 0,20 m de espessura.
- Sub base estabilizada granulometricamente: Camada executada sobre o subleito, mediante emprego de energia de compactação adequada dos solos, de forma a se obter um produto final com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade.
- Base ou sub-base de brita graduada: Camada de base ou sub-base, composta por mistura em usina de produtos de britagem, apresentando granulometria contínua, cuja estabilização é obtida pela ação mecânica do equipamento de compactação.
- Concreto Asfáltico: Mistura executada a quente, em usina apropriada, com características específicas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filer) se necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente com espessura de 0,05m.

3.2.2 Combinação dos parâmetros da licitação

Considerando que o objeto da contratação se enquadra como obra comum, optou-se pela utilização da **modalidade concorrência eletrônica, com critério de julgamento por maior desconto e modo de disputa “aberto e fechado”**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, Art. 6º, inciso XXXVIII.

O critério de **maior desconto** mostra-se o mais adequado ao tipo de objeto, sendo uma estratégia eficaz para garantir a seleção da proposta mais vantajosa à Administração. Essa sistemática impede que o licitante distribua de forma estratégica seus descontos entre os itens da planilha ou etapas do cronograma físico-financeiro —

prática conhecida como "jogo de planilha" —, uma vez que a redução incide de maneira uniforme e proporcional sobre todo o orçamento estimado pela Administração. Assim, critério promove celeridade ao processo e permite aferição objetiva e transparente das propostas, reduzindo a subjetividade na avaliação.

Quanto ao **modo de disputa “aberto e fechado”**, a licitação se mostra eficaz ao estimular a revelação de informações confiáveis pelos licitantes e ao maximizar os interesses da Administração na escolha da proposta mais vantajosa. Nesse modelo, os licitantes inicialmente participam de lances públicos e sucessivos (fase aberta), o que incentiva a competição e promove transparência. Em seguida, cada participante apresenta um lance final sigiloso (fase fechada), permitindo que todos expressem sua melhor proposta sem influência externa. Esse mecanismo equilibra competição e sigilo estratégico, aumentando as chances de a Administração obter o resultado mais vantajoso e atraindo empresas qualificadas para o certame.

Dessa forma, a combinação entre **concorrência eletrônica, maior desconto e modo de disputa aberto e fechado** mostra-se a mais adequada para garantir a ampla participação, a seleção da proposta mais vantajosa e o atendimento aos princípios da economicidade, isonomia, transparência, eficiência e competitividade.

3.3 e 3.4 Estimativa do valor e das Quantidades a serem Contratadas

Dentro do presente estudo, a análise técnica de campo identificou o quantitativo estimado, na planilha que segue abaixo, com nível de precisão adequado, para caracterizar o serviço de engenharia pretendido, possibilitando a elaboração dos custos, em conformidade com as Normas, Procedimentos, Instruções e Especificações de Serviços e, Manuais Técnicos em vigor do DNIT e normas técnicas da ABNT.

A solução está estimada em R\$ 21.635.552,80 (vinte e um milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), conforme pesquisa de preço anexa, elaborado através do SCO – Sistema de Custos e Orçamentos, referencial de abril de 2026 e Produtos Asfálticos de junho de 2026. Os Custos de Administração Local, Manutenção do Canteiro, Mobilização de Equipe e Equipamentos e Instalação de Canteiro foram dimensionados a partir dos manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Pavimentação da rodovia BA-130 (primeira etapa), no trecho: Entr. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito de Ibitupã (Ibicuí) .	km	7,32	R\$ 2.955.676,56	R\$ 21.635.552,80

3.5 Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes. O atraso na execução de uma etapa compromete diretamente o cronograma das demais, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediários e da entrega dos serviços.

Logo, para a solução em questão não será adotada o parcelamento. A execução dos serviços por meio de lote único proporcionará ganho de escala, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Dessa forma, a divisão em diversos lotes comprometeria a viabilidade técnica e econômica dos serviços, além de que o valor do custo indireto, para um trecho segmentado tornaria os serviços mais onerosos. Ademais, lidar com um único prestador diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratação.

3.6 Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Inicialmente, não existem em andamento contratações correlatas e/ou interdependentes que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratação.

3.7 Demonstração de previsão da contratação no planejamento da Administração

A Lei nº 14.133/2021 no inciso VII, do art. 12, dispõe que cada ente federativo poderá elaborar o plano de contratações anual - PCA, na forma de regulamento. Contudo, até a presente data não houve regulamentação no Estado da Bahia, motivo pelo qual não há PCA vigente para contemplar a demanda em tela.

4. PLANEJAMENTO

4.1 Resultados Pretendidos

Com a presente contratação deseja-se realizar a pavimentação com o padrão de qualidade necessária para garantir a trafegabilidade segura no trecho, além do melhoramento da infraestrutura rodoviária, contribuindo ao desenvolvimento regional, resultando em benefícios a longo prazo para a comunidade como um todo.

No tocante aos aspectos econômicos, a devida construção tem reflexo direto na diminuição dos custos operacionais associados à manutenção constante das vias, além de redução dos custos de transporte, gerando um benefício econômico e social. Espera-se, assim, atendimento aos princípios de economicidade e eficiência.

Ademais, a melhoria da via proporcionará melhores condições de acesso a Barra Grande, fortalecendo o turismo local, estimulando investimentos, gerando emprego e

renda, elevando a segurança viária e promovendo maior conforto e integração regional.

4.2 Providências a serem adotadas

Trata-se de contratação realizada habitualmente na SEINFRA-BA desde sua criação, não havendo no momento, necessidade de adequação do ambiente do órgão.

4.3 Possíveis Impactos Ambientais

A presente contratação não gera impactos ambientais diretos, uma vez que se trata de atividade rotineira da SEINFRA/SIT e a área de ação está limitada à faixa de domínio da rodovia. Portanto, não haverá impactos ambientais decorrentes diretamente da execução dos serviços contratados.

- Cuidados a serem observados pela contratada:

Apesar da natureza de baixo impacto, a empresa contratada deverá adotar medidas preventivas, incluindo:

- Transporte e exploração da jazida de forma a evitar emissão de poeira;
- Evitar o lançamento de resíduos na pista e áreas adjacentes.

- Recuperação ambiental das áreas exploradas

A recuperação das áreas exploradas deverá ocorrer em módulos, concomitantemente aos processos de lavra, observando os seguintes critérios:

- Conformação do relevo, utilizando técnicas compatíveis com a topografia da área;
- Reposição da cobertura de solo orgânico, com distribuição de uma camada de 0,20 m de espessura;
- Implantação de curvas de nível, quando necessário, para controle de erosão;
- Reposição da cobertura vegetal.

- Utilização de áreas já oneradas

Quando houver utilização de áreas já oneradas, deverá ser firmado contrato específico entre a executante e o detentor do direito minerário, contendo:

- Definição das medidas ambientais compensatórias a serem atendidas;
- Garantia de cumprimento das medidas antes da devolução da área ao detentor do direito.

- Sustentabilidade e Mitigação de Impactos

A adoção de critérios de sustentabilidade tem como objetivo minimizar impactos ambientais, sociais e culturais decorrentes das atividades e aquisições públicas, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Estadual nº 14.692/2013 (BA), que institui o Programa Estadual de Compras Públicas Sustentáveis. As medidas incluem:

- Planejamento ambiental e social preventivo, considerando critérios de sustentabilidade na seleção de fornecedores e aquisição de produtos e serviços;
- Monitoramento contínuo das atividades e aquisições, avaliando impactos ambientais e sociais ao longo de todo o ciclo de vida dos bens e serviços;
- Recuperação e compensação de impactos, quando aplicável, alinhando-se a práticas de responsabilidade socioambiental;
- Preservação da biodiversidade, solo, água e paisagem, promovendo o uso responsável de recursos naturais nos processos de contratação e execução;
- Mitigação de impactos sociais e culturais, garantindo que fornecedores respeitem direitos trabalhistas, diversidade, inclusão e patrimônio cultural;
- Promoção da eficiência de recursos, priorizando produtos e serviços de baixo impacto ambiental, duráveis, recicláveis ou provenientes de cadeias produtivas sustentáveis.

5. VIABILIDADE

5.1 Declaração de Viabilidade/Inviabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita se mostra possível tecnicamente e fundamentadamente necessária.

As experiências pretéritas indicam que a solução 2, descrita no item 3.1, apresenta viabilidade e alta probabilidade de alcance dos resultados pretendidos. A SEINFRA, através da SIT, não possui em seu quadro de servidores profissionais habilitados, em quantitativo suficiente, para a execução do serviço em questão, de modo que para

suprir tal necessidade torna-se imprescindível a contratação de empresa especializada, para atendimento da demanda exarada.

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

6. ANÁLISE SOBRE A NECESSIDADE DE CLASSIFICAÇÃO DO ETP

Analisando a natureza dos serviços a serem contratados, nos termos da Lei nº 12.527/2011, o presente ETP é classificado como público e, portanto, não pode ter caráter sigiloso.

7. IDENTIFICAÇÃO

Ricardo Pedrosa Martins
Diretor da DPPE
Secretaria de Infraestrutura da Bahia - SEINFRA



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Pedrosa Martins, Diretor**, em 04/08/2026, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00146273489** e o código CRC **6DDBB9F8**.

Referência: Processo nº 024.2058.2026.0008925-65

SEI nº 00146273489



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Parte Variável do edital
Componente: **TR/HABILITAÇÃO**
Classificação: **modelo**
Versão: **2**
Data da aprovação/modificação (PGE):
23/12/2025

TERMO DE REFERÊNCIA E HABILITAÇÃO (TR/HABILITAÇÃO)

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

☒ LICITAÇÃO

☒ MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO

☒ CONTRATAÇÃO DELEGADA

☐ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

☐ TÉCNICA E PREÇO

☒ CONTRATAÇÃO DELEGADA

☐ CONTRATAÇÃO DIRETA

(Processo Administrativo nº 024.2058.2026.0008925-65)

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 Objeto:

☐ Aquisição:

☐ Serviço:

☒ Obra ou serviço de engenharia: Pavimentação da rodovia BA-130 (primeira etapa), no trecho: Entr. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito de Ibitupã (Ibicuí), com extensão total de 7,32 km.

1.1.1 As especificações do objeto obedecerão as condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação), observado o disposto na tabela ☒ abaixo ☐ em anexo.

Participação [ampla/exclusiva]	Item/lot e	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Forneciment o (UF)	Quantitativo	Cronograma/Prazo
Ampla	Único	07.19.24. 0000147 0-2	Pavimentação da rodovia BA-130 (primeira etapa), no trecho: Entr. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito de Ibitupã (Ibicuí).	km	7,32	450 dias

1.1.2 As especificações do objeto constam:

☐ da descrição abaixo: (...)

☐ do anexo integrante deste TR/Habilitação;

☒ neste Termo de Referência e Projeto Básico.

1.1.2.1 Na contratação de que trata este TR/Habilitação não será exigida da contratada a realização de transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

1.2 O prazo de vigência do Contrato é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, a **contar da data** da ☒ **assinatura do Contrato** ☐ **subscrição da Autorização de Fornecimento de Material – AFM** ☐ **subscrição da Autorização de Prestação de Serviços – APS**, observado o artigo 105 da Lei Federal nº 14.133/2021.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1.2.1 O prazo de execução do objeto, a contar da **data da expedição da Ordem de Serviço**, será de 450 (quatrocentos e cinquenta) () meses (x) dias, observado o limite referido no subitem 1.2.

1.3 O Contrato apresenta maior detalhamento das regras que serão aplicadas ao prazo de vigência.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A fundamentação da contratação, da caracterização do objeto e de seus quantitativos está especificada:
(x) em tópico próprio do Estudo Técnico Preliminar
() na descrição a seguir: (...)

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descrição da solução como um todo está especificada:
(x) em tópico próprio do Estudo Técnico Preliminar
() na descrição a seguir: (...)

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 Sustentabilidade:

4.1.1 Devem ser atendidos os seguintes os critérios de sustentabilidade, de acordo com o Decreto nº 14.692, de 9 de agosto de 2013:

- a) conservação e uso racional de água, energia e outros recursos naturais;
- b) minimização na geração de resíduos e efluentes;
- c) racionalização do uso de matérias-primas;
- d) priorização de produtos biodegradáveis, reciclados ou recicláveis;
- e) adoção de tecnologias limpas e menos agressivas ao meio ambiente;
- f) utilização de produtos de baixa toxicidade;
- g) redução da emissão de poluentes;
- h) priorização de produtos, tecnologias ou matérias-primas de origem local ou regional;
- i) utilização preferencialmente de mão de obra local.

4.2 Indicação de marcas ou modelos

4.2.1 A Administração **não** indicará marca(s), característica(s) ou modelo(s).

4.3 Exame de adequação do objeto (amostras, exame de conformidade, prova de conceito, ou outros testes destinados à aferição da aceitabilidade da proposta)

4.3.1 Não será exigido(a) exame de adequação do objeto.

4.3.2 Durante o prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, a Administração poderá, justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021).

4.4 Vistoria

4.4.1 Não será exigida a realização de vistoria prévia.

4.5 Subcontratação

4.5.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.6 Garantia

4.6.1 Garantia de proposta



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

4.6.1.1 Será exigida a garantia de proposta, observado o art. 58 da Lei Federal nº 14.133/2021, no **percentual de 1% (um por cento)**, que poderá recair sobre qualquer das modalidades indicadas no art. 96, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme razões presentes no processo administrativo de que trata este TR/Habilitação, **doc. SEI "Justificativas"**.

4.6.1.1.1 O licitante arcará com os custos da garantia de proposta.

4.6.1.1.2 A **garantia de proposta** deverá ter **validade mínima de 90 (noventa) dias**, contados da data da apresentação da proposta, cabendo ao licitante, a partir da solicitação motivada da Administração, comprovar a sua renovação, até 10 (dez) dias úteis antes do vencimento do seu prazo inicial, **por igual período**, caso tenha interesse em permanecer na licitação.

4.6.1.1.3 Se o licitante for consórcio, para a garantia da proposta, admitir-se-á o somatório dos valores de cada consorciado, hipótese em que deverá alcançar o valor total exigido no subitem 4.6.1.1.

4.6.1.1.4 Se o licitante aceitar prorrogar a validade da proposta, mas não comprovar a renovação da garantia de proposta no prazo fixado no subitem 4.6.1.1.2, será intimado pela Administração para fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da intimação, sob pena de exclusão da licitação e sujeição às sanções administrativas correspondentes, após a instauração de processo administrativo sancionatório.

4.6.1.1.5 Decorridos o prazo de validade da proposta sem que o licitante aceite prorrogá-lo, fica o licitante liberado dos compromissos assumidos.

4.6.1.1.6 A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do Contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação ou da publicação do ato que revogar ou anular o certame.

4.6.1.1.7 A garantia de proposta será executada em sua integralidade, em caso de recusa em assinar o Contrato ou da não apresentação dos documentos para a contratação.

4.6.1.1.8 A garantia de proposta poderá converter-se em garantia da contratação, devendo ser complementada, quando necessário.

4.6.1.1.9 As formalidades pertinentes a cada modalidade de garantia de proposta estão dispostas no item referente à garantia da contratação.

4.6.1.2 A comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta deverá ser gerada até o horário de abertura da sessão pública, sob pena de desclassificação.

4.6.2 Garantia da contratação

4.6.2.1 Será exigida a garantia da contratação prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, no **percentual de 5 % (cinco por cento) do valor inicial** do Contrato, podendo recair sobre qualquer das modalidades indicadas no referido art. 96, §1º.

4.6.2.1.1 A garantia na modalidade caução em dinheiro deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica a ser indicada pelo Contratante, com correção monetária.

4.6.2.1.2 Para garantia na modalidade títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia (art. 96, §1º, inc. I, da Lei Federal nº 14.133/2021).

4.6.2.1.3 Para garantia na modalidade fiança bancária, esta deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil.

4.6.2.1.4 Na hipótese de opção pela modalidade caução em dinheiro, títulos da dívida pública ou fiança bancária, a prova da garantia, sob pena da caracterização de inadimplemento contratual, deverá ser apresentada no **prazo de 5 (cinco) dias, após** () autorização da contratação direta (x) assinatura do Contrato.

4.6.2.1.5 Na hipótese de garantia na modalidade seguro garantia:

a) deverá ser prestada em **até 30 (trinta) dias**, contados da data da homologação da licitação e anteriormente à assinatura do Contrato (art. 96, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

b) tratando-se de contratação direta, ou na hipótese de contratação oriunda do SRP, a garantia deverá ser prestada anteriormente à assinatura do Contrato.

c) a apólice vigorará **por 90 (noventa) dias** após o término da vigência do Contrato e continuará em vigor mesmo que a contratada não pague o prêmio nas datas convencionadas, devendo esta cláusula constar expressamente da apólice sob pena de não aceitação da garantia (art. 97, incs. I e II, da Lei Federal nº



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

14.133/2021).

d) a apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do Contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

e) será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no subitem 4.6.2.1.8 (art. 97, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021).

f) ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos da regulamentação da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, devendo esta cláusula constar expressamente da apólice sob pena de não aceitação da garantia.

4.6.2.1.6 No caso das modalidades seguro garantia ou fiança bancária, não será admitida a existência de cláusulas que restrinjam ou atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador.

4.6.2.1.7 Caso utilizada outra modalidade de garantia diversa do seguro garantia, a sua liberação ou restituição somente ocorrerá após a fiel execução do Contrato ou a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

4.6.2.1.8 Na hipótese de suspensão do Contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, a contratada ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pelo Contratante.

4.6.2.1.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, somente será aceita se, observada a legislação que rege a matéria, contemplar o pagamento de prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas, bem como de multas, prejuízos e indenizações decorrentes de inadimplemento, independentemente de outras cominações legais.

4.6.2.1.10 No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados para a contratação.

4.6.2.1.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no mesmo prazo estabelecido para comprovação da garantia originária.

4.6.2.1.12 O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

4.6.2.1.13 O emitente da garantia ofertada pela contratada deverá ser intimado pelo Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

4.6.2.1.14 A liberação ou restituição da garantia ocorrerá após o recebimento definitivo da totalidade do objeto do Contrato, com a demonstração de cumprimento, pela contratada, das obrigações pactuadas.

4.6.2.1.15 O garantidor não é parte em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

4.6.2.1.16 A contratada autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste TR/Habilitação.

4.6.2.1.17 Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 59, §5º da Lei Federal nº 14.133/2021).

4.7 Participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio

() Sim

(x) Não, conforme justificativa constante do processo administrativo de que trata este TR/Habilitação, **doc. SEI "Justificativas"** (art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021).

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 Regime de execução

5.1.1 O regime de execução será:

(x) empreitada por preço unitário

() empreitada por preço global

() empreitada integral



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- () contratação por tarefa
- () contratação integrada
- () contratação semi-integrada.

5.2 Condições de execução

5.2.1 A execução do objeto se dará da seguinte forma:

5.2.1.1 Início da execução do objeto: 10 (dez) dias, a **contar da data** () da **assinatura do Contrato**, () da subscrição da **Autorização de Prestação de Serviços – APS** (x) **Ordem de Serviço – OS**.

5.2.1.2 Cronograma de realização do objeto: Conforme cronograma e Especificações Técnicas.

5.3 Local da execução

5.3.1 As especificações do endereço para execução do objeto constam:

() do anexo integrante deste TR/Habilitação

(x) da descrição abaixo e conforme identificado no projeto:

Rodovia BA-130 (primeira etapa), no trecho: Entr. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito de Ibitupã (Ibicuí).

5.4 Materiais a serem disponibilizados

5.4.1 Para a perfeita execução do objeto, a contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, e **conforme relação de equipamentos mobilizados, constante no orçamento aprovado, subgrupo "03.002 – Equipamentos"**, acompanhada da respectiva descrição e quantidade estimada, promovendo sua substituição quando necessário sem comprometimento da qualidade da obra e/ou serviço.

5.5 Especificação da garantia técnica e pela solidez e segurança

5.5.1 Incidem na contratação as garantias do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), do art. 618 do Código Civil (CC) e do art. 140, §6º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.5.2 O prazo legal de garantia técnica será de **30 (trinta) dias**, tratando-se de fornecimento de serviço e, quando houver, de produtos não duráveis, e de **90 (noventa) dias**, tratando-se de fornecimento de serviço e, quando houver, de produtos duráveis, contado da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços (art. 26, incs. I e II, e §1º, do CDC).

5.6 Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6.1 As informações relevantes para o dimensionamento da proposta constam deste TR/Habilitação.

() MENOR PREÇO

5.6.1.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes do Termo de Referência, expressando os valores em moeda nacional – reais e centavos, em (x) duas () três () quatro casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.

5.6.1.2 Caso o preço seja apresentado com número de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante ou excedente será considerada igual a zero.

5.6.1.3 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no instrumento convocatório, nem propostas com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

(x) MAIOR DESCONTO

5.6.1.1 O percentual de desconto incidirá linearmente sobre orçamento de referência, devendo ser estendido aos eventuais termos aditivos (art. 33, inc. II, art. 34, §2º, e art. 82, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

5.6.1.2 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes deste TR/Habilitação e/ou do Projeto Básico (engenharia), conforme o caso, a qual deverá ser expressa em percentual de desconto, não sendo admitidas propostas alternativas.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

5.6.1.3 O percentual de desconto incidirá sobre o preço global estimado pela Administração, aplicando-se linearmente sobre os itens do orçamento de referência.

5.6.1.4 O percentual de desconto deverá conter (x) duas () três () quatro casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.

5.6.1.5 Caso o percentual de desconto seja apresentado com número de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante ou excedente será considerada igual a zero.

5.6.1.6 Quando o produto do percentual de desconto sobre os itens do orçamento de referência resultar em dízima periódica, serão consideradas apenas duas casas decimais, com aproximação para mais do último algarismo, se este for igual ou superior a 5 (cinco).

5.6.1.7 O orçamento de referência do objeto licitado conterá, conforme o caso, todos os itens que o compõe, elaborado, quando for caso, a partir das composições dos custos unitários do sistema de referência utilizado, com fundamento no TR/Habilitação e/ou Projeto Básico previamente aprovado(s).

5.6.1.8 O licitante, conforme o caso, deverá apresentar, juntamente com a proposta financeira, o respectivo cronograma físico-financeiro.

() TÉCNICA E PREÇO

5.6.1.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta técnica e de preços de acordo com as exigências constantes da Seção Específica do TR/Habilitação para Técnica e Preço.

5.6.2 O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da efetiva realização da sessão pública.

5.6.2.1 Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado aos licitantes ampliá-lo.

5.6.3 O licitante deverá apresentar a sua proposta e declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo integrante deste TR/Habilitação.

5.6.4 O licitante está obrigado a destinar parcela do quantitativo de trabalhadores necessários para a execução do objeto de que trata este TR/Habilitação aos beneficiários do Programa de Inserção de Apenados e Egressos no Mercado de Trabalho (PRO-TRABALHO), instituído pelo Decreto nº 14.764, de 03 de outubro de 2013, quando a quantidade de trabalhadores necessários para a execução do Contrato que será firmado entre a Administração e o licitante vencedor seja igual ou superior a 06 (seis), observadas as demais previsões do mencionado Decreto.

5.6.4.1 Caso a quantidade de trabalhadores necessária para a execução do Contrato administrativo seja igual ou inferior a 05 (cinco), será facultativa a destinação de parcela dos trabalhadores aos beneficiários do PRO-TRABALHO.

5.6.4.2 Será destacado na fatura mensal o quantitativo de trabalhadores beneficiários do PRO-TRABALHO, acompanhados dos valores pertinentes, conforme as cláusulas e condições indicadas nos subitens seguintes.

5.6.4.3 A aferição do quantitativo de trabalhadores beneficiários do PRO-TRABALHO que deverá ser destinado pela contratada para a execução do Contrato será realizada mensalmente a partir do documento utilizado para emissão das guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e de FGTS correspondente aos trabalhadores que não se encontram nessa condição.

5.6.4.3.1 Na aferição de que trata o subitem 5.6.4.3 deverão ser excluídos os próprios trabalhadores beneficiários do PRO-TRABALHO, qualquer que seja a sua condição de segurado da previdência social.

5.6.4.4 Ao formular sua proposta e participar do certame, o licitante declara sua concordância em destinar parcela de quantitativo de trabalhadores necessários para a execução do objeto de que trata este TR/Habilitação aos beneficiários do PRO-TRABALHO.

5.6.4.5 As vagas a serem disponibilizadas aos beneficiários do PRO-TRABALHO serão definidas conforme a Instrução Normativa SEAP/SETRE/SAEB nº 001/2018, observando-se:

a) quando o contingente mínimo de trabalhadores necessários para a execução do Contrato for igual ou menor que 05 (cinco), a contratação de que cuida o PRO-TRABALHO será facultativa;

b) quando o contingente mínimo de trabalhadores necessários para a execução do Contrato estiver entre 06 (seis) e 19 (dezenove), deverá haver a disponibilização de, no mínimo, uma vaga;

c) quando o contingente mínimo de trabalhadores necessários para a execução do Contrato for de 20 (vinte) ou mais, haverá disponibilização de 5% (cinco por cento) das vagas existentes;

d) quando o resultado da aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) for acima de número inteiro, será considerado, para fins de contratação dos trabalhadores do PRO-TRABALHO, o número inteiro desconsiderando-se a fração.

5.6.4.5.1 Apenas os beneficiários do PRO-TRABALHO que cumprem pena em regime semiaberto ou aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro c/c arts. 36, 110 e 119 da Lei Federal nº 7.210, de 11 de



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

julho de 1984 (Lei de Execução Penal), não estão sujeitos à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme §2º do art. 28 da Lei Federal nº 7.210/1984.

5.6.4.5.1.1 A remuneração e os encargos concernentes aos beneficiários do PRO-TRABALHO indicados no subitem anterior que não estão sujeitos ao regime da CLT observará a legislação pertinente, nos termos do §2º do art. 28 c/c art. 29 da Lei Federal nº 7.210/1984.

5.6.4.5.1.2 Por ocasião da efetiva execução do Contrato, deverá ser anexada à fatura mensal de prestação de serviços e/ou da obra a relação do contingente de trabalhadores oriundos do PRO-TRABALHO que, na forma do subitem 5.6.4.5.1, não estão sujeitos ao regime da CLT.

5.6.4.5.2 A aplicação do Programa deverá observar os critérios previstos nos arts. 36 e 37 da Lei de Execução Penal, bem como quaisquer exigências, impedimentos, incompatibilidades ou vedações legais à contratação de pessoas presas e egressas do sistema prisional.

5.6.4.5.3 O licitante, uma vez contratado, deverá atender também às obrigações indicadas nos subitens seguintes.

5.6.4.5.3.1 Observar as disposições do Decreto nº 14.764/2013 e da Instrução Normativa SEAP/SETRE/SAEB nº 001/2018.

5.6.4.5.3.2 Apresentar ao fiscal ou responsável pela gestão e acompanhamento do Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do início efetivo da execução dos serviços e/ou da obra, a lista dos empregados selecionados pelo SINEBAHIA com base nos cadastros mantidos pela SEAP e que se enquadrem como beneficiários do PRO-TRABALHO, observados os quantitativos definidos e as categorias indicadas no art. 6º, incs. I e II, do Decreto nº 14.764/2013, comprovando a sua efetiva contratação.

5.6.4.5.3.3 Manter durante todo o tempo da execução do Contrato, incluindo-se suas prorrogações, no limite determinado pela legislação, a relação de proporcionalidade entre as vagas disponibilizadas aos beneficiários do PRO-TRABALHO e aquelas necessárias à execução dos serviços e/ou da obra relacionados ao Contrato.

5.6.4.5.3.4 Comunicar imediatamente ao fiscal do Contrato, que, no prazo de até 24 horas, deverá repassar essa comunicação à Diretoria de Integração Social/Superintendência de Ressocialização Sustentável/SEAP, a falta ao trabalho ou desligamento do beneficiário do PRO-TRABALHO, observando-se, ainda, que:

a) após o desligamento do beneficiário do PRO-TRABALHO, a empresa contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para providenciar o preenchimento da vaga em aberto, com o auxílio da SETRE, o que será objeto de acompanhamento por parte do fiscal do Contrato;

b) não havendo candidato apto para o preenchimento da vaga disponível, caberá à SETRE emitir atestado com tal informação, entregando-o à empresa contratada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da comunicação acerca da necessidade de contratação de novo beneficiário do PRO-TRABALHO; e

c) a contratada poderá preencher a vaga com terceiros não beneficiários do PRO-TRABALHO, caso a SETRE não cumpra com o prazo estabelecido na alínea "b" acima, observado o subitem 5.6.4.5.3.6.

5.6.4.5.3.5 Em caso de regressão do regime de cumprimento da pena do empregado beneficiário do PRO-TRABALHO ou de qualquer outro fato que possa ensejar o seu desligamento da empresa que o contratou nos termos do Decreto nº 14.764/2013, a contratada deverá providenciar o preenchimento da vaga surgida, observando os mesmos prazos e procedimentos definidos no subitem 5.6.4.5.3.4.

5.6.4.5.3.6 O não cumprimento da cota reservada para beneficiários do PRO-TRABALHO só será tolerado quando a contratada apresentar atestado emitido pela SEAP informando a inexistência de beneficiário do mencionado Programa que se enquadre ao perfil da vaga disponibilizada.

5.6.4.5.4 A não observância das regras do PRO-TRABALHO implica inadimplemento contratual e possibilita a extinção do Contrato por ato unilateral da Administração, além da aplicação das sanções legais.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/2021, e da Lei Estadual nº 14.634/2023, respondendo cada parte pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115, *caput*, da Lei Federal nº 14.133/2021).

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (art. 115, §5º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

6.2.1 O impedimento a que se refere o subitem anterior, total ou parcial, da execução do Contrato por fato ou ato de terceiro, deve ser reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, para esse fim, o uso de mensagem eletrônica por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da contratada para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 O acompanhamento da execução do Contrato compreenderá as atividades de gestão e fiscalização na forma dos arts. 15 a 23 do Decreto nº 22.885/2024, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 7º e 17 do Decreto nº 23.059/2024.

6.5.1 Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua intimação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua justificativa.

6.5.2 O prazo de que trata o subitem 6.5.1 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

6.5.3 Não havendo regularização ou não sendo aceita a justificativa apresentada, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à apuração dos fatos nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

6.5.4 Sem prejuízo das obrigações definidas neste TR/Habilitação, o fiscal do contrato deverá identificar possível razão que, nos termos dos §§4º e 5º do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 48 da Lei nº 14.634/2023, impeça a contratada de licitar e contratar.

6.5.5 A fiscalização de que trata este TR/Habilitação não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais.

6.6 Após a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para alinhamento da execução do Contrato e demais procedimentos de gestão do ajuste.

7. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

7.1 RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1.1 Recebimento provisório

7.1.1.1 O objeto do Contrato será recebido provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(s) fiscal(is) do Contrato, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo (art. 140, inc. I, “a”, da Lei Federal nº 14.133/2021).

7.1.1.1.1 O prazo de que trata o subitem anterior será contado do recebimento de comunicação escrita da contratada com a comprovação da execução do objeto a que se refere a parcela a ser paga.

Medição

7.1.1.1.2 O recebimento provisório de obras e serviços de engenharia será precedido da medição da execução do objeto.

Empreitada por preço unitário

7.1.1.1.2.1 A medição da execução do objeto contratado se dará conforme (x) sistemática de remuneração orientada por preços unitários () sistemática de remuneração referenciada pela execução de quantidade de itens unitários.

7.1.1.1.2.1.1 A medição de que trata este subitem será realizada em função das unidades do objeto efetivamente executadas, mediante cálculo aritmético de multiplicação das quantidades executadas pelos seus respectivos preços unitários, previamente definidos na planilha correspondente.

7.1.1.1.2.2 A medição dos serviços prestados será efetuada em períodos de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da assinatura da Ordem de Serviço, e deverão conter as parcelas do objeto contratado efetivamente realizadas no período, segundo a correspondente planilha orçamentária e o que dispõe o Critério Geral de Medição e Pagamento, anexos a este TR/Habilitação.

7.1.1.1.2.3 A contratada deverá apresentar planilha e memória de cálculo detalhada da parcela do objeto medida.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

7.1.1.1.2.4 A medição deverá conter um relatório fotográfico, com as fotos iniciais e finais da obra, especificamente para as parcelas mais expressivas do objeto definidas em anexo deste TR/Habilitação.

7.1.1.1.2.4.1 O relatório fotográfico deverá ser composto por uma quantidade de fotos que represente de forma significativa a execução da obra, sendo 02 (duas) fotos por folha em formato A4.

7.1.1.2 A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados (art. 119 da Lei Federal nº 14.133/2021).

7.1.1.3 O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes neste TR/Habilitação e na proposta, devendo ser substituído ou corrigido no prazo de **10 (dez) dias**, a contar da intimação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades (art. 140, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021).

7.1.1.4 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o(s) fiscal(is) do Contrato deverá(ão) emitir relatório sobre o efetivo cumprimento das obrigações da contratada e, se for o caso, analisar o desempenho na execução do Contrato nos termos do art. 144 da Lei Federal nº 14.133/2021, em consonância com os indicadores que deverão integrar este TR/Habilitação como anexo, encaminhando-o ao gestor do Contrato.

7.1.1.4.1 A análise do desempenho na execução do Contrato de que trata o art. 144 da Lei Federal nº 14.133/2021 poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, circunstância que deverá ser registrada pelo(s) fiscal(is) em relatório(s) a ser encaminhado ao gestor do Contrato.

7.1.1.5 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição do objeto até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas durante o recebimento provisório.

7.1.1.6 O recebimento provisório estará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.1.1.7 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o termo detalhado de recebimento provisório deverá conter o registro, a análise e a conclusão sobre todas as ocorrências na execução do Contrato, acompanhado dos demais documentos que julgar necessários, encaminhando-o ao servidor ou comissão designada pela autoridade competente para recebimento definitivo.

7.1.1.7.1 Para fins de emissão do Termo de Recebimento Provisório final das obras/serviços e de pagamento da última parcela, a fiscalização deverá exigir da contratada o relatório "*AS BUILT*" correspondente.

7.1.2 Recebimento definitivo

7.1.2.1 O recebimento definitivo ocorrerá no **prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis**, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, observados os seguintes procedimentos (art. 140, inc. I, "b" da Lei Federal nº 14.133/2021):

a) emissão de documento comprobatório da avaliação realizada pelo(s) fiscal(is) sobre o cumprimento de obrigações assumidas pela contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos nos termos do Decreto nº 23.059/2024, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;

b) análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicação das cláusulas contratuais correspondentes, solicitando à contratada por escrito, as respectivas correções;

c) emissão de termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços, com base nos relatórios elaborados e documentações apresentadas;

d) comunicação à contratada para emissão de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), com o valor exato dimensionado pela fiscalização;

e) envio da documentação correspondente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão;

f) exigência de apresentação pela contratada do Relatório "*AS BUILT*", no caso de obras e serviços de engenharia.

7.1.2.1.1 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.1.2.1.2 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do Contrato (art. 140, §§2º e 6º da Lei Federal nº 14.133/2021).



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

7.1.2.2 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa, conforme art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021, deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

7.1.2.2.1 Para fins do subitem anterior, o valor da parcela incontroversa deverá ser comunicada à contratada para emissão de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s).

7.1.2.3 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela contratada, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s).

7.2 LIQUIDAÇÃO

7.2.1 Recebida(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), a Administração, no **prazo de 10 (dez) dias úteis**, prorrogáveis por igual período, adotará, na forma deste subitem, as providências para fins de liquidação da despesa.

7.2.2 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) apresentado(s) pela contratada possui(em) os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: a) o prazo de validade; b) a data da emissão; c) os dados do Contrato e do Contratante; d) o período respectivo de execução do Contrato; e) o valor a pagar; e f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.2.3 Havendo erro na apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus para o Contratante;

7.2.4 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) deverá(ão) ser obrigatoriamente acompanhado(s) da comprovação da regularidade fiscal da contratada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação de habilitação fiscal, social e trabalhista, na forma exigida neste TR/Habilitação.

7.3 PAGAMENTO

7.3.1 Prazo para pagamento

7.3.1.1 O pagamento será efetuado no **prazo de 10 (dez) dias úteis**, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme subitem anterior.

7.3.1.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos à contratada serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços - INPC do IBGE, *pro rata tempore*.

7.3.2 Forma de pagamento

7.3.2.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária ou crédito em conta da contratada aberta em instituição financeira contratada pelo Estado da Bahia.

7.3.2.1.1 Optando a contratada por receber os créditos em instituição financeira diversa da indicada neste subitem, deverá arcar com os custos de transferências bancárias, os quais serão deduzidos dos pagamentos devidos.

7.3.2.2 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) deverá(ão) atender as exigências legais pertinentes aos tributos e encargos relacionados com a obrigação, inclusive os destaques necessários às retenções tributárias previstas em lei, e, as situações específicas, à adoção da forma eletrônica.

7.3.2.3 Independentemente do percentual de tributo inserido na proposta de preço, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente, quando houver incidência tributária.

7.3.2.4 A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, estando o pagamento condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.3.2.5 Para fins de pagamento, deverão ser adicionalmente observados:

a) a verificação, pela fiscalização, da conformidade da nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) apresentada pela contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e Previdência Social) e



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da última nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) vencido(s), quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual;

b) o pagamento da primeira parcela está condicionado à apresentação:

- b.1) do registro do Contrato no Conselho de Classe respectivo;
- b.2) da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo;
- b.3) da comprovação de instalação da placa de divulgação e identificação;
- b.4) da prova da matrícula da obra/serviço junto à Previdência Social, quando for o caso;
- b.5) guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e do FGTS, nos termos da legislação específica em vigor, as quais deverão estar acompanhadas de declaração da contratada, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados, excepcionando-se as situações em que a contribuição do segurado seja facultativa.

c) quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116/2003, e legislação municipal aplicável, e ainda:

- c.1) os serviços/obra serão medidos mensalmente, em cujo processo deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo Município no qual os serviços/obra foram tributados;
- c.2) nas medições que abrangerem mais de um Município, o cálculo do ISSQN deverá ser realizado para cada Município onde houver a incidência do tributo, sendo que as extensões de cada Município serão verificadas em campo e informadas pelo engenheiro fiscal da obra/serviço;

d) nenhum pagamento isentará a contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços/obra executados total ou parcialmente;

e) para efeito do pagamento da última parcela, a contratada deverá apresentar a baixa definitiva da matrícula da obra/serviço junto ao INSS com a respectiva certidão negativa de débito – CND, quando for o caso, observando-se o que se segue, na hipótese da impossibilidade de atendimento ao disposto neste subitem:

- e.1) ao final da obra, se houver comprovação de que a contratada apresentou ao Órgão competente os documentos necessários para expedição de CND e se a Administração tiver como aferir e atestar, de forma expressa, em documento assinado e com identificação do seu subscritor, que todas as obrigações previdenciárias relacionadas à obra realizada foram cumpridas, poderá ser liberado o pagamento;
- e.2) deverá ser instaurado procedimento administrativo próprio para apurar o descumprimento contratual;
- e.3) antes da instauração de procedimento administrativo de apuração e aplicação de penalidade, deverá a Administração fixar um prazo razoável para que a empresa comprove a baixa da matrícula e apresente a CND.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA PROPOSTA E EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

8.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1.1 A seleção da proposta será feita em procedimento de:

- () Contratação direta
- () Licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento
 - () menor preço
 - () maior desconto
- (x) Licitação, na modalidade concorrência, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento
 - () menor preço
 - (x) maior desconto
 - () melhor técnica ou conteúdo artístico, conforme anexo
 - () técnica e preço, conforme anexo

8.2 Exigências de habilitação

8.2.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.2.1.1 Habilitação jurídica

8.2.1.1.1 Para **Pessoas Jurídicas**:

- a) empresário individual: inscrição no registro público de empresas mercantis;
- b) microempreendedor individual – MEI: certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

c) sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores.

d) sociedades simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores.

e) empresa ou sociedade estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, observando-se a Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020, quando a atividade assim o exigir.

f) filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.2.1.1.2 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.2.1.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes () Estadual/Distrital (x) Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) prova de regularidade com a Fazenda (x) Estadual/Distrital (x) Municipal/Distrital do domicílio ou sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei;

c.1) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social.

e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

g) em se tratando de contratação direta, prova de regularidade com a Fazenda do Estado da Bahia, ou o compromisso de sua regularização e sua efetiva realização, como condição para celebração do Contrato, nos termos do art. 65 da Lei estadual nº 14.634/2023.

8.2.1.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

8.2.1.3 Habilitação Econômico-Financeira

() **dispensável parcialmente** (IN SAEB Nº 10/2024), consistindo em:

() contratação para entrega imediata: aquisição remunerada para fornecimento de uma só vez, com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da expedição da ordem de fornecimento; (item 3, inc. I, da IN SAEB Nº 10/2024)

() contratação em valor inferior a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação definido no inc. II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, e suas atualizações, observado o disposto no art. 24 da Lei nº 14.634/2023 (item 3, inc. II, "a" da IN SAEB Nº 10/2024)

() contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, até o valor definido no inc. III do art. 70 da Lei Federal nº 14.133/2021, e suas atualizações, observado o disposto no art. 24 da Lei nº 14.634/2023 (item 3, inc. II, "b" da IN SAEB Nº 10/2024)



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

8.2.1.3.1 Na hipótese de dispensa parcial, será exigida, para efeito de habilitação econômico-financeira:

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação ou da contratação direta, caso o documento não consigne prazo de validade;

(x) **exigível**

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação ou da contratação direta, caso o documento não consigne prazo de validade;

b) índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

Solvência Geral (SG) = (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante)

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)

b.1) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de habilitação, patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;

b.1.1) Na hipótese de licitação por lotes, o patrimônio líquido exigível será calculado em função da soma de tantos quantos forem os lotes em que a interessada tenha apresentado as melhores ofertas.

b.2) O balanço patrimonial, a demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício, caso a pessoa jurídica tenha sido constituída há menos de 2 (dois) anos (art. 69, §6º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

b.3) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis podem ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

b.4) O licitante apresentará o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício mediante, conforme o caso, publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação ou na Central de Balanços dentro do ambiente Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, cópia reprográfica das páginas do Livro Diário numeradas sequencialmente onde eles foram transcritos, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, emissão extraída do SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação.

b.5) O atendimento dos índices econômicos previstos neste subitem será atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante (art. 69, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

8.2.1.3.1 Na licitação por lotes, quando for atingido o limite da capacidade econômico-financeira do licitante, esta será declarada inabilitada para o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes constante do instrumento convocatório, sendo vedada a escolha, pelo licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitação.

8.2.1.3.2 Na hipótese de participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio, se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, para fins de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo no percentual de 30% (trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.2.1.4 Qualificação Técnica

a) comprovação de capacitação **técnico-profissional**, através da apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de objeto de características semelhantes, para fins de contratação, limitadas estas às parcelas de maior relevância ou valor significativo (art. 67, inc. I, §§1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021), a seguir definidas:



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Concreto asfáltico (t)
Base ou sub-base de brita graduada (m ³)
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente (m ³)

a.1) O vínculo profissional entre o profissional e o licitante poderá ser comprovado através de: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assumiu a responsabilidade técnica pela execução do objeto licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

a.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverão participar da execução do objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração (art. 67, §6º, da Lei Federal nº 14.133/2021);

a.3) Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe de mais de uma proposta apresentada por licitantes diversos.

b) comprovação de capacitação **técnico-operacional**, mediante apresentação de certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de objeto similar, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, limitada às parcelas de maior relevância ou valor significativo (art. 67, inc. II, §§1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021);

b1) na hipótese de atividade não regulada por conselho profissional, a capacitação **técnico-operacional** referida neste item poderá ser demonstrada por certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitação.

b2) Será admitida a apresentação de atestados relativos a potencial subcontratado em relação à parcela do objeto cuja subcontratação tenha sido expressamente autorizada neste TR/Habilitação, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado (art. 67, §9º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

b3) A licitante poderá apresentar 01 (um) atestado com todos os itens ou 01 (um) atestado para cada item requerido (isolado).

b4) Não será admitida a somatória de atestados para fins de comprovação da quantidade mínima exigida neste Termo de Referência. O atestado apresentado deverá, individualmente, comprovar a execução do quantitativo total solicitado.

c) indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitação (art. 67, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021).

c.1) Para fins desta alínea, o licitante deverá apresentar, sob as penas da lei, em especial do disposto no art. 155, inc. VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, a relação explícita e declaração formal de disponibilidade, de acordo com as especificações exigidas;

c.2) Quando exigida a indicação de pessoal técnico, será observado o que se segue:

c.2.1) relação do pessoal técnico indicado pelo licitante deverá estar acompanhada da demonstração de vinculação à futura execução contratual, mediante a juntada no sistema eletrônico, de quaisquer dos seguintes documentos: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assumiu o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

c.2.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverão participar da execução do objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração (art. 67, §6º, da Lei Federal nº 14.133/2021);

c.2.3) Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe de mais de uma proposta apresentada por licitantes diversos.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

c.2.4) Equipe técnica mínima exigida para execução das obras e serviços conforme lista abaixo:

1 – 01 (um) Engenheiro Supervisor – responsável técnico – Com a função de supervisionar o engenheiro local em atividades relativas à obra, e se responsabilizar tecnicamente pela execução dos serviços.

2- 01 (um) Engenheiro auxiliar – Com dedicação exclusiva, com a função de coordenar atividades relativas à obra no local.

3- 02 (dois) Encarregados - Profissional com a função de coordenar atividades relativas à obra no local.

c.2.4.1) A experiência para os engenheiros deverá ser comprovada por atestados acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CREA.

c.2.4.2) Caso o licitante apresente, na fase de habilitação, equipe técnica (engenheiros), com dedicação exclusiva à obra de que trata o presente instrumento convocatório, mas com todos ou quaisquer de seus integrantes (engenheiros), previamente vinculados à execução de outro contrato administrativo de obra de engenharia, ainda que na condição de adjudicado, será declarado inabilitado no certame em tela.

d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, se for o (art. 67, inc. IV, da Lei Federal nº 14.133/2021);

e) registro ou inscrição do licitante na entidade profissional competente, se for o caso;

e.1) No caso de empresa não registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, deverá apresentar o registro do Conselho do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado a apresentar o visto do Conselho local antes da assinatura do Contrato.

e.2) No caso de Sociedades empresárias estrangeiras, o atendimento da exigência de que trata esta alínea se dará por meio da apresentação, no momento da assinatura do Contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

f) declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitação (art. 67, inc. VI, da Lei Federal nº 14.133/2021).

8.2.1.4.1 Serão consideradas como parcelas de maior relevância ou valor significativo, para fins das alíneas "a", "b" e "c" deste tópico:

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA OU VALOR SIGNIFICATIVO	(%)	QUANTITATIVO TOTAL (100%)	COMPROVAÇÃO MÍNIMA (50%)
Concreto asfáltico (t)	≥ 4%	4.938,24	2.469,00
Base ou sub-base de brita graduada (m³)		14.000,22	7.000,00
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente (m³)		14.871,06	7.435,53

8.2.1.4.1.1 Na hipótese de objeto em que não seja possível distinguir as parcelas de maior relevância ou valor significativo (objeto homogêneo), poderá ser indicada **parcela única**, sendo considerada satisfatória a comprovação da execução de percentual mínimo do(s) quantitativo(s) previsto(s) neste TR/Habilitação.

8.2.1.4.1.2 Em caso de dúvida quando à legitimidade dos atestados apresentados, o responsável pela licitação poderá solicitar ao licitante cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.2.1.4.2 Na hipótese de licitação por lotes, será observado o disposto a seguir:

8.2.1.4.2.1 A demonstração da qualificação técnica deverá ser feita em função da soma de tantos quantos forem os lotes em que o licitante tenha apresentado as melhores ofertas.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

8.2.1.4.2.2 Quando for atingido o limite da capacidade técnica do licitante, este será declarado inabilitado para o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes, sendo vedada a escolha, pelo licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitação.

8.2.1.4.3 No caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica (art. 67, §10, da Lei Federal nº 14.133/2021).

8.2.1.4.3.1 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações ou contratações diretas destinadas à contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

8.2.1.4.3.2 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações ou contratações diretas destinadas à contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

8.2.1.4.3.3 Na hipótese deste subitem 8.2.1.4.3, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio.

8.3 Disposições gerais

8.3.1 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação ou da contratação direta deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (art. 65, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

8.3.2 Regras acerca da participação de matriz e filial:

- a) se o licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;
- b) se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da matriz;
- c) a comprovação de capacidade operacional para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação ou da contratação direta poderá ser feita em nome da matriz ou da filial;
- d) se o licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitação e qualificação da matriz e desejar executar o Contrato pela filial, ou vice-versa, deverá fazer prova, por ocasião da assinatura do Contrato, da regularidade do estabelecimento que executará o objeto licitado, a qual deverá ser mantida durante todo o curso da avença.

8.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado-CRS poderá substituir os documentos de habilitação, na forma indicada neste TR/Habilitação.

8.3.3.1 Caso conste do registro algum documento vencido, o licitante deverá apresentar a versão atualizada do referido documento junto aos demais documentos de habilitação.

8.3.3.2 A substituição dos documentos está condicionada à verificação da regularidade destes, mediante a emissão do extrato do fornecedor pela Administração.

8.3.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado-CRS, estando no prazo de validade, poderá substituir os documentos relativos à habilitação constantes do sistema, exceto os concernentes à Qualificação Técnica.

8.3.4 Na hipótese de participação de pessoas jurídicas em consórcio, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado (art. 15, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021).

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1 O valor estimado total da contratação é de R\$ 20.695.405,48 (vinte milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme planilha de quantitativos e preços unitários e



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

global (x) abaixo () em anexo, os quais correspondem ao critério máximo de aceitabilidade dos preços unitários e global. O valor estimado foi composto conforme o art. 23, §2º, da Lei 14.133/2021, e elaborado segundo as premissas do SICRO – Sistema de Custos Referenciais de Obras, tendo como data-base de abril de 2026 e Produtos Asfálticos, com base na Cotação ANP de junho de 2026.

LOTE/ ITEM	Código SIMPA S	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL	DEGRA U
Único	07.19. 24.000 01470 -2	Pavimentação da rodovia BA-130 (primeira etapa), no trecho: Entr. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito de Ibitupã (Ibicuí).	km	7,32	R\$ 2.827.241,13	R\$ 20.695.405,48	0,05%
				VALOR ESTIMADO TOTAL		R\$ 20.695.405,48	
				PERCENTUAL DE DESCONTO		%	

9.2 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e, quando elaborada a matriz de risco, a sua alocação entre contratante e contratada.

9.3 Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço serão considerados (art. 59, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021):

- a) Valor global: conforme valor estimado da licitação.
 - a.1) O orçamento-base da Licitação é a principal referência para a análise das propostas das empresas participantes na fase externa do certame licitatório, servindo como base para fixação dos critérios de aceitabilidade de preços - total e unitários.
- b) **Os critérios objetivos para avaliação da inexecuibilidade, definidos a seguir:**
 - b.1) Via de regra, para o cálculo do orçamento-base, utilizam-se as composições de custo unitário e respectivas composições auxiliares, as quais definem o valor financeiro a ser despendido na execução de uma unidade dos respectivos serviços, e são formadas, em geral, por 4 Parcelas de Custo, cujos preços são coletados no mercado:
 - b.1.1) Execução (equipamento e mão de obra, com os respectivos índices de produtividade);
 - b.1.2) Material (insumos com respectivos consumos);
 - b.1.3) Atividades Auxiliares (composições auxiliares); e
 - b.1.4) Transportes (Tempo Fixo e Momento de Transporte);
 - b.2) **Para a avaliação da exequibilidade das propostas, deverá ser aferida a dimensão dos descontos**, dados pelos proponentes, **nas composições de custos unitários e respectivas composições auxiliares**, de forma que não enseje preços inexequíveis que certamente impactarão na execução dos serviços e na qualidade desejada.
 - b.3) Considerando que os critérios para avaliação da inexecuibilidade serão executados através de um estudo pormenorizado de cada parte do orçamento, **admite-se, excepcionalmente, que a comprovação da "proposta diligenciada" para as licitações do tipo "maior desconto", não seja linear**, mas por item, permitindo assim a conhecer a estratégia empresarial utilizada para apresentar a proposta mais econômica. Após a análise, se a conclusão for pela exequibilidade, o percentual do desconto incidirá linearmente sobre os preços unitários fixados no orçamento da Administração.
- c) **Da diligência** - metodologia e detalhamento de procedimentos que devem ser seguidas para avaliação objetiva da exequibilidade de preços unitários de serviços e obras de infraestrutura rodoviária:
 - c.1) Realização de diligências em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 2º, Art. 59 da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos nº14.133/2021 e ao atendimento à Súmula nº



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

262 do TCU, possibilitando às licitantes a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, exceto em casos de preços claramente simbólicos ou irrisórios, como evidenciado no Acórdão 2731/2020.

c.2) As diligências a serem realizadas tem como objetivo, verificar se as propostas apresentadas estão em conformidade com os preços atualmente praticados no mercado e compatíveis com a adequada execução dos serviços, objeto da licitação.

c.3) As diligências deverão solicitar, obrigatoriamente, a apresentação de:

c3.1) Relatório Analítico das Composições dos Custos Unitários;

c3.2) Planilhas do Relatório Sintético de Equipamentos, Mão De Obra inclusive encargos, Materiais e seus respectivos custos, no formato PDF e Xls, em modelo padrão apresentado pelo Sistema de Custo SICRO;

c3.3) Cotações de mercado que comprovem a exequibilidade do preço ofertado, de forma clara e objetiva, apresentando carta do fornecedor assinada, CNPJ, preço do insumo e indicação da unidade de medida ofertada ao licitante, para todos os insumos da Faixa A de Materiais e para qualquer insumo com descontos superiores a 15% em relação aos custos do Orçamento Referencial do Certame. As empresas fornecedoras das cotações deverão também estarem devidamente aptas e regulares, inclusive quanto a vinculação do CNAE específico da mesma, em relação a cada insumo. A divergência de informações pode ser interpretada como uma falha que, dependendo do caso, pode levar à desclassificação da proposta.

c3.3.1) Em se tratando de agregados (material pétreo e areia) as cotações deverão ter validade mínima de 30 dias, e serem encaminhadas conjuntamente com as respectivas licenças ambientais (LI ou LO), licenças de exploração ANM com direito de venda e alvarás de funcionamento.

c3.3.2) Em se tratando de Ligantes e Produtos Asfálticos as cotações deverão ter validade mínima de 30 dias, e serem encaminhadas conjuntamente com a Comprovação de que o fornecedor possui Autorização da Agência Nacional de Petróleo para comercializar o produto.

c3.4) Os custos diretos e a taxa de Benefício e Despesas Indiretas (BDI), no formato PDF e Xls, em padrão SIT e/ou SICRO/DNIT.

d) Da Avaliação Prévia: Com a finalidade de assegurar a maior efetividade possível nos processos licitatórios conduzidos por esta SIT, serão, inicialmente, consideradas propostas manifestadamente inexequíveis, aquelas que apresentarem:

d.1) nas composições de preços unitários qualquer valor referente a **salário de mão de obra menor que o estabelecido pelos respectivos sindicatos, conselhos ou convenções coletivas** de cada categoria profissional ou, na ausência, devendo ser obedecida a legislação trabalhista referente ao salário mínimo profissional no Brasil.

d.2) percentual de **encargos totais** (sociais e complementares) **divergentes** dos estabelecidos no respectivo **referencial de custo do DNIT**, para a mês base do orçamento;

d.3) em suas composições de preço, qualquer **coeficiente de consumo e/ou quantidades** de: mão obra; equipamento (inclusive hora produtiva e improdutividade); material; tempo fixo; e, momento de transporte; **divergentes das estabelecidas nas composições do Referencial de Preço do certame**.

d.4) **aumento na produtividade da equipe** (mão de obra e equipamentos; e coeficiente de produção da equipe) **maior que 25% (vinte e cinco por cento)** em relação as produções das composições de preços unitários do Orçamento Referencial e/ou **Custo unitário da execução** (preço da equipe) que apresente um **desconto superior a 25% (vinte e cinco por cento)** em relação ao valor unitário do Orçamento Referencial. Em consonância com o disposto no art. 59, §4º, da Lei Federal Nº 14.133/2021. Tal medida visa garantir a isonomia, paridade entre os licitantes e a garantia da qualidade dos serviços da contratação nos exatos termos e normas técnicas do DNIT.

d.4.1) **Qualquer aumento na produtividade da equipe deverá ser devidamente comprovado pela "proposta diligenciada", através de atestados de capacidade técnica** que demonstrem expertise prévia na execução de serviços similares, conforme critérios a seguir definidos:



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

d.4.1.1) Considerando que a repetição é uma prática essencial para a melhoria do desempenho, aperfeiçoamento das habilidades e aumento de produtividade, **para cada 100 repetições da produtividade em referência às Composições** de Preços Unitários do Orçamento Referencial do Certame, será permitido o aumento de produtividade de **1% (um por cento) limitado a um aumento máximo de 25% (vinte e cinco por cento)**. Esta medida visa manter a razoabilidade na comprovação da exequibilidade das propostas.

d.4.1.2) **Não serão admitidas** quaisquer **alterações na produtividade de equipes nos "serviços auxiliares de transporte"** em relação aos estabelecidos no referencial SICRO do DNIT, devido a produção ter como base a velocidade média dos equipamentos.

d.5) **quaisquer propostas de alterações** nos custos produtivos (R\$/h) e improdutivos (R\$/h) dos equipamentos, nas composições de preço unitário, relacionados as **parcelas dos grupos de I - manutenção e III - Mão-de-obra de Operação** (exceto atendendo aos critérios estabelecidos no item d.1 e d.2, acima descritos); Devem ser vedados ainda quaisquer alterações nos coeficiente de manutenção (K) e Coeficiente de combustível (l/kwh) afetos aos equipamentos, em relação ao referencial de custo do DNIT.

d.5.1) Qualquer variação do valor da parcela de Operação (R\$/h), deverá ser comprovada através de cotação do combustível dos equipamentos.

d.5.1.1) **Do Cálculo do Consumo:** O custo horário da Operação (R\$/h) será calculado pela fórmula $C_c = P \times F_c \times V_c$, onde " C_c " representa o custo horário da Operação (R\$/h), " P " é a potência do motor em kW, " F_c " é o coeficiente de consumo (l/kWh ou kg/kWh) e " V_c " é o valor unitário do combustível (R\$/l). A potência do equipamento (P) deverá ser formalmente informada pela empresa com nota fiscal ou manual do equipamento, devendo corresponder às especificações técnicas do fabricante para o modelo proposto estabelecido. **Não será aceita a entrega de equipamentos com potência inferior à da composição de referência do DNIT**, uma vez que a subpotência impacta diretamente na redução da produção da equipe. Para fins de valor de referência, **o preço do óleo diesel não poderá ser inferior ao preço final de venda praticado pelas distribuidoras**. Este valor deve ser composto a partir do preço base estabelecido pela Refinaria de Mataripe (ACELEN) disponibilizado no site "<https://www.acelen.com.br/precos-as-distribuidoras/>", **acrescido obrigatoriamente das alíquotas de ICMS (20,50%) e PIS/COFINS (3,65%)**, de modo que o preço de referência final contemple a carga tributária incidente na comercialização do produto.

d.5.2) Em caso de utilização de equipamentos **fora da vida útil estabelecida pelo DNIT**, não serão aceitas alterações nas parcelas de Valor de Aquisição (R\$), Depreciação (R\$/h), Oportunidade de Capital (R\$/h), Seguros e Impostos (R\$/h).

d.6) significativas e injustificadas variações de desconto entre o Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) e as respectivas emulsões asfálticas que o utilizam como matéria-prima, de forma combinada ou isolada. Em caso de descontos nos custos de ligantes e produtos asfálticos que estejam manifestamente fora da média de mercado para a data-base do orçamento, a licitante será convocada por meio de diligências e deverá comprovar a estrutura de formação de preços das emulsões.

d.6.1) A avaliação considerará, entre outros fatores, os preços praticados por fornecedores de grande porte, as cotações de mercado, principalmente as disponibilizadas pela Agência Nacional de Petróleo – ANP, visando coibir a inexequibilidade da proposta decorrente de subavaliação de insumos críticos e indispensáveis para a pavimentação. Deverão ser observados ainda limite dos preços aos distribuidores apresentados pela ANP e pela Refinaria de Mataripe (ACELEN) disponibilizados no site: "<https://www.acelen.com.br/precos-as-distribuidoras/>".

d.7) Índices de composição do BDI inferiores aos valores referenciais apresentados no 1º Quartil do item 9.2 do Acórdão N°2622/2013-TCU-Plenário, por tipo de obra, exceto quanto aos percentuais de administração central e despesas financeiras. Outro aspecto relevante na verificação da exequibilidade no âmbito do BDI é a vedação na redução dos percentuais afetos a tributos (PIS/COFINS/CPRB).



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

d.7.1) Estratégias comerciais podem fazer com que os proponentes ajustem as alíquotas referentes a administração central em razão da **carteira de contratos da proponente próximos ao local de execução do objeto da licitação**, ou seja, quanto maior, menor esta alíquota.

d.7.2) Despesas financeiras (CF) deverá ser considerado o percentual correspondente a um mês (30 dias) de juros, considerando o histórico de prazo do Órgão para processamento das medições, calculado com base na Taxa SELIC do dia e para o período mensal, conforme fórmula: $CF = ((1 + SELIC)^{1/12} - 1)$;

d.7.3) A exceção da variação das alíquotas tributárias é para o ISSQN, que poderá ser composto com base nas alíquotas com as respectivas deduções de cada município atravessado pela obra ou serviço, devendo se estabelecer uma média ponderada com os percentuais de extensão da rodovia sobre a área dos municípios.

d.8) Caso sejam constatadas quaisquer situações demonstradas acima, o preço unitário deverá ser enquadrado como inexequível.

e) Avaliação por Insumos Relevantes

e.1) No caso de uma "proposta diligenciada" atender a todos os itens relacionados à AVALIAÇÃO PREVIA, deverá ser realizada ainda uma verificação da exequibilidade dos "insumos de relevância" nos preços unitários dos serviços da proposta diligenciada, principalmente, os itens que figuram habitualmente na curva A de insumos das obras rodoviárias, conforme segue:

e.2.1) Com a cotação apresentada, deverá identificar a localização do fornecedor da cotação para identificação da DMT e, com os preços unitários da proposta de transporte local do licitante, retroalimentar a proposta do licitante (X) e comparar o preço ofertado original do licitante (Y) com preço obtido através da retroalimentação:

e.2.1.1) Se $X > Y$ - Proposta inexequível; Convocar próximo colocado no certame;

e.2.1.2) Se $X < Y$ - Proposta exequível neste quesito; Verificar demais itens, em sequência.

f) Sequência do Diligenciamento

f.1) A realização do diligenciamento com **solicitação da documentação comprobatória visa assegurar que as propostas apresentadas estão em conformidade com os preços atualmente praticados no mercado e compatíveis com a adequada execução dos serviços, objeto da presente licitação**.

f.2) Nas licitações de obras e serviços de engenharia que houver propostas com valores abaixo de 75% do orçamento referencial da Administração, deverão, obrigatoriamente, ser realizadas diligências em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 2º, Art. 59 da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos nº14.133/2021 e ao atendimento à Súmula nº 262 do TCU, possibilitando às licitantes a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, exceto em casos de preços claramente simbólicos ou irrisórios, como evidenciado no Acórdão 2731/2020.

f.3) Em caso de desclassificação de todos aqueles licitantes cujas propostas tiveram descontos maiores que 25%, deverá ser efetuada o mesmo procedimento para o próximo licitante, convocando-o a apresentar proposta, respeitada a ordem de classificação, mesmo que tenha apresentado proposta de preço global superior a 75% do preço global referencial da Administração.

f.4) Sempre que houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço ou necessidade de esclarecimentos, independentemente do desconto ofertado, a Administração poderá realizar diligências, a fim de oportunizar ao licitante a comprovação da exequibilidade de sua proposta, sem prejuízo do disposto na alínea 'f.2'.

f.5) Durante a análise das propostas diligenciadas, toda e qualquer identificação de descumprimento dos critérios objetivos, definidos nessa seção, deverão ser declaradas manifestadamente inexequíveis.

f.5) Esse procedimento busca garantir a qualidade dos serviços prestados, assegurando que a proposta apresentada seja economicamente viável e em conformidade com os parâmetros técnicos exigidos em normas do DNIT e, ainda, garantir a isonomia de todos os participantes no certame, assegurando que a escolha da proposta vencedora tenha mesmo critério e rigor técnico na sua avaliação.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas para o pagamento da presente contratação correrão à conta de recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Unidade FIPLAN: 24801 – Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia - SIT
Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 432 - Bahia em Movimento: Logística para o Crescimento
P/A/O/OE: 7911 – Recuperação de Acesso Rodoviário
Região/Planejamento: 6000 - Médio Sudoeste da Bahia
Natureza da despesa: 4.4.90.51- Obras e Instalações
Destinação do Recurso: 1.759.0.146.000000.00.00.00
Tipo de Recurso Orçamentário: 1

10.1.1 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

11.1 O prazo para assinatura do termo de contrato ou, nas hipóteses previstas no art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, do instrumento hábil que lhe substitua: Autorização de Fornecimento de Material - AFM ou Autorização de Prestação de Serviços – APS, será de **30 dias**.

11.1.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do adjudicatário durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

11.2 A assinatura do termo de contrato ou do instrumento hábil, conforme o disposto no art. 90 da Lei Federal nº 14.133/2021, observará a disciplina constante do componente Rito Procedimental do edital.

12. ANEXOS INTEGRANTES DO TR/HABILITAÇÃO

12.1 Vinculam-se a este TR/Habilitação, independentemente de transcrição (art. 92, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021):

- () Seção Específica do TR/Habilitação para o Sistema de Registro de Preços;
- () Modelo para descrição auxiliar do objeto (no caso de listagem extensa)
- (x) Modelo de descrição de proposta de preço e de declaração de elaboração independente de proposta;
- (x) Modelos de prova de qualificação técnica:
 - (x) Capacidade técnico-operacional;
 - (x) Declaração de indicação do pessoal técnico, instalações e aparelhamento
 - (x) Declaração de pleno conhecimento, sem exigência de vistoria
 - () Declaração de pleno conhecimento, com exigência de vistoria
- (x) Estudo Técnico Preliminar, quando cabível.
- () Seção Específica do TR/Habilitação para Técnica e Preço

12.2 No caso de obras e serviços de engenharia, constituem anexos os seguintes documentos técnicos específicos:

- () Projetos;
- () Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas;
- (x) Planilha orçamentária;
- (x) Cronograma físico-financeiro;
- (x) Composição do B.D.I.;
- (x) Composição dos Encargos Sociais;
- () Caderno de Encargos – Obras e serviços de engenharia em estabelecimentos assistenciais de saúde e unidades administrativas;
- () Instrumento de medição de resultado para avaliação da execução do objeto.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ricardo Pedrosa Martins



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO
MODELO DE DESCRIÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO E DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Modalidade de Licitação/contratação direta	Número
---	--------

ITEM	DESCRIÇÃO			
VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (MENSAL)				R\$
VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (GLOBAL)				R\$
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA				() DIAS [≥60]

[Identificação completa do representante do licitante], como representante devidamente constituído de **[Identificação completa do licitante]**, doravante denominado LICITANTE, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;
- f) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme §1º do art. 63 da Lei nº 14.133/2021; e
- g) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Salvador, ____ de _____ de 20__.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO
MODELO DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Modalidade de Licitação/contratação direta	Número
--	--------

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório/contratação direta, que a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXXXXX, com endereço na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prestou serviço de xxxxxxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificações
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação.

Especificação	Quantitativo	Prazo de execução

Salvador ____ de _____ de 20__.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO
MODELO DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO, INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO

Modalidade de Licitação/contratação direta	Número
--	--------

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

Declaro, em observância ao art. 67, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021, para fins de prova de qualificação técnica, que disporei do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados, conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza a infração prevista no art. 155, inc. VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Pessoal Técnico	Qualificação

Instalações, Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos)	Quantidade

Salvador ____ de _____ de 20__.

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO
MODELO DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO, SEM EXIGÊNCIA DE VISTORIA

Modalidade de Licitação/contratação direta	Número
--	--------

Em cumprimento à exigência do TR/HABILITAÇÃO, declaramos, para os fins do inc. VI do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, termos tomado conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

Salvador ____ de _____ de 20__.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ANÁLISE DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

ÓRGÃO REQUISITANTE : DIRETORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS ESPECIAIS (DPPE) - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA BAHIA- SEINFRA.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO							
(Anterior a publicação do edital)							
IDENTIFICAÇÃO		AVALIAÇÃO		TRATAMENTO			
RISCO	DANO	IMPACTO	PROBABILIDADE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Falta de clareza pelo requisitante quanto aos serviços a serem executados.	Possível interferência na qualidade do serviço; Disputa de preços deserta.	Alto	Baixa	Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Servidor técnico da unidade demandante	Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos.	Servidor técnico da unidade demandante
Estimativa inadequada de quantitativo do objeto a ser licitado.	Falha no atendimento das necessidades da área demandante do serviço.	Alto	Baixa	Adequado levantamento das reais necessidades da área demandante do serviço. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Servidor técnico da unidade demandante	Possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão.	Servidor técnico da unidade demandante

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES							
(Entre a publicação do edital e assinatura do contrato)							
IDENTIFICAÇÃO		AVALIAÇÃO		TRATAMENTO			
RISCO	DANO	IMPACTO	PROBABILIDADE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações.	Atraso no procedimento de contratação; Paralisação do processo de Contratação.	Alto	Baixa	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer;	Unidade Demandante e Setor de Licitações	Tomar as providências necessárias para saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da contratação.	Unidade Demandante e Setor de Licitações
Estimativa de preço em desacordo com os valores praticados pelo mercado.	Licitação deserta ou contratação por preço inadequado.	Alto	Baixa	Realizar adequada pesquisa de mercado, através das disposições contidas no art. 23 da Lei 14.133/21.	Orçamentista	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos.	Unidade Demandante e Setor de Licitações

Disputa de preço resultando sem vencedor habilitado e/ou deserta.	Atraso no procedimento de contratação.	Alto	Baixa	Dar ampla publicidade ao edital; Verificar as exigências solicitadas e analisar se estas encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.	Unidade Demandante	Revisar exigências do edital e realizar novo processo de contratação.	Unidade Demandante e Setor de Licitações
Atraso no processo administrativo de contratação	Atraso no procedimento de contratação; Atraso na elaboração de novos projetos técnicos e termos de referência para contratações futuras.	Médio	Baixa	Realizar o ETP e elaborar o TR com tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo todos os prazos legais; Monitorar o andamento do processo junto as áreas, de acordo com cada etapa de execução do mesmo.	Unidade Demandante	Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas responsáveis por cada etapa, caso haja uma extrapolação do prazo estipulado do exercício daquela atividade pela área que o processo estiver estagnado.	Unidade Demandante

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO							
(Após a assinatura do instrumento contratual até o encerramento da contratação)							
IDENTIFICAÇÃO		AVALIAÇÃO		TRATAMENTO			
RISCO	DANO	IMPACTO	PROBABILIDADE		RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Serviço prestado de forma inadequada, insatisfatória e/ou ineficiente.	Descumprimento de cláusulas contratuais; Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato.	Alto	Baixa	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	Equipe de gestão e fiscalização contratuais	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Aplicação de penalidades. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. Convocar segunda colocada para continuidade dos serviços.	Equipe de gestão e fiscalização contratuais

Solicitações de execução do objeto além da capacidade de controle e de fiscalização.	Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato. Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas. Execução) sem acompanhamento por pessoal sem a qualificação adequada, acarretando má qualidade nos produtos entregues ou serviços prestados. Fragilidade do processo de gestão de requisitos. Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.	Alto	Média	Providenciar capacitação para servidores do órgão/entidade que atuam como fiscais de contrato. Realizar reuniões de planejamento a fim de priorizar o que deverá conter nas Ordens de Serviços, possibilitando melhor aproveitamento das demandas efetuadas a contratada	Equipe de gestão e fiscalização contratuais	Redução da emissão de Ordens de Serviço. Implantação de controles internos e fluxos de processos de aprovação, a fim de compatibilizar as demandas de serviços à disponibilidade e vazão da equipe para gerenciar e validar adequadamente os serviços entregues.	Equipe de gestão e fiscalização contratuais
Ausência de dotação orçamentária para a execução do contrato.	A contratada não receber pelos serviços prestados, prejudicando o andamento da execução contratual.	Alto	Baixa	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o período de vigência.	Setor Financeiro	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Setor Financeiro

LEGENDA:

- Risco: Acontecimento capaz de impactar o objeto da contratação.
- Dano: Impactos gerados pelo risco, quando ocorrido.
- Probabilidade: Chance de o acontecimento de risco ocorrer.
- Níveis de impacto:
 - Baixo: Danos que não afetem o processo/serviço.
 - Médio: Danos que afetem parcialmente o processo/serviço, gerando atraso ou interferindo de alguma forma em sua qualidade.
 - Alto: Danos que afetem a essência do processo/serviço, impedindo sua execução.
- Ações Preventivas: Providências que impeçam ou diminuam a probabilidade do risco ocorrer.
- Ações de Contingência: Providências que resolvam ou pelo menos diminuam os danos causados pelo risco.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Pedrosa Martins, Diretor**, em 31/07/2026, às 21:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00146044034** e o código CRC **1C90A4B1**.

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026 Data orçamento: 31/07/2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km Data base: 01/04/2026

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

BDI : 26,68% BDI diferenciado: 15,00%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : João Vitor Ferreira Costa CREA : 3000100792BA ART Nº : BA20261552496

Elaborador : João Vitor Ferreira Costa

01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
01.000.001	CPU9494	Administração Local e manutenção de canteiro	26,68	un	1,000	1.145.099,03	1.145.099,03

01.001 - MANUTENÇÃO DE CANTEIRO

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
01.001.001	CPU8948	Manutenção das Áreas Cobertas	26,68	mes	14,000	772,62	10.816,68
		2,14a (a=285,0000)					
01.001.002	CPU8967	Manutenção das Áreas Descobertas	26,68	mes	14,000	2.938,84	41.143,76
		4,07a (a=570,0000)					
Total do grupo:							1.197.059,47

02 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**02.001 - ÁREA COBERTA**

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.001.001	CPU9394	Guarita Principal	26,68	m²	5,000	808,11	4.040,55
		1.933,11c (c=0,3300)					
02.001.002	CPU9393	Escritórios e Seção Técnica	26,68	m²	25,000	1.224,42	30.610,50
		1.933,11c (c=0,5000)					
02.001.003	CPU9392	Escritório da Fiscalização	26,68	m²	15,000	808,11	12.121,65
		1.933,11c (c=0,3300)					
02.001.004	CPU9395	Laboratório	26,68	m²	35,000	1.224,42	42.854,70
		1.933,11c (c=0,5000)					
02.001.005	CPU9399	Refeitório	26,68	m²	20,000	808,11	16.162,20
		1.933,11c (c=0,3300)					
02.001.006	CPU9400	Alojamentos	26,68	m²	90,000	1.224,42	110.197,80
		1.933,11c (c=0,5000)					
02.001.007	CPU9401	Banheiros e Vestiários	26,68	m²	20,000	1.224,42	24.488,40
		1.933,11c (c=0,5000)					
02.001.008	CPU9405	Almoxarifado	26,68	m²	75,000	808,11	60.608,25
		1.933,11c (c=0,3300)					

02.002 - ÁREA DESCOBERTA

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.002.001	CPU9407	Área Descoberta	26,68	m²	570,000	122,43	69.785,10
		1.933,11c (c=0,0500)					
Total do grupo:							370.869,15

03 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**03.001 - MOB E DESMOB MÃO DE OBRA**

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
03.001.001	CPU8934	Engenheiro Supervisor MOB. e DESMOB.	26,68	un	1,000	1.266,80	1.266,80
03.001.002	CPU8935	Engenheiro Auxiliar MOB. e DESMOB.	26,68	un	1,000	1.266,80	1.266,80
03.001.003	CPU9284	Topógrafo MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	633,40	633,40
03.001.004	CPU9286	Laboratorista MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	633,40	633,40
03.001.005	CPU9291	Encarregado de Terraplenagem MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	633,40	633,40
03.001.006	CPU9292	Encarregado de Pavimentação MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	633,40	633,40
03.001.007	CPU9296	Operador de Equipamentos Pesados MOB/DESMOB	26,68	un	10,000	633,40	6.334,00

03.002 - MOB E DESMOB EQUIPAMENTOS

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
03.002.001	CPU2002	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW - MOB / DESMOB.	26,68	un	1,000	2.092,89	2.092,89
		7,67D (D=215,4000)					
03.002.002	CPU2008	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 Kw - MOB/DESMOB	26,68	un	3,000	1.735,43	5.206,29
		6,36D (D=215,4000)					
03.002.003	CPU2012	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	900,46	900,46

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026 Data orçamento: 31/07/2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km Data base: 01/04/2026

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

BDI : 26,68% BDI diferenciado: 15,00%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : João Vitor Ferreira Costa CREA : 3000100792BA ART Nº : BA20261552496

Elaborador : João Vitor Ferreira Costa

3,30D (D=215,4000)							
03.002.004	CPU2071	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW - MOB/DESMOB.	26,68	un	1,000	2.373,95	2.373,95
8,70D (D=215,4000)							
03.002.005	CPU2013	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6, 2 t e carroceria de 7 t - 136 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	1.716,33	1.716,33
6,29D (D=215,4000)							
03.002.006	CPU2019	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw - MOB. / DESMOB.	26,68	un	2,000	1.940,09	3.880,18
7,11D (D=215,4000)							
03.002.007	CPU2017	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	1.773,64	1.773,64
6,50D (D=215,4000)							
03.002.008	CPU20211	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	8.349,78	8.349,78
30,60D (D=215,4000)							
03.002.009	CPU2024	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	11.340,41	11.340,41
41,56D (D=215,4000)							
03.002.010	CPU2068	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW MOB/DESMOB.	26,68	un	1,000	6.985,43	6.985,43
25,60D (D=215,4000)							
03.002.011	CPU2069	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW - MOB/DESMOB.	26,68	un	1,000	7.883,16	7.883,16
28,89D (D=215,4000)							
03.002.012	CPU2056	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") - MOB. / DESMOB.	26,68	un	2,000	665,79	1.331,58
2,44D (D=215,4000)							
03.002.013	CPU2030	Motoniveladora - 93 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	2,000	11.978,93	23.957,86
43,90D (D=215,4000)							
03.002.014	CPU2035	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	2,000	13.340,54	26.681,08
48,89D (D=215,4000)							
03.002.015	CPU2039	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	2,000	6.262,33	12.524,66
22,95D (D=215,4000)							
03.002.016	CPU2040	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	5.263,63	5.263,63
19,29D (D=215,4000)							
03.002.017	CPU2038	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	2,000	6.172,28	12.344,56
22,62D (D=215,4000)							
03.002.018	CPU2042	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	2,000	6.352,38	12.704,76
23,28D (D=215,4000)							
03.002.019	CPU2043	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30 .000 l - MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	15.695,39	15.695,39
57,52D (D=215,4000)							
03.002.020	CPU2036	Trator agrícola - 77 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	2,000	3.236,21	6.472,42
11,86D (D=215,4000)							
03.002.021	CPU2023	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW - MOB/ DESMOB	26,68	un	1,000	3.945,67	3.945,67
14,46D (D=215,4000)							
03.002.022	CPU2044	Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	193,73	193,73
0,71D (D=215,4000)							
03.002.023	CPU2006	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW - MOB. /DESMOB.	26,68	un	1,000	6.985,43	6.985,43
25,60D (D=215,4000)							
Total do grupo:						192.004,49	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026 Data orçamento: 31/07/2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km Data base: 01/04/2026

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

BDI : 26,68% BDI diferenciado: 15,00%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : João Vitor Ferreira Costa CREA : 3000100792BA ART Nº : BA20261552496

Elaborador : João Vitor Ferreira Costa

04 - TERRAPLENAGEM

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
04.000.001	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	26,68	m²	58.560,000	0,93	54.460,80
04.000.002	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	26,68	m²	87.840,000	1,05	92.232,00
04.000.003	5502986	Expurgo de jazida	26,68	m³	1.121,200	5,94	6.659,92
04.000.004	5914351	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	26,68	t	18.007,200	4,24	76.350,52
04.000.005	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	26,68	tkm	294.979,580	1,11	327.427,33
04.000.006	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	26,68	m³	58.014,240	2,25	130.532,04
04.000.007	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	26,68	m³	2.928,000	8,25	24.156,00
04.000.008	5502136	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	26,68	m³	4.272,000	9,34	39.900,48
04.000.009	5502137	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	26,68	m³	4.687,000	9,71	45.510,77
04.000.010	5502138	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	26,68	m³	1.733,000	10,08	17.468,64
04.000.011	5502140	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	26,68	m³	1.140,000	10,62	12.106,80
04.000.012	5502141	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	26,68	m³	8.975,000	11,50	103.212,50
04.000.013	5502145	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	26,68	m³	4.966,000	12,88	63.962,08
04.000.014	5502835	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	26,68	m³	1.789,000	14,73	26.351,97
04.000.015	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	26,68	m³	72.262,700	8,20	592.554,14
Total do grupo:							1.612.885,99

05 - PAVIMENTAÇÃO

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
05.000.001	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	26,68	m²	2.561,060	2,49	6.377,03
05.000.002	CPU23408	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente com mistura de material de jazida - 100% Proctor intermediário	26,68	m³	14.871,060	69,01	1.026.251,85
05.000.003	CPU23305	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	26,68	m³	14.000,220	579,56	8.113.967,50
05.000.004	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	26,68	m²	67.824,040	0,81	54.937,47
05.000.005	4011353	Pintura de ligação	26,68	m²	67.824,040	0,55	37.303,22
05.000.006	CPU22117	Concreto asfáltico - faixa C - 12,5 - areia e brita comerciais	26,68	t	4.938,240	387,13	1.911.740,85

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026 Data orçamento: 31/07/2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km Data base: 01/04/2026

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

BDI : 26,68% BDI diferenciado: 15,00%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : João Vitor Ferreira Costa CREA : 3000100792BA ART Nº : BA20261552496

Elaborador : João Vitor Ferreira Costa

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
05.001 - TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS							
05.001.001	CPU7985	Transporte de EAI para Imprimação para rodovia em Revestimento Primário	15,00	t	88,170	91,96	8.108,11
		0,852D + 76,818 (D=3,7000)					
05.001.002	CPU7984	Transporte de EAI para Imprimação para rodovia Pavimentada	15,00	t	88,170	398,03	35.094,30
		0,722D + 76,818 (D=373,0000)					
05.001.003	CPU23409	Transporte de RR-1C para Pintura de Ligação para rodovia Pavimentada	15,00	t	30,520	401,10	12.241,57
		0,722D + 76,818 (D=376,7000)					
05.001.004	CPU23410	Transporte de CAP 50/70 para Concreto asfáltico - faixa C para rodovia Pavimentada	15,00	t	271,620	401,10	108.946,78
		0,722D + 76,818 (D=376,7000)					
Total do grupo:							11.314.968,68

06 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
06.000.001	CPU17960	Aquisição de EAI para Imprimação	26,68	t	88,170	4.015,74	354.067,79
06.000.002	CPU17959	Aquisição de RR - 1C para Pintura de Ligação	26,68	t	30,520	5.163,64	157.594,29
06.000.003	CPU17906	Aquisição de CAP 50/70 para Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	26,68	t	271,620	8.113,30	2.203.734,54
Total do grupo:							2.715.396,62

07 - DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
07.000.001	2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	26,68	m	82,000	90,03	7.382,46
07.000.002	2003269	Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	26,68	m	1.531,000	79,78	122.143,18
07.000.003	2003257	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	26,68	m	1.073,000	103,21	110.744,33
07.000.004	2003393	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais	26,68	m	23,000	533,65	12.273,95
07.000.005	2003127	Entrada para descida d'água - EDA 07 A - areia e brita comerciais	26,68	un	6,000	1.375,88	8.255,28
07.000.006	2003147	Entrada para descida d'água - EDA 07 B - areia e brita comerciais	26,68	un	17,000	1.896,76	32.244,92
07.000.007	2003153	Entrada para descida d'água - EDA 10 B - areia e brita comerciais	26,68	un	1,000	1.972,88	1.972,88
07.000.008	2003455	Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita e pedra de mão comerciais	26,68	un	6,000	2.404,63	14.427,78
07.000.009	2003457	Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mão comerciais	26,68	un	2,000	3.248,06	6.496,12
07.000.010	2003183	Dissipador de energia - DED 05 A - areia, brita e pedra de mão comerciais	26,68	un	7,000	1.952,60	13.668,20
07.000.011	2003185	Dissipador de energia - DED 06 A - areia, brita e pedra de mão comerciais	26,68	un	4,000	2.572,89	10.291,56
07.000.012	2003313	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 160-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	26,68	m	2.724,000	214,11	583.235,64
07.000.013	2003307	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 160-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	26,68	m	1.116,000	214,11	238.946,76
07.000.014	0804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais	26,68	m	6,000	1.006,54	6.039,24
07.000.015	0804377	Boca normal com alas abertas - BNAA 01 - adaptável em BSTC D = 0,60 m - areia e brita comerciais	26,68	un	2,000	2.720,79	5.441,58

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026 Data orçamento: 31/07/2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km Data base: 01/04/2026

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

BDI : 26,68% BDI diferenciado: 15,00%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : João Vitor Ferreira Costa CREA : 3000100792BA ART Nº : BA20261552496

Elaborador : João Vitor Ferreira Costa

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
07.000.016	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais	26,68	m	139,000	1.583,55	220.113,45
07.000.017	0804031	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais	26,68	m	21,000	1.597,18	33.540,78
07.000.018	0804385	Boca normal com alas abertas - BNAA 02 - adaptável em BSTC D = 0,80 m - areia e brita comerciais	26,68	un	20,000	4.160,50	83.210,00
07.000.019	0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais	26,68	m	46,000	2.065,93	95.032,78
07.000.020	0804393	Boca normal com alas abertas - BNAA 03 - adaptável em BSTC D = 1,00 m - areia e brita comerciais	26,68	un	6,000	6.748,45	40.490,70
07.000.021	0804197	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais	26,68	m	13,000	5.915,67	76.903,71
07.000.022	0804425	Boca normal com alas abertas - BNAA 07 - adaptável em BDTC D = 1,20 m - areia e brita comerciais	26,68	un	2,000	13.411,89	26.823,78
07.000.023	0804053	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais	26,68	m	32,000	4.316,13	138.116,16
07.000.024	0804409	Boca normal com alas abertas - BNAA 05 - adaptável em BSTC D = 1,50 m - areia e brita comerciais	26,68	un	4,000	16.288,08	65.152,32
07.000.025	CPU23293	Corpo de BDCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais	26,68	m	18,000	12.090,06	217.621,08
07.000.026	0705330	Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	26,68	un	2,000	44.442,92	88.885,84
07.000.027	6817871	Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais	26,68	m	13,000	8.965,52	116.551,76
07.000.028	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	26,68	un	2,000	52.666,70	105.333,40
Total do grupo:							2.481.339,64

08 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
08.000.001	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	26,68	m³	17.568,000	3,59	63.069,12
08.000.002	4413993	Revestimento vegetal por semeadura a lança manual de gramíneas e leguminosas	26,68	m²	27.978,080	0,69	19.304,87
Total do grupo:							82.373,99

09 - SERVIÇOS DIVERSOS

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.000.001	CPU12293	Remoção de cerca	26,68	m	5.530,000	1,06	5.861,80
09.000.002	3713608	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	26,68	m	14.510,760	31,88	462.603,02
09.000.003	CPU8992	Placa Governo da Bahia /SIT 6,00x3,00m	26,68	un	2,000	11.210,98	22.421,96
09.000.004	CPU7982	Marco para Inauguração Padrão SIT em bloco de concreto revestido inclusive placa de alumínio	26,68	un	1,000	4.425,47	4.425,47
Total do grupo:							495.312,25

10 - SINALIZAÇÃO

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
10.000.001	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	26,68	m²	734,610	38,48	28.267,79
10.000.002	5213405	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	26,68	m²	20,430	60,18	1.229,47
10.000.003	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	26,68	m²	26,980	715,80	19.312,28
10.000.004	5213487	Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação	26,68	m²	18,140	1.319,82	23.941,53

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026 Data orçamento: 31/07/2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km Data base: 01/04/2026

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

BDI : 26,68% BDI diferenciado: 15,00%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : João Vitor Ferreira Costa CREA : 3000100792BA ART Nº : BA20261552496

Elaborador : João Vitor Ferreira Costa

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
10.000.005	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	26,68	un	56,000	188,95	10.581,20
10.000.006	5219608	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação	26,68	un	927,000	51,79	48.009,33
10.000.007	3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	26,68	m	208,000	448,44	93.275,52
10.000.008	3713605	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	26,68	m	16,000	536,13	8.578,08
Total do grupo:							233.195,20

Total: 20.695.405,48

Total geral do orçamento: 20.695.405,48

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026 Data orçamento: 31/07/2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km Data base: 01/04/2026

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

BDI : 26,68% BDI diferenciado: 15,00%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : João Vitor Ferreira Costa CREA : 3000100792BA ART Nº : BA20261552496

Elaborador : João Vitor Ferreira Costa

Discriminação	Percentual	Custo	Preço	Preço/km
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	5,7842	944.947,60	1.197.059,47	163.532,71
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	1,7920	292.764,80	370.869,15	50.665,18
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,9278	151.566,68	192.004,49	26.230,12
TERRAPLENAGEM	7,7934	1.275.663,58	1.612.885,99	220.339,61
PAVIMENTAÇÃO	54,6738	8.945.649,11	11.314.968,68	1.545.760,74
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS	13,1208	2.143.510,79	2.715.396,62	370.955,82
DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES	11,9898	1.958.772,28	2.481.339,64	338.980,82
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,3980	65.281,06	82.373,99	11.253,27
SERVIÇOS DIVERSOS	2,3933	391.074,15	495.312,25	67.665,60
SINALIZAÇÃO	1,1268	184.093,96	233.195,20	31.857,26
Total geral	100,0000	16.353.324,01	20.695.405,48	2.827.241,13

Distâncias de transporte

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
Item de Transporte de Cal hidratada para Usinagem de Concreto Asfáltico - a granel - Caminhão silo 30 m³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	9,9000
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Item de Transporte Placa da obra zincada pintada em esmalte sintético com texto e logomarca 6,00x3,00m	5915322	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	520,9260
	5915324	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	
	5915323	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Item de transporte Placa para Inauguração de Alumínio Fundido, 0, 70x0,50m	5915322	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	520,9260
	5915323	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5915324	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C -12,5 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 14 m³	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	88,0470
	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	108,70	0,00	0,00	
	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Item de Transporte de Areia para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 14 m³	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	8,1000
	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Item de Transporte de Brita 1 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 14 m³	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	0,50	0,00	0,00	0,4400
	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026 Data orçamento: 31/07/2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km Data base: 01/04/2026

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

BDI : 26,68% BDI diferenciado: 15,00%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : João Vitor Ferreira Costa CREA : 3000100792BA ART Nº : BA20261552496

Elaborador : João Vitor Ferreira Costa

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
Item de Transporte de Brita 0 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 14 m³	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	0,50	0,00	0,00	0,4400
	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
Pó de pedra - Caminhão basculante 14 m³ para Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	0,4400
	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	0,50	0,00	0,00	
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 14 m³ - Sub-Base	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	18,2355
	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	20,40	0,00	0,00	
	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	0,35	0,00	0,00	
Confeção de BDCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5 ,00 m - areia e brita comerciais - Cavalos mecânicos com semirreboque 20 t	5914636	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	327,1430
	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada	326,00	0,00	0,00	
	5914635	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 14 m³	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	88,3060
	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	105,00	0,00	0,00	
Item de Transporte de Brita 0 para Usinagem brita graduada - Transporte com caminhão basculante de 14 m³	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	0,4400
	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	0,50	0,00	0,00	
	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
Item de Transporte de Brita 2 para Usinagem brita graduada - Transporte com caminhão basculante de 14 m³	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	0,50	0,00	0,00	0,4400
	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Item de Transporte de Brita 3 para Usinagem brita graduada - Transporte com caminhão basculante de 14 m³	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	0,4400

Setor	: SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	: 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	: 2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	: 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	: 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	: BA130	
Extensão	: 7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	: Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	
BDI	: 26,68%	BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa	: 1,0000	
Responsável	: João Vitor Ferreira Costa	CREA : 3000100792BA
Elaborador	: João Vitor Ferreira Costa	ART Nº : BA20261552496

	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	0,50	0,00	0,00	
	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
Item de Transporte de pó de pedra para Usinagem brita graduada - Transporte com caminhão basculante de 14 m³	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	0,4400
	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	0,50	0,00	0,00	
	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
Item de Transporte de Brita 1 para Usinagem brita graduada - Transporte com caminhão basculante de 14 m³	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	0,4400
	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	0,50	0,00	0,00	
	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	92,2110
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	
Areia média - Caminhão basculante 10 m³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	5,39	0,00	0,00	6,4680
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	92,2110
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	92,2110
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	92,2110
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	6,4680
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	5,39	0,00	0,00	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026 Data orçamento: 31/07/2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km Data base: 01/04/2026

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

BDI : 26,68% BDI diferenciado: 15,00%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : João Vitor Ferreira Costa CREA : 3000100792BA ART Nº : BA20261552496

Elaborador : João Vitor Ferreira Costa

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	92,2110
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	108,3900
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	105,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	108,3900
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	105,00	0,00	0,00	
Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	92,2110
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Sementes para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	92,2110
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	92,2110
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	92,2110
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	92,2110
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	92,2110
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	92,2110

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026 Data orçamento: 31/07/2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km Data base: 01/04/2026

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

BDI : 26,68% BDI diferenciado: 15,00%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : João Vitor Ferreira Costa CREA : 3000100792BA ART Nº : BA20261552496

Elaborador : João Vitor Ferreira Costa

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	92,2110
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	
Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	280,2450
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	92,2110
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33 x 40 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	280,2450
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	
Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	92,2110
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	
Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	92,2110
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	
Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	92,2110
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Perfil de alumínio tipo L463 para placa de sinalização - seção de 50 x 50 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	280,2450
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	280,2450

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026 Data orçamento: 31/07/2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km Data base: 01/04/2026

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

BDI : 26,68% BDI diferenciado: 15,00%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : João Vitor Ferreira Costa CREA : 3000100792BA ART Nº : BA20261552496

Elaborador : João Vitor Ferreira Costa

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	280,2450
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	280,2450
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Tela em aço CA 60 soldada nervurada - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	8,5000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	108,3900
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	105,00	0,00	0,00	
Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	92,2110
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	92,2110
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	280,2450
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Chapa fina em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	8,5000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Chapa grossa em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	8,5000

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026 Data orçamento: 31/07/2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km Data base: 01/04/2026

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

BDI : 26,68% BDI diferenciado: 15,00%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : João Vitor Ferreira Costa CREA : 3000100792BA ART Nº : BA20261552496

Elaborador : João Vitor Ferreira Costa

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	326,00	0,00	0,00	280,9110
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	92,2110
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 31 kN/m - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	280,9110
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	326,00	0,00	0,00	
Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	92,2110
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	92,2110
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	280,2450
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	
Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	92,2110
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Defensa metálica semimaleável simples - Guindauto 6,2 t	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	712,1520
	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026 Data orçamento: 31/07/2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km Data base: 01/04/2026

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

BDI : 26,68% BDI diferenciado: 15,00%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : João Vitor Ferreira Costa CREA : 3000100792BA ART Nº : BA20261552496

Elaborador : João Vitor Ferreira Costa

	5914584	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	280,2450
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	280,2450
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	280,2450
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	
Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	280,2450
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	280,2450
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	280,2450
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Tubo de concreto armado PA1 - D = 0, 60 m - Guindauto 6,2 t	5914584	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	713,8170
	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	326,00	0,00	0,00	
Tubo de concreto armado PA1 - D = 0, 80 m - Guindauto 6,2 t	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	326,00	0,00	0,00	713,8170
	5914584	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026 Data orçamento: 31/07/2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km Data base: 01/04/2026

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

BDI : 26,68% BDI diferenciado: 15,00%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : João Vitor Ferreira Costa CREA : 3000100792BA ART Nº : BA20261552496

Elaborador : João Vitor Ferreira Costa

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m - Guindauto 6,2 t	5914584	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	713,8170
	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	326,00	0,00	0,00	
Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Guindauto 6,2 t	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	326,00	0,00	0,00	713,8170
	5914584	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	
Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m - Guindauto 6,2 t	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	713,8170
	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	326,00	0,00	0,00	
	5914584	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m - Guindauto 6,2 t	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	713,8170
	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	326,00	0,00	0,00	
	5914584	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Barra chata em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	280,2450
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	280,2450

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026 Data orçamento: 31/07/2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km Data base: 01/04/2026

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

BDI : 26,68% BDI diferenciado: 15,00%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : João Vitor Ferreira Costa CREA : 3000100792BA ART Nº : BA20261552496

Elaborador : João Vitor Ferreira Costa

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	280,2450
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	
Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	280,2450
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	
Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	280,2450
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Solo - Caminhão basculante 6 m³	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	6,2000
	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	5,00	0,00	0,00	
	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo III - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	280,2450
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	329,70	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Caminhão betoneira 8 m³	5914554	Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	9,6000
	5914539	Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
Obtenção de grama para replantio - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	92,2110
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	104,00	0,00	0,00	
Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais - Cavalos mecânicos com semirreboque 20 t	5914636	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário	3,70	0,00	0,00	327,1430
	5914635	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada	326,00	0,00	0,00	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026 Data orçamento: 31/07/2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km Data base: 01/04/2026

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

BDI : 26,68% BDI diferenciado: 15,00%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : João Vitor Ferreira Costa CREA : 3000100792BA ART Nº : BA20261552496

Elaborador : João Vitor Ferreira Costa

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
--------------------	--------	-----------------------	-------------	-------------	--------	-------

Serviços de transporte

Serviço de transporte	Unid.	Fórmula de transporte
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	1,03
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	0,85
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	1,29
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	tkm	2,61
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	tkm	2,16
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	tkm	3,27
Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário	tkm	1,91
Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada	tkm	1,58
Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural	tkm	2,39
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1,24
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1,03
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1,55
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	0,88
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	0,81
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1,10
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1,20
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	0,99
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1,49
Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário	tkm	1,15
Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	0,96
Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural	tkm	1,44
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário	tkm	1,19
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada	tkm	0,99
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em leito natural	tkm	1,49

RODOVIA: BA-130																			
TRECHO: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicui).																			
EXTENSÃO: 7,32 km																			
Item		VALORES		D I A S															TOTAL
		R\$	%	30 out	60 nov	90 dez	120 jan	150 fev	180 mar	210 abr	240 mai	270 jun	300 jul	330 ago	360 set	390 out	420 nov	450 dez	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.197.059,47	5,78%	3,92%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	2,42%	2,42%	2,42%	16,81%	15,98%	15,98%	15,15%	15,15%	1,90%	1,74%	100,00%
				46.937,10	18.274,52	18.274,52	18.274,52	18.274,52	28.941,20	28.941,20	28.941,20	201.214,09	191.312,12	191.312,12	181.410,15	181.410,15	22.698,85	20.843,22	1.197.059,47
2.0	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	370.869,15	1,79%	100,00%															100,00%
				370.869,15															370.869,15
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	192.004,49	0,93%	50,00%														50,00%	100,00%
				96.002,25														96.002,25	192.004,49
4.0	TERRAPLENAGEM	1.612.885,99	7,79%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%					100,00%
									322.577,20	322.577,20	322.577,20	322.577,20	161.288,60	161.288,60					1.612.885,99
5.0	PAVIMENTAÇÃO	11.314.968,68	54,67%									20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			100,00%
												2.262.993,74	2.262.993,74	2.262.993,74	2.262.993,74	2.262.993,74			11.314.968,68
6.0	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS	2.715.396,62	13,12%									20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			100,00%
												543.079,32	543.079,32	543.079,32	543.079,32	543.079,32			2.715.396,62
7.0	DRENAGEM	2.481.339,64	11,99%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
				248.133,96	248.133,96	248.133,96	248.133,96	248.133,96	124.066,98	124.066,98	124.066,98	124.066,98	124.066,98	124.066,98	124.066,98	124.066,98	124.066,98	124.066,98	2.481.339,64
8.0	SERVIÇOS DIVERSOS	495.312,25	2,39%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
				49.531,23	49.531,23	49.531,23	49.531,23	49.531,23	24.765,61	24.765,61	24.765,61	24.765,61	24.765,61	24.765,61	24.765,61	24.765,61	24.765,61	24.765,61	495.312,25
9.0	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	82.373,99	0,40%														70,00%	30,00%	100,00%
																	57.661,79	24.712,20	82.373,99
10.0	SINALIZAÇÃO	233.195,20	1,13%														70,00%	30,00%	100,00%
																	163.236,64	69.958,56	233.195,20
TOTAL MENSAL (R\$)				811.473,68	315.939,71	315.939,71	315.939,71	315.939,71	500.350,99	500.350,99	500.350,99	3.478.696,94	3.307.506,37	3.307.506,37	3.136.315,80	3.136.315,80	392.429,88	360.348,82	20.695.405,48
% MENSAL				3,92%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	2,42%	2,42%	2,42%	16,81%	15,98%	15,98%	15,15%	15,15%	1,90%	1,74%	100,00%
VALOR ACUMULADO (R\$)				811.473,68	1.127.413,39	1.443.353,10	1.759.292,81	2.075.232,52	2.575.583,51	3.075.934,51	3.576.285,50	7.054.982,44	10.362.488,81	13.669.995,18	16.806.310,98	19.942.626,78	20.335.056,66		20.695.405,48
% ACUMULADO				3,92%	5,45%	6,97%	8,50%	10,03%	12,45%	14,86%	17,28%	34,09%	50,07%	66,05%	81,21%	96,36%	98,26%		100,00%



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 1100657 - Adensamento de concreto por vibrador de imersão		Unidade: m³					
Produção da equipe		9,00000	FIC	0,01531			
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9069	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	1,0000000	1,00	0,00	10,7369	0,8819	10,7369
Custo Horário Total de Equipamentos							10,7369
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total		
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809		
Custo Horário Total de Mão de Obra							23,9809
Custo Horário Total da Execução							34,7178
Custo Unitário da Execução							3,8575
Custo do FIC							0,0423
Custo Unitário Direto Total							3,90



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU9494 - Administração Local e manutenção de canteiro		Produção da equipe			1,00000	Unidade: un
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total	
P9833	Auxiliar de laboratório - mensalista	8,0000000	mes	6.195,7452	49.565,9616	
P9950	Auxiliar de topografia - mensalista	8,0000000	mes	6.210,1016	49.680,8128	
P9893	Encarregado de pavimentação - mensalista	5,0000000	mes	9.796,3864	48.981,9320	
P9884	Encarregado de terraplenagem - mensalista	6,0000000	mes	9.796,3864	58.778,3184	
P9946	Engenheiro auxiliar - mensalista	15,0000000	mes	25.733,1041	385.996,5615	
P9819	Engenheiro supervisor - mensalista	2,5000000	mes	29.085,1683	72.712,9208	
P9858	Laboratorista - mensalista	8,0000000	mes	8.099,0575	64.792,4600	
P9949	Topógrafo - mensalista	8,0000000	mes	9.479,9471	75.839,5768	
		Custo Horário Total de Mão de Obra			806.348,5439	
		Custo Horário Total da Execução			806.348,5439	
		Custo Unitário da Execução			806.348,5439	
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total	
CPU9302	Laboratório de Asfalto	5,0000000	mes	5.749,9000	28.749,5000	
CPU9300	Laboratório de Solos	6,0000000	mes	3.882,0100	23.292,0600	
CPU8888	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	15,0000000	mes	3.036,0200	45.540,3000	
		Custo Total de Serviços Auxiliares			97.581,8600	
		Custo Unitário Direto Total			903.930,40	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU9405 - Almoxarifado		Produção da equipe		1,00000	Unidade: m²
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9391	Custo Médio da Construção Civil - CMCC	1,0000000c	R\$/m²	1.933,1100	1.933,1100c
				Custo Total de Serviços Auxiliares	1.933,1100c
				Custo Unitário Direto Total	1.933,11c



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU9400 - Alojamentos					Unidade: m²
	Produção da equipe	1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9391	Custo Médio da Construção Civil - CMCC	1,0000000c	R\$/m²	1.933,1100	1.933,1100c
		Custo Total de Serviços Auxiliares			1.933,1100c
		Custo Unitário Direto Total			1.933,11c



Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026
Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).
Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)
Rodovia(s) : BA130
Extensão : 7,320 km
Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 31/07/2026
Data base: 01/04/2026

Serviço: 2009619 - Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial													Unidade: m²	
Produção da equipe					1,00000	FIC	0,01531							
MÃO DE OBRA					Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total						
P9821	Pedreiro				1,0000000	h	33,7995	33,7995						
P9824	Servente				1,0000000	h	23,9809	23,9809						
					Custo Horário Total de Mão de Obra		57,7804	57,7804						
					Custo Horário Total da Execução		57,7804	57,7804						
					Custo Unitário da Execução		57,7804	57,7804						
					Custo do FIC		0,8846	0,8846						
MATERIAIS					Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total						
M0156	Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm				13,0000000	un	5,3500	69,5500						
					Custo Total de Materiais		69,5500	69,5500						
SERVIÇOS AUXILIARES					Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total						
1109697	Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial				0,0150000	m³	436,9600	6,5544						
					Custo Total de Serviços Auxiliares		6,5544	6,5544						
TEMPO FIXO				Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total						
M0156	Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - Caminhão carroceria 15 t				5914655	0,2106000	t	38,9100	8,1944					
					Custo Total de Tempo Fixo		8,1944	8,1944						
MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total	
M0156	Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,2106000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	19,4196	
					Custo Total de Momento de Transporte		19,4196	19,4196						
					Custo Unitário Direto Total		162,38	162,38						

Setor

Referencial

Ano

Orçamento

Versão

Rodovia(s)

Extensão

Observação

: SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

: 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

: 2026

: 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

: 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

: BA130

: 7,320 km

: Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 3713605 - Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação										Unidade: m							
Produção da equipe						7,38000		FIC		0,01531							
						Utilização		Custo Horário									
EQUIPAMENTOS						Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total						
E9082	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW					1,0000000	1,00	0,00	459,9968	170,1923	459,9968						
						Custo Horário Total de Equipamentos						459,9968					
MÃO DE OBRA						Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total						
P9801	Ajudante					3,0000000	h		25,0745		75,2235						
P9830	Montador					1,0000000	h		35,2232		35,2232						
						Custo Horário Total de Mão de Obra						110,4467					
						Custo Horário Total da Execução						570,4435					
						Custo Unitário da Execução						77,2959					
						Custo do FIC						0,5822					
MATERIAIS						Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total						
M1968	Defensa metálica semimaleável simples					0,2500000	un		1.324,5014		331,1254						
						Custo Total de Materiais						331,1254					
TEMPO FIXO						Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total					
M1968	Defensa metálica semimaleável simples - Guindauto 6,2 t					5915373	0,0193600	t		22,1400		0,4286					
						Custo Total de Tempo Fixo						0,4286					
MOMENTO TRANSP						Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1968	Defensa metálica semimaleável simples - Guindauto 6,2 t					0,0193600	t	5914584	3,27	0,0000	5914599	2,61	0,0000	5914614	2,16	329,7000	13,7873
						Custo Total de Momento de Transporte											13,7873
						Custo Unitário Direto Total											423,22



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 4805756 - Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm					Unidade: m²
Produção da equipe		4,44444	FIC	0,01841	
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
		Custo Horário Total de Mão de Obra			23,9809
		Custo Horário Total da Execução			23,9809
		Custo Unitário da Execução			5,3957
		Custo do FIC			0,0993
		Custo Unitário Direto Total			5,50



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 2003867 - Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m													Unidade: m²			
Produção da equipe					180,00000			FIC		0,01841						
MÃO DE OBRA					Quantidade		Unidade		Custo Horário			Custo Horário Total				
P9824	Servente				3,0000000		h		23,9809			71,9427				
									Custo Horário Total de Mão de Obra			71,9427				
									Custo Horário Total da Execução			71,9427				
									Custo Unitário da Execução			0,3997				
									Custo do FIC			0,0074				
MATERIAIS					Quantidade		Unidade		Custo Unitário			Custo Unitário Total				
M1553	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 31 kN/m				1,0500000		m²		15,9128			16,7084				
									Custo Total de Materiais			16,7084				
TEMPO FIXO					Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário			Custo Unitário Total				
M1553	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 31 kN/m - Caminhão carroceria 15 t				5914655	0,0004900	t		38,9100			0,0190				
									Custo Total de Tempo Fixo			0,0190				
MOMENTO TRANSP					Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1553	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 31 kN/m - Caminhão carroceria 15 t				0,0004900	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	326,0000	0,1376



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU17906 - Aquisição de CAP 50/70 para Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais					Unidade: t
Produção da equipe		1,00000			
MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
MAT8925	CAP 50/70	1,0000000	t	6.404,5700	6.404,5700
				Custo Total de Materiais	6.404,5700
				Custo Unitário Direto Total	6.404,57



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU17960 - Aquisição de EAI para Imprimação		Produção da equipe		1,00000	Unidade: t
MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
MAT8916	EAI	1,0000000	t	3.169,9900	3.169,9900
				Custo Total de Materiais	3.169,9900
				Custo Unitário Direto Total	3.169,99



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU17959 - Aquisição de RR - 1C para Pintura de Ligação		Produção da equipe		1,00000	Unidade: t
MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
MAT9444	RR - 1C	1,0000000	t	4.076,1300	4.076,1300
				Custo Total de Materiais	4.076,1300
				Custo Unitário Direto Total	4.076,13



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU9407 - Área Descoberta		Produção da equipe		1,00000	Unidade: m²
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9391	Custo Médio da Construção Civil - CMCC	1,0000000c	R\$/m²	1.933,1100	1.933,1100c
				Custo Total de Serviços Auxiliares	1.933,1100c
				Custo Unitário Direto Total	1.933,11c

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 1109697 - Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial

Unidade: m³

Produção da equipe

4,09035

FIC

0,01531

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	67,7206	40,4135	67,206
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	3,0000000	0,95	0,05	0,7071	0,4785	2,0870
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,32	0,68	1,6979	1,1489	3,9737
		Custo Horário Total de Equipamentos					73,7813

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,7995	33,7995
P9824	Servente	8,0000000	h	23,9809	191,8472
		Custo Horário Total de Mão de Obra			225,6467
		Custo Horário Total da Execução			299,4280
		Custo Unitário da Execução			73,2035
		Custo do FIC			1,0141

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada	1,0393900	m³	151,4019	157,3656
M0345	Cal hidratada - saco	31,3370500	kg	0,8000	25,0696
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	175,4874700	kg	0,7960	139,6880
		Custo Total de Materiais			322,1232

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	1,5590900	t	2,1900	3,4144
M0345	Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0313400	t	38,9100	1,2194
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,1754900	t	38,9100	6,8283
		Custo Total de Tempo Fixo				11,4621

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	1,5590900	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	5,3900	5914389	0,99	0,0000	10,0842
M0345	Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,0313400	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	2,8899



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,1754900	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	16,1821
												Custo Total de Momento de Transporte	29,1562
												Custo Unitário Direto Total	436,96

Setor

Referencial

Ano

Orçamento

Versão

Rodovia(s)

Extensão

Observação

: SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

: 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

: 2026

: 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

: 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

: BA130

: 7,320 km

: Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 1109675 - Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial

Unidade: m³

Produção da equipe

3,87549

FIC

0,01531

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	67,7206	40,4135	67,7206
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	3,0000000	0,83	0,17	0,7071	0,4785	2,0047
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,30	0,70	1,6979	1,1489	3,9408
		Custo Horário Total de Equipamentos					73,6661

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,7995	33,7995
P9824	Servente	8,0000000	h	23,9809	191,8472
		Custo Horário Total de Mão de Obra			225,6467
		Custo Horário Total da Execução			299,3128
		Custo Unitário da Execução			77,2322
		Custo do FIC			1,0703

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada	0,9591000	m³	151,4019	145,2096
M0345	Cal hidratada - saco	117,5373100	kg	0,8000	94,0298
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	164,5522400	kg	0,7960	130,9836
		Custo Total de Materiais			370,2230

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	1,4386500	t	2,1900	3,1506
M0345	Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,1175400	t	38,9100	4,5734
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,1645500	t	38,9100	6,4026
		Custo Total de Tempo Fixo				14,1266

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	1,4386500	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	5,3900	5914389	0,99	0,0000	9,3052
M0345	Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,1175400	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	10,8385



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,1645500	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	15,1733
Custo Total de Momento de Transporte													35,3170
Custo Unitário Direto Total													497,97

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 1109669 - Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial							Unidade: m³								
Produção da equipe				4,22034	FIC	0,01531									
				Utilização		Custo Horário									
EQUIPAMENTOS				Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total								
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW			1,0000000	1,00	0,00	67,7206								
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l			3,0000000	0,95	0,05	40,4135								
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l			3,0000000	0,38	0,62	0,7071								
							0,4785								
							1,6979								
							1,1489								
				Custo Horário Total de Equipamentos			73,8802								
MÃO DE OBRA				Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total								
P9821	Pedreiro			1,0000000	h	33,7995	33,7995								
P9824	Servente			8,0000000	h	23,9809	191,8472								
				Custo Horário Total de Mão de Obra			225,6467								
				Custo Horário Total da Execução			299,5269								
				Custo Unitário da Execução			70,9722								
				Custo do FIC			0,9829								
MATERIAIS				Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total								
M0082	Areia média lavada			1,0043500	m³	151,4019	152,0605								
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco			458,0118700	kg	0,7960	364,5774								
				Custo Total de Materiais			516,6379								
TEMPO FIXO				Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total							
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³			5914647	1,5065300	t	2,1900	3,2993							
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t			5914655	0,4580100	t	38,9100	17,8211							
				Custo Total de Tempo Fixo			21,1204								
MOMENTO TRANSP				Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³			1,5065300	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	5,3900	5914389	0,99	0,0000	9,7442
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t			0,4580100	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	42,2336
				Custo Total de Momento de Transporte											51,9778
				Custo Unitário Direto Total											661,69



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entonc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	



Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026
Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).
Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)
Rodovia(s) : BA130
Extensão : 7,320 km
Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 31/07/2026
Data base: 01/04/2026

Serviço: 0407819 - Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Unidade: kg

Produção da equipe

1,00000

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801	Ajudante	0,0900000	h	25,0745	2,2567
P9805	Armador	0,0900000	h	33,8263	3,0444
Custo Horário Total de Mão de Obra					5,3011
Custo Horário Total da Execução					5,3011
Custo Unitário da Execução					5,3011

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0004	Aço CA 50	1,1000000	kg	6,0715	6,6787
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	0,0150000	kg	13,2400	0,1986
Custo Total de Materiais					6,8773

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0004	Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0011000	t	38,9100	0,0428
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000200	t	38,9100	0,0007
Custo Total de Tempo Fixo						0,0435

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0004	Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	0,0011000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,1014
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	0,0000200	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,0018
Custo Total de Momento de Transporte													0,1032
Custo Unitário Direto Total													12,33



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU9401 - Banheiros e Vestiários		Produção da equipe		1,00000	Unidade: m²
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9391	Custo Médio da Construção Civil - CMCC	1,0000000c	R\$/m²	1.933,1100	1.933,1100c
				Custo Total de Serviços Auxiliares	1.933,1100c
				Custo Unitário Direto Total	1.933,11c



Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026
Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).
Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)
Rodovia(s) : BA130
Extensão : 7,320 km
Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 31/07/2026
Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU23305 - Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial										Unidade: m³			
Produção da equipe						113,18000		FIC		0,07476			
EQUIPAMENTOS						Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total		
							Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo			
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW					1,0000000	0,34	0,66	426,6495	103,0570	213,0785		
E9514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW					1,0000000	1,00	0,00	430,2325	164,1769	430,2325		
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW					1,0000000	0,97	0,03	307,3403	143,6831	302,4306		
E9530	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW					1,0000000	0,79	0,21	294,3420	120,2740	257,7877		
						Custo Horário Total de Equipamentos					1.203,5293		
MÃO DE OBRA						Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total		
P9824	Servente					1,0000000	h		23,9809		23,9809		
						Custo Horário Total de Mão de Obra					23,9809		
						Custo Horário Total da Execução					1.227,5102		
						Custo Unitário da Execução					10,8456		
						Custo do FIC					0,3667		
SERVIÇOS AUXILIARES						Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total		
CPU23307	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h					1,0000000	m³		243,2100		243,2100		
						Custo Total de Serviços Auxiliares					243,2100		
TEMPO FIXO				Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total			
IT23306	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 14 m³			CPU21102	2,2000000	t		4,0000		8,8000			
						Custo Total de Tempo Fixo					8,8000		
MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
IT23306	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 14 m³	2,2000000	t	5915319	1,10	0,0000	5915320	0,88	3,7000	5915321	0,81	105,0000	194,2732
						Custo Total de Momento de Transporte					194,2732		
						Custo Unitário Direto Total					457,50		



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2002 - Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW - MOB / DESMOB.

Unidade: un

Produção da equipe1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU1002	Mobilização/Desmobilização Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW - KFU=1,00	1,0000000D	h	7,6700	7,6700D
				Custo Total de Serviços Auxiliares	7,6700D
				Custo Unitário Direto Total	7,67D



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 0705330 - Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	15,0250000	m³	3,9000	58,5975
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,9750000	m³	661,6900	645,1478
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	1.099,5000000	kg	12,3300	13.556,8350
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	15,0250000	m³	694,4800	10.434,5620
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	4,8750000	m³	679,6900	3.313,4888
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	77,5000000	m²	91,2800	7.074,2000
		Custo Total de Serviços Auxiliares			35.082,8311
		Custo Unitário Direto Total			35.082,83



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 0705249 - Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	18,2650000	m³	3,9000	71,2335
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,8750000	m³	661,6900	578,9788
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	1.302,0000000	kg	12,3300	16.053,6600
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	18,2650000	m³	694,4800	12.684,6772
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	5,7750000	m³	679,6900	3.925,2098
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	90,5000000	m²	91,2800	8.260,8400
		Custo Total de Serviços Auxiliares			41.574,5993
		Custo Unitário Direto Total			41.574,60



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 0804377 - Boca normal com alas abertas - BNAA 01 - adaptável em BSTC D = 0,60 m - areia e brita comerciais					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	1,1335000	m³	3,9000	4,4207
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	58,3771000	kg	12,3300	719,7896
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,1335000	m³	694,4800	787,1931
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,1541000	m³	679,6900	104,7402
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	5,8241000	m²	91,2800	531,6238
Custo Total de Serviços Auxiliares					2.147,7674
Custo Unitário Direto Total					2.147,77



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 0804385 - Boca normal com alas abertas - BNAA 02 - adaptável em BSTC D = 0,80 m - areia e brita comerciais		1,00000			Unidade: un
Produção da equipe					
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	1,6919000	m³	3,9000	6,5984
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	92,6928000	kg	12,3300	1.142,9022
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,6919000	m³	694,4800	1.174,9907
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,2143000	m³	679,6900	145,6576
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	8,9188000	m²	91,2800	814,1081
		Custo Total de Serviços Auxiliares			3.284,2570
		Custo Unitário Direto Total			3.284,26



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 0804393 - Boca normal com alas abertas - BNAA 03 - adaptável em BSTC D = 1,00 m - areia e brita comerciais					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	2,9132000	m³	3,9000	11,3615
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	160,5759000	kg	12,3300	1.979,9008
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	2,9132000	m³	694,4800	2.023,1591
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,2841000	m³	679,6900	193,0999
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	12,2661000	m²	91,2800	1.119,6496
Custo Total de Serviços Auxiliares					5.327,1709
Custo Unitário Direto Total					5.327,17



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 0804409 - Boca normal com alas abertas - BNAA 05 - adaptável em BSTC D = 1,50 m - areia e brita comerciais					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	7,2389000	m³	3,9000	28,2317
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	412,0149000	kg	12,3300	5.080,1437
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	7,2389000	m³	694,4800	5.027,2713
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,6368000	m³	679,6900	432,8266
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	25,0787000	m²	91,2800	2.289,1837
Custo Total de Serviços Auxiliares					12.857,6570
Custo Unitário Direto Total					12.857,66



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 0804425 - Boca normal com alas abertas - BNAA 07 - adaptável em BDTC D = 1,20 m - areia e brita comerciais					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	5,6843000	m³	3,9000	22,1688
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	358,5260000	kg	12,3300	4.420,6256
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	5,6843000	m³	694,4800	3.947,6327
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,5539000	m³	679,6900	376,4803
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	19,9421000	m²	91,2800	1.820,3149
Custo Total de Serviços Auxiliares					10.587,2223
Custo Unitário Direto Total					10.587,22



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2008 - Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 Kw - MOB/DESMOB					Unidade: un	
Produção da equipe			1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES			Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU1013	Mobilização/Desmobilização com Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW		1,0000000D	h	6,3600	6,3600D
			Custo Total de Serviços Auxiliares			6,3600D
			Custo Unitário Direto Total			6,36D



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2012 - Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW - MOB/DESMOB					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU1017	Mobilização/Desmobilização com Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW - KFU=	1,0000000D	h	3,3000	3,3000D
	1,00				
Custo Total de Serviços Auxiliares					3,3000D
Custo Unitário Direto Total					3,30D



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2071 - Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW - MOB/DESMOB.		Unidade: un	
Produção da equipe		1,00000	
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Custo Unitário Total
CPU1044	Mobilização/Desmobilização com Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW - KFU=1,00	1,0000000D	8,7000D
		Custo Total de Serviços Auxiliares	8,7000D
		Custo Unitário Direto Total	8,70D



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2013 - Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW - MOB/DESMOB		Unidade: un	
Produção da equipe		1,00000	
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Custo Unitário Total
CPU1018	Mobilização/Desmobilização com Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW - KFU=1,00	1,0000000D	6,2900D
		Custo Total de Serviços Auxiliares	6,2900D
		Custo Unitário Direto Total	6,29D



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2019 - Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw - MOB. / DESMOB.					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU1030	Mobilização/Desmobilização com Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW - KFU=1,00	1,0000000D	h	7,1100	7,1100D
Custo Total de Serviços Auxiliares					7,1100D
Custo Unitário Direto Total					7,11D



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2017 - Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - MOB/DESMOB					Unidade: un
Produção da equipe		60,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU1028	Mobilização/Desmobilização com Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - KFU=1,00	1,0000000D	h	6,5000	6,5000D
				Custo Total de Serviços Auxiliares	6,5000D
				Custo Unitário Direto Total	6,50D

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 5914648 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável							Unidade: t
Produção da equipe		457,16000	FIC	0,01990			
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	12,0000000	0,97	0,03	370,1209	98,1591	4.343,5446
		Custo Horário Total de Equipamentos					4.343,5446
		Custo Horário Total da Execução					4.343,5446
		Custo Unitário da Execução					9,5011
		Custo do FIC					0,0513
		Custo Unitário Direto Total					9,55

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 5914647 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre							Unidade: t
Produção da equipe		457,16000	FIC	0,01990			
		Utilização		Custo Horário			
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,86	0,14	370,1209	98,1591	996,1387
				Custo Horário Total de Equipamentos		996,1387	
				Custo Horário Total da Execução		996,1387	
				Custo Unitário da Execução		2,1790	
				Custo do FIC		0,0128	
				Custo Unitário Direto Total		2,19	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914351 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre							Unidade: t
Produção da equipe		457,16000	FIC	0,01990			
		Utilização		Custo Horário			
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	3,0000000	0,77	0,23	381,8395	104,0440	953,8396
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	567,0265	269,5207	567,0265
				Custo Horário Total de Equipamentos		1.520,8661	
				Custo Horário Total da Execução		1.520,8661	
				Custo Unitário da Execução		3,3268	
				Custo do FIC		0,0253	
				Custo Unitário Direto Total		3,35	




Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU21674 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre							Unidade: t
Produção da equipe		457,16000	FIC	0,01990			
		Utilização		Custo Horário			
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,77	0,23	370,1209	98,1591	922,7091
		Custo Horário Total de Equipamentos					922,7091
		Custo Horário Total da Execução					922,7091
		Custo Unitário da Execução					2,0184
		Custo do FIC					0,0128
		Custo Unitário Direto Total					2,03



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU21106 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre							Unidade: t
Produção da equipe			431,60000	FIC	0,01990		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	3,0000000	0,74	0,26	381,8395	104,0440	930,2548
Custo Horário Total de Equipamentos							930,2548
Custo Horário Total da Execução							930,2548
Custo Unitário da Execução							2,1554
Custo do FIC							0,0144
Custo Unitário Direto Total							2,17



Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU21102 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido	Unidade: t
---	------------

Produção da equipe		249,00000	FIC		0,01990	
EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	3,0000000	0,81	0,19	381,8395	104,0440
		Custo Horário Total de Equipamentos				989,1752
		Custo Horário Total da Execução				989,1752
		Custo Unitário da Execução				3,9726
		Custo do FIC				0,0249
		Custo Unitário Direto Total				4,00



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914641 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre							Unidade: t
Produção da equipe			231,27000	FIC	0,01990		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	3,0000000	0,72	0,28	230,0392	84,6798	568,0157
Custo Horário Total de Equipamentos							568,0157
Custo Horário Total da Execução							568,0157
Custo Unitário da Execução							2,4561
Custo do FIC							0,0219
Custo Unitário Direto Total							2,48



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914363 - Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³						Unidade: t
Produção da equipe		34,86000	FIC	0,01990		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização ProdutivoImprodutivo	Custo Horário ProdutivoImprodutivo	Custo Horário Total	
E9146	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	1,0000000	1,000,00	799,8478171,1135	799,8478	
		Custo Horário Total de Equipamentos				799,8478
		Custo Horário Total da Execução				799,8478
		Custo Unitário da Execução				22,9446
		Custo do FIC				0,0977
		Custo Unitário Direto Total				23,04



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5909007 - Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre							Unidade: t	
Produção da equipe			59,76000	FIC	0,01990			
EQUIPAMENTOS			Quantidade	Utilização		Custo Horário		
				Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9600	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW		4,0000000	0,80	0,20	457,3864	131,9085	1.569,1633
			Custo Horário Total de Equipamentos					1.569,1633
			Custo Horário Total da Execução					1.569,1633
			Custo Unitário da Execução					26,2578
			Custo do FIC					0,1757
			Custo Unitário Direto Total					26,43



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5915373 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t							Unidade: t
Produção da equipe		19,36000	FIC	0,01990			
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo Improdutivo	Custo Horário Produtivo Improdutivo		Custo Horário Total	
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00 0,00	377,2277	120,3502	377,2277	
		Custo Horário Total de Equipamentos					377,2277
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809		47,9618	
		Custo Horário Total de Mão de Obra					47,9618
		Custo Horário Total da Execução					425,1895
		Custo Unitário da Execução					21,9623
		Custo do FIC					0,1730
		Custo Unitário Direto Total					22,14

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 5914333 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t

Unidade: t

Produção da equipe		21,37000					
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,0000000	0,50	0,50	331,6172	90,0354	421,6526
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
		Custo Horário Total de Equipamentos					798,8803
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809		47,9618	
		Custo Horário Total de Mão de Obra					47,9618
		Custo Horário Total da Execução					846,8421
		Custo Unitário da Execução					39,6276
		Custo Unitário Direto Total					39,63



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914655 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais					Unidade: t	
Produção da equipe		12,34000	FIC	0,01990		
		Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS	Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	331,6172	90,0354	331,6172
		Custo Horário Total de Equipamentos				331,6172
MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824 Servente	6,0000000	h	23,9809		143,8854	
		Custo Horário Total de Mão de Obra				143,8854
		Custo Horário Total da Execução				475,5026
		Custo Unitário da Execução				38,5334
		Custo do FIC				0,3772
		Custo Unitário Direto Total				38,91



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU21676 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 14 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora							Unidade: t	
Produção da equipe			99,60000	FIC	0,01990			
			Utilização		Custo Horário			
EQUIPAMENTOS			Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW		3,0000000	0,77	0,23	381,8395	104,0440	953,8396
			Custo Horário Total de Equipamentos					953,8396
			Custo Horário Total da Execução					953,8396
			Custo Unitário da Execução					9,5767
			Custo do FIC					0,0624
			Custo Unitário Direto Total					9,64



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU20211 - Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW - MOB/DESMOB					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21202	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque de com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,84	1,0000000D	h	30,6000	30,6000D
				Custo Total de Serviços Auxiliares	30,6000D
				Custo Unitário Direto Total	30,60D



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2024 - Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW - MOB/DESMOB					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21204	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque de com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=2,50	1,0000000D	h	41,5600	41,5600D
				Custo Total de Serviços Auxiliares	41,5600D
				Custo Unitário Direto Total	41,56D



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entonc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 3713608 - Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

Unidade: m

Produção da equipe

10,00000

FIC

0,01531

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	4,0000000	h	23,9809	95,9236
		Custo Horário Total de Mão de Obra			95,9236
		Custo Horário Total da Execução			95,9236
		Custo Unitário da Execução			9,5924
		Custo do FIC			0,1469

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0069	Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm	4,0000000	m	0,7355	2,9420
M0745	Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG)	0,0082500	kg	14,8055	0,1221
M1638	Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m	0,4200000	un	24,4400	10,2648
M1639	Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m	0,0200000	un	53,0000	1,0600
		Custo Total de Materiais			14,3889

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0069	Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0002000	t	38,9100	0,0077
M0745	Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000100	t	38,9100	0,0003
M1638	Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0069300	t	38,9100	0,2696
M1639	Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0007800	t	38,9100	0,0303
		Custo Total de Tempo Fixo				0,3079

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0069	Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm - Caminhão carroceria 15 t	0,0002000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,0184
M0745	Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	0,0000100	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,0009
M1638	Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m - Caminhão carroceria 15 t	0,0069300	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,6390



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

M1639	Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m - Caminhão carroceria 15 t	0,0007800	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,0719
Custo Total de Momento de Transporte													0,7302
Custo Unitário Direto Total													25,17

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		Produção da equipe		168,20000	FIC	0,06916	Unidade: m³
			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	426,6495	103,0570	394,2903
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,0290	3,5021	4,2961
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	374,7140	157,8661	220,7520
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	268,5626	115,5482	268,5626
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	207,9426	76,8358	145,0113
		Custo Horário Total de Equipamentos					1.032,9123
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h		23,9809		23,9809
		Custo Horário Total de Mão de Obra					23,9809
		Custo Horário Total da Execução					1.056,8932
		Custo Unitário da Execução					6,2836
		Custo do FIC					0,1977
		Custo Unitário Direto Total					6,48



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 4805754 - Compactação manual com soquete vibratório		Produção da equipe		4,66875	FIC	0,01841	Unidade: m³
			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	1,0000000	1,00	0,00	14,6723	2,8009	14,6723
		Custo Horário Total de Equipamentos					14,6723
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h		23,9809		23,9809
		Custo Horário Total de Mão de Obra					23,9809
		Custo Horário Total da Execução					38,6532
		Custo Unitário da Execução					8,2791
		Custo do FIC					0,1056
		Custo Unitário Direto Total					8,38

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU22117 - Concreto asfáltico - faixa C - 12,5 - areia e brita comerciais										Unidade: t			
Produção da equipe						99,60000		FIC		0,00237			
EQUIPAMENTOS						Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total		
							Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo			
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW					1,0000000	0,71	0,29	307,3403	143,6831	259,8797		
E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW					1,0000000	0,82	0,18	391,8577	146,3848	347,6726		
E9545	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW					1,0000000	1,00	0,00	536,1645	221,7065	536,1645		
						Custo Horário Total de Equipamentos					1.143,7168		
MÃO DE OBRA						Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total			
P9824	Servente					8,0000000	h	23,9809	191,8472				
						Custo Horário Total de Mão de Obra					191,8472		
						Custo Horário Total da Execução					1.335,5640		
						Custo Unitário da Execução					13,4093		
						Custo do FIC					0,0167		
SERVIÇOS AUXILIARES						Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total			
CPU22138	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C_12,5 - areia e brita comerciais					1,0000000	t	194,4900	194,4900				
						Custo Total de Serviços Auxiliares					194,4900		
TEMPO FIXO				Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário				Custo Unitário Total		
IT21677	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 14 m³			CPU21676	1,0000000	t	9,6400				9,6400		
						Custo Total de Tempo Fixo					9,6400		
MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
IT21677	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 14 m³	1,0000000	t	5915319	1,10	0,0000	5915320	0,88	0,0000	5915321	0,81	108,7000	88,0470
						Custo Total de Momento de Transporte					88,0470		
						Custo Unitário Direto Total					305,60		



Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026
Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).
Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)
Rodovia(s) : BA130
Extensão : 7,320 km
Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 31/07/2026
Data base: 01/04/2026

Serviço: 1106165 - Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais													Unidade: m³
Produção da equipe							3,92899	FIC	0,01531				
MÃO DE OBRA							Quantidade	Unidade	Custo Horário			Custo Horário Total	
P9824	Servente						2,0000000	h	23,9809			47,9618	
							Custo Horário Total de Mão de Obra			47,9618			
							Custo Horário Total da Execução			47,9618			
							Custo Unitário da Execução			12,2072			
							Custo do FIC			0,1869			
MATERIAIS							Quantidade	Unidade	Custo Unitário			Custo Unitário Total	
M1097	Pedra de mão ou rachão						0,5260000	m³	147,0656			77,3565	
							Custo Total de Materiais			77,3565			
SERVIÇOS AUXILIARES							Quantidade	Unidade	Custo Unitário			Custo Unitário Total	
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais						0,7000000	m³	694,4800			486,1360	
							Custo Total de Serviços Auxiliares			486,1360			
TEMPO FIXO			Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário			Custo Unitário Total				
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,7890000	t	2,1900			1,7279					
							Custo Total de Tempo Fixo			1,7279			
MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	0,7890000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	3,7000	5914389	0,99	105,0000	85,5197
							Custo Total de Momento de Transporte			85,5197			
							Custo Unitário Direto Total			663,13			

 SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Relatório de Composição do Serviço do Orçamento		05/08/2026 - 11:27	
Estado da Bahia Relatório de Composição do Serviço do Orçamento		Página: 57 de 248	
Setor	: SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)	
Referencial	: 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração		
Ano	: 2026	Data orçamento: 31/07/2026	
Orçamento	: 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).		
Versão	: 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)		
Rodovia(s)	: BA130		
Extensão	: 7,320 km	Data base: 01/04/2026	
Observação	: Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.		
Serviço: 1107892 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		Unidade: m³	
Produção da equipe		3,92899	FIC 0,01531
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização ProdutivoImprodutivoCusto Horário ProdutivoImprodutivoCusto Horário Total
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,000,001,21480,81611,2148
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,0067,720640,413567,7206
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,900,100,70710,47852,7370
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,410,591,69791,14894,1220
		Custo Horário Total de Equipamentos75,7944	
MÃO DE OBRA		Quantidade	UnidadeCusto HorárioCusto Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h33,799533,7995
P9824	Servente	9,0000000	h23,9809215,8281
		Custo Horário Total de Mão de Obra249,6276	
		Custo Horário Total da Execução325,4220	
		Custo Unitário da Execução82,8259	
		Custo do FIC1,1543	
MATERIAIS		Quantidade	UnidadeCusto UnitárioCusto Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg8,05266,8162
M0082	Areia média lavada	0,6333400	m³151,401995,8889
M0191	Brita 1	0,3675400	m³158,382658,2119
M0192	Brita 2	0,3675400	m³157,070157,7295
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg0,7960224,5930
		Custo Total de Materiais443,2395	
TEMPO FIXO		Código	QuantidadeUnidadeCusto UnitárioCusto Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0008500t38,91000,0330
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,9500100t2,19002,0805
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,5513100t2,19001,2073
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,5513100t2,19001,2073
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,2821500t38,910010,9784
		Custo Total de Tempo Fixo15,5065	
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos		SEINFRA/SIT	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	0,0008500	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,0784
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	0,9500100	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	5,3900	5914389	0,99	0,0000	6,1447
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,5513100	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	3,7000	5914389	0,99	105,0000	59,7565
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	0,5513100	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	3,7000	5914389	0,99	105,0000	59,7565
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,2821500	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	26,0173
Custo Total de Momento de Transporte													151,7534
Custo Unitário Direto Total													694,48

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 1107890 - Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais										Unidade: m³											
Produção da equipe										24,90000		FIC		0,01531							
										Utilização		Custo Horário									
EQUIPAMENTOS										Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total						
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW									1,0000000	0,33	0,67	227,2497	109,2991	148,2228						
E9599	Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS									1,0000000	1,00	0,00	114,3867	86,5977	114,3867						
E9779	Grupo gerador - 113 kVA									1,0000000	1,00	0,00	139,9593	11,0534	139,9593						
										Custo Horário Total de Equipamentos						402,5688					
MÃO DE OBRA										Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total						
P9824	Servente									2,0000000	h		23,9809		47,9618						
										Custo Horário Total de Mão de Obra						47,9618					
										Custo Horário Total da Execução						450,5306					
										Custo Unitário da Execução						18,0936					
										Custo do FIC						0,1567					
MATERIAIS										Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total						
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa									0,9823500	kg		8,0526		7,9105						
M0082	Areia média lavada									0,6077200	m³		151,4019		92,0100						
M0191	Brita 1									0,3675400	m³		158,3826		58,2119						
M0192	Brita 2									0,3675400	m³		157,0701		57,7295						
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco									327,4499000	kg		0,7960		260,6501						
										Custo Total de Materiais						476,5120					
TEMPO FIXO										Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total					
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t									5914655	0,0009800	t		38,9100		0,0381					
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³									5914647	0,9115800	t		2,1900		1,9963					
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³									5914647	0,5513100	t		2,1900		1,2073					
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³									5914647	0,5513100	t		2,1900		1,2073					
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t									5914655	0,3274500	t		38,9100		12,7410					
										Custo Total de Tempo Fixo						17,1900					
MOMENTO TRANSP										Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	0,0009800	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,0904
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	0,9115800	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	5,3900	5914389	0,99	0,0000	5,8961
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,5513100	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	3,7000	5914389	0,99	105,0000	59,7565
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	0,5513100	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	3,7000	5914389	0,99	105,0000	59,7565
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,3274500	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	30,1945
Custo Total de Momento de Transporte													155,6940
Custo Unitário Direto Total													667,65



Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).
Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)
Rodovia(s) : BA130
Extensão : 7,320 km Data base: 01/04/2026
Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Serviço: 1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Unidade: m³

Produção da equipe

3,92899

FIC

0,01531

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	67,7206	40,4135	67,7206
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,88	0,12	0,7071	0,4785	2,7187
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,6979	1,1489	4,1220
		Custo Horário Total de Equipamentos					74,5613

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,7995	33,7995
P9824	Servente	9,0000000	h	23,9809	215,8281
		Custo Horário Total de Mão de Obra			249,6276
		Custo Horário Total da Execução			324,1889
		Custo Unitário da Execução			82,5120
		Custo do FIC			1,1511

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada	0,5994800	m³	151,4019	90,7624
M0192	Brita 2	0,7350800	m³	157,0701	115,4591
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	280,5341800	kg	0,7960	223,3052
		Custo Total de Materiais			429,5267

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,8992200	t	2,1900	1,9692
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	1,1026200	t	2,1900	2,4147
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,2805300	t	38,9100	10,9154
		Custo Total de Tempo Fixo				15,2993

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	0,8992200	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	5,3900	5914389	0,99	0,0000	5,8162
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	1,1026200	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	3,7000	5914389	0,99	105,0000	119,5130
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,2805300	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	25,8680



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Custo Total de Momento de Transporte	151,1972
Custo Unitário Direto Total	679,69

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU23292 - Confeção de BDCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais

Unidade: m

Produção da equipe

6,39428

FIC

0,01531

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9052	Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW	2,0000000	1,00	0,00	243,6424	104,8276	487,2848
E9779	Grupo gerador - 113 kVA	1,0000000	1,00	0,00	139,9593	11,0534	139,9593
E9022	Pórtico metálico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW	1,0000000	1,00	0,00	109,7580	81,8397	109,7580
		Custo Horário Total de Equipamentos					737,0021

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809	47,9618
		Custo Horário Total de Mão de Obra			47,9618
		Custo Horário Total da Execução			784,9639
		Custo Unitário da Execução			122,7603
		Custo do FIC			0,8392

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	3,9200000	m³	3,9000	15,2880
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	82,3165000	kg	12,3300	1.014,9624
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	3,9200000	m³	667,6500	2.617,1880
3117750	Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	36,9775000	m²	19,4000	717,3635
0408067	Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação	131,2797500	kg	10,5300	1.382,3758
		Custo Total de Serviços Auxiliares			5.747,1777

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Caminhão betoneira 8 m³	5909007	9,4080000	t	26,4300	248,6534
		Custo Total de Tempo Fixo			248,6534	

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Caminhão betoneira 8 m³	9,4080000	t	5914539	1,44	0,0000	5914554	1,15	0,0000	5914569	0,96	10,0000	90,3168



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Custo Total de Momento de Transporte	90,3168
Custo Unitário Direto Total	6.209,75

Serviço: 6817795 - Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais						Unidade: m											
Produção da equipe						12,79000	FIC	0,01531									
						Utilização		Custo Horário									
EQUIPAMENTOS						Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total						
E9052	Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW					2,0000000	1,00	0,00	243,6424	104,8276	487,2848						
E9779	Grupo gerador - 113 kVA					1,0000000	1,00	0,00	139,9593	11,0534	139,9593						
E9022	Pórtico metálico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW					1,0000000	1,00	0,00	109,7580	81,8397	109,7580						
						Custo Horário Total de Equipamentos					737,0021						
MÃO DE OBRA						Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total						
P9824	Servente					2,0000000	h		23,9809		47,9618						
						Custo Horário Total de Mão de Obra					47,9618						
						Custo Horário Total da Execução					784,9639						
						Custo Unitário da Execução					61,3733						
						Custo do FIC					0,4196						
SERVIÇOS AUXILIARES						Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total						
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão					1,9700000	m³		3,9000		7,6830						
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação					96,2640000	kg		12,3300		1.186,9351						
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais					1,9700000	m³		667,6500		1.315,2705						
3117750	Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada					24,7300000	m²		19,4000		479,7620						
0408067	Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação					88,4300000	kg		10,5300		931,1679						
						Custo Total de Serviços Auxiliares					3.920,8185						
TEMPO FIXO						Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total					
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Caminhão betoneira 8 m³					5909007	4,7280000	t		26,4300		124,9610					
						Custo Total de Tempo Fixo					124,9610						
MOMENTO TRANSP						Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Caminhão betoneira 8 m³					4,7280000	t	5914539	1,44	0,0000	5914554	1,15	0,0000	5914569	0,96	10,0000	45,3888



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Custo Total de Momento de Transporte	45,3888
Custo Unitário Direto Total	4.152,96



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU23293 - Corpo de BDCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais										Unidade: m							
Produção da equipe						1,24500		FIC		0,01841							
EQUIPAMENTOS						Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total						
							Produtivo	Improdutivo		Produtivo	Improdutivo						
E9660	Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW					1,0000000	1,00	0,00		503,5862	243,6167	503,5862					
						Custo Horário Total de Equipamentos						503,5862					
MÃO DE OBRA						Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total						
P9824	Servente					3,0000000	h		23,9809		71,9427						
						Custo Horário Total de Mão de Obra						71,9427					
						Custo Horário Total da Execução						575,5289					
						Custo Unitário da Execução						462,2722					
						Custo do FIC						4,6662					
SERVIÇOS AUXILIARES						Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total						
2003867	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m					3,5750000	m²		17,2700		61,7403						
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial					0,2955600	m³		661,6900		195,5691						
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais					0,5900000	m³		679,6900		401,0171						
CPU23292	Confecção de BDCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais					1,0000000	m		6.209,7500		6.209,7500						
						Custo Total de Serviços Auxiliares						6.868,0765					
TEMPO FIXO						Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total					
IT23294	Confecção de BDCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais - Cavalos mecânicos com semirreboque 20 t					6,7516800	t		0,0000		0,0000						
						Custo Total de Tempo Fixo						0,0000					
MOMENTO TRANSP						Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
IT23294	Confecção de BDCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais - Cavalos mecânicos com semirreboque 20 t					6,7516800	t	5914635	1,49	0,0000	5914636	1,19	3,7000	5914637	0,99	326,0000	2.208,7649
						Custo Total de Momento de Transporte											2.208,7649



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Custo Unitário Direto Total 9.543,78

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 0804197 - Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais					Unidade: m					
Produção da equipe					1,24500	FIC	0,01841			
					Utilização		Custo Horário			
EQUIPAMENTOS					Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW				1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
					Custo Horário Total de Equipamentos					377,2277
MÃO DE OBRA					Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente				3,0000000	h	23,9809		71,9427	
					Custo Horário Total de Mão de Obra					71,9427
					Custo Horário Total da Execução					449,1704
					Custo Unitário da Execução					360,7794
					Custo do FIC					2,8435
MATERIAIS					Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total	
M2179	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m				2,0000000	m	673,0779		1.346,1558	
					Custo Total de Materiais					1.346,1558
SERVIÇOS AUXILIARES					Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total	
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial				0,0250300	m³	661,6900		16,5621	
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais				1,6994000	m³	663,1300		1.126,9231	
3107997	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada				0,0850000	m²	89,8100		7,6339	
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada				1,5699000	m²	91,2800		143,3005	
					Custo Total de Serviços Auxiliares					1.294,4196
TEMPO FIXO					Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total
M2179	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m - Guindauto 6,2 t				2,3333400	t	0,0000		0,0000	
					Custo Total de Tempo Fixo					0,0000



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

M2179	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1 ,20 m - Guindauto 6,2 t	2,3333400	t	5914584	3,27	0,0000	5914599	2,61	3,7000	5914614	2,16	326,0000	1.665,5778
Custo Total de Momento de Transporte													1.665,5778
Custo Unitário Direto Total													4.669,78

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 6817871 - Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Unidade: m

Produção da equipe1,99200FIC0,01841

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9660	Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW	1,0000000	1,00	0,00	503,5862	243,6167	503,5862
		Custo Horário Total de Equipamentos					503,5862

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	3,0000000	h	23,9809	71,9427
		Custo Horário Total de Mão de Obra			71,9427
		Custo Horário Total da Execução			575,5289
		Custo Unitário da Execução			288,9201
		Custo do FIC			2,9164

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
2003867	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m	3,0328300	m²	17,2700	52,3770
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,1709000	m³	661,6900	113,0828
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,3800000	m³	679,6900	258,2822
6817795	Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais	1,0000000	m	4.152,9600	4.152,9600
		Custo Total de Serviços Auxiliares			4.576,7020

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
6817795	Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais - Cavallo mecânico com semirreboque 20 t		6,7516800	t	0,0000	0,0000
		Custo Total de Tempo Fixo			0,0000	

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
6817795	Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais - Cavallo mecânico com semirreboque 20 t	6,7516800	t	5914635	1,49	0,0000	5914636	1,19	3,7000	5914637	0,99	326,0000	2.208,7649
		Custo Total de Momento de Transporte											2.208,7649



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Custo Unitário Direto Total 7.077,30

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026
Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).
Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)
Rodovia(s) : BA130
Extensão : 7,320 km
Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 0804021 - Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais					Unidade: m					
Produção da equipe					6,22500	FIC	0,01841			
					Utilização		Custo Horário			
EQUIPAMENTOS					Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW				1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
					Custo Horário Total de Equipamentos					377,2277
MÃO DE OBRA					Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente				3,0000000	h	23,9809		71,9427	
					Custo Horário Total de Mão de Obra					71,9427
					Custo Horário Total da Execução					449,1704
					Custo Unitário da Execução					72,1559
					Custo do FIC					0,5687
MATERIAIS					Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total	
M2167	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m				1,0000000	m	243,7150		243,7150	
					Custo Total de Materiais					243,7150
SERVIÇOS AUXILIARES					Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total	
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial				0,0043000	m³	661,6900		2,8453	
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais				0,2387000	m³	663,1300		158,2891	
3107997	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada				0,0119000	m²	89,8100		1,0687	
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada				0,7239000	m²	91,2800		66,0776	
					Custo Total de Serviços Auxiliares					228,2807
TEMPO FIXO					Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total
M2167	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m - Guindauto 6,2 t				0,3500000	t	0,0000		0,0000	
					Custo Total de Tempo Fixo					0,0000

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
----------------	------------	---------	----	-------------	------------	----	-------------	------------	---	-------------	------------	----------------------



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

M2167	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m - Guindauto 6,2 t	0,3500000	t	5914584	3,27	0,0000	5914599	2,61	3,7000	5914614	2,16	326,0000	249,8360
Custo Total de Momento de Transporte													249,8360
Custo Unitário Direto Total													794,56



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Etronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 0804029 - Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais

Unidade: m

Produção da equipe**4,15000****FIC****0,01841**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
			Custo Horário Total de Equipamentos				377,2277

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	3,0000000	h	23,9809	71,9427
			Custo Horário Total de Mão de Obra		71,9427
			Custo Horário Total da Execução		449,1704
			Custo Unitário da Execução		108,2338
			Custo do FIC		0,8530

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m	1,0000000	m	376,6000	376,6000
			Custo Total de Materiais		376,6000

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0055000	m³	661,6900	3,6393
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,3874000	m³	663,1300	256,8966
3107997	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,0194000	m²	89,8100	1,7423
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,9387000	m²	91,2800	85,6845
			Custo Total de Serviços Auxiliares		347,9627

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m - Guindauto 6,2 t		0,5833300	t	0,0000	0,0000
				Custo Total de Tempo Fixo		0,0000

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
----------------	------------	---------	----	-------------	------------	----	-------------	------------	---	-------------	------------	----------------------



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m - Guindauto 6,2 t	0,5833300	t	5914584	3,27	0,0000	5914599	2,61	3,7000	5914614	2,16	326,0000	416,3909
Custo Total de Momento de Transporte													416,3909
Custo Unitário Direto Total													1.250,04



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Etronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 0804031 - Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais

Unidade: m

Produção da equipe		4,15000	FIC	0,01841			
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
		Custo Horário Total de Equipamentos					377,2277
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total		
P9824	Servente	3,0000000	h	23,9809	71,9427		
		Custo Horário Total de Mão de Obra					71,9427
		Custo Horário Total da Execução					449,1704
		Custo Unitário da Execução					108,2338
		Custo do FIC					0,8530
MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total		
M2172	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m	1,0000000	m	387,3627	387,3627		
		Custo Total de Materiais					387,3627
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total		
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0055000	m³	661,6900	3,6393		
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,3874000	m³	663,1300	256,8966		
3107997	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,0194000	m²	89,8100	1,7423		
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,9387000	m²	91,2800	85,6845		
		Custo Total de Serviços Auxiliares					347,9627
TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total	
M2172	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m - Guindauto 6,2 t		0,5833300	t	0,0000	0,0000	
		Custo Total de Tempo Fixo					0,0000

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
----------------	------------	---------	----	-------------	------------	----	-------------	------------	---	-------------	------------	----------------------



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

M2172	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m - Guindauto 6,2 t	0,5833300	t	5914584	3,27	0,0000	5914599	2,61	3,7000	5914614	2,16	326,0000	416,3909
Custo Total de Momento de Transporte													416,3909
Custo Unitário Direto Total													1.260,80

Setor

Referencial

Ano

Orçamento

Versão

Rodovia(s)

Extensão

Observação

: SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

: 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

: 2026

: 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

: 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

: BA130

: 7,320 km

: Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 0804037 - Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais					Unidade: m					
Produção da equipe					3,11250	FIC	0,01841			
					Utilização	Custo Horário				
EQUIPAMENTOS					Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW				1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
					Custo Horário Total de Equipamentos					377,2277
MÃO DE OBRA					Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente				3,0000000	h	23,9809		71,9427	
					Custo Horário Total de Mão de Obra					71,9427
					Custo Horário Total da Execução					449,1704
					Custo Unitário da Execução					144,3118
					Custo do FIC					1,1374
MATERIAIS					Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total	
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m				1,0000000	m	437,0000		437,0000	
					Custo Total de Materiais					437,0000
SERVIÇOS AUXILIARES					Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total	
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial				0,0073500	m³	661,6900		4,8634	
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais				0,5732000	m³	663,1300		380,1061	
3107997	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada				0,0287000	m²	89,8100		2,5775	
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada				1,1573000	m²	91,2800		105,6383	
					Custo Total de Serviços Auxiliares					493,1853
TEMPO FIXO					Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Guindauto 6,2 t				0,7777800	t	0,0000		0,0000	
					Custo Total de Tempo Fixo					0,0000



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Guindauto 6,2 t	0,7777800	t	5914584	3,27	0,0000	5914599	2,61	3,7000	5914614	2,16	326,0000	555,1926
Custo Total de Momento de Transporte													555,1926
Custo Unitário Direto Total													1.630,83

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 0804053 - Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais					Unidade: m			
Produção da equipe					1,91538	FIC	0,01841	
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário			
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total	
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277	
		Custo Horário Total de Equipamentos					377,2277	
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	3,0000000	h		23,9809		71,9427	
		Custo Horário Total de Mão de Obra					71,9427	
		Custo Horário Total da Execução					449,1704	
		Custo Unitário da Execução					234,5072	
		Custo do FIC					1,8483	
MATERIAIS		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total	
M2183	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m	1,0000000	m		912,0000		912,0000	
		Custo Total de Materiais					912,0000	
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total	
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0211700	m³		661,6900		14,0080	
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	1,2418000	m³		663,1300		823,4748	
3107997	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,0621000	m²		89,8100		5,5772	
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	1,8242000	m²		91,2800		166,5130	
		Custo Total de Serviços Auxiliares					1.009,5730	
TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total
M2183	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m - Guindauto 6,2 t		1,7500100	t		0,0000		0,0000
		Custo Total de Tempo Fixo					0,0000	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

M2183	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m - Guindauto 6,2 t	1,7500100	t	5914584	3,27	0,0000	5914599	2,61	3,7000	5914614	2,16	326,0000	1.249,1869
Custo Total de Momento de Transporte													1.249,1869
Custo Unitário Direto Total													3.407,12



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 1400973 - Corte de chapas de aço com espessura de 3,0 mm com maçarico oxiacetileno				Unidade: m		
Produção da equipe				45,85000		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo
E9662	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno	1,0000000	1,00	0,00	0,8494	0,4551
		Custo Horário Total de Equipamentos				0,8494
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total
P9825	Soldador	1,0000000	h	39,2525		39,2525
		Custo Horário Total de Mão de Obra				39,2525
		Custo Horário Total da Execução				40,1019
		Custo Unitário da Execução				0,8746
MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total
M1796	Gás acetileno	0,0049400	kg	143,0149		0,7065
M1795	Gás oxigênio	0,0167300	m³	23,7500		0,3973
		Custo Total de Materiais				1,1038
		Custo Unitário Direto Total				1,98



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 1400974 - Corte de chapas de aço com espessura de 5,0 mm com maçarico oxiacetileno				Unidade: m			
Produção da equipe				41,55000			
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9662	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno	1,0000000	1,00	0,00	0,8494	0,4551	0,8494
		Custo Horário Total de Equipamentos					0,8494
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9825	Soldador	1,0000000	h	39,2525		39,2525	
		Custo Horário Total de Mão de Obra					39,2525
		Custo Horário Total da Execução					40,1019
		Custo Unitário da Execução					0,9651
MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total	
M1796	Gás acetileno	0,0058300	kg	143,0149		0,8338	
M1795	Gás oxigênio	0,0228700	m³	23,7500		0,5432	
		Custo Total de Materiais					1,3770
		Custo Unitário Direto Total					2,34



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 1416139 - Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno				Unidade: m			
Produção da equipe				38,75000			
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9662	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno	1,0000000	1,00	0,00	0,8494	0,4551	0,8494
		Custo Horário Total de Equipamentos					0,8494
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9825	Soldador	1,0000000	h	39,2525		39,2525	
		Custo Horário Total de Mão de Obra					39,2525
		Custo Horário Total da Execução					40,1019
		Custo Unitário da Execução					1,0349
MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total	
M1796	Gás acetileno	0,0065100	kg	143,0149		0,9310	
M1795	Gás oxigênio	0,0275800	m³	23,7500		0,6550	
		Custo Total de Materiais					1,5860
		Custo Unitário Direto Total					2,62



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU9391 - Custo Médio da Construção Civil - CMCC			Unidade: R\$/m²
	Produção da equipe	1,00000	
		Custo Unitário Direto Total	1.933,11



Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026
Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).
Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)
Rodovia(s) : BA130
Extensão : 7,320 km
Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.


Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 31/07/2026
Data base: 01/04/2026

Serviço: 3713604 - Defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação										Unidade: m											
Produção da equipe										66,40000		FIC		0,01531							
										Utilização		Custo Horário									
EQUIPAMENTOS										Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total						
E9082	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW									1,0000000	1,00	0,00	459,9968	170,1923	459,9968						
										Custo Horário Total de Equipamentos					459,9968						
MÃO DE OBRA										Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total							
P9801	Ajudante									3,0000000	h	25,0745		75,2235							
P9830	Montador									1,0000000	h	35,2232		35,2232							
										Custo Horário Total de Mão de Obra					110,4467						
										Custo Horário Total da Execução					570,4435						
										Custo Unitário da Execução					8,5910						
										Custo do FIC					0,0647						
MATERIAIS										Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total							
M1968	Defensa metálica semimaleável simples									0,2500000	un	1.324,5014		331,1254							
										Custo Total de Materiais					331,1254						
TEMPO FIXO										Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total						
M1968	Defensa metálica semimaleável simples - Guindauto 6,2 t									5915373	0,0193600	t	22,1400		0,4286						
										Custo Total de Tempo Fixo					0,4286						
MOMENTO TRANSP										Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1968	Defensa metálica semimaleável simples - Guindauto 6,2 t									0,0193600	t	5914584	3,27	0,0000	5914599	2,61	0,0000	5914614	2,16	329,7000	13,7873
										Custo Total de Momento de Transporte										13,7873	
										Custo Unitário Direto Total										354,00	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 2003393 - Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais					Unidade: m
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	0,1901000	m³	3,9000	0,7414
4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	0,8400000	m²	5,5000	4,6200
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	11,5628000	kg	12,3300	142,5693
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,1901000	m³	694,4800	132,0206
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,2019000	m³	48,8400	9,8608
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	1,4400000	m²	91,2800	131,4432
		Custo Total de Serviços Auxiliares			421,2553
		Custo Unitário Direto Total			421,26



Setor	: SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	: 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	: 2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	: 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	: 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	: BA130	
Extensão	: 7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	: Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5501700 - Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m							Unidade: m²
Produção da equipe		1.532,91000	FIC	0,08555			
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo Improdutivo	Custo Horário Produtivo Improdutivo		Custo Horário Total	
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00 0,00	1.041,5306	394,4698	1.041,5306	
Custo Horário Total de Equipamentos						1.041,5306	
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809		47,9618	
Custo Horário Total de Mão de Obra						47,9618	
Custo Horário Total da Execução						1.089,4924	
Custo Unitário da Execução						0,7107	
Custo do FIC						0,0247	
Custo Unitário Direto Total						0,74	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 2003455 - Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita e pedra de mão comerciais										Unidade: un				
Produção da equipe										1,00000	FIC	0,01990		
MÃO DE OBRA										Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total	
P9824	Servente									1,5168000	h	23,9809	36,3742	
										Custo Horário Total de Mão de Obra			36,3742	
										Custo Horário Total da Execução			36,3742	
										Custo Unitário da Execução			36,3742	
										Custo do FIC			0,7238	
MATERIAIS										Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total	
M1097	Pedra de mão ou rachão									0,5967000	m³	147,0656	87,7540	
										Custo Total de Materiais			87,7540	
SERVIÇOS AUXILIARES										Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total	
4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm									8,4623000	m²	5,5000	46,5427	
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais									1,5143000	m³	694,4800	1.051,6511	
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m									1,6925000	m³	48,8400	82,6617	
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada									5,4066000	m²	91,2800	493,5144	
										Custo Total de Serviços Auxiliares			1.674,3699	
TEMPO FIXO										Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³			5914647	0,8950500		t			2,1900		1,9601	1,9601	
										Custo Total de Tempo Fixo			1,9601	
MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total	
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	0,8950500	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	3,7000	5914389	0,99	105,0000	97,0145	
										Custo Total de Momento de Transporte			97,0145	
										Custo Unitário Direto Total			1.898,20	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Etronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 2003457 - Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mão comerciais												Unidade: un			
Produção da equipe				1,00000		FIC		0,01990							
MÃO DE OBRA				Quantidade		Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total					
P9824	Servente			2,1960000		h		23,9809		52,6621					
						Custo Horário Total de Mão de Obra				52,6621					
						Custo Horário Total da Execução				52,6621					
						Custo Unitário da Execução				52,6621					
						Custo do FIC				1,0480					
MATERIAIS				Quantidade		Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total					
M1097	Pedra de mão ou rachão			0,8681000		m³		147,0656		127,6676					
						Custo Total de Materiais				127,6676					
SERVIÇOS AUXILIARES				Quantidade		Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total					
4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm			12,0353000		m²		5,5000		66,1942					
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais			2,1140000		m³		694,4800		1.468,1307					
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m			2,4071000		m³		48,8400		117,5628					
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada			6,4278000		m²		91,2800		586,7296					
						Custo Total de Serviços Auxiliares				2.238,6173					
TEMPO FIXO				Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total					
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³			5914647	1,3021500	t		2,1900		2,8517					
						Custo Total de Tempo Fixo				2,8517					
MOMENTO TRANSP				Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³			1,3021500	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	3,7000	5914389	0,99	105,0000	141,1400
								Custo Total de Momento de Transporte						141,1400	
								Custo Unitário Direto Total						2.563,99	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 2003183 - Dissipador de energia - DED 05 A - areia, brita e pedra de mão comerciais										Unidade: un				
Produção da equipe										1,00000	FIC	0,01990		
MÃO DE OBRA										Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total	
P9824	Servente									1,0500000	h	23,9809	25,1799	
												Custo Horário Total de Mão de Obra	25,1799	
												Custo Horário Total da Execução	25,1799	
												Custo Unitário da Execução	25,1799	
												Custo do FIC	0,5011	
MATERIAIS										Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total	
M1097	Pedra de mão ou rachão									0,4143000	m³	147,0656	60,9293	
												Custo Total de Materiais	60,9293	
SERVIÇOS AUXILIARES										Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total	
4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm									6,2154000	m²	5,5000	34,1847	
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais									1,1732000	m³	694,4800	814,7639	
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m									1,2431000	m³	48,8400	60,7130	
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada									5,2189000	m²	91,2800	476,3812	
												Custo Total de Serviços Auxiliares	1.386,0428	
TEMPO FIXO										Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³									5914647	0,6214500	t	2,1900	1,3609
													Custo Total de Tempo Fixo	1,3609
MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total	
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	0,6214500	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	3,7000	5914389	0,99	105,0000	67,3590	
													Custo Total de Momento de Transporte	67,3590
													Custo Unitário Direto Total	1.541,37

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 2003185 - Dissipador de energia - DED 06 A - areia, brita e pedra de mão comerciais													Unidade: un
Produção da equipe					1,00000		FIC		0,01990				
MÃO DE OBRA					Quantidade		Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total		
P9824	Servente				1,5300000	h		23,9809		36,6908			
							Custo Horário Total de Mão de Obra				36,6908		
							Custo Horário Total da Execução				36,6908		
							Custo Unitário da Execução				36,6908		
							Custo do FIC				0,7301		
MATERIAIS					Quantidade		Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total		
M1097	Pedra de mão ou rachão				0,6067000	m³		147,0656		89,2247			
							Custo Total de Materiais				89,2247		
SERVIÇOS AUXILIARES					Quantidade		Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total		
4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm				8,7662000	m²		5,5000		48,2141			
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais				1,6068000	m³		694,4800		1.115,8905			
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m				1,7532000	m³		48,8400		85,6263			
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada				6,0694000	m²		91,2800		554,0148			
							Custo Total de Serviços Auxiliares				1.803,7457		
TEMPO FIXO				Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total			
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³			5914647	0,9100500	t		2,1900		1,9930			
							Custo Total de Tempo Fixo				1,9930		
MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	0,9100500	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	3,7000	5914389	0,99	105,0000	98,6403
							Custo Total de Momento de Transporte						98,6403
							Custo Unitário Direto Total						2.031,02



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2068 - Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW MOB/DESMOB.					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21201	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,54	1,0000000D	h	25,6000	25,6000D
Custo Total de Serviços Auxiliares					25,6000D
Custo Unitário Direto Total					25,60D



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 0903789 - Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual					Unidade: m²
Produção da equipe		1,00000	FIC	0,01531	
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	0,4700000	h	33,7995	15,8858
P9824	Servente	0,1710000	h	23,9809	4,1007
		Custo Horário Total de Mão de Obra			19,9865
		Custo Horário Total da Execução			19,9865
		Custo Unitário da Execução			19,9865
		Custo do FIC			0,3060
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1109675	Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0376000	m³	497,9700	18,7237
		Custo Total de Serviços Auxiliares			18,7237
		Custo Unitário Direto Total			39,02



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU9292 - Encarregado de Pavimentação MOB/DESMOB		Produção da equipe		1,00000	Unidade: un
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9283	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO	2,0000000	un	250,0000	500,0000
				Custo Total de Serviços Auxiliares	500,0000
				Custo Unitário Direto Total	500,00



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU9291 - Encarregado de Terraplenagem MOB/DESMOB		Unidade: un	
Produção da equipe		1,00000	
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Custo Unitário
CPU9283	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO	2,0000000	un 250,0000
		Custo Total de Serviços Auxiliares	
		500,0000	
		Custo Unitário Direto Total	
		500,00	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU8935 - Engenheiro Auxiliar MOB. e DESMOB.		Produção da equipe		1,00000	Unidade: un
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9307	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DA GERÊNCIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA	2,0000000	un	500,0000	1.000,0000
				Custo Total de Serviços Auxiliares	1.000,0000
				Custo Unitário Direto Total	1.000,00



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU8934 - Engenheiro Supervisor MOB. e DESMOB.		Produção da equipe		1,00000	Unidade: un
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9307	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DA GERÊNCIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA	2,0000000	un	500,0000	1.000,0000
				Custo Total de Serviços Auxiliares	1.000,0000
				Custo Unitário Direto Total	1.000,00



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Etronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 4413996 - Enleivamento		Produção da equipe				50,00000		FIC		0,01841		Unidade: m²	
MÃO DE OBRA						Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total			
P9824	Servente					10,0000000	h	23,9809		239,8090			
								Custo Horário Total de Mão de Obra		239,8090			
								Custo Horário Total da Execução		239,8090			
								Custo Unitário da Execução		4,7962			
								Custo do FIC		0,0883			
MATERIAIS						Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total			
M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)					0,0600000	kg	2,7285		0,1637			
M0225	Adubo orgânico composto					0,2000000	kg	0,3245		0,0649			
M0217	Enxofre					0,0030000	kg	3,0866		0,0093			
M1755	Pó calcário dolomítico					0,1750000	kg	0,1898		0,0332			
M1358	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm					0,6000000	m	2,3000		1,3800			
								Custo Total de Materiais		1,6511			
SERVIÇOS AUXILIARES						Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total			
4413995	Obtenção de grama para replantio					1,0000000	m²	3,4900		3,4900			
								Custo Total de Serviços Auxiliares		3,4900			
TEMPO FIXO			Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total					
M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000600	t	38,9100		0,0023						
M0225	Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0002000	t	38,9100		0,0077						
4413995	Obtenção de grama para replantio - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0230000	t	38,9100		0,8949						
M1755	Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0001800	t	38,9100		0,0070						
M1358	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0007500	t	38,9100		0,0291						
								Custo Total de Tempo Fixo		0,9410			
MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) - Caminhão carroceria 15 t	0,0000600	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,0055



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

M0225	Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria 15 t	0,0002000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,0184
4413995	Obtenção de grama para replantio - Caminhão carroceria 15 t	0,0230000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	2,1209
M1755	Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria 15 t	0,0001800	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,0166
M1358	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2 ,5 cm e L = 5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0007500	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,0692
Custo Total de Momento de Transporte													2,2306
Custo Unitário Direto Total													13,20



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 2003127 - Entrada para descida d'água - EDA 07 A - areia e brita comerciais					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	5,3850000	m²	5,5000	29,6175
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,8822000	m³	694,4800	612,6703
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,9110000	m³	48,8400	44,4932
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	4,3748000	m²	91,2800	399,3317
Custo Total de Serviços Auxiliares					1.086,1127
Custo Unitário Direto Total					1.086,11



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 2003147 - Entrada para descida d'água - EDA 07 B - areia e brita comerciais					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	8,4238000	m²	5,5000	46,3309
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,2665000	m³	694,4800	879,5589
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	1,3125000	m³	48,8400	64,1025
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	5,5576000	m²	91,2800	507,2977
Custo Total de Serviços Auxiliares					1.497,2900
Custo Unitário Direto Total					1.497,29



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 2003153 - Entrada para descida d'água - EDA 10 B - areia e brita comerciais					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	9,3486000	m²	5,5000	51,4173
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,3405000	m³	694,4800	930,9504
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	1,3865000	m³	48,8400	67,7167
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	5,5576000	m²	91,2800	507,2977
Custo Total de Serviços Auxiliares					1.557,3821
Custo Unitário Direto Total					1.557,38



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5502140 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³							Unidade: m³
Produção da equipe		230,19000	FIC	0,06916			
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	4,0000000	0,97	0,03	381,8395	104,0440	1.494,0225
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	372,3819	163,5648	372,3819
		Custo Horário Total de Equipamentos					1.866,4044
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809		23,9809	
		Custo Horário Total de Mão de Obra					23,9809
		Custo Horário Total da Execução					1.890,3853
		Custo Unitário da Execução					8,2123
		Custo do FIC					0,1814
		Custo Unitário Direto Total					8,39

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 5502141 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³							Unidade: m³
Produção da equipe		230,19000	FIC	0,06916			
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	5,0000000	0,81	0,19	381,8395	104,0440	1.645,2918
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	372,3819	163,5648	372,3819
		Custo Horário Total de Equipamentos					2.017,6737
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809		23,9809	
		Custo Horário Total de Mão de Obra					23,9809
		Custo Horário Total da Execução					2.041,6546
		Custo Unitário da Execução					8,8694
		Custo do FIC					0,2126
		Custo Unitário Direto Total					9,08

Setor
Referencial
Ano
Orçamento
Versão
Rodovia(s)
Extensão
Observação

: SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
: 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
: 2026
: 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).
: 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)
: BA130
: 7,320 km
: Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 5502136 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³							Unidade: m³
Produção da equipe		230,19000		FIC	0,06916		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	4,0000000	0,76	0,24	381,8395	104,0440	1.260,6743
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	372,3819	163,5648	372,3819
		Custo Horário Total de Equipamentos					1.633,0562
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809		23,9809	
		Custo Horário Total de Mão de Obra					23,9809
		Custo Horário Total da Execução					1.657,0371
		Custo Unitário da Execução					7,1986
		Custo do FIC					0,1814
		Custo Unitário Direto Total					7,38

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 5502145 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m³

Produção da equipe		230,19000	FIC	0,06916			
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	5,0000000	0,99	0,01	381,8395	104,0440	1.895,3077
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	372,3819	163,5648	372,3819
Custo Horário Total de Equipamentos							2.267,6896
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809		23,9809	
Custo Horário Total de Mão de Obra							23,9809
Custo Horário Total da Execução							2.291,6705
Custo Unitário da Execução							9,9556
Custo do FIC							0,2126
Custo Unitário Direto Total							10,17

Setor
Referencial
Ano
Orçamento
Versão
Rodovia(s)
Extensão
Observação

: SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
: 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
: 2026
: 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).
: 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)
: BA130
: 7,320 km
: Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 5502137 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³							Unidade: m³
Produção da equipe		230,19000		FIC	0,06916		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	4,0000000	0,82	0,18	381,8395	104,0440	1.327,3452
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	372,3819	163,5648	372,3819
		Custo Horário Total de Equipamentos					1.699,7271
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h		23,9809		23,9809
		Custo Horário Total de Mão de Obra					23,9809
		Custo Horário Total da Execução					1.723,7080
		Custo Unitário da Execução					7,4882
		Custo do FIC					0,1814
		Custo Unitário Direto Total					7,67



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5502135 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³							Unidade: m³
Produção da equipe			230,19000	FIC	0,06916		
EQUIPAMENTOS			Quantidade	Utilização Produtivo Improdutivo	Custo Horário Produtivo Improdutivo	Custo Horário Total	
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	3,0000000	0,91	0,09	381,8395	104,0440	1.070,5137
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	372,3819	163,5648	372,3819
Custo Horário Total de Equipamentos							1.442,8956
MÃO DE OBRA			Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000		h	23,9809		23,9809
Custo Horário Total de Mão de Obra							23,9809
Custo Horário Total da Execução							1.466,8765
Custo Unitário da Execução							6,3725
Custo do FIC							0,1501
Custo Unitário Direto Total							6,52

Setor
Referencial
Ano
Orçamento
Versão
Rodovia(s)
Extensão
Observação

: SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
: 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
: 2026
: 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).
: 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)
: BA130
: 7,320 km
: Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 5502138 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³							Unidade: m³
Produção da equipe		230,19000		FIC	0,06916		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	4,0000000	0,88	0,12	381,8395	104,0440	1.394,0162
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	372,3819	163,5648	372,3819
		Custo Horário Total de Equipamentos					1.766,3981
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h		23,9809		23,9809
		Custo Horário Total de Mão de Obra					23,9809
		Custo Horário Total da Execução					1.790,3790
		Custo Unitário da Execução					7,7778
		Custo do FIC					0,1814
		Custo Unitário Direto Total					7,96



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5502835 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³							Unidade: m³
Produção da equipe		230,19000		FIC	0,06916		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo Improdutivo	Custo Horário Produtivo Improdutivo		Custo Horário Total	
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	6,0000000	0,96 0,04	381,8395	104,0440	2.224,3661	
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00 0,00	372,3819	163,5648	372,3819	
Custo Horário Total de Equipamentos						2.596,7480	
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809		23,9809	
Custo Horário Total de Mão de Obra						23,9809	
Custo Horário Total da Execução						2.620,7289	
Custo Unitário da Execução						11,3851	
Custo do FIC						0,2439	
Custo Unitário Direto Total						11,63	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 4016096 - Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		230,19000		FIC	0,06916		Unidade: m³
Produção da equipe							
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	372,3819	163,5648	372,3819
				Custo Horário Total de Equipamentos		372,3819	
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h		23,9809		23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra		23,9809	
				Custo Horário Total da Execução		396,3628	
				Custo Unitário da Execução		1,7219	
				Custo do FIC		0,0563	
				Custo Unitário Direto Total		1,78	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 4805750 - Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m				Unidade: m³
Produção da equipe		0,50000	FIC	0,01841
MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824 Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
			Custo Horário Total de Mão de Obra	23,9809
			Custo Horário Total da Execução	23,9809
			Custo Unitário da Execução	47,9618
			Custo do FIC	0,8830
			Custo Unitário Direto Total	48,84



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 4805751 - Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m				Unidade: m³
Produção da equipe		0,40000	FIC	0,01841
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809
Custo Horário Total de Mão de Obra				23,9809
Custo Horário Total da Execução				23,9809
Custo Unitário da Execução				59,9523
Custo do FIC				1,1037
Custo Unitário Direto Total				61,06



Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026
Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).
Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)
Rodovia(s) : BA130
Extensão : 7,320 km
Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 31/07/2026
Data base: 01/04/2026

Serviço: 2004519 - Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,10 m² ? seção < 0,15 m²							Unidade: m³
Produção da equipe			6,57360	FIC	0,01841		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9771	Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,10 a 0,15 m² - 58 kW	1,0000000	1,00	0,00	186,3425	92,6549	186,3425
Custo Horário Total de Equipamentos							186,3425
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h		23,9809		23,9809
Custo Horário Total de Mão de Obra							23,9809
Custo Horário Total da Execução							210,3234
Custo Unitário da Execução							31,9952
Custo do FIC							0,3266
Custo Unitário Direto Total							32,32



Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026
Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).
Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)
Rodovia(s) : BA130
Extensão : 7,320 km
Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 31/07/2026
Data base: 01/04/2026

Serviço: 2004520 - Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,15 m² ? seção < 0,20 m²							Unidade: m³
Produção da equipe			7,96800	FIC	0,01841		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9772	Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,15 a 0,20 m² - 58 kW	1,0000000	1,00	0,00	186,3425	92,6549	186,3425
Custo Horário Total de Equipamentos							186,3425
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h		23,9809		23,9809
Custo Horário Total de Mão de Obra							23,9809
Custo Horário Total da Execução							210,3234
Custo Unitário da Execução							26,3960
Custo do FIC							0,2695
Custo Unitário Direto Total							26,67



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 2004522 - Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ? seção < 0,50 m²							Unidade: m³
Produção da equipe			15,94000	FIC	0,01841		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9774	Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,30 a 0,50 m² - 58 kW	1,0000000	1,00	0,00	186,3425	92,6549	186,3425
Custo Horário Total de Equipamentos							186,3425
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h		23,9809		23,9809
Custo Horário Total de Mão de Obra							23,9809
Custo Horário Total da Execução							210,3234
Custo Unitário da Execução							13,1947
Custo do FIC							0,1347
Custo Unitário Direto Total							13,33



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2069 - Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW - MOB/DESMOB.					Unidade: un	
Produção da equipe			1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES			Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21232	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW - KFU=1,56		1,0000000D	h	28,8900	28,8900D
Custo Total de Serviços Auxiliares						28,8900D
Custo Unitário Direto Total						28,89D



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU9392 - Escritório da Fiscalização		Produção da equipe		1,00000	Unidade: m²
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9391	Custo Médio da Construção Civil - CMCC	1,0000000c	R\$/m²	1.933,1100	1.933,1100c
				Custo Total de Serviços Auxiliares	1.933,1100c
				Custo Unitário Direto Total	1.933,11c



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU9393 - Escritórios e Seção Técnica					Unidade: m²
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9391	Custo Médio da Construção Civil - CMCC	1,0000000c	R\$/m²	1.933,1100	1.933,1100c
				Custo Total de Serviços Auxiliares	1.933,1100c
				Custo Unitário Direto Total	1.933,11c



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 4413942 - Espalhamento de material em bota-fora		Produção da equipe		176,81000	FIC	0,01841	Unidade: m³
			Utilização	Custo Horário			
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	474,0922	185,5347	474,0922
		Custo Horário Total de Equipamentos					474,0922
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809		23,9809	
		Custo Horário Total de Mão de Obra					23,9809
		Custo Horário Total da Execução					498,0731
		Custo Unitário da Execução					2,8170
		Custo do FIC					0,0218
		Custo Unitário Direto Total					2,84



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5502986 - Expurgo de jazida		Produção da equipe		110,13000	FIC	0,08555	Unidade: m³
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário	Custo Horário Total
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW		1,0000000		1,00	0,00	474,0922	474,0922
						185,5347	
							474,0922
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824 Servente		1,0000000	h	23,9809		23,9809	
						23,9809	
						498,0731	
						4,5226	
						0,1628	
						4,69	

Setor

Referencial

Ano

Orçamento

Versão

Rodovia(s)

Extensão

Observação

: SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

: 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

: 2026

: 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Etronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

: 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

: BA130

: 7,320 km

: Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 3117750 - Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada

Unidade: m²

Produção da equipe

1,00000

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9830	Montador	0,3000000	h	35,2232	10,5670
				Custo Horário Total de Mão de Obra	10,5670
				Custo Horário Total da Execução	10,5670
				Custo Unitário da Execução	10,5670

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1376	Chapa fina em aço ASTM A36	0,6143400	kg	10,4899	6,4444
M1378	Chapa grossa em aço ASTM A36	0,1238700	kg	11,5731	1,4336
M3949	Desmoldante para fôrmas metálicas	0,0133300	l	16,2850	0,2171
				Custo Total de Materiais	8,0951

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1400973	Corte de chapas de aço com espessura de 3,0 mm com maçarico oxiacetileno	0,0470800	m	1,9800	0,0932
1400974	Corte de chapas de aço com espessura de 5,0 mm com maçarico oxiacetileno	0,0161200	m	2,3400	0,0377
1416139	Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno	0,0119300	m	2,6200	0,0313
2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	0,0051200	kg	105,2100	0,5387
				Custo Total de Serviços Auxiliares	0,7009

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1376	Chapa fina em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t	5914333	0,0006100	t	39,6300	0,0241
M1378	Chapa grossa em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t	5914333	0,0001200	t	39,6300	0,0047
				Custo Total de Tempo Fixo	0,0288	

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1376	Chapa fina em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t	0,0006100	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	10,0000	0,0052
M1378	Chapa grossa em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t	0,0001200	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	10,0000	0,0010
				Custo Total de Momento de Transporte									0,0062
				Custo Unitário Direto Total									19,40



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 3107997 - Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
Produção da equipe 1,00000 Unidade: m²

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	0,0401600	1,00	0,00	24,2748	5,9318	0,9749
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0401600	1,00	0,00	34,8737	34,4848	1,4005
		Custo Horário Total de Equipamentos					2,3754

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801	Ajudante	0,7000000	h	25,0745	17,5522
P9808	Carpinteiro	0,7000000	h	33,8191	23,6734
		Custo Horário Total de Mão de Obra			41,2255
		Custo Horário Total da Execução			43,6009
		Custo Unitário da Execução			43,6009

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	0,4492200	m	16,4200	7,3762
M0446	Compensado resinado - E = 10 mm	0,4043000	m²	32,6591	13,2041
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	10,4665	0,1938
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	0,1990800	m	5,6300	1,1208
M1205	Prego de ferro	0,2039500	kg	12,9728	2,6458
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	2,0900300	m	5,8000	12,1222
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,3593800	m	21,0700	7,5721
		Custo Total de Materiais			44,2350

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0025300	t	38,9100	0,0984
M0446	Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0040400	t	38,9100	0,1571
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000200	t	38,9100	0,0007
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0003700	t	38,9100	0,0143
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0002000	t	38,9100	0,0077
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0052300	t	38,9100	0,2034
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0027000	t	38,9100	0,1050
		Custo Total de Tempo Fixo				0,5866



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0025300	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,2333
M0446	Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t	0,0040400	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,3725
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	0,0000200	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,0018
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0003700	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,0341
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	0,0002000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,0184
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0052300	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,4823
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0027000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,2490
Custo Total de Momento de Transporte													1,3914
Custo Unitário Direto Total													89,81

Setor

Referencial

Ano

Orçamento

Versão

Rodovia(s)

Extensão

Observação

: SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

: 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

: 2026

: 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

: 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

: BA130

: 7,320 km

: Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 3103302 - Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Unidade: m²

Produção da equipe

1,00000

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	0,0937200	1,00	0,00	24,2748	5,9318	2,2750
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	34,8737	34,4848	3,2684
Custo Horário Total de Equipamentos							5,5434

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801	Ajudante	0,9000000	h	25,0745	22,5671
P9808	Carpinteiro	0,9000000	h	33,8191	30,4372
Custo Horário Total de Mão de Obra					53,0042
Custo Horário Total da Execução					58,5476
Custo Unitário da Execução					58,5476

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	10,4665	0,1938
M1205	Prego de ferro	0,0236500	kg	12,9728	0,3068
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2148900	m	5,8000	7,0464
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4043000	m²	58,0200	23,4575
Custo Total de Materiais					31,0045

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000200	t	38,9100	0,0007
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000200	t	38,9100	0,0007
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0030400	t	38,9100	0,1182
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0101100	t	38,9100	0,3933
Custo Total de Tempo Fixo						0,5129

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	0,0000200	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,0018
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	0,0000200	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,0018



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0030400	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,2803
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0101100	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,9323
Custo Total de Momento de Transporte													1,2162
Custo Unitário Direto Total													91,28



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2056 - Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") - MOB. / DESMOB.					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU1022	Mobilização/Desmobilização com Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW - KFU=0,74	1,0000000D	h	2,4400	2,4400D
				Custo Total de Serviços Auxiliares	2,4400D
				Custo Unitário Direto Total	2,44D



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU9394 - Guarita Principal		Produção da equipe		1,00000	Unidade: m²
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9391	Custo Médio da Construção Civil - CMCC	1,0000000c	R\$/m²	1.933,1100	1.933,1100c
				Custo Total de Serviços Auxiliares	1.933,1100c
				Custo Unitário Direto Total	1.933,11c



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 3108022 - Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação													Unidade: m
Produção da equipe					100,00000								
MÃO DE OBRA					Quantidade	Unidade	Custo Horário						Custo Horário Total
P9801	Ajudante				1,0000000	h	25,0745						25,0745
P9808	Carpinteiro				1,0000000	h	33,8191						33,8191
					Custo Horário Total de Mão de Obra						58,8936		
					Custo Horário Total da Execução						58,8936		
					Custo Unitário da Execução						0,5889		
MATERIAIS					Quantidade	Unidade	Custo Unitário						Custo Unitário Total
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm				0,0840000	m²	58,0200						4,8737
					Custo Total de Materiais						4,8737		
TEMPO FIXO			Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário						Custo Unitário Total	
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t		5914655	0,0021000	t	38,9100						0,0817	
					Custo Total de Tempo Fixo						0,0817		
MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0021000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,1936
					Custo Total de Momento de Transporte						0,1936		
					Custo Unitário Direto Total						5,74		



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica		Produção da equipe		1.038,46000	FIC	0,07476	Unidade: m²
			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	389,8372	116,5198	389,8372
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	100,0862	64,9288	200,1724
		Custo Horário Total de Equipamentos					590,0096
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809		47,9618	
		Custo Horário Total de Mão de Obra					47,9618
		Custo Horário Total da Execução					637,9714
		Custo Unitário da Execução					0,6143
		Custo do FIC					0,0212
		Custo Unitário Direto Total					0,64



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU9395 - Laboratório		Produção da equipe		1,00000	Unidade: m²
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9391	Custo Médio da Construção Civil - CMCC	1,0000000c	R\$/m²	1.933,1100	1.933,1100c
				Custo Total de Serviços Auxiliares	1.933,1100c
				Custo Unitário Direto Total	1.933,11c



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU9302 - Laboratório de Asfalto				Unidade: mes
	Produção da equipe	1,00000		
			Custo Unitário Direto Total	5.749,90



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU9300 - Laboratório de Solos				Unidade: mes
	Produção da equipe	1,00000		
			Custo Unitário Direto Total	3.882,01



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU9286 - Laboratorista MOB/DESMOB		Produção da equipe		1,00000	Unidade: un
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9283	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO	2,0000000	un	250,0000	500,0000
				Custo Total de Serviços Auxiliares	500,0000
				Custo Unitário Direto Total	500,00



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5502985 - Limpeza mecanizada da camada vegetal		Produção da equipe		622,95000	FIC	0,08555	Unidade: m²
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	474,0922	185,5347	474,0922
			Custo Horário Total de Equipamentos				474,0922
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h		23,9809		23,9809
			Custo Horário Total de Mão de Obra				23,9809
			Custo Horário Total da Execução				498,0731
			Custo Unitário da Execução				0,7995
			Custo do FIC				0,0288
			Custo Unitário Direto Total				0,83



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU8948 - Manutenção das Áreas Cobertas		Produção da equipe		1,00000	Unidade: mes	
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total	
CPU8947	Manutenção de Áreas Cobertas (Canteiro)	1,0000000a	R\$/m²	2,1400	2,1400a	
				Custo Total de Serviços Auxiliares	2,1400a	
				Custo Unitário Direto Total	2,14a	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU8967 - Manutenção das Áreas Descobertas		Produção da equipe		1,00000	Unidade: mes	
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total	
CPU8963	Manutenção de Áreas Descobertas (Canteiro)	1,0000000a	R\$/m²	4,0700	4,0700a	
				Custo Total de Serviços Auxiliares	4,0700a	
				Custo Unitário Direto Total	4,07a	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU8947 - Manutenção de Áreas Cobertas (Canteiro)		Produção da equipe		1.919,27000	Unidade: R\$/m²
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9810	Eletricista	44,0000000	h	35,6294	1.567,6936
P9821	Pedreiro	44,0000000	h	33,7995	1.487,1780
P9824	Servente	44,0000000	h	23,9809	1.055,1596
				Custo Horário Total de Mão de Obra	4.110,0312
				Custo Horário Total da Execução	4.110,0312
				Custo Unitário da Execução	2,1415
				Custo Unitário Direto Total	2,14



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU8963 - Manutenção de Áreas Descobertas (Canteiro)		Produção da equipe		3.838,60000		Unidade: R\$/m²	
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	11,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	4.149,5047
E9605	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	22,0000000	1,00	0,00	333,5939	92,0239	7.339,0658
E9524	Motoniveladora - 93 kW	11,0000000	1,00	0,00	374,7140	157,8661	4.121,8540
		Custo Horário Total de Equipamentos					15.610,4245
		Custo Horário Total da Execução					15.610,4245
		Custo Unitário da Execução					4,0667
		Custo Unitário Direto Total					4,07



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Etronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU7982 - Marco para Inauguração Padrão SIT em bloco de concreto revestido inclusive placa de alumínio										Unidade: un											
Produção da equipe										1,00000											
MATERIAIS										Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total							
MAT8038	Placa para Inauguração de Alumínio Fundido, 0,70x0,50x0,001 m									1,0000000	un	2.148,5900		2.148,5900							
										Custo Total de Materiais		2.148,5900									
SERVIÇOS AUXILIARES										Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total							
2009619	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial									3,1800000	m²	162,3800		516,3684							
0903789	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual									6,5100000	m²	39,0200		254,0202							
4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m									0,7200000	m³	61,0600		43,9632							
1506055	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento									0,7200000	m³	723,0400		520,5888							
										Custo Total de Serviços Auxiliares		1.334,9406									
TEMPO FIXO										Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total						
IT15271	Item de transporte Placa para Inauguração de Alumínio Fundido, 0,70x0,50m									5914655	0,0009400	t	38,9100		0,0365						
M3514	Solo - Caminhão basculante 6 m³									5914641	1,0800000	t	2,4800		2,6784						
										Custo Total de Tempo Fixo		2,7149									
MOMENTO TRANSP										Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
IT15271	Item de transporte Placa para Inauguração de Alumínio Fundido, 0,70x0,50m									0,0009400	t	5915322	2,39	0,0000	5915323	1,91	0,0000	5915324	1,58	329,7000	0,4897
M3514	Solo - Caminhão basculante 6 m³									1,0800000	t	5914314	1,55	0,0000	5914329	1,24	5,0000	5914344	1,03	0,0000	6,6960
										Custo Total de Momento de Transporte		7,1857									
										Custo Unitário Direto Total		3.493,43									



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 2003377 - Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira					Unidade: m
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0001000	m³	661,6900	0,0662
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0334000	m³	694,4800	23,1956
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0180000	m³	48,8400	0,8791
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,5141000	m²	91,2800	46,9270
		Custo Total de Serviços Auxiliares			71,0679
		Custo Unitário Direto Total			71,07



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU21224 - Mobilização/Desmobilização - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=2,64						Unidade: h
Produção da equipe		11,36000				
EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
		Custo Horário Total de Equipamentos				498,7142
		Custo Horário Total da Execução				498,7142
		Custo Unitário da Execução				43,9009
		Custo Unitário Direto Total				43,90



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU1002 - Mobilização/Desmobilização Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW - KFU=1,00

Unidade: h

Produção da equipe		60,00000					
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9082	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW	1,0000000	1,00	0,00	459,9968	170,1923	459,9968
			Custo Horário Total de Equipamentos				459,9968
			Custo Horário Total da Execução				459,9968
			Custo Unitário da Execução				7,6666
			Custo Unitário Direto Total				7,67



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU1013 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW		60,00000				Unidade: h
Produção da equipe						
EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	1,00	0,00	381,8395	104,0440	381,8395
		Custo Horário Total de Equipamentos				381,8395
		Custo Horário Total da Execução				381,8395
		Custo Unitário da Execução				6,3640
		Custo Unitário Direto Total				6,36



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU1022 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW - KFU=0,74					Unidade: h	
Produção da equipe			81,08000			
			Utilização		Custo Horário	
EQUIPAMENTOS			Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	1,00	0,00	198,1897	198,1897
			Custo Horário Total de Equipamentos			
			Custo Horário Total da Execução			
			Custo Unitário da Execução			
			Custo Unitário Direto Total			
			198,1897			
			2,4444			
			2,44			



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU1017 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW - KFU=1,00					Unidade: h	
Produção da equipe			60,00000			
			Utilização		Custo Horário	
EQUIPAMENTOS			Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	1,00	0,00	198,1897	198,1897
			Custo Horário Total de Equipamentos		73,6194	198,1897
			Custo Horário Total da Execução			198,1897
			Custo Unitário da Execução			3,3032
			Custo Unitário Direto Total			3,30



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU21212 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão comboio com capacidade de 5.000 l - 136 kW (sem motorista) - KFU=1,12		Produção da equipe		26,78000		Unidade: h
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo
E9557	Caminhão comboio com capacidade de 5.000 l - 136 kW (sem motorista)	1,0000000	1,00	0,00	317,6981	66,8300
			Custo Horário Total de Equipamentos		317,6981	
			Custo Horário Total da Execução		317,6981	
			Custo Unitário da Execução		11,8633	
			Custo Unitário Direto Total		11,86	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU1044 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW - KFU=1,00							Unidade: h
Produção da equipe			60,00000				
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9644	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW	1,0000000	1,00	0,00	522,0432	199,4878	522,0432
			Custo Horário Total de Equipamentos				522,0432
			Custo Horário Total da Execução				522,0432
			Custo Unitário da Execução				8,7007
			Custo Unitário Direto Total				8,70



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU1018 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW - KFU=1,00							Unidade: h
Produção da equipe							60,00000
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
Custo Horário Total de Equipamentos							377,2277
Custo Horário Total da Execução							377,2277
Custo Unitário da Execução							6,2871
Custo Unitário Direto Total							6,29



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU1030 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW - KFU=1,00					Unidade: h	
Produção da equipe			60,00000			
			Utilização		Custo Horário	
EQUIPAMENTOS			Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	426,6495	103,0570
			Custo Horário Total de Equipamentos		426,6495	
			Custo Horário Total da Execução		426,6495	
			Custo Unitário da Execução		7,1108	
			Custo Unitário Direto Total		7,11	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU1028 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - KFU=1,00							Unidade: h
Produção da equipe			60,00000				
EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
		Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	389,8372	116,5198	389,8372
Custo Horário Total de Equipamentos							389,8372
Custo Horário Total da Execução							389,8372
Custo Unitário da Execução							6,4973
Custo Unitário Direto Total							6,50



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU21209 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,36		22,05000		Unidade: h		
Produção da equipe						
EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
		Custo Horário Total de Equipamentos				498,7142
				Custo Horário Total da Execução		498,7142
				Custo Unitário da Execução		22,6174
				Custo Unitário Direto Total		22,62



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU21226 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,38				Unidade: h		
Produção da equipe				21,73000		
EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
				Custo Horário Total de Equipamentos		498,7142
				Custo Horário Total da Execução		498,7142
				Custo Unitário da Execução		22,9505
				Custo Unitário Direto Total		22,95



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU21215 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,40		21,42000		Unidade: h		
Produção da equipe						
EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
		Custo Horário Total de Equipamentos				498,7142
				Custo Horário Total da Execução		498,7142
				Custo Unitário da Execução		23,2826
				Custo Unitário Direto Total		23,28



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU1004 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,74					Unidade: h		
Produção da equipe			34,48000				
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	
			Custo Horário Total de Equipamentos				498,7142
			Custo Horário Total da Execução				498,7142
			Custo Unitário da Execução				14,4639
			Custo Unitário Direto Total				14,46



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU21211 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=2,94		10,20000		Unidade: h		
Produção da equipe						
EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
		Custo Horário Total de Equipamentos				498,7142
				Custo Horário Total da Execução		498,7142
				Custo Unitário da Execução		48,8935
				Custo Unitário Direto Total		48,89



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU21214 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,16					Unidade: h	
Produção da equipe			25,86000			
			Utilização		Custo Horário	
EQUIPAMENTOS			Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439
			Custo Horário Total de Equipamentos		498,7142	
			Custo Horário Total da Execução		498,7142	
			Custo Unitário da Execução		19,2852	
			Custo Unitário Direto Total		19,29	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU21201 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,54					Unidade: h		
Produção da equipe			19,48000				
EQUIPAMENTOS			Quantidade	Utilização		Custo Horário	
				Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo
						Custo Horário Total	
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
			Custo Horário Total de Equipamentos				498,7142
			Custo Horário Total da Execução				498,7142
			Custo Unitário da Execução				25,6013
			Custo Unitário Direto Total				25,60



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU21227 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=3,46				Unidade: un		
Produção da equipe				8,67000		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439
			Custo Horário Total de Equipamentos		498,7142	
			Custo Horário Total da Execução		498,7142	
			Custo Unitário da Execução		57,5218	
			Custo Unitário Direto Total		57,52	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU21232 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW - KFU=1,56		19,23000		Unidade: h		
Produção da equipe						
EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9666	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW	1,00	0,00	555,6252	149,4697	555,6252
		Custo Horário Total de Equipamentos				555,6252
		Custo Horário Total da Execução				555,6252
		Custo Unitário da Execução				28,8937
		Custo Unitário Direto Total				28,89



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU21202 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque de com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,84					Unidade: h		
Produção da equipe			16,30000				
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
			Custo Horário Total de Equipamentos				498,7142
					Custo Horário Total da Execução		498,7142
					Custo Unitário da Execução		30,5960
					Custo Unitário Direto Total		30,60



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU21204 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque de com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=2,50							Unidade: h
Produção da equipe			12,00000				
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
			Custo Horário Total de Equipamentos				498,7142
			Custo Horário Total da Execução				498,7142
			Custo Unitário da Execução				41,5595
			Custo Unitário Direto Total				41,56



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU1032 - Mobilização/Desmobilização com Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - KFU = 1,00					Unidade: h	
Produção da equipe			60,00000			
			Utilização		Custo Horário	
EQUIPAMENTOS			Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	1,0000000	1,00	0,00	42,4037	6,6492
			Custo Horário Total de Equipamentos			42,4037
			Custo Horário Total da Execução			42,4037
			Custo Unitário da Execução			0,7067
			Custo Unitário Direto Total			0,71



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2030 - Motoniveladora - 93 kW - MOB/DESMOB		Produção da equipe		1,00000	Unidade: un
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21224	Mobilização/Desmobilização - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=2,64	1,0000000D	h	43,9000	43,9000D
				Custo Total de Serviços Auxiliares	43,9000D
				Custo Unitário Direto Total	43,90D



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 4413995 - Obtenção de grama para replantio		Produção da equipe		100,00000	FIC	0,01841	Unidade: m²
			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,20	0,80	207,9426	76,8358	103,0572
		Custo Horário Total de Equipamentos					103,0572
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9824	Servente	10,0000000	h		23,9809		239,8090
		Custo Horário Total de Mão de Obra					239,8090
		Custo Horário Total da Execução					342,8662
		Custo Unitário da Execução					3,4287
		Custo do FIC					0,0583
		Custo Unitário Direto Total					3,49



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU9296 - Operador de Equipamentos Pesados MOB/DESMOB					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9283	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO	2,0000000	un	250,0000	500,0000
				Custo Total de Serviços Auxiliares	500,0000
				Custo Unitário Direto Total	500,00



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU9307 - PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DA GERÊNCIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA			Unidade: un
Produção da equipe	1,00000		
		Custo Unitário Direto Total	500,00



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU9283 - PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO			Unidade: un
Produção da equipe	1,00000		
		Custo Unitário Direto Total	250,00

Setor

Referencial

Ano

Orçamento

Versão

Rodovia(s)

Extensão

Observação

: SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

: 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

: 2026

: 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

: 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

: BA130

: 7,320 km

: Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 1506055 - Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento													Unidade: m³
Produção da equipe					1,00000			FIC		0,06916			
MÃO DE OBRA					Quantidade		Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total		
P9821	Pedreiro			1,0000000		h		33,7995		33,7995			
P9824	Servente			4,0000000		h		23,9809		95,9236			
Custo Horário Total de Mão de Obra										129,7231			
Custo Horário Total da Execução										129,7231			
Custo Unitário da Execução										129,7231			
Custo do FIC										8,9716			
MATERIAIS					Quantidade		Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total		
M1097	Pedra de mão ou rachão			1,2000000		m³		147,0656		176,4787			
Custo Total de Materiais										176,4787			
SERVIÇOS AUXILIARES					Quantidade		Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total		
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial			0,3155900		m³		661,6900		208,8227			
Custo Total de Serviços Auxiliares										208,8227			
TEMPO FIXO				Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total			
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	5914647	1,8000000	t		2,1900		3,9420		3,9420			
Custo Total de Tempo Fixo										3,9420			
MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	1,8000000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	3,7000	5914389	0,99	105,0000	195,1020
Custo Total de Momento de Transporte										195,1020			
Custo Unitário Direto Total										723,04			

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 5213401 - Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

Unidade: m²

Produção da equipe					149,40000	FIC	0,01608									
EQUIPAMENTOS					Quantidade	Utilização		Custo Horário								
						Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total						
E9644	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW				1,0000000	1,00	0,00	522,0432	199,4878	522,0432						
					Custo Horário Total de Equipamentos					522,0432						
MÃO DE OBRA					Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total						
P9853	Pré-marcador				1,0000000	h		24,9390		24,9390						
P9824	Servente				4,0000000	h		23,9809		95,9236						
					Custo Horário Total de Mão de Obra					120,8626						
					Custo Horário Total da Execução					642,9058						
					Custo Unitário da Execução					4,3033						
					Custo do FIC					0,0345						
MATERIAIS					Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total						
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B				0,1200000	kg		9,5938		1,1513						
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A				0,3500000	kg		9,2681		3,2438						
M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica				0,0300000	l		16,4938		0,4948						
M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária				0,0009700	l		23,0449		0,0224						
M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária				0,6000000	l		34,5062		20,7037						
					Custo Total de Materiais					25,6160						
TEMPO FIXO					Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total					
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t				5914655	0,0001200	t		38,9100		0,0046					
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t				5914655	0,0003500	t		38,9100		0,0136					
M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t				5914655	0,0000300	t		38,9100		0,0011					
M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t				5914655	0,0008300	t		38,9100		0,0322					
					Custo Total de Tempo Fixo					0,0515						
MOMENTO TRANSP					Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t				0,0001200	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,0336



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t	0,0003500	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,0981
M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t	0,0000300	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,0084
M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t	0,0008300	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,2326
Custo Total de Momento de Transporte													0,3727
Custo Unitário Direto Total													30,38



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 4011353 - Pintura de ligação		Produção da equipe		1.500,00000	FIC	0,07476	Unidade: m²
			Utilização		Custo Horário		
		Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	389,8372	116,5198	389,8372
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	100,0862	64,9288	200,1724
		Custo Horário Total de Equipamentos					590,0096
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9824	Servente	2,0000000	h		23,9809		47,9618
		Custo Horário Total de Mão de Obra					47,9618
		Custo Horário Total da Execução					637,9714
		Custo Unitário da Execução					0,4253
		Custo do FIC					0,0147
		Custo Unitário Direto Total					0,44

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 5213405 - Pintura de setas e zebados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

Produção da equipe

30,18000

FIC

0,01608

Unidade: m²

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9644	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW	1,0000000	1,00	0,00	522,0432	199,4878	522,0432
		Custo Horário Total de Equipamentos					522,0432

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9853	Pré-marcador	1,0000000	h	24,9390	24,9390
P9824	Servente	4,0000000	h	23,9809	95,9236
		Custo Horário Total de Mão de Obra			120,8626
		Custo Horário Total da Execução			642,9058
		Custo Unitário da Execução			21,3024
		Custo do FIC			0,1707

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	0,1200000	kg	9,5938	1,1513
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	0,3500000	kg	9,2681	3,2438
M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	0,0300000	l	16,4938	0,4948
M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	0,0009700	l	23,0449	0,0224
M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária	0,6000000	l	34,5062	20,7037
		Custo Total de Materiais			25,6160

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0001200	t	38,9100	0,0046
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0003500	t	38,9100	0,0136
M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000300	t	38,9100	0,0011
M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0008300	t	38,9100	0,0322
		Custo Total de Tempo Fixo				0,0515

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t	0,0001200	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,0336



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t	0,0003500	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,0981
M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t	0,0000300	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,0084
M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t	0,0008300	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,2326
Custo Total de Momento de Transporte													0,3727
Custo Unitário Direto Total													47,51

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 5212552 - Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço										Unidade: m²						
Produção da equipe										19,15000						
EQUIPAMENTOS					Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total						
						Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo							
E9076	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal				1,0000000	1,00	0,00	53,6326	47,5627	53,6326						
E9753	Grupo gerador - 23 kVA				1,0000000	1,00	0,00	34,7438	6,5253	34,7438						
					Custo Horário Total de Equipamentos						88,3764					
MÃO DE OBRA					Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total						
P9801	Ajudante				1,0000000	h		25,0745		25,0745						
P9822	Pintor				2,0000000	h		33,8737		67,7474						
					Custo Horário Total de Mão de Obra						92,8219					
					Custo Horário Total da Execução						181,1983					
					Custo Unitário da Execução						9,4621					
MATERIAIS					Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total						
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster				0,1120000	kg		65,8053		7,3702						
					Custo Total de Materiais						7,3702					
TEMPO FIXO				Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total						
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t				5914655	0,0001100	t		38,9100		0,0042					
					Custo Total de Tempo Fixo						0,0042					
MOMENTO TRANSP					Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t				0,0001100	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,0308
					Custo Total de Momento de Transporte										0,0308	
					Custo Unitário Direto Total										16,87	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 5213572 - Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação					Unidade: m²	
Produção da equipe		3,00000	FIC	0,01531		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização ProdutivoImprodutivo	Custo Horário ProdutivoImprodutivo	Custo Horário Total	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	0,300,70	198,189773,6194	110,9905	
		Custo Horário Total de Equipamentos			110,9905	
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total	
P9830	Montador	1,0000000	h	35,2232	35,2232	
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809	47,9618	
		Custo Horário Total de Mão de Obra			83,1850	
		Custo Horário Total da Execução			194,1755	
		Custo Unitário da Execução			64,7252	
		Custo do FIC			0,8002	
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total	
5213418	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção	1,0000000	m²	499,5200	499,5200	
		Custo Total de Serviços Auxiliares			499,5200	
		Custo Unitário Direto Total			565,05	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5213418 - Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção

Unidade: m²

Produção da equipe

4,00000

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,1506000	1,00	0,00	0,3635	0,2358	0,0547
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	0,4819300	1,00	0,00	34,7438	6,5253	16,7441
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	0,00	14,9901	9,5286	3,0100
E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,4819300	1,00	0,00	10,3460	6,5765	4,9860
E9507	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,4819300	1,00	0,00	20,8217	13,1261	10,0346
		Custo Horário Total de Equipamentos					34,8294

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801	Ajudante	2,0000000	h	25,0745	50,1490
P9830	Montador	1,0000000	h	35,2232	35,2232
P9823	Serralheiro	1,0000000	h	31,5226	31,5226
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809	47,9618
		Custo Horário Total de Mão de Obra			164,8566
		Custo Horário Total da Execução			199,6860
		Custo Unitário da Execução			49,9215

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1367	Chapa fina em aço galvanizado	11,7750000	kg	10,8610	127,8883
M3237	Película retrorrefletiva tipo III	1,4000000	m²	214,8989	300,8585
		Custo Total de Materiais			428,7468

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²	16,8700	16,8700
		Custo Total de Serviços Auxiliares			16,8700

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t	5914333	0,0117800	t	39,6300	0,4668
M3237	Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0006700	t	38,9100	0,0260
		Custo Total de Tempo Fixo				0,4928



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t	0,0117800	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	3,3013
M3237	Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 15 t	0,0006700	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,1878
Custo Total de Momento de Transporte													3,4891
Custo Unitário Direto Total													499,52



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5213426 - Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção

Unidade: m²

Produção da equipe2,00000

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,1506000	1,00	0,00	0,3635	0,2358	0,0547
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	0,4819300	1,00	0,00	34,7438	6,5253	16,7441
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	0,00	14,9901	9,5286	3,0100
E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,4819300	1,00	0,00	10,3460	6,5765	4,9860
E9507	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,2409600	1,00	0,00	20,8217	13,1261	5,0172
		Custo Horário Total de Equipamentos					29,8120

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801	Ajudante	2,0000000	h	25,0745	50,1490
P9830	Montador	1,0000000	h	35,2232	35,2232
P9823	Serralheiro	1,0000000	h	31,5226	31,5226
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809	47,9618
		Custo Horário Total de Mão de Obra			164,8566
		Custo Horário Total da Execução			194,6686
		Custo Unitário da Execução			97,3343

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M3126	Barra chata em aço galvanizado	0,3248500	kg	10,0399	3,2615
M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	0,7266400	kg	9,8429	7,1522
M3231	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	1,0000000	m²	120,1228	120,1228
M3233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm	3,1166700	m	6,6220	20,6386
M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	2,0000000	Cj	0,6327	1,2654
M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	2,0000000	Cj	1,7396	3,4792
M3237	Película retrorrefletiva tipo III	1,4000000	m²	214,8989	300,8585
M0429	Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33 x 40 mm	3,1166700	m	16,7504	52,2055
M0773	Perfil de alumínio tipo L463 para placa de sinalização - seção de 50 x 50 mm	0,1000000	m	59,4953	5,9495
		Custo Total de Materiais			514,9332

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²	16,8700	16,8700



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Custo Total de Serviços Auxiliares						16,8700
TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M3126	Barra chata em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0003200	t	38,9100	0,0124
M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0007300	t	38,9100	0,0284
M3231	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0045000	t	38,9100	0,1750
M3233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000600	t	38,9100	0,0023
M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000400	t	38,9100	0,0015
M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000600	t	38,9100	0,0023
M3237	Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0006700	t	38,9100	0,0260
M0429	Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33 x 40 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0013700	t	38,9100	0,0533
M0773	Perfil de alumínio tipo L463 para placa de sinalização - seção de 50 x 50 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0001700	t	38,9100	0,0066
Custo Total de Tempo Fixo						0,3078

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M3126	Barra chata em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t	0,0003200	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,0897
M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado - Caminhão carroceria 15 t	0,0007300	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,2046
M3231	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm - Caminhão carroceria 15 t	0,0045000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	1,2611
M3233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm - Caminhão carroceria 15 t	0,0000600	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,0168
M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") - Caminhão carroceria 15 t	0,0000400	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,0112



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") - Caminhão carroceria 15 t	0,0000600	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,0168
M3237	Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 15 t	0,0006700	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,1878
M0429	Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33 x 40 mm - Caminhão carroceria 15 t	0,0013700	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,3839
M0773	Perfil de alumínio tipo L463 para placa de sinalização - seção de 50 x 50 mm - Caminhão carroceria 15 t	0,0001700	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,0476
Custo Total de Momento de Transporte													2,2195
Custo Unitário Direto Total													631,66

Setor

Referencial

Ano

Orçamento

Versão

Rodovia(s)

Extensão

Observação

: SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

: 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

: 2026

: 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

: 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

: BA130

: 7,320 km

: Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 5213487 - Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação		Produção da equipe		2,00000	FIC	0,01531	Unidade: m²
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
E9690	Caminhão guindauto com cesto aéreo simples e capacidade de elevação de 5,7 t e carroceria de 8,5 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	355,1966	108,3661	355,1966
Custo Horário Total de Equipamentos							732,4243
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total		
P9830	Montador	1,0000000	h	35,2232	35,2232		
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809	47,9618		
Custo Horário Total de Mão de Obra							83,1850
Custo Horário Total da Execução							815,6093
Custo Unitário da Execução							407,8047
Custo do FIC							2,3876
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total		
5213426	Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção	1,0000000	m²	631,6700	631,6700		
Custo Total de Serviços Auxiliares							631,6700
Custo Unitário Direto Total							1.041,86

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026
Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).
Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)
Rodovia(s) : BA130
Extensão : 7,320 km
Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU8992 - Placa Governo da Bahia /SIT 6,00x3,00m				Produção da equipe		1,00000		Unidade: un
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	67,7206	40,4135	67,7206	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	1,00	0,00	198,1897	73,6194	198,1897	
E9763	Grupo gerador - 40 kVA	1,0000000	1,00	0,00	54,8790	7,1991	54,8790	
Custo Horário Total de Equipamentos							320,7893	
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total		
P9808	Carpinteiro	6,0000000	h	33,8191		202,9146		
P9830	Montador	2,0000000	h	35,2232		70,4464		
P9821	Pedreiro	4,0000000	h	33,7995		135,1980		
P9824	Servente	14,0000000	h	23,9809		335,7326		
Custo Horário Total de Mão de Obra							744,2916	
Custo Horário Total da Execução							1.065,0809	
Custo Unitário da Execução							1.065,0809	
MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total		
M0028	Areia média	0,1700000	m³	145,1632		24,6777		
M0191	Brita 1	0,2660000	m³	158,3826		42,1298		
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	27,0000000	m	16,4200		443,3400		
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	65,9400000	kg	0,7960		52,4882		
MAT8039	Placa da obra em chapa galvanizada, pintada em esmalte sintético com texto e logomarca 6,00 x 3,00 x 0,0008 m	1,0000000	un	6.975,0000		6.975,0000		
M0301	Pontaletes para escoramento - D = 10 cm	20,0000000	m	2,9900		59,8000		
M1205	Prego de ferro	2,0000000	kg	12,9728		25,9456		
Custo Total de Materiais							7.623,3813	
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total		
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	1,0000000	m³	48,8400		48,8400		
Custo Total de Serviços Auxiliares							48,8400	
TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total	
M0028	Areia média - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,2550000	t	2,1900		0,5584	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³			5914648	0,3990000		t			9,5500			3,8104
IT15270	Item de Transporte Placa da obra zincada pintada em esmalte sintético com texto e logomarca 6,00x3,00m			5914655	0,1130400		t			38,9100			4,3983
Custo Total de Tempo Fixo													8,7671
MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0028	Areia média - Caminhão basculante 10 m³	0,2550000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	5,3900	5914389	0,99	0,0000	1,6493
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,3990000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	3,7000	5914389	0,99	105,0000	43,2476
IT15270	Item de Transporte Placa da obra zincada pintada em esmalte sintético com texto e logomarca 6,00x3,00m	0,1130400	t	5915322	2,39	0,0000	5915323	1,91	0,0000	5915324	1,58	329,7000	58,8855
Custo Total de Momento de Transporte													103,7824
Custo Unitário Direto Total													8.849,85



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 4815671 - Reaterro e compactação com soquete vibratório		Unidade: m³					
Produção da equipe		3,11250	FIC	0,01841			
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	1,0000000	1,00	0,00	14,6723	2,8009	14,6723
Custo Horário Total de Equipamentos							14,6723
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total		
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809	47,9618		
Custo Horário Total de Mão de Obra							47,9618
Custo Horário Total da Execução							62,6341
Custo Unitário da Execução							20,1234
Custo do FIC							0,3003
Custo Unitário Direto Total							20,42



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU9399 - Refeitório		Produção da equipe		1,00000	Unidade: m²	
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total	
CPU9391	Custo Médio da Construção Civil - CMCC	1,0000000c	R\$/m²	1.933,1100	1.933,1100c	
		Custo Total de Serviços Auxiliares			1.933,1100c	
		Custo Unitário Direto Total			1.933,11c	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 4011209 - Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		Produção da equipe		672,80000	FIC	0,06916	Unidade: m²
			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	426,6495	103,0570	300,4484
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0290	3,5021	4,1281
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	374,7140	157,8661	251,1107
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	307,3403	143,6831	300,7940
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	268,5626	115,5482	268,5626
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	207,9426	76,8358	130,5896
Custo Horário Total de Equipamentos							1.255,6334
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h		23,9809		23,9809
Custo Horário Total de Mão de Obra							23,9809
Custo Horário Total da Execução							1.279,6143
Custo Unitário da Execução							1,9019
Custo do FIC							0,0642
Custo Unitário Direto Total							1,97



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU12293 - Remoção de cerca		Produção da equipe		57,10000	Unidade: m
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809	47,9618
		Custo Horário Total de Mão de Obra			47,9618
		Custo Horário Total da Execução			47,9618
		Custo Unitário da Execução			0,8400
		Custo Unitário Direto Total			0,84



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2035 - Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW - MOB/DESMOB					Unidade: un	
Produção da equipe			1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES			Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21211	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=2,94		1,0000000D	h	48,8900	48,8900D
					Custo Total de Serviços Auxiliares	48,8900D
					Custo Unitário Direto Total	48,89D



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 4413993 - Revestimento vegetal por semeadura a lança manual de gramíneas e leguminosas

Unidade: m²

Produção da equipe

500,00000

FIC

0,01531

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
		Custo Horário Total de Mão de Obra			23,9809
		Custo Horário Total da Execução			23,9809
		Custo Unitário da Execução			0,0480
		Custo do FIC			0,0007

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	0,0600000	kg	2,7285	0,1637
M0225	Adubo orgânico composto	0,2000000	kg	0,3245	0,0649
M0217	Enxofre	0,0030000	kg	3,0866	0,0093
M1755	Pó calcário dolomítico	0,1750000	kg	0,1898	0,0332
M0223	Sementes para hidrossemeadura	0,0070000	kg	24,9777	0,1748
		Custo Total de Materiais			0,4459

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000600	t	38,9100	0,0023
M0225	Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0002000	t	38,9100	0,0077
M1755	Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0001800	t	38,9100	0,0070
M0223	Sementes para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000100	t	38,9100	0,0003
		Custo Total de Tempo Fixo				0,0173

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) - Caminhão carroceria 15 t	0,0000600	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,0055
M0225	Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria 15 t	0,0002000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,0184
M1755	Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria 15 t	0,0001800	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,0166
M0223	Sementes para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t	0,0000100	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,0009
		Custo Total de Momento de Transporte											0,0414



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Custo Unitário Direto Total 0,55



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2039 - Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW - MOB/DESMOB					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21226	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,38	1,0000000D	h	22,9500	22,9500D
				Custo Total de Serviços Auxiliares	22,9500D
				Custo Unitário Direto Total	22,95D



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2038 - Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW - MOB/DESMOB					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21209	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,36	1,0000000D	h	22,6200	22,6200D
				Custo Total de Serviços Auxiliares	22,6200D
				Custo Unitário Direto Total	22,62D



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2040 - Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW - MOB/DESMOB					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21214	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,16	1,0000000D	h	19,2900	19,2900D
Custo Total de Serviços Auxiliares					19,2900D
Custo Unitário Direto Total					19,29D



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2042 - Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB					Unidade: un	
Produção da equipe			1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES			Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21215	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,40		1,0000000D	h	23,2800	23,2800D
					Custo Total de Serviços Auxiliares	23,2800D
					Custo Unitário Direto Total	23,28D



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 2003257 - Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais					Unidade: m
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	1,2581000	m²	5,5000	6,9196
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0001000	m³	661,6900	0,0662
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0946000	m³	694,4800	65,6978
2004520	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,15 m² ? seção < 0,20 m²	0,1946000	m³	26,6700	5,1900
3108022	Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação	0,6291000	m	5,7400	3,6110
		Custo Total de Serviços Auxiliares			81,4846
		Custo Unitário Direto Total			81,48



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 2003269 - Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais					Unidade: m
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	0,9839000	m²	5,5000	5,4115
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0001000	m³	661,6900	0,0662
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0728000	m³	694,4800	50,5581
2004519	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,10 m² ? seção < 0,15 m²	0,1276000	m³	32,3200	4,1240
3108022	Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação	0,4920000	m	5,7400	2,8241
		Custo Total de Serviços Auxiliares			62,9839
		Custo Unitário Direto Total			62,98

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 2408057 - Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX										Unidade: kg		
Produção da equipe						1,34139		FIC		0,01531		
						Utilização		Custo Horário				
						Produtivo		Improdutivo		Produtivo		
						Improdutivo				Improdutivo		
EQUIPAMENTOS						Quantidade				Custo Horário Total		
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	1,0000000				1,00		0,00		34,7438		
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1,0000000				1,00		0,00		0,3294		
										6,5253		
										34,7438		
										0,3294		
										0,1765		
										35,0732		
MÃO DE OBRA						Quantidade		Unidade		Custo Horário		
										Custo Horário Total		
P9801	Ajudante	1,0000000				h				25,0745		
P9825	Soldador	1,0000000				h				39,2525		
										25,0745		
										39,2525		
										64,3270		
										99,4002		
										74,1024		
										0,8107		
MATERIAIS						Quantidade		Unidade		Custo Unitário		
										Custo Unitário Total		
M1397	Eletrodo revestido E60XX	1,0000000				kg				29,9740		
										29,9740		
TEMPO FIXO						Código		Quantidade		Unidade		
										Custo Unitário		
										Custo Unitário Total		
M1397	Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t	5914655				0,0010000		t		38,9100		
										0,0389		
										0,0389		
MOMENTO TRANSP						Quantidade		Unidade		LN		
										Custo Unit.		
										Dist. (km)		
										RP		
										Custo Unit.		
										Dist. (km)		
										P		
										Custo Unit.		
										Dist. (km)		
										Custo Unitário Total		
M1397	Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t	0,0010000				t		5914449		1,29		
										0,0000		
										5914464		
										1,03		
										3,7000		
										5914479		
										0,85		
										326,0000		
										0,2809		
										0,2809		
										105,21		

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026
Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).
Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)
Rodovia(s) : BA130
Extensão : 7,320 km
Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU23408 - Sub-base de solo estabilizado granulometricamente com mistura de material de jazida - 100% Proctor intermediário

Unidade: m³

Produção da equipe

134,56000

FIC

0,07476

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,74	0,26	426,6495	103,0570	342,5155
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0290	3,5021	4,1281
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,59	0,41	374,7140	157,8661	285,8064
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	307,3403	143,6831	300,7940
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	268,5626	115,5482	268,5626
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	207,9426	76,8358	130,5896
		Custo Horário Total de Equipamentos					1.332,3962

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
		Custo Horário Total de Mão de Obra			23,9809
		Custo Horário Total da Execução			1.356,3771
		Custo Unitário da Execução			10,0801
		Custo do FIC			0,3470

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³	1,7800	1,9585
		Custo Total de Serviços Auxiliares			1,9585

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
IT23058	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 14 m³ - Sub-Base	CPU21106	2,0630100	t	2,1700	4,4767
					Custo Total de Tempo Fixo	4,4767

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
IT23058	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 14 m³ - Sub-Base	2,0630100	t	5915319	1,10	0,0000	5915320	0,88	20,4000	5915321	0,81	0,3500	37,6200
		Custo Total de Momento de Transporte											37,6200



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Custo Unitário Direto Total	54,48
-----------------------------	-------



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5216111 - Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação

Unidade: un

Produção da equipe**4,00000****FIC****0,01531**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	0,30	0,70	198,1897	73,6194	110,9905
			Custo Horário Total de Equipamentos				110,9905

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9808	Carpinteiro	1,0000000	h	33,8191	33,8191
P9822	Pintor	0,5000000	h	33,8737	16,9369
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
			Custo Horário Total de Mão de Obra		74,7369
			Custo Horário Total da Execução		185,7274
			Custo Unitário da Execução		46,4319
			Custo do FIC		0,5678

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	0,6970000	kg	39,9349	27,8346
M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	3,0000000	m	17,8900	53,6700
M2128	Tinta esmalte sintético acetinado	0,2562200	l	30,6991	7,8657
			Custo Total de Materiais		89,3703

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,0037500	m³	663,1300	2,4867
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0565500	m³	48,8400	2,7619
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	0,0528000	m³	20,4200	1,0782
			Custo Total de Serviços Auxiliares		6,3268

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0007000	t	38,9100	0,0272
M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0192000	t	38,9100	0,7470

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

M2128	Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0003500	t	38,9100	0,0136							
Custo Total de Tempo Fixo						0,7878							
MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t	0,0007000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,1962
M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0192000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	5,3807
M2128	Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria 15 t	0,0003500	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,0981
						Custo Total de Momento de Transporte							5,6750
						Custo Unitário Direto Total							149,16



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5219608 - Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação						Unidade: un											
Produção da equipe						36,00000	FIC	0,01608									
						Utilização		Custo Horário									
EQUIPAMENTOS						Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total						
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW					1,0000000	1,00	0,00	198,1897	73,6194	198,1897						
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA					1,0000000	1,00	0,00	13,3721	0,7320	13,3721						
E9675	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW					1,0000000	1,00	0,00	2,1334	1,1431	2,1334						
						Custo Horário Total de Equipamentos					213,6952						
MÃO DE OBRA						Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total						
P9830	Montador					1,0000000	h		35,2232		35,2232						
P9824	Servente					5,0000000	h		23,9809		119,9045						
						Custo Horário Total de Mão de Obra					155,1277						
						Custo Horário Total da Execução					368,8229						
						Custo Unitário da Execução					10,2451						
						Custo do FIC					0,1030						
MATERIAIS						Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total						
M2041	Adesivo à base de resina poliéster					0,1029200	kg		29,0213		2,9869						
M1528	Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm					0,0034100	un		21,3328		0,0727						
M3823	Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo III					1,0000000	un		27,4028		27,4028						
						Custo Total de Materiais					30,4624						
TEMPO FIXO						Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total					
M2041	Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t					5914655	0,0001000	t		38,9100		0,0038					
M3823	Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo III - Caminhão carroceria 15 t					5914655	0,0001600	t		38,9100		0,0062					
						Custo Total de Tempo Fixo					0,0100						
MOMENTO TRANSP						Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M2041	Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t					0,0001000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,0280
M3823	Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo III - Caminhão carroceria 15 t					0,0001600	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	329,7000	0,0448



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Custo Total de Momento de Transporte	0,0728
Custo Unitário Direto Total	40,89



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2043 - Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l - MOB/DESMOB					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21227	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=3,46	1,0000000D	un	57,5200	57,5200D
				Custo Total de Serviços Auxiliares	57,5200D
				Custo Unitário Direto Total	57,52D

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026
Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).
Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)
Rodovia(s) : BA130
Extensão : 7,320 km
Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: 0408067 - Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação										Unidade: kg			
Produção da equipe					1,00000								
MÃO DE OBRA					Quantidade	Unidade	Custo Horário			Custo Horário Total			
P9801	Ajudante				0,0427200	h	25,0745			1,0712			
P9805	Armador				0,0213600	h	33,8263			0,7225			
					Custo Horário Total de Mão de Obra			1,7937					
					Custo Horário Total da Execução			1,7937					
					Custo Unitário da Execução			1,7937					
MATERIAIS					Quantidade	Unidade	Custo Unitário			Custo Unitário Total			
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)				0,0050000	kg	13,2400			0,0662			
M0999	Tela em aço CA 60 soldada nervurada				1,0500000	kg	8,2075			8,6179			
					Custo Total de Materiais			8,6841					
TEMPO FIXO			Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário			Custo Unitário Total				
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000100	t	38,9100			0,0003					
M0999	Tela em aço CA 60 soldada nervurada - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0010500	t	38,9100			0,0408					
					Custo Total de Tempo Fixo			0,0411					
MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	0,0000100	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	3,7000	5914479	0,85	104,0000	0,0009
M0999	Tela em aço CA 60 soldada nervurada - Caminhão carroceria 15 t	0,0010500	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	10,0000	0,0089
					Custo Total de Momento de Transporte			0,0098					
					Custo Unitário Direto Total			10,53					



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU9284 - Topógrafo MOB/DESMOB		Produção da equipe		1,00000	Unidade: un
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9283	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO	2,0000000	un	250,0000	500,0000
				Custo Total de Serviços Auxiliares	500,0000
				Custo Unitário Direto Total	500,00



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914359 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural						Unidade: tkm
Produção da equipe		249,00000	FIC	0,01841		
		Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Custo Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	370,1209	370,1209
				Custo Horário Total de Equipamentos		370,1209
				Custo Horário Total da Execução		370,1209
				Custo Unitário da Execução		1,4864
				Custo do FIC		0,0073
				Custo Unitário Direto Total		1,49



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

Produção da equipe

311.25000

FIC

0.01990

Unidade: tkm

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	370,1209	98,1591	370,1209
			Custo Horário Total de Equipamentos				370,1209
			Custo Horário Total da Execução				370,1209
			Custo Unitário da Execução				1,1891
			Custo do FIC				0,0063
			Custo Unitário Direto Total				1,20



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada				Unidade: tkm		
Produção da equipe				373,50000		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	370,1209	98,1591
Custo Horário Total de Equipamentos						370,1209
Custo Horário Total da Execução						370,1209
Custo Unitário da Execução						0,9910
Custo Unitário Direto Total						0,99



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5915319 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural						Unidade: tkm
Produção da equipe		348,60000	FIC	0,01841		
		Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Custo Horário Total
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	381,8395	381,8395
				Custo Horário Total de Equipamentos		381,8395
				Custo Horário Total da Execução		381,8395
				Custo Unitário da Execução		1,0954
				Custo do FIC		0,0055
				Custo Unitário Direto Total		1,10



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário						Unidade: tkm
Produção da equipe		435,75000	FIC	0,01990		
		Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Custo Horário Total
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	381,8395	381,8395
				Custo Horário Total de Equipamentos		381,8395
				Custo Horário Total da Execução		381,8395
				Custo Unitário da Execução		0,8763
				Custo do FIC		0,0048
				Custo Unitário Direto Total		0,88



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5915321 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada						Unidade: tkm
Produção da equipe		470,61000				
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	381,8395	104,0440
			Custo Horário Total de Equipamentos			381,8395
			Custo Horário Total da Execução			381,8395
			Custo Unitário da Execução			0,8114
			Custo Unitário Direto Total			0,81



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914314 - Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural		Unidade: tkm				
Produção da equipe		149,40000	FIC	0,01841		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização ProdutivoImprodutivo	Custo Horário ProdutivoImprodutivo	Custo Horário Total	
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,000,00	230,039284,6798	230,0392	
		Custo Horário Total de Equipamentos				230,0392
		Custo Horário Total da Execução				230,0392
		Custo Unitário da Execução				1,5398
		Custo do FIC				0,0104
		Custo Unitário Direto Total				1,55



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914329 - Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário		186,75000		FIC	0,01990		Unidade: tkm
Produção da equipe							
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	230,0392	84,6798	230,0392
				Custo Horário Total de Equipamentos		230,0392	
				Custo Horário Total da Execução		230,0392	
				Custo Unitário da Execução		1,2318	
				Custo do FIC		0,0090	
				Custo Unitário Direto Total		1,24	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914344 - Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada						Unidade: tkm
Produção da equipe		224,10000				
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	230,0392	84,6798
			Custo Horário Total de Equipamentos			230,0392
			Custo Horário Total da Execução			230,0392
			Custo Unitário da Execução			1,0265
			Custo Unitário Direto Total			1,03



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914539 - Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural						Unidade: tkm
Produção da equipe		318,72000	FIC	0,01841		
		Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo
E9600	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW	1,0000000	1,00	0,00	457,3864	131,9085
				Custo Horário Total de Equipamentos		457,3864
				Custo Horário Total da Execução		457,3864
				Custo Unitário da Execução		1,4351
				Custo do FIC		0,0076
				Custo Unitário Direto Total		1,44



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914554 - Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário						Unidade: tkm
Produção da equipe		398,40000	FIC	0,01990		
		Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Custo Horário Total
E9600	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW	1,0000000	1,00	0,00	457,3864	457,3864
				Custo Horário Total de Equipamentos		457,3864
				Custo Horário Total da Execução		457,3864
				Custo Unitário da Execução		1,1481
				Custo do FIC		0,0066
				Custo Unitário Direto Total		1,15



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914569 - Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada						Unidade: tkm
Produção da equipe		478,08000				
EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9600	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW	1,0000000	1,00	0,00	457,3864	131,9085
		Custo Horário Total de Equipamentos				457,3864
		Custo Horário Total da Execução				457,3864
		Custo Unitário da Execução				0,9567
		Custo Unitário Direto Total				0,96



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914584 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural							Unidade: tkm
Produção da equipe		116,20000	FIC	0,01841			
		Utilização		Custo Horário			
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
				Custo Horário Total de Equipamentos		377,2277	
				Custo Horário Total da Execução		377,2277	
				Custo Unitário da Execução		3,2464	
				Custo do FIC		0,0191	
				Custo Unitário Direto Total		3,27	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914599 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário							Unidade: tkm
Produção da equipe		145,25000	FIC	0,01990			
		Utilização		Custo Horário			
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
				Custo Horário Total de Equipamentos		377,2277	
				Custo Horário Total da Execução		377,2277	
				Custo Unitário da Execução		2,5971	
				Custo do FIC		0,0165	
				Custo Unitário Direto Total		2,61	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914614 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada							Unidade: tkm
Produção da equipe							174,30000
EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
		Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
Custo Horário Total de Equipamentos							377,2277
Custo Horário Total da Execução							377,2277
Custo Unitário da Execução							2,1642
Custo Unitário Direto Total							2,16



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914449 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural							Unidade: tkm
Produção da equipe			259,04000	FIC	0,01841		
EQUIPAMENTOS			Quantidade	Utilização ProdutivoImprodutivo	Custo Horário ProdutivoImprodutivo	Custo Horário Total	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		1,0000000	1,000,00	331,617290,0354	331,6172	
			Custo Horário Total de Equipamentos				331,6172
			Custo Horário Total da Execução				331,6172
			Custo Unitário da Execução				1,2802
			Custo do FIC				0,0064
			Custo Unitário Direto Total				1,29

Setor	: SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	: 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	: 2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	: 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	: 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	: BA130	
Extensão	: 7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	: Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914464 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário

Unidade: tkm

Produção da equipe

323.80000

FIC

0.01990

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	331,6172	90,0354	331,6172
			Custo Horário Total de Equipamentos				331,6172
			Custo Horário Total da Execução				331,6172
			Custo Unitário da Execução				1,0241
			Custo do FIC				0,0055
			Custo Unitário Direto Total				1,03



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada						Unidade: tkm
Produção da equipe		388,56000				
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	331,6172	90,0354
			Custo Horário Total de Equipamentos			331,6172
			Custo Horário Total da Execução			331,6172
			Custo Unitário da Execução			0,8535
			Custo Unitário Direto Total			0,85



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5915322 - Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural						Unidade: tkm
Produção da equipe		83,58000	FIC	0,01841		
		Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo
						Custo Horário Total
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	1,00	0,00	198,1897	73,6194
			Custo Horário Total de Equipamentos			198,1897
			Custo Horário Total da Execução			198,1897
			Custo Unitário da Execução			2,3713
			Custo do FIC			0,0162
			Custo Unitário Direto Total			2,39




Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5915323 - Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário		104,48000		FIC	0,01990		Unidade: tkm
Produção da equipe							
		Utilização		Custo Horário			
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	1,00	0,00	198,1897	73,6194	198,1897
				Custo Horário Total de Equipamentos		198,1897	
				Custo Horário Total da Execução		198,1897	
				Custo Unitário da Execução		1,8969	
				Custo do FIC		0,0140	
				Custo Unitário Direto Total		1,91	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5915324 - Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada						Unidade: tkm
Produção da equipe		125,37000				
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	1,00	0,00	198,1897	73,6194
			Custo Horário Total de Equipamentos			198,1897
			Custo Horário Total da Execução			198,1897
			Custo Unitário da Execução			1,5808
			Custo Unitário Direto Total			1,58



Setor	: SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	: 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	: 2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	: 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	: 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	: BA130	
Extensão	: 7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	: Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914635 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em leito natural							Unidade: tkm
Produção da equipe		336,23000	FIC	0,01841			
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
			Custo Horário Total de Equipamentos				498,7142
			Custo Horário Total da Execução				498,7142
			Custo Unitário da Execução				1,4833
			Custo do FIC				0,0073
			Custo Unitário Direto Total				1,49



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914636 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário		Unidade: tkm				
Produção da equipe		420,29000	FIC	0,01990		
		Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Custo Horário Total
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	498,7142
				Custo Horário Total de Equipamentos		498,7142
				Custo Horário Total da Execução		498,7142
				Custo Unitário da Execução		1,1866
				Custo do FIC		0,0063
				Custo Unitário Direto Total		1,19



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 5914637 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada		504,35000				Unidade: tkm
Produção da equipe						
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439
			Custo Horário Total de Equipamentos			498,7142
			Custo Horário Total da Execução			498,7142
			Custo Unitário da Execução			0,9888
			Custo Unitário Direto Total			0,99



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU23410 - Transporte de CAP 50/70 para Concreto asfáltico - faixa C para rodovia Pavimentada			Unidade: t
Produção da equipe	1,00000		
		Custo Unitário Direto Total	0,72D + 76,82



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU7985 - Transporte de EAI para Imprimação para rodovia em Revestimento Primário			Unidade: t
Produção da equipe	1,00000		
		Custo Unitário Direto Total	0,85D + 76,82



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU7984 - Transporte de EAI para Imprimação para rodovia Pavimentada			Unidade: t
Produção da equipe	1,00000		
		Custo Unitário Direto Total	0,72D + 76,82



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU23409 - Transporte de RR-1C para Pintura de Ligação para rodovia Pavimentada			Unidade: t
Produção da equipe	1,00000		
		Custo Unitário Direto Total	0,72D + 76,82



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2036 - Trator agrícola - 77 kW - MOB/DESMOB		Produção da equipe		1,00000	Unidade: un
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21212	Mobilização/Desmobilização com Caminhão comboio com capacidade de 5.000 l - 136 kW (sem motorista) - KFU=1,12	1,0000000D	h	11,8600	11,8600D
				Custo Total de Serviços Auxiliares	11,8600D
				Custo Unitário Direto Total	11,86D



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2023 - Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW - MOB/DESMOB					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU1004	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,74	1,0000000D	h	14,4600	14,4600D
Custo Total de Serviços Auxiliares					14,4600D
Custo Unitário Direto Total					14,46D



Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026
Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).
Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)
Rodovia(s) : BA130
Extensão : 7,320 km
Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 31/07/2026
Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU23307 - Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h				Unidade: m³		
Produção da equipe				113,18000	FIC	0,07476
EQUIPAMENTOS				Quantidade	Utilização Produtivo Improdutivo	Custo Horário Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	2,0000000	0,57	0,43	567,0265	269,5207 878,1980
E9779	Grupo gerador - 113 kVA	1,0000000	1,00	0,00	139,9593	11,0534 139,9593
E9615	Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW	1,0000000	1,00	0,00	386,4860	241,1465 386,4860
				Custo Horário Total de Equipamentos		1.404,6433
MÃO DE OBRA				Quantidade	Unidade	Custo Horário Custo Horário Total
P9824	Servente	3,0000000		h	23,9809	71,9427
				Custo Horário Total de Mão de Obra		71,9427
				Custo Horário Total da Execução		1.476,5860
				Custo Unitário da Execução		13,0464
				Custo do FIC		0,5702
MATERIAIS				Quantidade	Unidade	Custo Unitário Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco)	0,2379500	m³		160,5814	38,2103
M0191	Brita 1	0,2928100	m³		158,3826	46,3760
M0192	Brita 2	0,1470100	m³		157,0701	23,0909
M0193	Brita 3	0,2606000	m³		153,4513	39,9894
M1135	Pó de pedra	0,5282900	m³		144,8022	76,4976
				Custo Total de Materiais		224,1642
TEMPO FIXO			Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário Custo Unitário Total
IT23308	Item de Transporte de Brita 0 para Usinagem brita graduada - Transporte com caminhão basculante de 14 m³	CPU21674	0,3569300	t		2,0300 0,7245
IT23312	Item de Transporte de Brita 1 para Usinagem brita graduada - Transporte com caminhão basculante de 14 m³	CPU21674	0,4392200	t		2,0300 0,8916
IT23309	Item de Transporte de Brita 2 para Usinagem brita graduada - Transporte com caminhão basculante de 14 m³	CPU21674	0,2205200	t		2,0300 0,4476
IT23310	Item de Transporte de Brita 3 para Usinagem brita graduada - Transporte com caminhão basculante de 14 m³	CPU21674	0,3909000	t		2,0300 0,7935
IT23311	Item de Transporte de pó de pedra para Usinagem brita graduada - Transporte com caminhão basculante de 14 m³	CPU21674	0,7924400	t		2,0300 1,6086
				Custo Total de Tempo Fixo		4,4658



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
IT23308	Item de Transporte de Brita 0 para Usinagem brita graduada - Transporte com caminhão basculante de 14 m³	0,3569300	t	5915319	1,10	0,0000	5915320	0,88	0,5000	5915321	0,81	0,0000	0,1570
IT23312	Item de Transporte de Brita 1 para Usinagem brita graduada - Transporte com caminhão basculante de 14 m³	0,4392200	t	5915319	1,10	0,0000	5915320	0,88	0,5000	5915321	0,81	0,0000	0,1933
IT23309	Item de Transporte de Brita 2 para Usinagem brita graduada - Transporte com caminhão basculante de 14 m³	0,2205200	t	5915319	1,10	0,0000	5915320	0,88	0,5000	5915321	0,81	0,0000	0,0970
IT23310	Item de Transporte de Brita 3 para Usinagem brita graduada - Transporte com caminhão basculante de 14 m³	0,3909000	t	5915319	1,10	0,0000	5915320	0,88	0,5000	5915321	0,81	0,0000	0,1720
IT23311	Item de Transporte de pó de pedra para Usinagem brita graduada - Transporte com caminhão basculante de 14 m³	0,7924400	t	5915319	1,10	0,0000	5915320	0,88	0,5000	5915321	0,81	0,0000	0,3487
Custo Total de Momento de Transporte													0,9680
Custo Unitário Direto Total													243,21

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes

Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração

Ano : 2026

Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).

Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)

Rodovia(s) : BA130

Extensão : 7,320 km

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 31/07/2026

Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU22138 - Usinagem de concreto asfáltico - faixa C_12,5 - areia e brita comerciais

Unidade: t

Produção da equipe99,60000

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9559	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	1,0000000	1,00	0,00	171,0195	99,6719	171,0195
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,86	0,14	227,2497	109,2991	210,7366
E9021	Grupo gerador - 456 kVA	1,0000000	1,00	0,00	545,3682	30,6132	545,3682
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	100,0862	64,9288	200,1724
E9689	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.916,5013	958,2528	1.916,5013
		Custo Horário Total de Equipamentos					3.043,7980

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	4,0000000	h	23,9809	95,9236
		Custo Horário Total de Mão de Obra			95,9236
		Custo Horário Total da Execução			3.139,7216
		Custo Unitário da Execução			31,5233

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0028	Areia média	0,0270100	m³	145,1632	3,9209
M1098	Brita 0 (pedrisco)	0,1479000	m³	160,5814	23,7500
M0191	Brita 1	0,1221800	m³	158,3826	19,3512
M0344	Cal hidratada - a granel	14,4636000	kg	0,5588	8,0823
M1941	Óleo tipo A1	8,0000000	l	7,0597	56,4776
M1135	Pó de pedra	0,3363100	m³	144,8022	48,6984
		Custo Total de Materiais			160,2804

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
IT22133	Item de Transporte de Areia para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 14 m³	CPU21674	0,0405200	t	2,0300	0,0822
IT22135	Item de Transporte de Brita 0 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 14 m³	CPU21674	0,1350500	t	2,0300	0,2741
IT22134	Item de Transporte de Brita 1 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 14 m³	CPU21674	0,0482300	t	2,0300	0,0979
IT10559	Item de Transporte de Cal hidratada para Usinagem de Concreto Asfáltico - a granel - Caminhão silo 30 m³	5914363	0,0144600	t	23,0400	0,3331



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Etronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

IT22137	Pó de pedra - Caminhão basculante 14 m³ para Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais			CPU21674	0,5044700	t			2,0300			1,0240	
Custo Total de Tempo Fixo												1,8113	
MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
IT22133	Item de Transporte de Areia para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 14 m³	0,0405200	t	5915319	1,10	0,0000	5915320	0,88	0,0000	5915321	0,81	10,0000	0,3282
IT22135	Item de Transporte de Brita 0 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 14 m³	0,2218500	t	5915319	1,10	0,0000	5915320	0,88	0,5000	5915321	0,81	0,0000	0,0976
IT22134	Item de Transporte de Brita 1 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 14 m³	0,1832700	t	5915319	1,10	0,0000	5915320	0,88	0,5000	5915321	0,81	0,0000	0,0806
IT10559	Item de Transporte de Cal hidratada para Usinagem de Concreto Asfáltico - a granel - Caminhão silo 30 m³	0,0144600	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	10,0000	0,1432
IT22137	Pó de pedra - Caminhão basculante 14 m³ para Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	0,5044700	t	5915319	1,10	0,0000	5915320	0,88	0,5000	5915321	0,81	0,0000	0,2220
Custo Total de Momento de Transporte												0,8716	
Custo Unitário Direto Total												194,49	



Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026
Orçamento : 4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).
Versão : 7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)
Rodovia(s) : BA130
Extensão : 7,320 km
Observação : Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 31/07/2026
Data base: 01/04/2026

Serviço: 2003313 - Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 160-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais

Unidade: m

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	2,1411000	m ²	5,5000	11,7761
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0001000	m ³	661,6900	0,0662
4805754	Compactação manual com soquete vibratório	0,5496000	m ³	8,3800	4,6056
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,1596000	m ³	694,4800	110,8390
4413996	Enleivamento	2,1411000	m ²	13,2000	28,2625
2004522	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m ² ? seção < 0,50 m ²	0,5496000	m ³	13,3300	7,3262
3108022	Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação	1,0706000	m	5,7400	6,1452
		Custo Total de Serviços Auxiliares			169,0208
		Custo Unitário Direto Total			169,02



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: 2003307 - Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 160-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais					Unidade: m
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	2,1411000	m²	5,5000	11,7761
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0001000	m³	661,6900	0,0662
4805754	Compactação manual com soquete vibratório	0,5496000	m³	8,3800	4,6056
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,1596000	m³	694,4800	110,8390
4413996	Enleivamento	2,1411000	m²	13,2000	28,2625
2004522	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ? seção < 0,50 m²	0,5496000	m³	13,3300	7,3262
3108022	Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação	1,0706000	m	5,7400	6,1452
Custo Total de Serviços Auxiliares					169,0208
Custo Unitário Direto Total					169,02



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU8888 - Veículo leve - 53 kW (sem motorista)		Produção da equipe		1,00000		Unidade: mes	
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	220,0000000	0,20	0,80	42,4037	6,6492	3.036,0220
					Custo Horário Total de Equipamentos		3.036,0220
					Custo Horário Total da Execução		3.036,0220
					Custo Unitário da Execução		3.036,0220
					Custo Unitário Direto Total		3.036,02



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2044 - Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - MOB/DESMOB		Unidade: un	
Produção da equipe		80,00000	
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Custo Unitário Total
CPU1032	Mobilização/Desmobilização com Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - KFU = 1,00	1,0000000D	0,7100D
		Custo Total de Serviços Auxiliares	
		0,7100D	
		Custo Unitário Direto Total	
		0,71D	



Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 31/07/2026
Orçamento	:	4916 - Pavimentação da rodovia BA-130, no trecho: Entronc. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito Ibitupã (Ibicuí).	
Versão	:	7 - Versão inicial - rev4 (Sem Desoneração)	
Rodovia(s)	:	BA130	
Extensão	:	7,320 km	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Preço dos produtos asfálticos: Junho de 2026 - Cotação ANP.	

Serviço: CPU2006 - Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW - MOB. /DESMOB.					Unidade: un
Produção da equipe		1,00000			
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21201	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,54	1,0000000D	h	25,6000	25,6000D
Custo Total de Serviços Auxiliares					25,6000D
Custo Unitário Direto Total					25,60D



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BDI DA SEINFRA / SIT

Valores de referência para as taxas de BDI - Sem Desoneração

Emitido em Junho de 2026

Descrição das Parcelas		Construção e Restauração Rodoviária					
		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	4,74	6,00	4,80	6,00	4,86	6,00
Despesas Financeiras	1,12% sobre (PV - Lucro)	1,03	1,31	1,04	1,31	1,06	1,30
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,32	0,25	0,31	0,25	0,31
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,63	0,50	0,63	0,50	0,62
Subtotal 1		6,52	8,26	6,59	8,24	6,67	8,23
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	7,89	10,00	6,80	8,50	5,67	7,00
Subtotal 2		7,89	10,00	6,80	8,50	5,67	7,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,82	0,65	0,81	0,65	0,80
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,80	3,00	3,75	3,00	3,70
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	3,80	3,00	3,75	3,00	3,70
Subtotal 3		6,65	8,42	6,65	8,32	6,65	8,21
Total - BDI (%)		21,06	26,68	20,04	25,06	18,99	23,44

Valores de referência para as taxas de BDI - Com Desoneração

Descrição das Parcelas		Construção e Restauração Rodoviária					
		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	4,60	6,00	4,66	6,00	4,72	6,00
Despesas Financeiras	1,12% sobre (PV - Lucro)	1,03	1,35	1,05	1,35	1,06	1,35
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,33	0,25	0,32	0,25	0,32
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,65	0,50	0,64	0,50	0,64
Subtotal 1		6,38	8,33	6,45	8,31	6,53	8,30
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	7,66	10,00	6,60	8,50	5,50	7,00
Subtotal 2		7,66	10,00	6,60	8,50	5,50	7,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,85	0,65	0,84	0,65	0,83
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,92	3,00	3,87	3,00	3,82
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	3,92	3,00	3,87	3,00	3,82
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)	2,70% do PV	2,70	3,52	2,70	3,48	2,70	3,43
Subtotal 3		9,35	12,20	9,35	12,05	9,35	11,89
Total - BDI (%)		23,39	30,53	22,40	28,86	21,38	27,19

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (junho/2026) = 14,25% a.a.

DF = $[(1+SELIC)^{(1/12)}-1]$ sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,123% sobre (PV - Lucro)

Observação: (*) Limite máximo adotado de 3%, valor variável em função da legislação de cada município. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pela SEINFRA/SIT deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BDI DA SEINFRA / SIT

Valores de referência para as taxas de BDI - Sem Desoneração

Emitido em Junho de 2026

Descrição das Parcelas		Conservação Rodoviária		Construção de Obras de Arte Especiais					
				Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	6,81	9,00	6,21	8,00	6,29	8,00	6,37	8,00
Despesas Financeiras	1,12% sobre (PV - Lucro)	1,02	1,35	1,03	1,33	1,05	1,33	1,06	1,33
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,33	0,25	0,32	0,25	0,32	0,25	0,31
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,66	0,50	0,64	0,50	0,64	0,50	0,63
Subtotal 2		8,58	11,34	7,99	10,30	8,08	10,28	8,18	10,27
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	9,08	12,00	7,76	10,00	6,68	8,50	5,57	7,00
Subtotal 2		9,08	12,00	7,76	10,00	6,68	8,50	5,57	7,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,86	0,65	0,84	0,65	0,83	0,65	0,82
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,96	3,00	3,87	3,00	3,82	3,00	3,77
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	3,96	3,00	3,87	3,00	3,82	3,00	3,77
Subtotal 3		6,65	8,79	6,65	8,57	6,65	8,46	6,65	8,35
Total - BDI (%)		24,31	32,12	22,40	28,87	21,41	27,25	20,40	25,62

Valores de referência para as taxas de BDI - Com Desoneração

Descrição das Parcelas		Conservação Rodoviária		Construção de Obras de Arte Especiais					
				Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	6,61	9,00	6,02	8,00	6,10	8,00	6,18	8,00
Despesas Financeiras	1,12% sobre (PV - Lucro)	1,02	1,39	1,04	1,38	1,05	1,37	1,06	1,37
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,34	0,25	0,33	0,25	0,33	0,25	0,32
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,68	0,50	0,66	0,50	0,66	0,50	0,65
Subtotal 3		8,38	11,41	7,81	10,37	7,90	10,36	7,99	10,34
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	8,81	12,00	7,53	10,00	6,48	8,50	5,41	7,00
Subtotal 2		8,81	12,00	7,53	10,00	6,48	8,50	5,41	7,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,88	0,65	0,86	0,65	0,85	0,65	0,84
COFINS	3,00% do PV	3,00	4,08	3,00	3,98	3,00	3,93	3,00	3,88
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	4,08	3,00	3,98	3,00	3,93	3,00	3,88
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)	2,70% do PV	2,70	3,68	2,70	3,59	2,70	3,54	2,70	3,50
Subtotal 3		9,35	12,73	9,35	12,42	9,35	12,26	9,35	12,10
Total - BDI (%)		26,55	36,14	24,69	32,79	23,73	31,12	22,75	29,45

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (junho/2026) = 14,25% a.a.

DF = $[(1+\text{SELIC})^{(1/12)}-1]$ sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,12% sobre (PV - Lucro)

Observação: (*) Limite máximo adotado de 3%, valor variável em função da legislação de cada município. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pela SEINFRA/SIT deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BDI DA SEINFRA / SIT

Valores de referência para as taxas de BDI - Sem Desoneração

Emitido em Junho de 2026

Descrição das Parcelas		Recuperação, Reforço e Alargamento de Obras de Arte Especiais						Obras Hidroviárias	
		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte			
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	6,81	9,00	6,93	9,00	7,04	9,00	5,57	7,00
Despesas Financeiras	1,12% sobre (PV - Lucro)	1,02	1,35	1,03	1,34	1,05	1,34	1,05	1,32
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,33	0,25	0,32	0,25	0,32	0,25	0,31
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,66	0,50	0,65	0,50	0,64	0,50	0,63
Subtotal 2		8,58	11,34	8,71	11,32	8,84	11,30	7,37	9,26
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	9,08	12,00	7,69	10,00	6,26	8,00	6,37	8,00
Subtotal 2		9,08	12,00	7,69	10,00	6,26	8,00	6,37	8,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,86	0,65	0,84	0,65	0,83	0,65	0,82
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,96	3,00	3,90	3,00	3,83	3,00	3,77
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	3,96	3,00	3,90	3,00	3,83	3,00	3,77
Subtotal 2		6,65	8,79	6,65	8,64	6,65	8,50	6,65	8,35
Total - BDI (%)		24,31	32,12	23,05	29,96	21,75	27,80	20,39	25,61

Valores de referência para as taxas de BDI - Com Desoneração

Descrição das Parcelas		Recuperação, Reforço e Alargamento de Obras de Arte Especiais						Obras Hidroviárias	
		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte			
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	6,61	9,00	6,72	9,00	6,83	9,00	5,41	7,00
Despesas Financeiras	1,12% sobre (PV - Lucro)	1,02	1,39	1,04	1,39	1,05	1,39	1,05	1,36
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,34	0,25	0,33	0,25	0,33	0,25	0,32
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,68	0,50	0,67	0,50	0,66	0,50	0,65
Subtotal 2		8,38	11,41	8,51	11,39	8,64	11,37	7,21	9,33
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	8,81	12,00	7,47	10,00	6,08	8,00	6,18	8,00
Subtotal 2		8,81	12,00	7,47	10,00	6,08	8,00	6,18	8,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,88	0,65	0,87	0,65	0,86	0,65	0,84
COFINS	3,00% do PV	3,00	4,08	3,00	4,02	3,00	3,95	3,00	3,88
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	4,08	3,00	4,02	3,00	3,95	3,00	3,88
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)	2,70% do PV	2,70	3,68	2,70	3,62	2,70	3,56	2,70	3,49
Subtotal 3		9,35	12,73	9,35	12,52	9,35	12,31	9,35	12,10
Total - BDI (%)		26,55	36,14	25,32	33,91	24,06	31,69	22,74	29,43

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (junho/2026) = 14,25% a.a.

DF = $[(1 + \text{SELIC})^{(1/12)} - 1]$ sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,12% sobre (PV - Lucro)

Observação: (*) Limite máximo adotado de 3%, valor variável em função da legislação de cada município. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pela SEINFRA/SIT deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Relatório Analítico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mão de Obra - Sem desoneração
Bahia - abril/2026

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)									Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidência (%)		Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	
P9801	Ajudante	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,44	5,10	5,05	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,87	0,13	7,27	4,47	0,93	14,60	0,44	109,17
P9802	Ajudante especializado	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,44	5,10	5,05	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,87	0,13	7,27	4,47	0,93	14,60	0,44	109,17
P9803	Almoxarife - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	7,34	0,96	0,04	0,09	9,25	0,74	0,02	-	3,64	0,09	4,98	3,79	0,93	6,81	0,33	75,92
P9804	Apontador - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	5,36	0,93	0,04	0,08	9,24	0,74	0,03	-	4,66	0,13	6,96	3,73	0,93	6,05	0,42	76,10
P9805	Armador	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,53	5,13	5,72	0,96	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	4,42	0,12	6,61	4,49	0,93	14,93	0,40	109,27
P9806	Auxiliar administrativo - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,70	0,93	0,04	0,05	9,25	0,74	0,15	-	3,38	0,09	4,63	3,80	0,93	6,95	0,30	75,75
P9807	Bombeiro hidráulico	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,80	5,20	7,82	0,96	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,29	0,08	4,51	4,57	0,93	15,84	0,29	109,32
P9808	Carpinteiro	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,67	5,17	6,88	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,98	0,10	5,44	4,54	0,93	15,37	0,35	109,27
P9809	Encarregado administrativo - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	9,47	0,96	0,04	0,06	9,25	0,74	0,08	-	2,44	0,05	2,86	3,86	0,93	7,60	0,21	75,46
P9810	Eletricista	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,66	5,17	6,78	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	4,04	0,10	5,54	4,53	0,93	15,33	0,36	109,31
P9811	Encarregado especializado - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	3,80	0,93	6,86	0,31	75,58
P9812	Engenheiro - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	8,23	0,96	0,04	0,08	9,25	0,74	0,04	-	3,24	0,08	4,09	3,82	0,93	7,14	0,29	75,83
P9813	Almoxarife	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,74	5,19	7,34	0,96	0,04	0,09	9,25	0,74	0,02	-	3,64	0,09	4,98	4,56	0,93	15,64	0,33	109,45
P9814	Auxiliar de produção - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	6,64	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	4,15	0,10	5,69	3,77	0,93	6,61	0,37	76,60
P9815	Jardineiro	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,80	5,20	7,82	0,97	0,04	0,09	9,24	0,74	0,01	-	3,29	0,08	4,51	4,57	0,93	15,97	0,29	109,78
P9817	Apontador	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,48	5,11	5,36	0,93	0,04	0,08	9,24	0,74	0,03	-	4,66	0,13	6,96	4,48	0,93	14,73	0,42	109,13
P9818	Auxiliar administrativo	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,80	5,20	7,70	0,93	0,04	0,05	9,25	0,74	0,15	-	3,38	0,09	4,63	4,57	0,93	15,78	0,30	109,35
P9819	Engenheiro supervisor - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	8,23	0,96	0,04	0,08	9,25	0,74	0,04	-	3,24	0,08	4,09	3,82	0,93	7,14	0,29	75,83
P9820	Auxiliar de laboratório	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,55	5,14	5,90	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,30	0,12	6,42	4,50	0,93	15,02	0,39	109,28
P9821	Pedreiro	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,59	5,15	6,27	0,93	0,04	0,08	9,24	0,74	0,00	-	4,42	0,11	6,05	4,51	0,93	15,10	0,39	109,37
P9822	Pintor	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,67	5,17	6,86	0,96	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,99	0,10	5,47	4,54	0,93	15,42	0,36	109,49
P9823	Serralheiro	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,80	5,20	7,81	0,96	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,30	0,08	4,52	4,57	0,93	15,83	0,29	109,32
P9824	Servente	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,44	5,10	5,05	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,87	0,13	7,27	4,47	0,93	14,60	0,44	109,17
P9825	Soldador	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,79	5,20	7,77	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	3,33	0,08	4,56	4,57	0,93	15,82	0,30	109,36
P9827	Vigia - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	6,95	0,93	0,04	0,06	9,25	0,74	0,09	-	3,92	0,10	5,37	3,78	0,93	6,65	0,35	75,97
P9828	Auxiliar de topografia	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,52	5,12	5,61	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,00	-	4,49	0,12	6,71	4,49	0,93	14,89	0,41	109,30
P9829	Auxiliar técnico	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,71	5,18	7,02	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,10	-	3,88	0,10	5,32	4,55	0,93	15,53	0,35	109,62
P9830	Montador	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,80	5,20	7,79	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,00	-	3,31	0,08	4,53	4,57	0,93	15,83	0,30	109,35
P9831	Chefe do setor administrativo	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	19,02	5,27	9,47	0,96	0,04	0,06	9,25	0,74	0,08	-	2,44	0,05	2,86	4,64	0,93	16,57	0,21	109,49
P9833	Auxiliar de laboratório - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	5,90	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,30	0,12	6,42	3,74	0,93	6,28	0,39	76,09
P9834	Comandante de longo curso	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,10	5,29	10,16	0,97	0,05	0,04	9,24	0,74	0,01	-	1,97	0,04	2,16	4,66	0,93	16,97	0,17	109,72
P9837	Oceanógrafo - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	7,20	0,97	0,06	0,06	9,25	0,74	0,13	-	3,75	0,09	5,14	3,79	0,93	6,85	0,34	76,52
P9839	Condutor maquinista fluvial	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,00	5,26	9,39	0,97	0,05	0,06	9,24	0,74	0,00	-	2,50	0,05	2,94	4,63	0,93	16,64	0,22	109,86
P9840	Encarregado geral - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	3,80	0,93	6,86	0,31	75,58
P9842	Faxineiro - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	7,48	0,96	0,04	0,04	9,25	0,74	0,13	-	3,54	0,09	4,86	3,80	0,93	6,88	0,32	75,97
P9843	Operador de equipamento leve	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,72	5,18	7,25	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,01	-	3,70	0,09	5,07	4,55	0,93	15,54	0,33	109,23
P9845	Operador de equipamento pesado	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,72	5,18	7,25	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,01	-	3,70	0,09	5,07	4,55	0,93	15,54	0,33	109,23
P9846	Operador de equipamento especial	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,72	5,18	7,25	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,01	-	3,70	0,09	5,07	4,55	0,93	15,54	0,33	109,23
P9847	Perfurador de tubulão	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,44	5,10	5,05	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,87	0,13	7,27	4,47	0,93	14,60	0,44	109,17
P9848	Desenhista - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	4,96	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,10	-	4,94	0,14	7,38	3,72	0,93	5,95	0,44	76,52
P9849	Condutor maquinista fluvial - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	9,39	0,97	0,05	0,06	9,24	0,74	0,00	-	2,50	0,05	2,94	3,85	0,93	7,62	0,22	75,79
P9851	Médico do trabalho - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	9,62	0,97	0,04	0,03	9,24	0,74	0,05	-	2,30	0,05	2,70	3,86	0,93	7,70	0,20	75,66
P9852	Blaster	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,80	5,20	7,78	0,97	0,04	0,10	9,24	0,74	-	-	3,32	0,08	4,54	4,57	0,93	15,96	0,30	109,80
P9853	Pré-marcador	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,44	5,10	5,05	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,87	0,13	7,27	4,47	0,93	14,60	0,44	109,17

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Relatório Analítico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mão de Obra - Sem desoneração
Bahia - abril/2026

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)									Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidência (%)		Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	
P9864	Engenheiro de segurança do trabalho - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	8,45	0,97	0,04	0,06	9,25	0,74	0,08	-	3,07	0,07	3,88	3,83	0,93	7,29	0,27	76,16
P9866	Motorista de caminhão	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,74	5,19	7,39	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	4,56	0,93	15,59	0,32	109,19
P9867	Técnico especializado - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	7,02	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,10	-	3,88	0,10	5,32	3,78	0,93	6,71	0,35	76,15
P9868	Encarregado administrativo	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	19,02	5,27	9,47	0,96	0,04	0,06	9,25	0,74	0,08	-	2,44	0,05	2,86	4,64	0,93	16,57	0,21	109,49
P9869	Encarregado de obras de artes especiais - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	3,80	0,93	6,86	0,31	75,58
P9870	Motorista de veículo leve	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,89	5,23	8,54	0,96	0,04	0,08	9,24	0,74	0,00	-	3,00	0,07	3,79	4,60	0,93	16,14	0,27	109,42
P9871	Motorista de veículo especial	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,74	5,19	7,39	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	4,56	0,93	15,59	0,32	109,19
P9872	Encarregado de conservação rodoviária	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,76	5,19	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	4,56	0,93	15,67	0,31	109,12
P9873	Encarregado de obras de artes especiais	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,76	5,19	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	4,56	0,93	15,67	0,31	109,12
P9874	Encarregado de pavimentação	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,76	5,19	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	4,56	0,93	15,67	0,31	109,12
P9875	Encarregado de turma - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	3,80	0,93	6,86	0,31	75,58
P9876	Técnico de segurança do trabalho - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	5,99	0,96	0,04	0,06	9,25	0,74	0,10	-	4,25	0,12	6,35	3,75	0,93	6,33	0,38	76,16
P9877	Encarregado de superestrutura ferroviária	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,76	5,19	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	4,56	0,93	15,67	0,31	109,12
P9879	Encarregado de terraplenagem	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,76	5,19	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	4,56	0,93	15,67	0,31	109,12
P9880	Piloto fluvial - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	10,16	0,97	0,05	0,04	9,24	0,74	0,01	-	1,97	0,04	2,16	3,88	0,93	7,90	0,17	75,48
P9881	Encarregado de turma	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,76	5,19	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	4,56	0,93	15,67	0,31	109,12
P9882	Técnico especializado	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,71	5,18	7,02	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,10	-	3,88	0,10	5,32	4,55	0,93	15,53	0,35	109,62
P9883	Chefe do setor administrativo - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	9,47	0,96	0,04	0,06	9,25	0,74	0,08	-	2,44	0,05	2,86	3,86	0,93	7,60	0,21	75,46
P9884	Encarregado de terraplenagem - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	3,80	0,93	6,86	0,31	75,58
P9885	Frentista de túnel	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,44	5,10	5,05	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,87	0,13	7,27	4,47	0,93	14,60	0,44	109,17
P9886	Encarregado especializado	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,76	5,19	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	4,56	0,93	15,67	0,31	109,12
P9887	Encarregado geral	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,76	5,19	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	4,56	0,93	15,67	0,31	109,12
P9888	Engenheiro	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,86	5,22	8,23	0,96	0,04	0,08	9,25	0,74	0,04	-	3,24	0,08	4,09	4,59	0,93	16,02	0,29	109,56
P9889	Técnico da qualidade - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	7,25	0,96	0,04	0,08	9,25	0,74	0,08	-	3,71	0,09	5,08	3,79	0,93	6,79	0,33	76,04
P9890	Engenheiro auxiliar	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,86	5,22	8,23	0,96	0,04	0,08	9,25	0,74	0,04	-	3,24	0,08	4,09	4,59	0,93	16,02	0,29	109,56
P9892	Auxiliar de blaster	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,80	5,20	7,78	0,97	0,04	0,10	9,24	0,74	-	-	3,32	0,08	4,54	4,57	0,93	15,96	0,30	109,80
P9893	Encarregado de pavimentação - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	3,80	0,93	6,86	0,31	75,58
P9894	Engenheiro chefe	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,86	5,22	8,23	0,96	0,04	0,08	9,25	0,74	0,04	-	3,24	0,08	4,09	4,59	0,93	16,02	0,29	109,56
P9895	Engenheiro de segurança do trabalho	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,89	5,23	8,45	0,97	0,04	0,06	9,25	0,74	0,08	-	3,07	0,07	3,88	4,60	0,93	16,27	0,27	110,03
P9896	Porteiro - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	8,13	0,96	0,04	0,07	9,24	0,74	0,03	-	3,06	0,08	4,20	3,82	0,93	7,10	0,27	75,58
P9897	Técnico ambiental - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	4,93	0,97	0,04	0,06	9,25	0,74	0,13	-	4,95	0,14	7,40	3,72	0,93	6,00	0,45	76,94
P9898	Engenheiro supervisor	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,86	5,22	8,23	0,96	0,04	0,08	9,25	0,74	0,04	-	3,24	0,08	4,09	4,59	0,93	16,02	0,29	109,56
P9899	Faxineiro	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,77	5,20	7,48	0,96	0,04	0,04	9,25	0,74	0,13	-	3,54	0,09	4,86	4,56	0,93	15,73	0,32	109,55
P9901	Encarregado de superestrutura ferroviária - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	3,80	0,93	6,86	0,31	75,58
P9902	Imediato	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,10	5,29	10,16	0,97	0,05	0,04	9,24	0,74	0,01	-	1,97	0,04	2,16	4,66	0,93	16,97	0,17	109,72
P9903	Auxiliar técnico - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	7,02	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,10	-	3,88	0,10	5,32	3,78	0,93	6,71	0,35	76,15
P9904	Laboratorista	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,55	5,14	5,90	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,30	0,12	6,42	4,50	0,93	15,02	0,39	109,28
P9905	Marinheiro de máquinas	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,01	5,26	9,41	0,97	0,05	0,08	9,24	0,74	0,00	-	2,48	0,05	2,91	4,63	0,93	16,67	0,22	109,89
P9906	Médico de câmara hiperbárica	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	12,00	19,03	5,27	9,62	0,97	0,04	0,03	9,24	0,74	0,05	-	2,30							

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Relatório Analítico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mão de Obra - Sem desoneração
Bahia - abril/2026

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)										Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidência (%)		Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2		
P9915	Maquinista	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,00	5,26	9,43	0,97	0,04	0,06	9,24	0,74	-	-	2,46	0,05	2,89	4,63	0,93	16,66	0,22	109,82	
P9916	Encarregado de conservação rodoviária - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	3,80	0,93	6,86	0,31	75,58	
P9917	Mestre fluvial	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,10	5,29	10,16	0,97	0,05	0,04	9,24	0,74	0,01	-	1,97	0,04	2,16	4,66	0,93	16,97	0,17	109,72	
P9918	Oceanógrafo	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,74	5,19	7,20	0,97	0,06	0,06	9,25	0,74	0,13	-	3,75	0,09	5,14	4,56	0,93	15,76	0,34	110,12	
P9919	Oficial de máquinas	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,97	5,25	9,14	0,97	0,05	0,07	9,25	0,74	0,02	-	2,52	0,06	3,19	4,62	0,93	16,55	0,22	109,78	
P9920	Mestre fluvial - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	10,16	0,97	0,05	0,04	9,24	0,74	0,01	-	1,97	0,04	2,16	3,88	0,93	7,90	0,17	75,48	
P9921	Mergulhador raso autônomo de emergência	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	12,00	18,93	5,24	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	4,61	0,93	21,69	0,26	127,19	
P9922	Mergulhador raso dependente de emergência	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,93	5,24	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	4,61	0,93	16,40	0,25	109,89	
P9924	Mergulhador raso dependente	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,93	5,24	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	4,61	0,93	16,40	0,25	109,89	
P9925	Mergulhador raso autônomo	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	12,00	18,93	5,24	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	4,61	0,93	21,69	0,26	127,19	
P9926	Mergulhador raso auxiliar de superfície	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	12,00	18,93	5,24	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	4,61	0,93	21,69	0,26	127,19	
P9927	Frentista de túnel com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,44	5,10	5,05	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,87	0,13	7,27	4,47	0,93	14,60	0,44	109,17	
P9930	Eletricista com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,66	5,17	6,78	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	4,04	0,10	5,54	4,53	0,93	15,33	0,36	109,31	
P9931	Operador de equipamento de mergulho	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	12,00	18,93	5,24	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	4,61	0,93	21,69	0,26	127,19	
P9932	Operador de equipamento pesado com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,72	5,18	7,25	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,01	-	3,70	0,09	5,07	4,55	0,93	15,54	0,33	109,23	
P9933	Supervisor de mergulho raso - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	12,00	-	-	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	3,84	0,93	9,80	0,26	90,35	
P9934	Motorista de veículo especial com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,74	5,19	7,39	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	4,56	0,93	15,59	0,32	109,19	
P9935	Oficial de náutica	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,79	5,20	7,68	0,97	0,06	0,07	9,25	0,74	0,05	-	3,40	0,09	4,66	4,57	0,93	15,93	0,30	109,89	
P9936	Auxiliar de produção	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,65	5,16	6,64	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	4,15	0,10	5,69	4,53	0,93	15,47	0,37	110,04	
P9937	Piloto fluvial	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,10	5,29	10,16	0,97	0,05	0,04	9,24	0,74	0,01	-	1,97	0,04	2,16	4,66	0,93	16,97	0,17	109,72	
P9938	Operador de equipamento leve com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,72	5,18	7,25	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,01	-	3,70	0,09	5,07	4,55	0,93	15,54	0,33	109,23	
P9939	Operador de equipamento leve com insalubridade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	12,00	18,72	5,18	7,25	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,01	-	3,70	0,09	5,07	4,55	0,93	20,60	0,34	126,31	
P9942	Marinheiro de convés com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,03	5,27	9,54	0,97	0,05	0,09	9,25	0,74	0,01	-	2,38	0,05	2,79	4,64	0,93	16,72	0,21	109,86	
P9944	Operador de equipamento especial com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,72	5,18	7,25	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,01	-	3,70	0,09	5,07	4,55	0,93	15,54	0,33	109,23	
P9946	Engenheiro auxiliar - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	8,23	0,96	0,04	0,08	9,25	0,74	0,04	-	3,24	0,08	4,09	3,82	0,93	7,14	0,29	75,83	
P9947	Técnico florestal - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	4,93	0,97	0,04	0,06	9,25	0,74	0,13	-	4,95	0,14	7,40	3,72	0,93	6,00	0,45	76,94	
P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	8,54	0,96	0,04	0,08	9,24	0,74	0,00	-	3,00	0,07	3,79	3,83	0,93	7,24	0,27	75,63	
P9949	Topógrafo - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	5,61	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,00	-	4,49	0,12	6,71	3,73	0,93	6,17	0,41	76,17	
P9950	Auxiliar de topografia - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	5,61	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,00	-	4,49	0,12	6,71	3,73	0,93	6,17	0,41	76,17	
P9951	Médico de câmara hiperbárica - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	12,00	-	-	9,62	0,97	0,04	0,03	9,24	0,74	0,05	-	2,30	0,05	2,70	3,86	0,93	10,19	0,21	90,15	
P9952	Pedreiro - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	6,27	0,93	0,04	0,08	9,24	0,74	0,00	-	4,42	0,11	6,05	3,75	0,93	6,37	0,39	76,14	
P9953	Eletricista - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	6,78	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	4,04	0,10	5,54	3,77	0,93	6,57	0,36	75,95	
P9954	Servente - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	5,05	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,87	0,13	7,27	3,72	0,93	5,93	0,44	76,21	
P9955	Engenheiro chefe - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	8,23	0,96	0,04	0,08	9,25	0,74	0,04	-	3,24	0,08	4,09	3,82	0,93	7,14	0,29	75,83	
P9956	Motorista de caminhão com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,74	5,19	7,39	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	4,56	0,93	15,59	0,32	109,19	
P9957	Motorista de ônibus	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	16,61	4,59	-	0,96	0,04	0,08	9,24	0,74	-	-	13,04	0,40	12,32	4,23	0,93	11,91	1,19	113,20	
P9958	Motorista de ônibus - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	-	0,96	0,04	0,08	9,24	0,74	-	-	13,04	0,40	12,32	3,55	0,93	4,09	1,19	83,50	
P9959	Motorista de veículo especial com periculosidade - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,39	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	3,79	0,93	6,79	0,32	75,69	
P9960	Porteiro	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,84	5,22	8,13	0,96	0,04	0,07	9,24												

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Relatório Analítico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mão de Obra - Sem desoneração
Bahia - abril/2026

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)									Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidência (%)		Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	
P9972	Técnico de batimetria - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	6,63	0,97	0,06	0,09	9,25	0,74	0,02	-	4,16	0,11	5,70	3,77	0,93	6,61	0,37	76,61
P9981	Topógrafo	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,52	5,12	5,61	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,00	-	4,49	0,12	6,71	4,49	0,93	14,89	0,41	109,30
P9982	Vigia	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,69	5,17	6,95	0,93	0,04	0,06	9,25	0,74	0,09	-	3,92	0,10	5,37	4,54	0,93	15,43	0,35	109,38

Legenda:

Classificação	Parcela	Descrição
Grupo A - Encargos Sociais (%)	A1	Previdência Social
	A2	FGTS
	A3	Salário Educação
	A4	SESC ou SESI
	A5	SENAC ou SENAI / SEBRAE
	A6	INCRA
	A7	Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
	A8	SECONCI
	A9	FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)	B1	Repouso Semanal Remunerado - Domingos
	B2	Feriados
	B3	Férias Gozadas + 1/3
	B4	Auxílio Enfermidade
	B5	Auxílio Acidente de Trabalho
	B6	Licença Paternidade
	B7	13º Salário
	B8	Faltas Justificadas
	B9	Férias sobre Licença Maternidade
	B10	Reciclagem Tecnológica
Grupo C - Verbas Rescisórias (%)	C1	Aviso Prévio Indenizado
	C2	Aviso Prévio Trabalhado
	C3	Férias Indenizadas + 1/3
	C4	Depósito por Rescisão Sem Justa Causa
	C5	Indenização Adicional (Lei nº 7.238/1984)
Grupo D - Reincidências (%)	D1	Reincidência de A sobre B
	D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

1. Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas.
2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais alterações nos tamanhos das amostras. Isso implica dizer que, após a obtenção dos valores totais dos encargos sociais (última coluna), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado da referência atual juntamente com os resultados das duas referências anteriores, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I

MODELO DE DESCRIÇÃO DE PROPOSTA E DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Modalidade de Licitação	Número
-------------------------	--------

LOTE /ITEM	DESCRIÇÃO			
PERCENTUAL DE DESCONTO(%)				
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA () DIAS [≥60]				

[Identificação completa do representante do licitante], como representante devidamente constituído de **[Identificação completa do licitante]**, doravante denominado LICITANTE, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

(f) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme §1º do art. 63 da Lei nº 14.133/2021; e



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(g) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Salvador, ____ de _____ de 20__.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELO DE PROCURAÇÃO

Modalidade de Licitação	Número
-------------------------	--------

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a), (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº, expedido pela, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº, residente à rua, nº como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

Salvador ____ de _____ de 20__.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

Modalidade de Licitação	Número
-------------------------	--------

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, declaramos:

que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição
(☐) **de microempresa** [ou] (☐) **de empresa de pequeno porte**
e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Salvador, ____ de _____ de 20__.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELO DE PROVA DE CAPACIDADE OPERACIONAL

COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL

Modalidade de Licitação/contratação direta	Número
---	--------

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório/contratação direta, que a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXXXXX, com endereço na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prestou serviço de xxxxxxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificações
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação.

Especificação	Quantitativo	Prazo de execução

Salvador ____ de _____ de 20__.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Modalidade de Licitação	Número
-------------------------	--------

() DECLARAÇÃO FIRMADA PELO PRÓPRIO LICITANTE DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, para os fins do §2º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, termos conhecimento do local e das condições para a realização do serviço objeto da licitação.

Salvador ____ de ____ de 20__.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

() DECLARAÇÃO DE VISTORIA EXPEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO

Atesto que o preposto da _____ [indicar nome da Pessoa Jurídica licitante], CNPJ nº _____, Sr.(a) _____, CPF nº _____, interessado em participar da licitação, na modalidade _____, nº _____, vistoriou _____ (indicar a Unidade Administrativa vistoriada) e tomou ciência do estado das condições locais para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto licitado.

Salvador ____ de ____ de 20__.

(assinatura, identificação do servidor público e respectivo cadastro)

() DECLARAÇÃO FIRMADA PELO PRÓPRIO LICITANTE DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, optamos por dispensar a vistoria e declaramos, para os fins do §2º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, termos conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação objeto da licitação.

Salvador ____ de ____ de 20__.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELO DE PROVA DE CAPACIDADE OPERACIONAL

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO

Modalidade de Licitação/contratação direta	Número
--	--------

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

Declaro, em observância ao art. 67, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021, para fins de prova de qualificação técnica, que disporei do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados, conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza a infração prevista no art. 155, inc. VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Pessoal Técnico	Qualificação

Salvador ____ de _____ de 20__.

Instalações, Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos)	Quantidade

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação

Número

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

() nem menor de 16 anos.

ou

() nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Salvador ____ de ____ de 20__.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE QUE TENHA RESTRIÇÃO NA REGULARIDADE FISCAL E/OU TRABALHISTA]

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



Modalidade de Licitação

Número	Descrição	Valor
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...

Declaro, em observância ao art. 69, §3º, da Lei Federal nº 14.133/21, para fins de prova de qualificação econômico-financeira, que, na data da sessão pública de abertura deste procedimento licitatório, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante para a finalidade para a qual se destina.

(01) Por ordem cronológica das datas de início.

(02) Individual (I), Consórcio, Subcontrato (S). Em caso de consórcio ou subcontratação, indicar a percentagem de participação e faturamento

(03)Na data da licitação

Salvador de de 20 .

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELOS DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

Modalidade de Licitação	Número

Declaração do §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133, de 2021

(Modelo Sugestivo)

(nome da empresa) _____, CNPJ n. _____, (endereço completo) _____, por seu representante abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, nos termos do §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

Local e data:

Assinatura e número da identidade do representante legal e carimbo com CNPJ da empresa.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELOS DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Modalidade de Licitação	Número
-------------------------	--------

Declaração de habilitação

(Modelo Sugestivo)

(nome da empresa)_____, CNPJ n. _____, (endereço completo)_____, por seu representante abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, nos termos do inciso I, artigo 63 da Lei Federal n. 14.133/2021, que cumpre plenamente os requisitos da habilitação exigidos no edital de **Pregão Eletrônico n. XXXX/202X**.

Local e data:

Assinatura e número da identidade do representante legal e carimbo com CNPJ da empresa.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELOS DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO RESERVA DE CARGOS

Modalidade de Licitação	Número

Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência

(Modelo Sugestivo)

(nome da empresa)_____, CNPJ n. _____, (endereço completo)_____, por seu representante abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

Local e data:

Assinatura e número da identidade do representante legal e carimbo com CNPJ da empresa.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PARTE III – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS

AMOSTRAS/DEMONSTRAÇÃO DE COMPATIBILIDADE

(X) Não se exigirá a apresentação de **demonstração de compatibilidade**

AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS [NOTA: TIPO TÉCNICA E PREÇO]

NÃO SE APLICA

**RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

NÃO SE APLICA



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MINUTA DE CONTRATO

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

(X) LICITAÇÃO
() CONTRATAÇÃO DIRETA

CONTRATO Nº ____/____ QUE ENTRE SI CELEBRAM ESTADO DA BAHIA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA E A [PESSOA JURÍDICA], PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM.

O **ESTADO DA BAHIA**, neste ato representado pelo(a) Dr. **SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA**, titular da Secretaria de Infraestrutura e Transporte, CNPJ nº 02.931.604/0001-87, situada na Avenida Luís Viana Filho, nº 445, Centro Administrativo da Bahia – CAB, autorizado pelo Decreto de delegação de competência publicado no D.O.E. de / / , tendo como órgão Executor a Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT, doravante denominado Contratante, e a _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, sediada na _____, doravante representada pelo Sr(a). _____, portador da cédula de identidade nº _____, emitida por _____, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº _____, conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos, doravante denominada Contratada, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente (x) da Concorrência Eletrônica nº 137/2026, processo administrativo nº 024.2058.2026.0008925-65, que se regerá Lei Estadual nº 14.634, de 28 de novembro de 2023, pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1 O objeto do presente instrumento é a **Pavimentação da rodovia BA-130 (primeira etapa), no trecho: Entr. rodovia BR-030 (Dário Meira) - Distrito de Ibitupã (Ibicuí), com extensão total de 7,32 km**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação).
- 1.2 Vinculam-se a esta contratação, independentemente de transcrição neste instrumento:
- a) TR/Habilitação;
 - b) Proposta da Contratada;
 - c) Edital da Licitação;
 - d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.
- 1.3 O modelo de execução do objeto observará o disposto no TR/Habilitação.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

- 2.1 O prazo de vigência do Contrato é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, a contar da data da (x) **assinatura do Contrato** () **subscrição da Autorização de Fornecimento de Material – AFM** () **subscrição da Autorização de Prestação de Serviços – APS**, observado o art. 105 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 2.1.1 No caso de obras e serviços de engenharia, o prazo de execução do objeto, a contar da data da expedição da **Ordem de Serviço**, de 450 (quatrocentos e cinquenta) () meses (x) dias, observado o limite referido na subcláusula 2.1.
- 2.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando o objeto não for concluído no período firmado acima, sem prejuízo das providências cabíveis no caso de culpa da Contratada, nos termos do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 2.2.1 As Partes disciplinarão o novo cronograma de execução do Contrato por meio de termo aditivo, salvo nos casos de:
- a) impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do Contrato, hipótese em que os registros do fato gerador e da prorrogação do cronograma pelo tempo correspondente serão realizados por simples apostila (art. 115, §5º, da Lei Federal nº 14.133/2021);



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

b) a não conclusão do escopo no prazo predefinido decorrer de culpa da Contratada e a Administração optar pela extinção do Contrato, observado o art. 111, parágrafo único, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1 As regras de execução e de gestão do contrato constam no TR/Habilitação, anexo a este Contrato (art. 92 da Lei Federal nº 14.133/2021).

3.2 Fica indicado como gestor deste Contrato o servidor _____, matrícula: _____

3.3 Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato o(s) servidor(es): _____ matrícula(s): _____

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1 O Contratante pagará à Contratada os valores estimados especificados no quadro abaixo:

LOTE _____						
ITEM	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO MENSAL
1						
2						
3						
				VALOR ESTIMADO MENSAL		
				VALOR ESTIMADO GLOBAL		

5.1.1 Estima-se para o Contrato o valor global de R\$ _____ (_____)

5.2. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigações.

5.3 O valor do Contrato referido nesta Cláusula é meramente estimativo, dependendo os pagamentos devidos à Contratada dos quantitativos efetivamente executados.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1 O prazo para pagamento à Contratada e as demais condições a ele referentes encontram-se definidos no TR/Habilitação, que constitui anexo deste Contrato (art. 92, incs. V e VI, da Lei Federal nº 14.133/2021).

CLÁUSULA SÉTIMA – MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Reajustamento em sentido estrito

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de 1 (um) ano contado de Abril/2026, **data do orçamento estimado**, exceto para aquisição de Produtos Asfálticos, cuja data base corresponde ao mês junho/2026 (art. 92, inc. V, e §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

7.2 Após o interregno de 1 (um) ano, independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice INCC/FGV.

7.2.1 Na hipótese de não reajustamento dos preços pelo Contratante, o requerimento de reajuste deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 131, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021, sob pena de preclusão.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

7.3 Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4 Na hipótese de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.4.1 A Contratada deverá apresentar a memória de cálculo referente ao reajustamento de preços correspondente a eventual valor remanescente.

7.5 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço no período remanescente do Contrato, por meio de termo aditivo.

7.7 O reajustamento será realizado por apostilamento, na forma do art. 136, inc. I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Outras causas de reequilíbrio econômico-financeiro

7.8 O reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dependerá de requerimento da Contratada quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, devendo ser instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

7.8.1 O requerimento de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, nas hipóteses do art. 124, inc. II, "d", da Lei Federal nº 14.133/2021, deverá ser formulado pelo interessado no prazo máximo de 1 (um) ano do fato que o ensejou, sob pena de decadência, em consonância com o art. 211 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

7.8.2 Na hipótese de contratos de fornecimento ou serviços contínuos, o requerimento de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do Contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021, sob pena de preclusão (art. 131, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021).

7.8.2.1 Fica convencionado que, nos casos de contrato de fornecimento ou serviços contínuos com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, o requerimento de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato deverá observar a disposição da subcláusula 7.8.1.

7.9 O Contratante, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período mediante justificativa, responderá a eventuais pedidos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato apresentado pela Contratada (art. 92, inc. XI, c/c art. 123, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021).

7.10 O processo de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em favor do Contratante deverá ser instaurado quando possível a redução do preço ajustado para compatibilizá-lo ao valor de mercado ou quando houver diminuição, devidamente comprovada, dos preços dos insumos básicos utilizados no Contrato.

7.11 A Contratada não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se materializar (art. 124, inc. II, "d", parte final, da Lei Federal nº 14.133/2021);

7.12 No caso de contratações de obras e serviços de engenharia, a hipótese de que trata a subcláusula 7.8.1 abrange as situações em que a execução contratual seja obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias à Contratada (art. 124, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

Obrigações do Contratante

8.1 O Contratante, além das determinações contidas no (x) TR/Habilitação e demais componentes () aviso ou instrumento de contratação direta, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

- a) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com este Contrato e seus anexos, fornecendo por escrito as informações necessárias para a execução do objeto contratado;
- b) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no TR/Habilitação;
- c) acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato e o cumprimento das obrigações pela Contratada;
- d) intimar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto do Contrato, para que seja por ela substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas, no prazo indicado, certificando-se de que as soluções propostas pela Contratada são as mais adequadas;
- e) comunicar-se com a Contratada para emissão de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) relativamente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021;

f) efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente à execução do objeto, conforme prazo, forma e condições estabelecidos no TR/Habilitação;

g) aplicar à Contratada as sanções previstas em lei e neste Contrato;

h) explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato apresentadas pela Contratada, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste, no prazo definido na subcláusula 8.1.1;

i) responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro apresentados pela Contratada no prazo definido na subcláusula 7.9;

j) intimar os emitentes das garantias relativamente ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, §4º, da Lei Federal nº 14.133/2021);

k) assegurar-se, na hipótese de execução do objeto contratado em suas dependências ou em local por ele designado, que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho;

l) previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da execução contratual, quando for o caso;

m) exigir do Contratado, como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso, a seguinte documentação:

m.1) "AS BUILT", elaborado pelo responsável por sua execução;

m.2) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

m.3) laudo de vistoria do corpo de bombeiros;

m.4) certificado de conclusão da obra ("habite-se") emitida pela Prefeitura; e

m.5) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

8.1.1 O Contratante, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do(s) requerimento(s) relacionado(s) à execução do Contrato, decidirá sobre todas as solicitações e reclamações apresentadas pela Contratada, admitida a prorrogação motivada do prazo, por igual período (art. 123 da Lei Federal nº 14.133/2021).

Obrigações da Contratada

8.2 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações decorrentes de lei e aquelas a seguir dispostas:

a) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita execução do Contrato, inclusive para atendimento de emergência, servindo de interlocutor e canal de comunicação entre as partes, observado o art. 118 da Lei Federal nº 14.133/2021, cuja designação ou manutenção poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, hipótese em que a Contratada designará outro profissional para o exercício da atividade;

b) atender às determinações regulares emitidas pelo Contratante e prestar o(s) esclarecimento(s) ou informação(ões) por ele solicitado(s) (art. 137, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021);

c) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Contratante, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

d) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, nos termos das normas de regência, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

e) não contratar, durante a vigência do Contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do Contrato, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021;

f) quando não for possível a verificação da regularidade no Cadastro de Fornecedores, entregar ao setor responsável pela fiscalização do Contrato, junto com a nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda estadual, municipal ou distrital do domicílio ou sede da Contratada; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

g) manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou no procedimento de contratação direta;

h) prestar todo esclarecimento ou informação solicitados pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do objeto;

i) executar o objeto sem solução de continuidade durante todo o prazo da vigência do Contrato e comunicar ao Contratante qualquer anormalidade ou acidente que interfira no bom andamento do Contrato;

j) paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

k) promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do Contrato;

l) conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

m) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo determinado pelo Contratante, os equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste contrato, deixando-os em perfeita condição de funcionamento;

n) assegurar a seus trabalhadores ambiente de trabalho em condições adequadas ao cumprimento às normas de saúde, segurança e bem estar no trabalho e fazer com que seus empregados as respeitem, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços;

o) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

p) submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do TR/Habilitação e/ou Projeto Básico;

q) cumprir, durante todo o período de execução do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, devendo, sempre que solicitado pelo Contratante, indicar os empregados que preencherem as vagas correspondentes (arts. 92, inc. XVIII, e 116 da Lei Federal nº 14.133/2021);

r) atender as obrigações concernentes à aprendizagem de que trata o art. 429 do Decreto-Lei nº 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), Lei nº 14.395/2021, e normas regulamentares, em especial:

1) quando se tratar da contratação de serviços, recrutar, preferencialmente, como aprendizes, os estudantes indicados no art. 42 da Lei nº 14.395/2021, no percentual mínimo de 20% (vinte por cento) do quadro de aprendizes da Contratada.

1.1) na hipótese do item 1, a Contratada deverá apresentar ao fiscal ou responsável pela gestão e acompanhamento do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado do início efetivo da execução do objeto, a lista completa dos aprendizes, indicando aqueles selecionados no banco de dados de que trata a Lei nº 14.395/2021, devendo justificar, perante o Contratante, a eventual impossibilidade de seu cumprimento.

s) guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato;

t) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inc. II, "d", da Lei Federal nº 14.133/2021;

u) observar a legislação federal, estadual e municipal, relativa ao objeto do Contrato, bem como as normas internas do Contratante;

v) alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

x) não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

y) providenciar e manter atualizadas todas as licenças, outorga e alvarás junto às repartições competentes,



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- necessários à execução do Contrato, arcando com os custos para sua obtenção;
- w) efetuar pontualmente o pagamento de tributos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do presente Contrato;
- z) emitir nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, obras e/ou serviços, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, indicando, conforme o caso, sua quantidade, preço unitário e valor total;
- aa) realizar os serviços de manutenção e assistência técnica conforme prescrições do TR/Habilitação;
- bb) fornecer as instalações, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitação ou no procedimento de contratação direta;
- cc) alocar, durante todo o período de execução do objeto, profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica e a equipe técnica mínima exigida no TR/Habilitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Contratante;
- dd) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato próprio, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
- ee) promover, por sua conta e risco, transporte de bens;
- ff) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou normas exigidas, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessárias à sua execução;
- gg) ressarcir o Contratante pelos danos decorrentes de paralisação ou interrupção da execução do objeto contratado;
- hh) realizar, quando exigido no TR/Habilitação, a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo ser exigida, inclusive, a capacitação dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.
- ii) tratando-se de obras, serviços e fornecimento de grande vulto, implantar Programa de Integridade, na forma do Decreto nº 23.356, de 17 de janeiro de 2025;
- jj) providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no site www.comprasnet.ba.gov.br ou outro que venha a substituí-lo, para a prática de atos através do Sistema Eletrônico de Informações – SEI;
- kk) manter atualizados os seus dados cadastrais, com a apresentação de documentos comprobatórios de mudança de endereços, inclusive eletrônicos (e-mail), telefones, composição societária, endereço dos sócios, contratos sociais e alterações;
- ll) atender às obrigações de que tratam os Anexos deste Contrato;

8.2.1 No caso de obras e serviços de engenharia, a Contratada deverá atender, ainda, às seguintes obrigações específicas:

8.2.1.1 Relativamente ao pessoal destinado à execução do objeto, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação pertinente:

- a) promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer todos os equipamentos de proteção individuais – EPI e equipamentos de proteção coletiva - EPC necessários, fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas;
- b) adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho da execução do objeto ou em conexão com estes;
- c) realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar com todas as despesas de transporte, alimentação, inclusive seguro de vida contra o risco de acidentes de trabalho e outras obrigações legais ou derivadas de dissídios, convenções ou acordos coletivos;
- d) pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, inclusive as obrigações acessórias, bem como recolher no prazo legal, todos os encargos e tributos devidos;
- e) responder perante o Contratante pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus empregados e efetuar as substituições daqueles que venham a se ausentar do serviço, por motivo justificado ou não, sem nenhum ônus para o Contratante, bem como comunicar ao Contratante, antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituição ou inclusão de qualquer um dos seus empregados vinculados à execução do presente Contrato;
- f) arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação;
- g) realizar a matrícula da obra/serviço no INSS e entregar ao Contratante as guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e do FGTS, nos termos da legislação específica em vigor, as quais deverão estar acompanhadas de declaração elaborada da Contratada e assinada



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada na obra/serviço contratado;

h) apresentar, juntamente com a primeira medição, comprovação de matrícula da obra/serviço junto à Previdência Social;

i) responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações fiscal, previdenciária, trabalhista e comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

j) fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional exerçam as suas atividades devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação específica.

8.2.1.2 Relativamente ao canteiro de obras/serviços e local de execução, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação pertinente:

a) fornecer e manter no canteiro de obras/serviços tudo que for necessário à execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e com a qualidade necessária;

b) manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução do objeto, recolhendo os entulhos e dando-lhes o destino adequado;

c) manter canteiro de obras/serviços com instalações compatíveis, inclusive escritórios para seus representantes, bem como para a Fiscalização, com a observância da legislação pertinente; d) fornecer, colocar e manter no local, enquanto durar a execução do objeto contratado, placa de divulgação e identificação do mesmo, que será confeccionada de acordo com o manual apropriado a ser fornecido pelo Contratante;

e) executar o objeto contratual de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas no local e em seu entorno;

f) não permitir a instalação de comércio, a exemplo de barracas ou quitandas na periferia do canteiro de obras/serviços, sendo de sua inteira responsabilidade a adoção de todas as medidas e providências visando impedi-la;

g) manter no local da execução do objeto do Contrato um "Diário de Ocorrências", devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias e que permanecerá em poder do Contratante após a conclusão do objeto, no qual serão feitas anotações devidas, quando necessárias, referentes ao andamento das obras/serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes;

h) obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de obras/serviços;

i) manter no local da execução do objeto do Contrato, além da equipe técnica, auxiliares necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a critério da fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados na obra/serviço.

8.2.1.3 Relativamente à execução de obras/serviços, além das obrigações previstas no TR/Habilitação e/ou Projeto Básico:

a) registrar o Contrato no Conselho de Classe pertinente e apresentar o comprovante de pagamento da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, antes da emissão da primeira fatura;

b) emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas de cunho gerencial, no qual constarão todas as informações técnicas do objeto contratado;

c) seguir o cronograma físico das etapas de execução, observando as formas, as medidas, realizando os controles geotécnicos e geométricos "*in loco*", não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização;

d) supervisionar e coordenar os trabalhos das subcontratadas, quando admitida a subcontratação, assumindo total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução do objeto contratado;

e) comunicar sempre o início e a conclusão de cada atividade do empreendimento, mantendo estreita comunicação com a fiscalização;

f) adotar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução da obra/serviço, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional ao Contratante;

g) prestar esclarecimentos ao Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independentemente de solicitação;

h) apresentar ao Contratante a documentação que comprove a capacidade técnica da(s) empresa(s)



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

subcontratada(s), na hipótese em que admitida a subcontratação;

- i) assumir inteira e total responsabilidade pela execução da obra/serviço, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar;
- j) submeter à fiscalização, quando solicitado, as amostras dos materiais a serem empregados na obra/serviço antes da sua execução;
- k) abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta contratação, sem prévia autorização do Contratante;
- l) executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram o processo de licitação ou o procedimento de contratação direta, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas aplicáveis;
- m) executar o controle tecnológico de materiais, componentes e sistemas construtivos (ensaios laboratoriais) para evidenciar o atendimento às Normas Técnicas aplicáveis;
- n) quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material "similar" ao especificado, submeter o pretendido à fiscalização para que esta se pronuncie pela sua aprovação ou não, conforme laudos, pareceres e levantamentos de custos.

8.2.1.4 Relativamente à responsabilidade pela execução do objeto, além das obrigações previstas no TR/Habilitação e/ou Projeto Básico:

- a) responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer demandas, judiciais ou extrajudiciais, tais como ações cíveis ou trabalhistas, que gerem custos e/ou despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas, ligadas ao cumprimento deste Contrato; e
- b) responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços.

8.2.1.4.1 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos decorrentes do Contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem poderá onerar o Contratante, renunciando expressamente a Contratada a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Contratante.

8.2.1.5 Relativamente à documentação na conclusão do objeto, além das obrigações previstas no TR/Habilitação e/ou Projeto Básico:

- a) entregar ao Contratante, quando exigido, o relatório "AS BUILT" parcial correspondente;
- b) entregar ao Contratante, quando da emissão do Termo de Recebimento Provisório final das obras/serviços, e vinculado ao pagamento da última parcela, o relatório "AS BUILT" correspondente, registrando todas as alterações e complementações efetuadas no seu Projeto Executivo no decorrer do prazo contratual, observando, obrigatoriamente, as normas de desenho da Contratante;
- c) apresentar, após a medição final, os seguintes documentos: i) relação nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminação de categoria(s) e número(s) de registro(s) profissional(is), função(ões) e período(s) de atuação de cada um, conforme ART/RRT e proposta da Contratada; e ii) cópia do Diário de Obra;
- d) entregar, para fins do recebimento definitivo, o Relatório "AS BUILT";
- e) apresentar a baixa definitiva da matrícula da obra/serviço junto ao INSS com a respectiva certidão negativa de débito – CND.

8.2.1.6 Além das determinações acima descritas, a Contratada deverá também atender às seguintes obrigações:

8.2.1.6.1 A Contratada deverão contratar e manter em vigor, com sociedade seguradora autorizada a funcionar e operar no Brasil pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, no mínimo, os contratos de seguro abaixo indicados, conforme disponibilidade no mercado brasileiro e sem prejuízo dos seguros exigíveis pela legislação aplicável, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato:

8.2.1.6.1.1 Seguro de riscos de engenharia, com vigência equivalente do prazo da obra, cobrindo a Contratada por danos materiais à obra, em valor não inferior ao valor do Contrato, que deverá contemplar as mínimas coberturas adicionais, até a emissão do Termo de Recebimento Definitivo:



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- a) erro de projeto ou risco do fabricante.
- b) despesas extraordinárias.
- c) despesas de desentulho.
- d) tumultos.
- e) honorários de peritos.
- f) despesas de salvamento e contenção de sinistros.

8.2.1.6.1.2 Seguro de responsabilidade civil de obras, com vigência equivalente do prazo da obra, cobrindo a Contratada e a Contratante, bem como seus administradores, empregados, funcionários, subcontratados, prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser responsabilizados a título de danos materiais, pessoais e morais, custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, decorrentes das atividades abrangidas pelo Contrato, inclusive, mas não se limitando, a danos involuntários pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros, devendo tal seguro ser contratado com limites de indenização compatíveis com os riscos assumidos para danos a terceiros com limite mínimo de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e com as seguintes coberturas adicionais:

- g) responsabilidade civil com fundações.
- h) responsabilidade civil cruzada.
- i) erro de projeto.
- j) poluição súbita ou acidental.
- k) responsabilidade civil empregador.
- l) danos morais decorrentes de empregador.

8.2.1.6.2 Na contratação das apólices de seguro, a Contratada obriga-se a cumprir as normas do Código Civil que dispõem especificamente sobre os contratos de seguros, do Decreto-lei nº 73, de 21/11/1966, especialmente as normas administrativas da SUSEP, observando as regulamentações dos órgãos federais de normatização e fiscalização de seguros no Brasil.

8.2.1.6.3 Os contratos de seguros deverão conter cláusulas que especifiquem:

I. o objetivo dos seguros com o devido enquadramento das garantias para os interesses seguráveis especificados no Contrato, bem como os valores relativos a importância segurada e o pagamento de indenização ao segurado Contratante, por prejuízos decorrentes de perdas e danos aos bens segurados que este possa sofrer em consequência direta da realização de riscos previstos e cobertos; e

II. as obrigações da Contratada, na qualidade de tomadora, como responsável pelas obrigações de construção e prestação de serviços, nos termos deste Contrato e as eventuais obrigações do segurado Contratante.

8.2.1.6.4 A forma de contratação das coberturas, salvo declaração em contrário no texto da cláusula da cobertura adicional, quando houver, ou na apólice, para as demais coberturas, deverá funcionar a Primeiro Risco Absoluto, respondendo a seguradora integralmente pelos prejuízos cobertos, independentemente dos valores atribuídos aos interesses seguráveis.

8.2.1.6.5 As hipóteses de exigência da aplicação da cláusula de Franquia Obrigatória ou Participação Obrigatória do Segurado - POS ou Rateio serão de responsabilidade da Contratada, assim como todos os valores relativos ao custo direto com a indenização de pequenos sinistros e custos da operação de regulação, estando a Contratante isenta de qualquer responsabilidade.

8.2.1.6.6 Na contratação das apólices de seguro, a Contratada deverá observar as regulamentações dos órgãos federais de normatização e fiscalização de seguros no Brasil, sendo vedada a imposição de procedimentos adicionais ou protelatórios ao pagamento dos valores garantidos.

8.2.1.6.7 Nenhuma obra ou serviço poderá ter início ou prosseguir sem que a Contratada apresente ao Contratante comprovação de que as apólices dos seguros exigidos no Contrato estão em vigor e observam as condições estabelecidas pelo Contratante, conforme regulamentação securitária.

8.2.1.6.8 A Contratada deverá incluir expressamente nas apólices de seguro contratadas cláusula que a obrigue a solicitar à sociedade Seguradora de reintegração das importâncias seguradas diretamente à Sociedade Seguradora Líder, nos termos das normas instituídas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, de forma incondicionada, inclusive no que se refere à Responsabilidade Civil, observadas as regulamentações dos órgãos federais de normatização e fiscalização de Seguros no Brasil, a não ser que essa cobertura não esteja disponível no mercado segurador, o que deve ser confirmado por carta encaminhada ao Contratante e subscrita pela seguradora ou resseguradora.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

8.2.1.6.9 A solicitação de recomposição ou reintegração da importância segurada da cobertura em razão do sinistro indenizado é de responsabilidade da Contratada, na qualidade de tomadora, em até 72 (setenta e duas) horas após a ocorrência do sinistro, bem como pelo pagamento do respectivo prêmio, na base pro rata temporis até a data de vencimento da apólice.

8.2.1.6.10 No caso de inexistência da garantia securitária concedida por sociedade seguradora em prazo e condições exigidas neste Contrato ou da impossibilidade de recomposição automática e incondicionada do valor do interesse segurado, a Contratante poderá demandar alternativas para assegurar as obrigações principais assumidas pela Contratada no âmbito do Contrato, as quais poderão ser estruturadas por meio de instrumento de contrato de seguro específico.

8.2.1.6.11 O Contratante deverá figurar como um dos segurados nas apólices de seguros referidas no Contrato, devendo o cancelamento, suspensão, modificação ou substituição de quaisquer apólices ser previamente autorizado pela Contratante.

8.2.1.6.12 Somente a Contratante na qualidade de segurado ou beneficiário poderá autorizar cancelamento, suspensão, modificação, substituição, correção ou acréscimo de novos dispositivos e incluir bens na cobertura, por meio de endosso com a anuência da sociedade seguradora.

8.2.1.6.13 A Contratada, na condição de tomadora, é responsável pelo pagamento do prêmio do seguro à sociedade seguradora enquanto houver risco.

8.2.1.6.14 A Contratada poderá apresentar propostas com a finalidade de alterar, modificar ou inserir coberturas, franquias e participação obrigatória do segurado, bem como de quaisquer condições das apólices contratadas, para adequá-las ao desenvolvimento das atividades objeto do Contrato, sendo necessária, contudo, a prévia aprovação por escrito da Contratante.

8.2.1.6.15 Os recursos provenientes de eventual pagamento de indenização deverão ser utilizados para garantir a continuidade da execução do Contrato, exceto quando a Contratante vier a responder pelo sinistro, hipótese em que as apólices de seguros deverão prever a sua indenização direta.

8.2.1.6.16 Pelo descumprimento da obrigação de contratar ou manter atualizadas as apólices de seguro, a Contratante aplicará multa, de acordo com o previsto na Cláusula Décima Sexta deste Contrato, até apresentação das referidas apólices ou do respectivo endosso, sem prejuízo de outras medidas previstas no Contrato.

8.2.1.6.17 Os seguros elencados nesta cláusula deverão ser revisados de comum acordo entre Contratante e Contratada, sempre que seja necessária a sua compatibilização com as necessidades concretas das obras e serviços objeto do Contrato e com a disponibilidade existente no mercado de seguros brasileiro.

8.2.1.6.18 A Contratada deverá incluir nas coberturas de seguro previstas nesta Cláusula a cobertura de danos causados por evento de força maior ou caso fortuito, sempre que forem seguráveis.

8.2.1.6.19 A Contratada é responsável pelo pagamento integral dos prêmios e da franquia, em caso de utilização de qualquer seguro previsto no Contrato.

8.2.1.6.20 As importâncias seguradas relativas às garantias e coberturas para danos materiais, danos corporais e danos morais do seguro de responsabilidade civil deverão atender os limites máximos de indenização calculados com base no maior dano provável.

8.2.1.6.21 A Contratada deverá informar à Contratante todos os bens cobertos pelos seguros e a forma de cálculo do limite máximo de indenização prevista em cada apólice de seguro contratado.

8.2.1.6.22 A Contratada assume toda a responsabilidade pela abrangência, garantia e riscos decorrentes da realização da contratação de seguros de que trata este Contrato.

8.2.1.6.23 A Contratada deverá garantir, nas apólices de seguros, a obrigação de as seguradoras informarem à Contratada e à Contratante, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da efetiva ocorrência, eventuais alterações, modificações, cancelamentos, rescisões, redução ou necessidade de reintegração de importância segurada, redução ou pagamento de franquia e participação obrigatória do segurado, como também o término de vigência dos respectivos contratos de seguros.

8.2.1.6.24 A Contratada deverá garantir que a seguradora renuncie a todos os direitos de regresso contra a Contratante, ainda que cabíveis.

8.2.1.6.25 Os contratos de seguro deverão ter vigência a contar da data de assinatura do Contrato, sendo de inteira responsabilidade da Contratada mantê-las em plena vigência e de forma ininterrupta durante todo o prazo contratual.

8.2.1.6.26 A Contratada deverá encaminhar à Contratante, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término de sua vigência, documento comprobatório de que os contratos de seguro foram renovados.

8.2.1.6.27 Na hipótese de renovação automática do contrato de seguro, que somente ocorrerá uma



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

única vez nos termos do art. 774 do Código Civil, a Contratada deverá encaminhar à Contratante, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término de sua vigência, documento comprobatório da sua ocorrência automática e incondicional.

8.2.1.6.28 A Contratada deverá comunicar à Contratante a eventual não aceitação dos riscos pela sociedade seguradora ou a sua intenção de não renovação do contrato vigente, no prazo de 15 (quinze) dias de sua ocorrência.

8.2.1.6.29 Caso a Contratada não encaminhe os documentos comprobatórios da renovação dos seguros no prazo previsto, a Contratante poderá contratar os seguros e cobrar da Contratada o valor total do seu prêmio e eventuais valores decorrentes de franquias e participação de obrigação do segurado, a qualquer tempo ou considerá-lo para fins de recomposição do reequilíbrio econômico do Contrato, sem eximir a Contratada das penalidades previstas neste Contrato.

8.2.1.6.30 Nenhuma responsabilidade será imputada à Contratante caso ele opte por não contratar seguro cuja apólice não foi apresentada no prazo previsto pela Contratada.

8.2.1.6.31 A Contratada deverá entregar à Contratante cópias autenticadas das apólices de seguros, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data de início de vigência, e os respectivos comprovantes de pagamento dos prêmios, em até 15 (quinze) dias após a sua efetiva realização”.

CLÁUSULA NONA – GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

9.1 As disposições sobre a garantia da contratação estão disciplinadas no TR/Habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 Constituem infrações administrativas para os fins deste Contrato, as condutas tipificadas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.2 Serão aplicadas à Contratada que incorrer nas infrações tipificadas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, as sanções previstas no art. 156 da mesma norma, observados os arts. 48 e 49 da Lei nº 14.634/2023 e a disciplina constante no Decreto nº 23.113/2024.

10.3 No que concerne à multa, será observado o disposto no subitem 10.14.

10.4 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante, observado o disposto na Lei nº 12.209, de 20 de abril de 2011 (art. 156, §9º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

10.5 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

10.6 A apuração das infrações administrativas será realizada em processo administrativo sancionatório, conforme rito estabelecido nos arts. 51 e 52 da Lei nº 14.634/2023, com a observância das garantias da ampla defesa e do contraditório, na forma do Decreto nº 23.113/2024.

10.6.1 Será admitida medida cautelar destinada a garantir o resultado útil do processo administrativo sancionatório, de forma antecedente ou incidental à sua instauração, inclusive a retenção provisória do valor correspondente à estimativa da sanção de multa (art. 50, §2º, da Lei nº 14.634/2023).

10.6.2 O valor da retenção provisória a que se refere a subcláusula anterior não poderá exceder o limite máximo estabelecido no art. 156, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 50, §3º, da Lei nº 14.634/2023).

10.7 A apuração de infrações sujeitas exclusivamente à sanção de advertência ou de multa, isoladas ou cumuladas entre si, será realizada em processo sancionatório simplificado (art. 51 da Lei nº 14.634/2023).

10.7.1 Precederá a abertura do processo sancionatório simplificado a intimação do interessado a fim de que tenha ciência da imputação, observada a disciplina do art. 28 do Decreto nº 23.113/2024.

10.7.1.1 O ato de intimação deverá conter a descrição dos fatos ilícitos imputados, o enquadramento jurídico, a sanção aplicável e, no caso de multa, o respectivo cálculo.

10.7.1.2 Acompanhará o ato de intimação o termo de anuência que poderá ser firmado pelo interessado, caso manifeste a concordância com a imputação e com a sanção aplicável.

10.7.1.3 Assinado o termo de anuência no prazo assinalado, será promovida a aplicação da sanção cabível, procedendo-se aos devidos registros, encerrando-se o procedimento.

10.7.1.3.1 No caso de multa, o procedimento será encerrado após o seu efetivo recolhimento.

10.7.1.4 Caso o interessado não manifeste a concordância expressa com os termos da imputação, será promovida a abertura do processo sancionatório simplificado.

10.8. A apuração de conduta infrativa sujeita à sanção de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, será realizada em processo de responsabilização (art. 52 da Lei nº 14.634/2023).



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- 10.8.1. As sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser atenuadas ou comutadas mediante a celebração de Termo de Transação Administrativa (TTA), observados os requisitos e condições estabelecidos em Regulamento específico (art. 55 do Decreto nº 23.113/2024).
- 10.9 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021):
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - b) as peculiaridades do caso concreto;
 - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - d) os danos que dela provierem para o Contratante;
 - e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 10.10 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 47, §3º, da Lei nº 14.634/2023).
- 10.11 A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos em lei e neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial (art. 160 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 57 da Lei nº 14.634/2023).
- 10.11.1 Com a desconsideração da personalidade jurídica, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada.
- 10.11.2 Em todos os casos de desconsideração da personalidade jurídica deverão ser observados o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.
- 10.12 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 55, §1º, da Lei nº 14.634/2023).
- 10.13 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme art. 60 da Lei nº 14.634/2023 e a disciplina prevista no Decreto nº 23.113/2024.
- 10.14 A sanção de multa observará as seguintes disposições:

10.14.1 Multa Compensatória

- 10.14.1.1 A multa compensatória, em caso de descumprimento total da **obrigação principal**, incidente sobre o valor global do contrato, será de: 10% (dez por cento) (art. 8º, *caput*, e §1º do Decreto nº 23.313/2024).
- 10.14.1.1.1 Caso o cumprimento da **obrigação principal**, uma vez iniciado, seja descontinuado, a multa compensatória incidirá sobre a diferença entre o valor global do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do serviço já realizado (art. 8º, §2º do Decreto nº 23.313/2024).
- 10.14.1.2 A multa compensatória, no caso de descumprimento de **obrigação acessória**, incidente sobre o valor do contrato, será de: 10% (dez por cento) (art. 8º, §3º, do Decreto nº 23.313/2024).

10.14.2 Multa Moratória

- 10.14.2.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora.
- 10.14.2.2 No caso de **obrigação principal**, a multa de mora diária, incidente sobre o valor da obrigação descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, será de: 0,3% (três décimos por cento) (art. 9º, §1º, do Decreto nº 23.313/2024).
- 10.14.2.3 No caso de **obrigação acessória**, a multa de mora diária, incidente sobre o valor da obrigação descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, será de: 0,3% (três décimos por cento).
- 10.14.2.4 O atraso injustificado do prazo fixado para **apresentação, suplementação ou reposição de garantia contratual** ensejará a aplicação de multa moratória diária de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), incidente sobre o valor da garantia contratual (art. 9º, §2º, do Decreto nº 23.313/2024).
- 10.14.2.4.1 A multa moratória não poderá superar o valor da própria garantia contratual.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

10.14.2.5 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 (art. 9º, §3º, do Decreto nº 23.313/2024).

10.14.2.6 Se o cálculo da multa moratória atingir o patamar correspondente ao valor máximo da multa compensatória, além da conversão em compensatória e aplicação das demais sanções previstas em lei, o recebimento do objeto deverá ser recusado, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada (art. 9º, §4º, do Decreto nº 23.313/2024).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – EXTINÇÃO CONTRATUAL

11.1 O Contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.1 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência do Contrato ficará prorrogada até a conclusão do objeto, devendo a Administração promover a readequação do cronograma de execução.

11.1.1.1 Na hipótese da subcláusula 11.1.1, havendo culpa da Contratada, ficará ela constituída em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas (art. 111, parágrafo único, inc. I, da Lei Federal nº 14.133/2021).

11.1.1.2 Caso a Administração opte pela extinção do Contrato, deverá adotar as medidas necessárias para a continuidade da execução contratual (art. 111, parágrafo único, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021).

11.2. O Contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.2.1. A extinção do contrato poderá ser:

- a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta (arts. 138, inc. I, e 139 da Lei Federal nº 14.133/2021);
- b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração (art. 138, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021);
- c) determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial (art. 138, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021).

11.2.2. A alteração social, da finalidade ou da estrutura da empresa Contratada não ensejará a extinção contratual se não restringir sua capacidade de concluir o Contrato (art. 137, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021).

11.2.2.1. Se a alteração de que trata a subcláusula 11.2.2 implicar mudança da pessoa jurídica Contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.2.3. O Contrato será extinto caso se constate que a Contratada mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou da entidade Contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inc. IV, da Lei Federal nº 14.133/2021).

11.3 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de:

- a) balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- b) relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c) indenizações e multas.

11.4 A extinção do Contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, observada a Cláusula Sétima deste Contrato, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131 da Lei Federal nº 14.133/2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 As despesas para o pagamento do presente Contrato correrão à conta de recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada (art. 92, inc. VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021):

Unidade FIPLAN	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE
Região/planejamento	Natureza da despesa	Destinação do recurso	Tipo de recurso orçamentário	



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

12.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e a liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1 Eventuais alterações contratuais se regerão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.

13.2 A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, de até 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edifício ou de equipamento (art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021).

13.3 As alterações unilaterais não poderão transfigurar o objeto da contratação (art. 126 da Lei Federal nº 14.133/2021).

13.4 Caso o Contrato não contemple preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos na subcláusula 13.2 (art. 127 da Lei Federal nº 14.133/2021).

13.5 Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se a Contratada já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados (art. 129 da Lei Federal nº 14.133/2021).

13.6 Caso haja alteração unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial (art. 130 da Lei Federal nº 14.133/2021).

13.7 Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados (art. 134 da Lei Federal nº 14.133/2021).

13.8 Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do Contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor da Contratada em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária (art. 128 da Lei Federal nº 14.133/2021).

13.9 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação do órgão de assessoramento jurídico do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei Federal nº 14.133/2021).

13.10. Registros que não caracterizam alteração do Contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, conforme art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

15.1. Fica pactuado que os atos de comunicação processual com a Contratada poderão ser realizados por meio eletrônico, na forma da Lei nº 12.209/2011 e do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

15.1.1. A Contratada deverá manter atualizado o endereço eletrônico cadastrado no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, para efeito do recebimento de notificação e intimação de atos processuais, conforme Decreto nº 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender às convocações da Administração para a prática de atos nos prazos indicados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

16.1 As partes se comprometem a cumprir a Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), bem como regras e regulamentos que lhe forem aplicáveis e que tenham por objeto os dados pessoais tratados no âmbito do objeto contratado.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

16.2 A Contratada deverá utilizar os dados pessoais recebidos em função do objeto do Contrato somente para a finalidade pactuada, não podendo, em caso algum, utilizar esses dados pessoais para finalidade distinta, sob pena de extinção imediata da contratação.

16.3 A Contratada se obriga a não armazenar, arquivar, reproduzir, transmitir, distribuir, transferir ou de qualquer forma compartilhar os dados pessoais disponibilizados pelo Contratante com terceiros, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

16.4 Em caso de incidente de vazamento de dados pessoais, a Contratada deverá enviar comunicação ao Contratante, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contado a partir da ciência do vazamento, contendo, no mínimo, as seguintes informações: a) data e hora do incidente; b) data e hora da ciência pela Contratada; c) relação dos tipos de dados afetados pelo incidente; d) relação de titulares afetados pelo incidente; e e) indicação de medidas que estiverem sendo tomadas para sanar e mitigar o incidente, bem como para reparar eventuais danos e evitar novos incidentes.

16.5 O Contratante deverá ser informado no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.

16.6 A Contratada deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres desta Cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

16.7 Encerrado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da Contratada eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

16.8 A Contratada deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações sobre os dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

16.9 Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista nesta Cláusula, a Contratada ficará sujeita à integral responsabilização, inclusive por perdas e danos, aplicação das sanções cabíveis e da extinção do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Constatada irregularidade no procedimento licitatório, de contratação direta ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do Contrato observará o disposto no art. 147 da Lei Federal nº 14.133/2021.

17.2 O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato.

17.3 Os casos omissos serão dirimidos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei nº 14.634/2023 e demais normas aplicáveis.

17.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, será observado o art. 183 da Lei Federal nº 14.133/2021 e o art. 67 da Lei nº 14.634/2023.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento que não puderem ser dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolução de controvérsias de que trata a Lei Federal nº 14.133/2021.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

Representante legal do Contratante

Representante legal da Contratada

TESTEMUNHAS:

