ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EDITAL

(X) Contratação delegada

ESTRUTURAÇÃO DO EDITAL

I – Parte Invariável, tendo como componentes:
- a) Preâmbulo;
- b) Rito Procedimental;
- c) Formulários de documentos;
  1. Modelo de procuração
  2. Modelo de declaração por ME e EPP de limitação de celebração de contrato (art. 4º, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021)
- d) Seção do Sistema de Registro de Preços - SRP:
  1. Especificações do SRP;
  2. Minuta da Ata de Registro de Preços;

II – Parte Variável, tendo como componentes:
- a) Estudo Técnico Preliminar
- b) Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação);
- c) Análise de Gerenciamento de Riscos;
- d) Orçamentos;
- e) Composições dos Orçamentos;
- f) Cronogramas;
- g) BDI e Encargos;
- h) Especificação Técnica;
- i) Minuta de contrato;
- j) Relatórios de Insumos - Exequibilidade
  (site da SEINFRA: https://sit.infraestrutura.ba.gov.br/sisedi/licitacoes_andamento.as

PREÂMBULO

1. Regência legal:

Esta licitação obedecerá as disposições da Lei n° 14.634, de 28 de novembro de 2023, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Federal nº 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como do Decreto n° 22.885, de 20 de junho de 2024, do Decreto n° 22.888, de 26 de junho de 2024, e, na hipótese do Sistema de Registro de Preços, o Decreto nº 23.657, de 09 de maio de 2025, e respectivas alterações.

2. Objeto da licitação/Codificação no Certificado de Registro – SAEB:
Execução dos Serviços de Manutenção Aeroportuária (Conservação/Recuperação) nos aeródromos/ aeroportos do Estado da Bahia, compreendendo: Lote 01 - Base Operacional (Município de Apoio): Ibotirama e Lote 02 - Base Operacional (Município de Apoio): Jequié.
Família: 07.01 **Código:** 07.01.24.00001245-9

3. Requisito de participação:

3.1 Inscrição no Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia /SAEB

Serão admitidos a participar desta licitação os interessados, **inscritos ou não** no Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia, que atenderem a todas as exigências contidas neste edital, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usuário junto ao Banco do Brasil, para a obtenção de chave de identificação ou senha individual.

3.2 Tratamento diferenciado e simplificado (ME e EPP)

(x) Ampla Participação
(x) Serviços – Sem reserva de cota

3.2.1 Na concessão do tratamento diferenciado e simplificado, deverá ser observado o disposto no item "3. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO" do Rito Procedimental.

3.3 Consórcio

3.3.1 A definição quanto à participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio observará o disposto no Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação).

4. Processo administrativo - Órgão/entidade e setor:
024.2058.2025.0012227-83 - SEINFRA/SIT/DPPE

5. Modalidade/número de ordem:

(X) Pregão eletrônico nº 6/2026 BB ID Nº 1100357

6. Modo de disputa

( ) Aberto
(X) Aberto e fechado
( ) Fechado e aberto

7. Intervalo mínimo de diferença entre lances (degrau de valor ou percentual):

(x) Sim (conforme orçamento estimado em planilha constante do TR/Habilitação)
( ) Não

8. Critério de julgamento:

(x) Maior Desconto sobre	(x) preço global fixado ( ) tabela de preços praticada no mercado ( ) itens do orçamento de referência (aplicação linear)

9. Ordem de fases da licitação:

(X) Na presente licitação, a fase de habilitação **sucederá** as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
( ) Na presente licitação, a fase de habilitação **antecederá** as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, conforme **ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes**, na forma do §1° do art. 17 da Lei Federal n° 14.133/2021.

10. Agendamento da vistoria, quando exigível no TR:

10.1. Não será exigida a realização de vistoria prévia.

11. Meio de acesso à integra do edital:

11.1 Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), portal *Comprasnet.BA* e https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/.

12. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e início da sessão pública da licitação:

Site: https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/
Recebimento das propostas: das 09:30 horas do dia 09/09/2026, às 15:30 horas do dia 24/09/2026.
Início da sessão pública: às 15:30 horas do dia 24/09/2026.

13. Impugnação e pedido de esclarecimento:

13.1 A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados por petição junto ao Sistema Eletrônico de Informação – SEI, ou por mensagem no correio eletrônico (e-mail:) **cpl@infra.ba.gov.br**

14. Disponibilização de vista dos autos:

14.1 O licitante deverá solicitar o acesso aos autos, o qual será concedido por meio de envio de *link* para o correio eletrônico (e-mail).

15. Controle prévio de legalidade ou dispensa de análise jurídica individualizada

(X) Declaro que o controle prévio do processo licitatório foi realizado pelo órgão de assessoramento jurídico, conforme o Parecer nº PA-NLC-705-2025 de 27/11/2025.

( ) Declaro que a análise jurídica individualizada do processo licitatório está dispensada, nos termos do art. 19, §1º, da Lei nº 14.634/2023, conforme autorização constante do ato abaixo, tendo sido utilizadas as **minutas previamente padronizadas** e divulgadas no sítio eletrônico da Procuradoria Geral do Estado, **sem** alteração de suas cláusulas:
Portaria PGE nº: Art.: Anexo: ____, item: _____
Link das minutas: Data de download: ___/___/ ___

16. Responsável pela consolidação das informações, componentes e anexos na minuta de edital, e meio de contato:
Servidor responsável e portaria de designação: Carlos Henrique Nunes Leal Brandão – Portaria nº 019/2025.
Endereço: Coordenação de Licitação da Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, localizada na 4ª Avenida nº 440, Prédio Anexo, 1º andar, Ala B, Centro Administrativo da Bahia – CAB, Salvador, Bahia, CEP: 41.745-002.
Horário: 8h30min às 12h; 13h30min às 18h **Tel.:** (71) 3115-2174 **E-mail:** cpl@infra.ba.gov.br

Salvador, 04 de setembro de 2026.

Carlos Henrique Nunes Leal Brandão
Matrícula nº 92.100.927

RITO PROCEDIMENTAL

1. DIRETRIZES

1.1 O rito procedimental da presente licitação seguirá o disposto nesta seção, relativamente à operacionalização das fases do procedimento da licitação pelo critério de julgamento por menor preço ou maior desconto, na forma eletrônica.

1.1.1 Para fins deste Edital, considera-se responsável pela licitação o agente de contratação ou comissão de contratação a quem compete a condução do procedimento licitatório.

1.1.2 No caso de pregão, o agente de contratação será designado pregoeiro.

1.2 Na presente licitação será observado o que se segue:

a) os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis;

b) os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional; e

c) o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo;

d) será disponibilizado o acesso aos documentos que compõem a proposta e os documentos de habilitação apresentados no processo licitatório.

2. ORDEM DAS FASES DA LICITAÇÃO

2.1 A realização da licitação pelo critério do menor preço ou maior desconto observará as seguintes fases sucessivas: a) preparatória; b) divulgação do edital de licitação; c) apresentação de propostas e lances; d) julgamento; e) habilitação; f) recursal; e g) homologação.

2.2 Na hipótese de inversão de fases, desde que observados os requisitos do art. 17, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, e que seja disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrônico, a fase de habilitação antecederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 O *site*, dia e hora para recebimento das propostas e início da sessão pública estão indicados no Preâmbulo deste Edital.

3.1.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo licitatório.

3.1.2 Cada licitante poderá credenciar apenas um representante e cada representante somente poderá representar uma única licitante.

3.2 O licitante deverá credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame.

3.2.1 O credenciamento do usuário implica em sua responsabilidade legal e na presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes à licitação.

3.2.2 O credenciamento do usuário será pessoal e intransferível para acesso ao sistema, sendo o licitante responsável por todos os atos praticados.

3.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4 Não poderão disputar esta licitação:

a) aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

b) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

c) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

d) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

e) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

g) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

h) agente público do órgão ou entidade licitante;

i) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.4.1 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme §1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.5 O impedimento relativo a pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.6 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem as alíneas "b" e "c" do subitem 3.4 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.7 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.8 O disposto nas alíneas "b" e "c" do subitem 3.4 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.9 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.10 As vedações de que tratam a alínea "h" do subitem 3.4 e o subitem 3.4.1 se estendem a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica, conforme o §2° do art. 9° da Lei Federal n° 14.133/2021.

Tratamento diferenciado e simplificado (Lei Complementar nº 123/2006 e art. 4° da Lei Federal n° 14.133/2021)

3.11 Na concessão do tratamento diferenciado e simplificado, deverão ser observadas as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, observado o disposto no art. 4° da Lei Federal n° 14.133/2021.

Aquisição com reserva de cotas

3.12 No caso de aquisição com reserva de cotas, serão observadas as seguintes disposições:

3.12.1 O percentual da cota reservada do quantitativo licitado está definido no TR/HABILITAÇÃO, a qual será destinada às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inc. III, da Lei Complementar nº 123/06.

3.12.2 A cota será disputada em lote apartado, do qual participarão apenas as microempresas e empresas de pequeno porte.

3.12.3 A reserva da cota não impede a contratação das microempresas ou das empresas de pequeno porte na totalidade do objeto.

3.12.4 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

3.12.5. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

3.12.6. Deverá ser priorizada a aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada seja inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.

4. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

4.1. Os licitantes cadastrarão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública no Preâmbulo do Edital.

4.2 Na hipótese de inversão de fases, os licitantes encaminharão os documentos de habilitação simultaneamente com o cadastramento da proposta, na forma e no prazo estabelecidos no subitem 4.1.

4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema eletrônico:

a) a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

b) o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes deste Edital;

c) a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema eletrônico, assumindo-as como firmes e verdadeiras;

d) o cumprimento do disposto no inc. VI do art. 68 da Lei Federal n° 14.133/2021;

e) o cumprimento dos requisitos para habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências deste Edital.

4.3.1 Ao cumprir o disposto nas alíneas "b" e "e" do subitem 4.3, o licitante automaticamente declara:

a) a aceitação de todas as condições dos anexos deste Edital;

b) que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo, nos termos do §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021;

c) não possuir empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incs. III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

d) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do inc. IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.3.2 Nos preços formulados deverão estar incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal licitante, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pelo licitante das obrigações, salvo disposição diversa constante do Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação).

4.3.3 A declaração firmada em campo próprio do sistema eletrônico será suficiente para fazer prova da exigência nele contida, ressalvada a possibilidade de realização de diligência pelo responsável pela licitação para esclarecimentos adicionais, caso necessário.

4.3.3.1 O não atendimento, pelo licitante, de diligência a ele dirigida, será reputado desistência, implicando na sua exclusão do certame, sem prejuízo das consequências definidas na legislação.

4.4 O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.5 A falsidade de qualquer declaração de que trata o item 4 sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, na Lei Federal nº 14.133/2021 e as referidas na Lei nº 14.634/2023.

4.6 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e, quando for o caso, os documentos de habilitação, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.7. Na hipótese de inversão de fases, os licitantes poderão retirar ou substituir os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema eletrônico, até a abertura da sessão pública.

4.8 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante.

4.9 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrônico, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá as seguintes regras:

a) a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata a alínea "a" deste subitem.

4.10 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrônico, o valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance já registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

b) percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.11 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do subitem 4.9 possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.12 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

5. DO CONTEÚDO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverá elaborar a sua proposta em conformidade com o que dispõe o TR/Habilitação.

5.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5 Com a apresentação da proposta, o proponente assume o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.5.1 Os licitantes devem respeitar os preços máximos fixados pela Administração ou por órgão oficial competente ou constantes de tabela de preços referenciais.

5.5.2 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço resultante da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos fixados pela Administração ou por órgão oficial competente ou constantes da tabela de preços referenciais.

5.6 Somente será admitida a indicação da tributação relativa ao Simples Nacional pelos licitantes que explorem as atividades de serviço de vigilância, limpeza ou conservação, de forma exclusiva ou em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação à inclusão no Simples, conforme previsto no art. 17, §1º, c/c art. 18, §5º-C, inc. VI, da Lei Complementar nº 123/2006, devendo observar, ainda, no que respeita ao serviço de vigilância, o disposto na Lei Federal nº 14.967, de 9 de setembro de 2024.

5.7 Nas licitações destinadas à contratação de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva que não sejam de serviço de vigilância, limpeza ou conservação, o licitante incluído no Simples Nacional deverá formular proposta considerando a tributação comum aplicável aos serviços, sob pena de desclassificação.

5.7.1 Na hipótese do subitem 5.7, o licitante que venha a ser contratado estará sujeito à exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, em face do disposto no art. 31, inc. II, da Lei Complementar nº 123/2006.

5.7.2 O pedido da exclusão do Simples Nacional deverá ser feito no prazo previsto no art. 30, §1º, inc. II, da Lei Complementar nº 123/2006, devendo a contratada apresentar cópia do ofício encaminhado à Receita

Federal do Brasil, com comprovante de recebimento, como condição para recebimento da primeira fatura da prestação dos serviços.

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E FORMULAÇÃO DE LANCES

Sessão pública

6.1 A abertura da licitação se dará automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no Preâmbulo deste Edital.

Lances

6.2 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico.

6.3 Ressalvada a hipótese de parametrização referida no subitem 4.9, é vedado ao licitante apresentar seus lances de forma sucessiva, padronizada, intermitente, simultânea ou em intervalos de poucos segundos entre eles, ou de outros mecanismos indicativos da utilização de software lançador "robô".

6.4 Se inobservada a vedação estabelecida no subitem 6.3, o responsável pela licitação desclassificará a proposta e determinará a consequente abertura de processo administrativo para apuração do ilícito.

6.5 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.6 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior, conforme o caso, ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7 Será aplicado intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta (degrau).

6.7.1. O degrau deverá ser aquele indicado no TR/Habilitação.

6.8 Caso o sistema eletrônico disponibilize essa funcionalidade, o licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema eletrônico, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.9 Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.10 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.11 Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.12 Caso, durante a desconexão do sistema eletrônico para o responsável pela licitação, ocorra o encerramento da disputa, o responsável pela licitação dará prosseguimento aos atos do certame somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação deste Edital.

6.13 Caso não sejam apresentados lances pelos licitantes, o julgamento será feito com a proposta inicial.

6.14 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

Modo de disputa "aberto"

6.15 No modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.15.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

6.15.2 A prorrogação automática da etapa de lances de que trata o subitem 6.15.1 será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.15.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública será encerrada automaticamente e o sistema ordenará e divulgará os lances, segundo a ordem crescente de valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado.

6.15.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o responsável pela licitação poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.15.5 Após o reinício previsto no subitem 6.15.4, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

Modo de disputa "aberto e fechado"

6.16 No modo de disputa "aberto e fechado" os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.16.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.16.2 Encerrado o prazo previsto no subitem 6.16.1, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.16.3 No procedimento de que trata o subitem 6.16.2, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.16.4 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas neste subitem, o sistema possibilitará aos autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.16.5 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado.

Modo de disputa "fechado e aberto"

6.17 No modo de disputa "fechado e aberto" somente serão classificados para a etapa da disputa aberta, com a apresentação de lances públicos e sucessivos, o licitante que apresentou a proposta de menor preço ou de maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela, conforme o critério de julgamento adotado.

6.17.1 Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem 6.170, poderão os licitantes que apresentaram as 3 (três) melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.17.2 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

6.17.3 A prorrogação automática da etapa de lances de que trata o subitem 6.17.2 será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.17.4 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública será encerrada automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances, segundo a ordem crescente de valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado.

6.17.5 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o responsável pela licitação poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.17.6 Após o reinício previsto no subitem 6.17.5, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários, podendo optar por manter o seu último lance.

Empate ficto

6.18 Em relação aos itens de ampla participação, será observado o que se segue:

6.18.1 O sistema eletrônico identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior

porte, assim como das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

6.18.2 Nas condições do subitem 6.18.1, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem no intervalo percentual de até 5% (cinco por cento), tratando-se de pregão eletrônico, ou de até 10% (dez por cento), tratando-se de concorrência eletrônica, relativamente à proposta mais bem classificada, serão consideradas empatadas com a primeira colocada (empate ficto).

6.18.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem 6.18.2, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ou em percentual de desconto superior ao da primeira colocada, conforme o critério de julgamento adotado, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema eletrônico, contados da comunicação automática.

6.18.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocará as demais microempresas ou empresas de pequeno porte, em situação de empate ficto, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no mesmo prazo.

6.18.5 No caso de equivalência dos valores ou dos percentuais de descontos apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o critério de julgamento adotado, que se encontrem nos intervalos percentuais estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.18.6 Se não ocorrer o desempate, prevalecerá a melhor oferta inicial.

Empate real

6.19 Ocorrendo empate real, será observado o procedimento a seguir definido.

6.19.1 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances) ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.2 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei Federal nº 14.133/2021;

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme o art. 4º, §§1º a 3º, do Decreto nº 22.665/2024;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2.1 A comprovação do desenvolvimento de ações de equidade e de programa de integridade a que se referem as alíneas "c" e "d" deste subitem será feita por declaração do interessado, acompanhada da relação das ações desenvolvidas, mediante diligência do responsável pela licitação.

6.19.3 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no Estado da Bahia;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

6.19.4 Se, após observados os subitens 6.19.2 e 6.19.3, não houver desempate, será realizado sorteio entre os licitantes, vedando-se qualquer outro critério.

Sorteio em ato público

6.20 A realização de sorteio, nas hipóteses previstas neste Edital, será realizada em ato público, para o qual os licitantes serão convocados, e do qual será lavrada ata específica.

6.20.1 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a realização do sorteio por meio do sistema eletrônico, deverá ser designada a realização de ato público presencial, assegurado o acompanhamento e a manifestação por videoconferência ou outro meio idôneo.

6.20.1.1 Na hipótese do subitem 6.20.1, o responsável pela licitação deverá juntar aos autos do processo licitatório no Sistema Eletrônico de Informações – SEI a gravação da sessão pública em áudio e vídeo, nos termos dos §§2° e 5° do art. 17 da Lei Federal n° 14.133/2021.

6.20.1.2 O link da gravação, para fins de disponibilização aos interessados, constará de despacho do responsável pela licitação.

***Chat* para troca de mensagens**

6.21 Ao final da disputa de lances, o sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o responsável pela licitação e os licitantes.

Verificação do atendimento às condições de participação

6.22 O responsável pela licitação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3 do Rito Procedimental deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

c) Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia - CAF, mantido pelo Órgão Central do Sistema de Registro Cadastral do Poder Executivo do Estado da Bahia.

6.23 A consulta aos cadastros poderá ser estendida aos administradores e sócios com poderes de administração da licitante, na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica a que alude o art. 57 da Lei nº 14.634/2023.

6.24 Constatada a existência de sanção condenatória restritiva de direito transitada em julgado, nos termos dos arts. 43 e 44 do Decreto nº 23.113/2024**,** o licitante será excluído da licitação, hipótese em que o responsável pela licitação avaliará a proposta subsequente, procedendo na forma do item 6 e seus subitens.

6.24.1 A sanção de impedimento de licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado da Bahia.

6.24.2 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.

6.25 Se, em decorrência da verificação a que se refere este item 6, o licitante for excluído do certame, o responsável pela licitação avaliará a proposta subsequente, na forma este edital, e assim, sucessivamente, até a identificação de licitante que atenda às condições de participação.

7. Readequação da proposta e providências antecedentes à fase de julgamento

7.1 Por meio do *chat*, o responsável pela licitação solicitará do licitante mais bem classificado, conforme o caso: o envio da proposta readequada ao último lance ofertado; a declaração por ME e EPP de limitação de celebração de contratos, para fins de obtenção de benefícios da Lei Complementar nº 123/2006; os documentos necessários à avaliação da conformidade da proposta.

7.1.1 O responsável pela licitação concederá o prazo de 3 (três) horas para envio dos documentos referidos neste subitem.

7.1.2 O prazo definido no subitem 7.1.1 poderá ser prorrogado por solicitação fundamentada feita no "*chat*" pelo licitante, antes de sua conclusão.

7.1.3 Em casos justificados, constada a complexidade da proposta, o responsável pela licitação poderá fixar prazo diverso do definido no subitem 7.1.1, desde que não superior a 01 (um) dia útil.

7.1.4 No caso de licitação em que o procedimento exija apresentação de planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, estas deverão ser encaminhadas pelo sistema com os respectivos valores readequados à proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, sob pena de não aceitação da proposta.

7.1.5 Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante mais bem classificado deverá apresentar, por meio eletrônico, conforme o critério de julgamento adotado, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo que integra o TR/Habilitação, bem como com o detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores readequados

ao valor final da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, na forma disciplinada no TR/Habilitação.

7.1.6 A declaração, para fins de obtenção de benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo ser firmada, preferencialmente, de acordo com o modelo do formulário integrante deste Edital.

7.1.7 Os documentos necessários à avaliação da conformidade da proposta listados no TR/Habilitação compreenderão, dentre outros, os catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da *internet*.

7.1.8 O não envio de qualquer dos documentos de que trata este subitem 7.1 no prazo indicado pelo responsável pela licitação será considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções administrativas pertinentes.

8. FASE DE JULGAMENTO

8.1 O responsável pela licitação examinará a proposta do licitante mais bem classificado quanto à compatibilidade do preço ou do desconto e quanto ao atendimento das especificações do objeto.

Compatibilidade do preço

8.2 O responsável pela licitação aferirá a compatibilidade da proposta em relação ao máximo estipulado para contratação e quanto à sua exequibilidade.

8.2.1 Na hipótese de o preço do licitante mais bem classificado superar o limite máximo definido pela Administração, o responsável pela licitação poderá negociar a adequação da proposta, a fim de evitar a desclassificação.

8.2.1.1 Quando a proposta do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificada em razão de permanecer acima do preço máximo definido pela Administração, deverá ser oportunizada aos demais licitantes a possibilidade de negociação, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida.

8.2.1.2 O procedimento de negociação observará o disposto no item 9.

8.2.2 No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, além das disposições eventualmente constantes do TR/Habilitação, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o que segue:

a) para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global definidos no TR/Habilitação, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 59, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

b) serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução (art. 59, §4°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

c) será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021 (art. 59, §5°).

8.2.3 Se houver indício de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos, caberá a realização de diligência, a fim de oportunizar ao licitante a comprovação da exequibilidade da proposta.

8.2.3.1. Não poderá ser considerada exequível a proposta quando os custos do licitante ultrapassem o valor da proposta ou não forem demonstrados custos de oportunidade capazes de justificar a oferta.

Aferição do atendimento às especificações do objeto

8.3 O responsável pela licitação procederá à análise da proposta do licitante mais bem classificado quanto ao atendimento das especificações do objeto, sendo-lhe facultado colher manifestação escrita do setor requisitante do objeto licitado ou da área especializada.

8.4 Caso previsto no TR/Habilitação, a análise a que se refere o subitem 8.3 será realizada em procedimento de exame de adequação do objeto, relativamente ao licitante mais bem classificado, compreendendo a apresentação de amostras, avaliação de conformidade, prova de conceito, ou outros testes destinados à aferição da aceitabilidade da proposta, observado o que se segue:

8.4.1 Será divulgado o local e horário de realização do procedimento de exame de adequação do objeto.

8.4.2 A divulgação será feita por mensagem no sistema eletrônico, no sítio eletrônico oficial ou por outro meio idôneo, com a antecedência necessária para a sua realização.

8.4.3 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a permissão à participação presencial dos interessados na realização do exame de adequação do objeto, deverá ser assegurado o acompanhamento e a manifestação no ato, por videoconferência ou outro meio idôneo.

8.4.4 A recusa do licitante à realização do exame de adequação do objeto ou atraso, sem justificativa aceita pelo responsável pela licitação, de entrega da amostra, realização do exame de conformidade, de prova de conceito ou de outros testes exigidos será considerada desistência do certame, ensejando a aplicação das penalidades pertinentes.

8.4.5 O objeto será considerado inadequado, quando verificado o não atendimento das especificações previstas neste Edital.

8.4.6 Os resultados das avaliações serão divulgados pelos meios previstos no subitem 8.4.2.

8.4.7 Durante o prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, a Administração poderá, justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021).

Documentos complementares à proposta

8.5 Caso seja necessário, o responsável pela licitação poderá, em sede de diligência, solicitar documentos complementares à proposta, a fim de esclarecer ou confirmar situação fática ou jurídica pré-existente (art. 36 do Decreto n° 22.888/2024).

8.5.1 Na realização de diligência, o responsável pela licitação deverá atentar para o caráter de complementaridade das informações e documentos a serem juntados (art. 36, parágrafo único, do Decreto n° 22.888/2024).

8.5.2 Não serão aceitos documentos ou informações que devessem constar originariamente da proposta.

8.5.3 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsável pela licitação será considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções administrativas pertinentes.

Sanatória da proposta

8.6 O responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância da proposta, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação (art. 37 do Decreto n° 22.888/2024).

Desclassificação da proposta

8.7 Será desclassificada a proposta que:

a) contiver vícios insanáveis;

b) não obedecer às especificações técnicas contidas no TR/Habilitação;

c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital e/ou seus anexos, desde que insanável.

8.8 No caso de desclassificação, o responsável pela licitação avaliará a proposta subsequente, de acordo com a disciplina estabelecida nos itens 6 a 8, procedendo a nova verificação da ocorrência do empate ficto, se for o caso, de acordo com a disciplina estabelecida, e assim sucessivamente, até a obtenção de proposta válida.

Do Encerramento da Fase de Julgamento

8.9 Não sendo possível o julgamento da proposta na mesma sessão, o responsável pela licitação deverá designar nova sessão, para a qual serão convocados os licitantes.

8.10 A fase de julgamento será encerrada com a identificação do licitante classificado detentor da melhor proposta.

9. NEGOCIAÇÃO

9.1. Definido o resultado do julgamento, o responsável pela licitação poderá negociar condições mais vantajosas com o licitante classificado detentor da melhor proposta.

9.1 A negociação será conduzida pelo responsável pela licitação por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.2 O resultado da negociação será registrado na ata da sessão pública, divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

9.3 Concluída a negociação, o responsável pela licitação solicitará o envio da proposta readequada, observado o disposto no subitem 7.

10. FASE DE HABILITAÇÃO

Documentos de habilitação

10.1 Para habilitação dos licitantes, serão exigidos os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme definido no TR/Habilitação, dividindo-se em: jurídica; técnica; fiscal, social e trabalhista; e econômico-financeira.

10.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira poderá ser substituída pelo Certificado de Registro Cadastral do Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia (CAF) quanto aos documentos por ele abrangidos, observado o disposto neste Edital.

10.1.2 Os documentos exigidos para fins de habilitação observarão os termos da Lei Federal n° 13.726, de 8 de outubro de 2018.

10.1.3 Na forma do art. 63, inc. I, da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante responderá pela veracidade das declarações a que se refere o subitem 4.3.

10.1.4 Somente haverá a necessidade de apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

Microempresas e empresas de pequeno porte

10.2 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte observará o disposto no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.

10.2.1 O responsável pela licitação procederá à verificação se a microempresa ou empresa de pequeno porte faz jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, em conformidade com os termos definidos neste Edital.

Empresas estrangeiras

10.3 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, será observado o que segue:

10.3.1 As exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes inicialmente apresentados com tradução livre;

10.3.2 O licitante deverá ter procurador residente e domiciliado no país, com poderes para receber citação, intimação e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de mandato com os demais documentos de habilitação;

10.3.3 Para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos de que trata este artigo serão traduzidos por tradutor juramentado no país e apostilados ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Consórcio de empresas

10.4 Salvo vedação devidamente justificada no TR/Habilitação, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observado o disposto no art. 15 e nos §§10 e 11 do art. 67, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.4.1 Quando houver a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, se exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

Processamento da habilitação

10.5 Serão exigidos os documentos de habilitação apenas do licitante classificado detentor da melhor proposta, exceto na inversão de fases (art. 63, inc. II, da Lei Federal n° 14.133/2021).

10.5.1 Quando houver inversão de fases, a exigência dos documentos de habilitação ocorrerá em relação a todos os licitantes.

10.5.2 Excetuam-se da previsão deste subitem os documentos relativos à regularidade fiscal, os quais serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas e somente do licitante classificado detentor da melhor proposta (art. 63, inc. III, da Lei Federal n° 14.133/2021).

10.6 Os documentos de habilitação serão enviados por meio do sistema eletrônico, em formato digital, no prazo 3 (três) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do responsável pela licitação (art. 63, inc. II, da Lei Federal n° 14.133/2021).

10.6.1 Na hipótese de inversão de fases, os licitantes encaminharão simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

10.6.2 Em caso de falhas técnicas ou operacionais que inviabilizem o envio de documentação de que trata este subitem 10.6, será admitido o envio correspondente para o correio eletrônico (e-mail) indicado no Preâmbulo deste Edital, devendo o responsável pela licitação informar no "*chat*" do sistema eletrônico a data e o horário do seu recebimento, disponibilizando o seu conteúdo, em seguida, para os demais licitantes.

10.7 A habilitação poderá ser verificada por meio do CAF, quanto aos documentos por ele abrangidos, exceto quanto aos documentos de qualificação técnica.

10.7.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no CAF, ou que dele constem como vencidos, ou que não possam ser substituídos pelo certificado, deverão ser apresentados pelo licitante, na forma prevista neste Edital.

10.7.2 Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

10.8 Nas licitações restritas a fornecedores cadastrados, a habilitação será verificada por meio do CAF, observado o disposto no subitem 10.6 (art. 87, §§3° e 4° da Lei Federal n° 14.133/2021).

10.9 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no CAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo solicitar a modificação dos registros em caso de incorreção.

10.10 A verificação, pelo responsável pela licitação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

10.10.1 Desde que solicitado de forma expressa pelo licitante interessado, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, inclusive no que respeita à adequação da habilitação econômico-financeira e da qualificação técnica, a documentação de habilitação enviada para determinado lote poderá ser utilizada para fins de avaliação da habilitação em outro lote no qual o licitante tenha sido o melhor classificado.

Documentos complementares à habilitação

10.11 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021):

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

10.11.1 Os documentos serão enviados por meio do sistema eletrônico, em formato digital, no prazo 3 (três) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do responsável pela licitação, observado o disposto no subitem 10.5.

10.11.2 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado será considerada desistência, implicando na inabilitação do licitante e à sujeição às sanções administrativas pertinentes.

Sanatória

10.12 Na análise dos documentos de habilitação, o responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação (art. 64, §1° da Lei Federal nº 14.133/2021).

10.12.1 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

Comprovação dos requisitos de habilitação diferidos

10.13 O responsável pela licitação definirá o prazo para a apresentação dos requisitos de habilitação cuja exigência tenha sido diferida.

10.13.1 A não apresentação da documentação no prazo definido, implicará inabilitação do licitante e sujeição às sanções administrativas pertinentes.

10.14 Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiária do regime diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, cuja participação tenha sido realizada com a ressalva de existência de restrição fiscal e/ou trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa

10.14.1 A não-regularização da documentação no prazo previsto neste item implicará decadência do direito à contratação e inabilitação do licitante, além da sujeição às sanções administrativas pertinentes, na forma do disposto no §2º do art. 53 da Lei Complementar nº 123/06.

Inabilitação

10.15 Na hipótese de o licitante não atender às exigências de habilitação, o responsável pela licitação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos e especificações, procedendo, inclusive, a nova verificação da ocorrência do empate ficto, na forma prevista neste Edital.

Encerramento da fase de Habilitação

10.16 Não sendo possível o julgamento da habilitação na mesma sessão, o responsável pela licitação deverá designar nova sessão, observado o prazo mínimo de 24h (vinte e quatro horas), para a declaração do licitante provisoriamente vencedor, para a qual ficarão convocados os licitantes.

10.17 Exceto na inversão de fases, encerrada a fase de habilitação, será declarado o licitante provisoriamente vencedor, ato do qual ficarão automaticamente intimados os licitantes.

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade ou para solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

11.1.1 A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados na forma eletrônica.

11.2 O responsável pela licitação responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos seus anexos.

11.2.1 O responsável pela licitação poderá solicitar a manifestação dos setores técnicos do órgão ou entidade contratante, a fim de subsidiar as decisões de caráter técnico, conforme o §3º do art. 8º do Decreto nº 22.885/2024 e a oitiva, quando necessário, dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, nos termos do art. 32 do Decreto nº 22.885/2024.

11.3 A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada pelo responsável pela licitação nos autos do processo de licitação.

11.4 Acolhida a impugnação contra o edital de licitação, será definida e publicada nova data para realização do certame, devendo ser observado o disposto no subitem 17.12

11.5 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br e no https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e vincularão os participantes e a Administração.

12. FASE RECURSAL

12.1 A fase recursal obedecerá à disciplina estabelecida neste Edital, observado o disposto no art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021.

12.2 Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, cabem:

12.2.1 Recurso:

a) em fase única, em face do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação;

b) em face do ato de anulação ou revogação da licitação.

12.2.2 Pedido de reconsideração, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico.

12.3 O recurso em face do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação observará as seguintes disposições:

12.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, no prazo de 15 (quinze) minutos, sob pena de preclusão, após a declaração do licitante provisoriamente vencedor pelo responsável pela licitação.

12.3.1.1 A manifestação da intenção de recorrer será única, abrangendo as matérias concernentes ao julgamento das propostas e ao ato de habilitação ou inabilitação.

12.3.2 Manifestada a intenção de recorrer, as razões de recurso deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação da declaração do licitante provisoriamente vencedor.

12.3.3 O prazo para apresentação de contrarrazões será de 3 (três) dias úteis, contado da data de divulgação da interposição do recurso, a qual será feita por comunicação no chat.

12.3.4 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, para juízo de retratação.

12.3.4.1 Se a autoridade não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior.

12.3.5 A autoridade superior deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.3.6 O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

12.3.7 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12.3.8 O resultado dos recursos será divulgado no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br.

12.4 Aplica-se o disposto no subitem 12.3, no que couber, ao recurso em face do ato de anulação ou revogação da licitação.

12.5 O pedido de reconsideração será apresentado no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação, observado o inc. II do art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021.

12.6 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.6.1 Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias.

12.7 Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação.

13.1.1 Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

13.1.2 O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

13.1.3 Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

13.1.5 Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente do ato de anulação e revogação, poderá ser diferida a manifestação dos interessados, com fundamento no art. 183 da Lei nº 12.209, de 20 de abril de 2011, justificadamente.

13.2 A homologação da licitação não implicará direito à contratação.

14. CONTRATAÇÃO

Convocação para assinatura

14.1 Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou, nas hipóteses previstas no art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, o instrumento hábil que lhe substitua: Autorização de Fornecimento de Material - AFM ou Autorização de Prestação de Serviços – APS, conforme o caso, no prazo estabelecido no TR/Habilitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, e em outras legislações aplicáveis.

14.1.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do adjudicatário durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

14.1.2 A contratação obedecerá as estipulações constantes da minuta de contrato integrante do edital da licitação, do aviso ou do instrumento de contratação direta.

14.1.3 Na hipótese de substituição do termo de contrato por instrumento equivalente, neste serão consideradas literalmente transcritas todas as cláusulas e condições previstas na minuta de contrato constante deste Edital.

14.1.4 O termo de contrato, a AFM ou, a APS, conforme o caso, deve ser assinado pelo representante legal do licitante ou mandatário com poderes expressos.

14.1.5 A assinatura se dará por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, caso em que o licitante deverá providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no endereço eletrônico www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br ou através do link disponibilizado www.comprasnet.ba.gov.br.

14.2. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme o caso, no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

14.3 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital, sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

14.4 Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 14.2 a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos deste edital, poderá:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário, mas não superior ao preço ofertado pelo próprio licitante remanescente;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

14.5. A negociação a que se refere a alínea "a" do subitem 14.4 deste artigo deverá ser oportunizada aos licitantes remanescentes, assegurada a preferência, em caso de empate, ao licitante mais bem classificado.

Recusa

14.6 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme o caso, no prazo estabelecido pela Administração, dentro do prazo de validade da proposta, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotor da licitação (art. 90, §5º, c/c art. 155, inc. VI, da Lei Federal nº 14.133/2021)

14.7 Equipara-se à recusa prevista no subitem 14.6 a circunstância de o adjudicatário deixar de manter as condições de habilitação exigidas na licitação, ou, por qualquer meio, dar causa à impossibilidade de celebrar o contrato.

14.8 A multa compensatória para a recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo de contrato, em aceitar ou retirar o instrumento equivalente, ou praticar condutas a elas equiparadas, corresponderá, salvo previsão diversa, ao mesmo percentual definido para o descumprimento total da obrigação principal, e incidirá sobre o valor global do contrato (art. 8º, §§1º e 4º, do Decreto nº 23.113/2024).

14.8.1 Nas hipóteses em que não houver valor contratado, a sanção de multa terá como base o valor correspondente ao objeto adjudicado ou, quando for o caso, da estimativa da contratação (art. 7º, §1º, c/c art. 8º, §4º, do Decreto nº 23.113/2024).

14.9 A regra do subitem 14.6 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma da alínea "a" do subitem 14.4, **exceto** se estes passarem à condição de licitante adjudicatário (art. 48, §8º, do Decreto nº 22.888/2024).

15. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

15.1 Constituem infrações administrativas para os fins deste Edital as condutas constantes do art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021 (art. 47 da Lei n° 14.634/2023).

15.2 Os licitantes estarão sujeitos às sanções administrativas referidas na Lei nº 14.634/2023, e às demais cominações legais, resguardado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

16. DISPOSIÇÕES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1 Tratando-se de licitação destinada ao Sistema de Registro de Preços, serão observados, ainda, os acréscimos da **Seção do Sistema do Registro de Preços – SRP,** os quais prevalecerão em caso de conflito.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 A ata da sessão pública será divulgada no sistema eletrônico.

17.2 Os horários estabelecidos neste Edital, no aviso da licitação e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e prática de atos processuais.

17.3 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, os princípios elencados no art. 5º da Lei Federal nº 14.133/2021, a finalidade e a segurança da contratação.

17.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será responsável por quaisquer custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital observar-se-á o art. 183 da Lei Federal n° 14.133/2021.

17.6 Os atos de comunicação processual da Administração com os licitantes serão realizados por meio eletrônico, na forma do disposto na Lei n° 12.209/2011 e no Decreto n° 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

> 17.6.1. A Contratada deverá manter atualizado o endereço eletrônico cadastrado no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, para efeito do recebimento de notificação e intimação de atos processuais, conforme Decreto n° 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender às convocações da Administração para a prática de atos nos prazos indicados.

17.7 A autoridade competente poderá, até a assinatura do contrato, excluir licitante, em despacho motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira para a execução do contrato, assegurada a manifestação do interessado (art. 66 da Lei n° 14.634/2023).

17.8 Eventuais modificações neste Edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não comprometer a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.

17.9 Os casos omissos serão dirimidos pelo Órgão/Entidade indicados no Preâmbulo deste Edital, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei n° 14.634/2023, e demais normas aplicáveis.

18. FORO

18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento que não puderem ser dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolução de controvérsias de que trata a Lei Federal n° 14.133/2021.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O B J E T O : Execução dos Serviços de Manutenção Aeroportuária (Conservação/Recuperação) nos aeródromos/ aeroportos do Estado da Bahia.

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DO DOCUMENTO

Número do Processo Administrativo: 024.2058.2025.0012227-83

2. NECESSIDADE

2.1 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

É de competência da Secretaria de Infraestrutura, através da Superintendência de Infraestrutura de Transportes – SIT, realizar, coordenar e supervisionar estudos, programas, projetos e obras, objetivando assegurar o desenvolvimento do Estado pela implantação e manutenção de uma adequada Infraestrutura aeroviária, rodoviária e hidroviária.

O Estado da Bahia possui uma rede aeroportuária composta por 70 aeroportos/aeródromos, cuja gestão é de competência da Diretoria de Terminais (DTE) da SEINFRA. A manutenção adequada dessas infraestruturas é essencial para garantir a segurança, eficiência e continuidade das operações aéreas. Esses locais desempenham um papel crucial na conectividade regional e no desenvolvimento econômico do estado, tornando fundamental que estejam sempre em ótimas condições de funcionamento.

Para atender a essa necessidade, é indispensável a implementação de um plano abrangente de manutenção, que inclua tanto a manutenção preventiva quanto a corretiva. Esse programa deve cobrir inspeções regulares e reparos em todas as áreas críticas, como pistas, taxiways, pátio de aeronaves/aeródromos e edificações, especialmente terminais de passageiros. Garantir que todas as infraestruturas estejam em conformidade com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) é vital para promover um ambiente seguro e eficiente.

Importante destacar que, embora a abrangência do objeto contemple a totalidade dos aeroportos e aeródromos integrantes da rede estadual, parte desses ativos encontra-se, no momento da presente licitação, sob a responsabilidade de terceiros, em razão de Concessões, Convênios e Contratos de Prestação de Serviço vigentes. Não obstante, considerando a natureza contínua e dinâmica da gestão aeroportuária, os serviços ora licitados poderão, eventualmente, ser estendidos aos trechos atualmente

mantidos por esses instrumentos, nas hipóteses, limites e condições estabelecidos nas especificações técnicas que integram este Termo, resguardados os respectivos instrumentos contratuais/regulatórios vigentes.

Portanto, a implementação de uma estratégia eficaz de manutenção é essencial para garantir que a rede aeroportuária do Estado continue a oferecer uma infraestrutura de qualidade, apoiando o crescimento econômico, a conectividade do estado e a segurança dos usuários.

2.2 ÁREA REQUISITANTE

Superintendência de Infraestrutura de Transporte - SEINFRA/GAB/SIT.

2.3 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.3.1 Requisitos necessários ao atendimento da necessidade:

- Documento de Formalização da Demanda específico;

- Realização de Estudo Técnico Preliminar da contratação;

- Mapa de Riscos;

- Elaboração do Termo de Referência;

- Concordância e/ou aprovação do Termo de Referência;

- Indicação de Recursos Orçamentários;

- Elaboração de minuta do edital (em conformidade com normativos e/ou padrões vigentes, se e onde cabível);

- Análise jurídica (com possíveis correções/complementações);

- Definição do agente de contratação;

- Elaboração e divulgação do Edital;

- Condução do certame licitatório em fase externa;

- Publicação dos atos no sítio eletrônico da SEINFRA-BA;

- Adjudicação e Homologação do certame;

- Encaminhamento para contrato;

- Fiscalização concomitante com execução dos serviços.

Para correta execução da necessidade administrativa devem ser observados os seguintes requisitos:

a) Os serviços a serem executados, deverão contemplar as determinações das especificações técnicas;

b) A metodologia a ser adotada, deverá estar em conformidade com as normas técnicas vigentes;

c) A definição do orçamento e do prazo de execução do serviço de engenharia, estão delineados na planilha orçamentária;

d) Deverá ser cumprido, boas práticas de sustentabilidade ambiental.

As obrigações da Contratada e do Contratante estão previstas no Termo de Referência.

Todos os serviços circunscritos à necessidade administrativa devem seguir fielmente as Normas Técnicas vigentes e Especificações dos Serviços da Seinfra-BA, do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da construção Civil – SINAPI, Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC), devidamente atualizadas.

2.3.2 Os serviços são classificados como:

- "**serviço comum de engenharia**": Os serviços a serem contratados caracterizam-se como serviços comuns de engenharia, uma vez que apresentam padrões de desempenho e qualidade suficientemente definidos, permitindo à Administração caracterizar suas especificações de forma padronizada no edital. Além disso, trata-se de objeto cuja execução é amplamente dominada pelo mercado, garantindo previsibilidade, uniformidade e segurança na contratação.

Os serviços de Manutenção compreendem o conjunto de operações rotineiras, periódicas e de emergência realizadas com o objetivo de preservar as características técnicas e físico operacionais do sistema aeroviário e das instalações fixas, se enquadrando também na definição de serviço de engenharia atividade de manutenção, de acordo com a Instrução SAEB nº 027/15.

“Item VI - manutenção: conjunto de atividades destinadas a preservar o desempenho técnico dos componentes ou sistemas da edificação, a fim de assegurar o seu perfeito funcionamento.”

- de natureza “continuada”, Os Serviços são de natureza contínua, em face do objeto desta licitação contemplar a execução de serviços de manutenção, os quais devem ser contínuos, em razão, do desgaste natural diário a que essa malha aeroviária está submetida, exigindo atenção ininterrupta para garantir sua plena funcionalidade. A continuidade dos serviços permite otimizar a aplicação dos recursos públicos, prevenindo a deterioração precoce das estruturas e evitando custos adicionais decorrentes de intervenções corretivas mais complexas.

2.3.3 Da dispensa da elaboração do projeto:

A dispensa da elaboração do projeto fundamenta-se no §3º do art. 18, o qual estabelece a possibilidade da delimitação do objeto com base no termo de referência ou seja, sem a necessidade de elaboração de projetos, desde que o ETP demonstre a inexistência de prejuízos para aferição do desempenho e qualidade do objeto. Vejamos:

§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, **dispensada a elaboração de projetos**. **(grifo nosso).**

Nesse sentido, os serviços elencados e previstos no objeto desta licitação, se configuram como corriqueiros, pelas suas naturezas específicas, ou seja, serviços a serem realizados em segmentos já existentes, sendo que as intervenções previstas neste objeto visam apenas a sua manutenção pontual, apenas para corrigir pequenas falhas de desempenho, em intervenções rápidas e eficientes. Deste modo, a elaboração de projetos apenas seria onerosa ao erário trazendo apenas morosidade e pouca eficiência na realização dos serviços.

Diante do exposto e considerando o enquadramento do objeto da presente licitação como Serviço Comum de Engenharia, ou seja, objetos considerados menos complexos, ao ponto de poder ser especificada completamente por meio de um Termo de Referência e Especificações Técnicas com descrições suficientes para a plena execução contratual, dispensando a elaboração do projeto.

3. SOLUÇÃO

3.1 LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado foi realizado com o objetivo de analisar alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar, em conformidade com o inciso V do §1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021. Para tanto, foram consultados processos de contratações semelhantes realizados por este e por outros órgãos públicos, mediante análise de editais anteriores, bases de referência oficiais e histórico de contratações da própria Secretaria para objetos de natureza equivalente.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes processos licitatórios recentes desta Secretaria, referentes a serviços de manutenção/conservação de infraestrutura de transportes:

a) Processo SEI nº 024.2060.2025.0001720-47, referente à Execução dos Serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) das Rodovias Estaduais e seus Acessos, dividida em 13 Lotes, que registrou média de aproximadamente 30 participantes por lote, havendo, entre os lotes, empresas que tenham participado de mais de um deles.

b) Processo SEI nº 024.2060.2025.0002966-17, referente à Execução dos Serviços de Manutenção de Dispositivos de Segurança e Sinalização Viária das rodovias estaduais e seus acessos, divididos em 04 Lotes, que registrou média de aproximadamente 15 participantes por lote, havendo, entre os lotes, empresas que tenham participado de mais de um deles.

Os dados evidenciam número adequado de licitantes em disputas para objetos similares, o que confirma tratar-se de mercado consolidado, apto a atender à demanda de manutenção aeroportuária por meio de empresas especializadas do setor

de conservação e manutenção de infraestrutura.

Complementarmente, verificou-se, a partir da consulta às fontes acima referidas, que o objeto ora licitado corresponde a solução consolidada e padronizada no mercado de manutenção de infraestrutura de transportes, cujas composições de custos, metodologias executivas e especificações técnicas encontram-se uniformizadas nos sistemas de referência oficiais consultados, não tendo sido identificadas, nas fontes pesquisadas, metodologias ou tecnologias alternativas em uso corrente que representassem ganho técnico ou econômico relevante para o objeto específico ora tratado.

Tal constatação reforça a adequação do orçamento de referência adotado, elaborado a partir dessas bases oficiais, e corrobora a viabilidade técnica e econômica da contratação nos moldes propostos.

Após a realização do levantamento de mercado e a análise de contratações similares, foram avaliadas as alternativas disponíveis para o atendimento da necessidade da Administração, considerando os aspectos técnicos, operacionais e econômicos de cada uma. As soluções identificadas são apresentadas a seguir:

Solução 1: Execução pelo próprio ente. Uma das soluções de mercado seria a própria execução pelo ente estadual, todavia o Estado não detém em seu quadro profissionais em quantitativo e qualificação técnica necessários para execução do objeto pretendido. Além do que não é uma prática comum na seara pública.

Solução 2: Contratação de empresa via licitação. A realização de um processo licitatório é uma solução já experienciada por este órgão em contratações anteriores.

Após a análise das soluções disponíveis, considerando a natureza dos serviços, a contratação de empresa via licitação apresenta-se como solução compatível com as práticas atualmente adotadas. Assim, conclui-se que a Solução 2 representa a alternativa mais vantajosa para a Administração.

3.2 Descrição da solução como um todo

3.2.1 Solução do objeto

A descrição da solução é de forma simples, e abrange a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção continuada dos aeroportos/aeródromos do Estado da Bahia, tanto a área patrimonial quanto a operacional, incluindo, de forma específica quanto a segunda, a pista de pouso e decolagem, taxiways e pátios de aeronaves. A solução visa garantir a continuidade operacional dos serviços, com a preservação contínua da infraestrutura e dos equipamentos, proporcionando uma redução nas interrupções das atividades aéreas.

A manutenção das condições estruturais e funcionais nas aéreas patrimoniais e operacionais garante a segurança e eficiência das operações aéreas, seguindo parâmetros técnicos rigorosos em todas as ações preventivas e corretivas, em conformidade com as exigências legais e normativas aplicáveis.

3.2.1.1 As intervenções na área de movimentação de aeronaves- Lado Ar:

As áreas de movimentação de aeronaves são sujeitas a serviços corretivos, conforme necessário. Todos os serviços deverão ser previamente aprovados pela SEINFRA antes

de sua execução, garantindo que todas as intervenções estejam em conformidade com as normas e regulamentos vigentes.

a) Áreas de Movimentação de Aeronaves:

· Pista de Pouso e Decolagem (PPD): Manutenção e reparo das superfícies para garantir a aderência e a segurança durante operações de pouso e decolagem.

· Pátio de Aeronaves (PA): Manutenção das áreas onde as aeronaves permanecem estacionadas, assegurando a integridade do pavimento e a funcionalidade das sinalizações.

· Taxiways (TX): Manutenção das vias de taxiamento, garantindo que estejam livres de obstruções e com a sinalização adequada.

b) Camadas do Pavimento e Revestimento:

· Preparação e Regularização das Camadas do Pavimento: Trabalhos para garantir uma base sólida para as superfícies de pavimentação.

· Recomposição de Aterros: Reparos necessários para manter a estabilidade das áreas aterradas.

· Pavimentação e Recomposição de Revestimentos Asfálticos: Manutenção para preservar a regularidade do greide, realização de tapa-buracos e melhorias na drenagem superficial e profunda.

· Imprimação e Revestimento asfáltico: Execução de serviços para garantir a aderência e durabilidade do pavimento.

· Recomposição de Erosões: Trabalhos para corrigir erosões nas bordas e cabeceiras da pista.

3.2.1.2 As intervenções rotineiras na área patrimonial – Lado Terra:

As intervenções rotineiras na área patrimonial do aeródromo seguirão um ciclo de manutenção preventiva, adaptado às condições climáticas e características específicas de cada região.

a) Área Patrimonial:

· Roçagem: Manutenção da vegetação ao redor das áreas patrimoniais conforme os parâmetros da RBAC, para evitar obstruções e garantir a visibilidade.

b) Infraestrutura:

· Cercas, Muros e Portões: Reparos e manutenção das estruturas de proteção e segurança dos aeroportos/aeródromos.

· Instalações Elétricas: Manutenção dos sistemas elétricos, incluindo iluminação.

· Rede de Drenagem: Inspeção e manutenção para assegurar a eficácia da drenagem superficial e profunda, prevenindo acúmulo de água e danos à infraestrutura.

c) **Edificações:**

· Reparo e Conservação das Estruturas Físicas: Manutenção de paredes, fachadas, telhados, pisos e pavimentos, incluindo reparos, pintura e impermeabilização.

· Manutenção de Sistemas Elétricos e Hidrossanitários: Inspeção e manutenção das instalações elétricas, iluminação, sistemas de água e esgoto.

· Limpeza e Conservação Geral: Serviços de limpeza nas áreas internas e externas, incluindo higienização de pisos, vidros e banheiros.

· Manutenção de Sistemas de Segurança e Sinalização: Inspeção de sistemas de alarme, extintores, hidrantes e sinalização de segurança.

· Pintura e Repintura: Execução de pintura interna e externa das edificações.

Para garantir a eficácia e a eficiência dos serviços prestados, a empresa contratada deverá implementar um sistema de gestão de qualidade, que inclua monitoramento contínuo das condições dos aeroportos/aeródromos, bem como um plano de resposta rápida para situações emergenciais. Além disso, será essencial a colaboração estreita com as autoridades aeroportuárias e a adesão às normas e regulamentos vigentes para assegurar a conformidade com os padrões de segurança e operação.

3.2.2 Combinação dos parâmetros da licitação

Considerando que o objeto da contratação se enquadra como serviço comum de engenharia, optou-se pela utilização da **modalidade pregão eletrônico, com critério de julgamento por maior desconto e modo de disputa "aberto e fechado",** nos termos da Lei nº 14.133/2021, Art. 6º, inciso XXXVIII.

O critério de **maior desconto** mostra-se o mais adequado ao tipo de objeto, sendo uma estratégia eficaz para garantir a seleção da proposta mais vantajosa à Administração. Esse critério promove celeridade ao processo e permite aferição objetiva e transparente das propostas, reduzindo a subjetividade na avaliação. Além disso, contribui para a economicidade, ao buscar a redução de custos sem comprometer a qualidade dos serviços contratados.

Importante destacar ainda que o **modo de disputa "aberto e fechado"** apresenta uma "modelagem" mais eficaz no tocante à revelação incentivada de informações confiáveis por parte dos licitantes, aliada à maximização dos interesses da Administração na escolha da proposta mais vantajosa e com menores custos de transação possíveis. Afinal, a combinação entre as etapas "aberta" e "fechada" potencializa o incentivo de revelação da melhor valoração subjetiva acerta do objeto por parte dos concorrentes e o fato de haver a delimitação máxima de tempo de duração da disputa reduz os custos de transação para a Administração.

Dessa forma, a combinação entre **pregão eletrônico, maior desconto e modo de disputa aberto e fechado** mostra-se a mais adequada para garantir a ampla participação, a seleção da proposta mais vantajosa e o atendimento aos princípios da economicidade, isonomia, transparência, eficiência e competitividade.

3.3 Estimativa das Quantidades a serem contratadas

As quantidades estimadas para a contratação dos Serviços de Manutenção Aeroportuária (Conservação e Recuperação) foram definidas com base no

levantamento das necessidades identificadas nos aeródromos e aeroportos sob gestão da Diretoria de Terminais da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia.

Para a composição dos quantitativos, foram considerados o número de unidades aeroportuárias administradas, os registros decorrentes de vistorias e inspeções técnicas realizadas periodicamente, a recorrência de determinados serviços ao longo do exercício, bem como a experiência adquirida na execução do contrato atualmente vigente e em fase de encerramento.

A metodologia adotada buscou refletir as demandas reais de manutenção da infraestrutura aeroportuária, contemplando intervenções preventivas e corretivas necessárias à preservação das condições operacionais, de segurança e de funcionalidade dos aeródromos, assegurando maior eficiência na prestação dos serviços e a continuidade das operações aeroportuárias durante o período contratual.

3.4 Estimativa do Valor da Contratação e das Quantidades a serem contratadas

Considerando o objeto, e as informações contidas no subitem 3.2.1, referente as intervenções na área de movimentação de aeronaves- Lado Ar e as intervenções rotineiras na área patrimonial – Lado Terra, observa-se que cada componente dos serviços demanda metodologias específicas de orçamento, conforme sua natureza.

O orçamento referente ao “Lado Ar” foi elaborado seguindo as premissas do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO), referencial abril/2026 e Produtos Asfálticos de junho de 2026, por se tratar de serviços de infraestrutura de transporte. O SICRO oferece metodologias padronizadas para dimensionamento de quantitativos e custos unitários de serviços de engenharia rodoviária, sendo referência para obras públicas de transporte terrestre.

O orçamento referente ao “Lado Terra” foi elaborado com base nas premissas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), referencial junho/2026, uma vez que se trata de obra de construção civil, envolvendo edificações, acabamentos, instalações prediais e demais elementos típicos desse tipo de intervenção. O SINAPI fornece referência de custos detalhada por insumos, serviços e equipamentos, garantindo compatibilidade com práticas de engenharia civil e transparência na elaboração do orçamento.

Dessa forma, a metodologia adotada para cada componente assegura que os orçamentos estejam adequadamente fundamentados na natureza dos serviços, permitindo maior precisão nos custos estimados.

A solução está estimada em R$ 28.425.891,46 (vinte e oito milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), conforme pesquisa de preço anexa, elaborado através do SCO – Sistema de Custos e Orçamentos, e de acordo com as referências supracitadas.

LOTE	DISCRIMINAÇAO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Lote 01	Un	1,00	R$ 14.212.945,73	R$ 14.212.945,73
2	Lote 02	Un	1,00	R$ 14.212.945,73	R$ 14.212.945,73

3.5 Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Para a solução em questão, será adotado o parcelamento em 02 (dois) lotes, conforme a distribuição dos aeródromos/aeroportos apresentada na tabela a seguir:

LOTE 01	LOTE 02
Base Operacional (Município de Apoio): Ibotirama	**Base Operacional (Município de Apoio): Jequié**
Barra	Abaíra
Barreiras / Dom Ricardo Weberberger	Belmonte
Brotas de Macaúbas	Bom Jesus da Lapa
Buritirama	Bom Jesus da Lapa / Eva Ribeiro
Campo Alegre de Lourdes	Caculé
Campo Formoso	Caetité
Canudos	Canavieiras / Sócrates Rezende
Casa Nova	Caravelas
Cipó	Carinhanha
Feira de Santana / João Durval Carneiro	Castro Alves
Formosa do Rio Preto	Cocos
Gentio do Ouro	Comandatuba / Una
Ibotirama	Correntina
Irecê	Guanambi
Itaberaba	Ilhéus / Jorge Amado
Jacobina	Ipiaú
Juazeiro	Itapetinga
Lençóis / Horácio de Matos	Ituaçu
Luís Eduardo Magalhães	Ituberá
Luís Eduardo Magalhães / Mimoso do Oeste	Jequié
Monte Santo	Maracás
Morro do Chapéu	Maraú
Palmeiras	Macaúbas / Selma Nunes
Paulo Afonso	Mucugê
Remanso	Paramirim
Ruy Barbosa	Piatã
Santana	Piritiba
Santa Rita de Cássia	Porto Seguro
Senhor do Bonfim	Prado

Sento Sé	Rio de Contas
Souto Soares	Santa Maria da Vitória
Uauá	Teixeira de Freitas
Utinga	Tanque Novo
Valente	Valença
Xique-Xique	Vitória da Conquista / Glauber Rocha
TOTAL: 35 Municípios/Aeródromos	**TOTAL: 35 Municípios/Aeródromos**

O conjunto de aeródromos do Estado da Bahia compreende unidades em diferentes situações operacionais - em operação regular, desativadas/sem operação e sob regime de concessão de uso a terceiros. A composição de cada lote buscou equilibrar essa distribuição, de modo que nenhum dos lotes concentrasse desproporcionalmente os aeródromos de maior demanda operacional em detrimento do outro, evitando lotes de volume de serviço substancialmente desiguais.

Para viabilizar a gestão logística de cada lote, foi estabelecida uma referência geográfica aproximada no território do Estado, vinculando cada lote a uma base operacional - Ibotirama, para o Lote 1, e Jequié, para o Lote 2. A alocação dos municípios foi definida de forma a assegurar que a composição final de cada lote resultasse da ponderação conjunta dos critérios técnicos e operacionais adotados, assegurando equilíbrio entre a organização logística e a distribuição proporcional da carga de manutenção.

Complementarmente, cada lote preserva volume de aeródromos e extensão territorial suficientes para viabilizar a mobilização de equipe técnica e equipamentos, assegurando tempos de resposta adequados às demandas de manutenção, sem incorrer em fragmentação excessiva do objeto, em observância ao disposto no art. 40, inciso XV, alínea "a", e no art. 47 da Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, preserva-se a economia de escala inerente à execução dos serviços, ao mesmo tempo em que se evita a concentração de todo o universo aeroportuário do Estado em um único contrato.

3.6 Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Atualmente, a SIT/SEINFRA possui o Contrato de Manutenção CS nº 037-CT441-2022/SEINFRA, em vigência, cujo prazo contratual encontra-se em fase final, demandando a adoção das providências necessárias para continuidade dos serviços.

3.7 Demonstração de previsão da contratação no planejamento da Administração

A presente contratação ainda não está incluída no Plano de Contratações Anual em virtude do PCA, não ter sido realizado para o exercício de 2026, por ser um artefato de caráter “preferencial” e não obrigatório, conforme o art. 12, inciso VII da Lei nº 14.133/2021.

4. PLANEJAMENTO

4.1 Resultados Pretendidos

A manutenção dos aeródromos do Estado da Bahia tem como objetivo assegurar a conservação, funcionalidade e segurança de todas as instalações e áreas de movimentação de aeronaves, incluindo pistas, taxiways, pátios, terminais e equipamentos essenciais. Espera-se que a manutenção garanta a continuidade operacional, prevenindo interrupções decorrentes de falhas estruturais ou operacionais, e assegure a segurança de passageiros, tripulantes e operadores, por meio da preservação das condições físicas e funcionais das áreas críticas.

Adicionalmente, busca-se preservar a infraestrutura aeroportuária, prolongando a vida útil de pavimentos, edificações e equipamentos, reduzir riscos e falhas operacionais, aumentando a confiabilidade das operações aéreas, e contribuir para a conectividade regional e o desenvolvimento econômico, mantendo aeródromos funcionalmente eficientes.

A manutenção também visa cumprir padrões legais e normativos, incluindo normas da ANAC, regulamentos ambientais e políticas de sustentabilidade, e promover eficiência e qualidade nos serviços, por meio de manutenção preventiva e corretiva sistemática, planejada e documentada. Dessa forma, os aeródromos poderão operar de maneira segura, confiável e sustentável, atendendo integralmente às necessidades da Administração e dos usuários.

4.2 Providências a serem adotadas

Trata-se de contratação realizada habitualmente na SEINFRA-BA desde sua criação, não havendo no momento, necessidade de adequação do ambiente do órgão.

4.3 Possíveis Impactos Ambientais

A execução dos serviços de manutenção da infraestrutura aeroviária pode ocasionar impactos ambientais pontuais, que demandam atenção e adoção de medidas preventivas. Os serviços devem atender rigorosamente às normas de segurança e à legislação vigente, tornando a execução imediata e contínua essencial.

Entre os impactos possíveis, destacam-se a alteração do solo e a geração de resíduos, resultantes de reparos, limpeza e pequenas intervenções pontuais. Esses efeitos podem ser minimizados por meio da segregação correta e destinação adequada dos resíduos, recomposição das áreas afetadas e proteção das superfícies de trabalho

O uso de equipamentos e veículos pode gerar ruídos e emissões, sendo necessário operar em horários planejados, manter os equipamentos em bom estado e priorizar máquinas de menor impacto ambiental.

Há também riscos de vazamentos de combustíveis, óleos e outros insumos, que exigem armazenamento seguro, uso de bandejas de contenção e procedimentos de

resposta rápida em caso de incidentes.

A fauna local pode ser temporariamente afetada pela presença de equipes e maquinário, devendo a contratada adotar práticas que reduzam perturbações, como controle de acessos e proibição de descarte inadequado de resíduos.

Por fim, alterações no escoamento superficial e drenagem podem ocorrer em áreas de intervenção, sendo essencial proteger as estruturas existentes, controlar sedimentos e limpar adequadamente as canaletas após a execução dos serviços.

A implementação dessas medidas garante que os serviços sejam realizados de forma responsável, minimizando impactos ambientais, mantendo a integridade das áreas aeroviárias e assegurando conformidade com a legislação e normas técnicas aplicáveis.

Ainda, deve-se observar, no que couber, as diretrizes do Decreto Estadual nº 14.692/2013, que institui o Programa Estadual de Compras Públicas Sustentáveis do Estado da Bahia.

5. VIABILIDADE

5.1 Declaração de Viabilidade/Inviabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita se mostra possível tecnicamente e fundamentadamente necessária.

As experiências pretéritas indicam que a solução 2, descrita no item 3.1, apresenta viabilidade e alta probabilidade de alcance dos resultados pretendidos. A SEINFRA, através da SIT, não possui em seu quadro de servidores profissionais habilitados, em quantitativo suficiente, para a execução do serviço em questão, de modo que para suprir tal necessidade torna-se imprescindível a contratação de empresa especializada, para atendimento da demanda exarada.

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

6. IDENTIFICAÇÃO

Ricardo Pedrosa Martins
Diretor da DPPE
Secretaria de Infraestrutura da Bahia - SEINFRA

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Pedrosa Martins**, **Diretor**, em 02/09/2026, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00143845540** e o código CRC **FB6CCC65**.

Referência: Processo nº 024.2058.2025.0012227-83 SEI nº 00143845540

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE REFERÊNCIA E HABILITAÇÃO (TR/HABILITAÇÃO)

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

(x) LICITAÇÃO

(x) MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO

(x) CONTRATAÇÃO DELEGADA
( ) SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

( ) TÉCNICA E PREÇO

( ) CONTRATAÇÃO DELEGADA

( ) CONTRATAÇÃO DIRETA

(Processo Administrativo nº 024.2058.2025.0012227-83)

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 Objeto:
( ) Aquisição:
( ) Serviço:
(x) Obra ou serviço de engenharia: Execução dos Serviços de Manutenção Aeroportuária (Conservação/Recuperação) nos aeródromos/ aeroportos do Estado da Bahia.

1.1.1 As especificações do objeto obedecerão as condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação), observado o disposto na tabela (x) abaixo ( ) em anexo.

Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Cronograma /Prazo
Ampla	01	07.01.00.0018854 3-0	Execução dos Serviços de Manutenção Aeroportuária (Conservação/Recuperação) nos aeródromos/aeroportos do Estado da Bahia - Lote 01 - Base Operacional (Município de Apoio): Ibotirama.	un	1	12 meses
Ampla	02	07.01.24.0000124 5-9	Execução dos Serviços de Manutenção Aeroportuária (Conservação/Recuperação) nos aeródromos/aeroportos do Estado da Bahia - Lote 02 - Base Operacional (Município de Apoio): Jequié.	un	1	12 meses

1.1.2 As especificações do objeto constam:

( ) da descrição abaixo: (...)
(x) do anexo integrante deste TR/Habilitação

1.1.2.1 Na contratação de que trata este TR/Habilitação não será exigida da contratada a realização de transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

1.2 O prazo de vigência do Contrato é de 1 (um) ano, a **contar da data** da (x) **assinatura do Contrato** ( ) **subscrição da Autorização de Fornecimento de Material – AFM** ( ) **subscrição da Autorização de Prestação de Serviços – APS**, prorrogável até atingir o limite de 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei Federal n° 14.133/2021.

1.2.1 O prazo de execução do objeto, a contar da **data da expedição** da **Ordem de Serviço**, será observado o limite referido no subitem 1.2.

1.3 O Contrato apresenta maior detalhamento das regras que serão aplicadas ao prazo de vigência.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A fundamentação da contratação, da caracterização do objeto e de seus quantitativos está especificada:
(x) em tópico próprio do Estudo Técnico Preliminar
( ) na descrição a seguir: (...)

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descrição da solução como um todo está especificada:
(x) em tópico próprio do Estudo Técnico Preliminar
( ) na descrição a seguir: (...)

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 Sustentabilidade:

4.1.1 Devem ser atendidos os seguintes os critérios de sustentabilidade de acordo com o Decreto nº 14.692, de 9 de agosto de 2013:

a) conservação e uso racional de água, energia e outros recursos naturais;
b) minimização na geração de resíduos e efluentes;
c) racionalização do uso de matérias-primas;
d) priorização de produtos biodegradáveis, reciclados ou recicláveis;
e) adoção de tecnologias limpas e menos agressivas ao meio ambiente;
f) utilização de produtos de baixa toxicidade;
g) redução da emissão de poluentes;
h) priorização de produtos, tecnologias ou matérias-primas de origem local ou regional;
i) utilização preferencialmente de mão de obra local.

4.2 Indicação de marcas ou modelos

4.2.1 A Administração **não** indicará marca(s), característica(s) ou modelo(s).

4.3 Exame de adequação do objeto (amostras, exame de conformidade, prova de conceito, ou outros testes destinados à aferição da aceitabilidade da proposta)

4.3.1 Não será exigido(a) exame de adequação do objeto.

4.3.2 Durante o prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, a Administração poderá, justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021).

4.4 Vistoria

4.4.1 Não será exigida a realização de vistoria prévia.

4.5 Subcontratação

4.5.1 Será admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

4.5.1.1 É vedada a subcontratação completa do objeto ou da sua parcela principal, a qual consiste em:

a) as parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo utilizadas para comprovação da qualificação técnico-operacional da contratada;
b) a execução integral das atividades principais de manutenção das pistas de pouso e decolagem, pistas de táxi e pátios de aeronaves;
c) a elaboração, a emissão e a assinatura das medições, dos relatórios técnicos e dos documentos de responsabilidade da contratada;
d) nova subcontratação dos serviços pela empresa subcontratada.

4.5.1.2 A subcontratação fica limitada a:

a) transporte de materiais, carga, descarga, remoção e destinação ambientalmente adequada de resíduos, quando aplicável;
b) execução de serviços com máquinas e equipamentos especializados, inclusive com operador;
c) manutenção e adequação de instalações elétricas especializadas e sistemas de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA;
d) manutenção, reparação e substituição de componentes dos sistemas de balizamento e iluminação aeroportuária, incluindo luminárias, cabos, transformadores e demais componentes previstos na planilha orçamentária;
e) manutenção e adequação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio;
f) manutenção e instalação de sistemas de climatização e bombas;
g) ensaios laboratoriais, tecnológicos e controle de qualidade, exclusivamente quando exigidos pelas especificações técnicas ou pela fiscalização para verificação dos serviços executados;
h) outros serviços especializados, acessórios ou complementares, desde que estejam expressamente previstos na planilha orçamentária ou na Ordem de Serviço, não integrem as parcelas de maior relevância técnica e sejam previamente autorizados pela Administração.

4.5.1.2.1 A solicitação de subcontratação deverá identificar a empresa, os serviços, os valores e os prazos envolvidos, acompanhada da documentação de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e técnica, inclusive registro profissional, atestados e ART/RRT, quando aplicáveis.
4.5.1.2.2 A subcontratada deverá observar todas as normas de segurança operacional, controle de acesso, segurança do trabalho e demais procedimentos aplicáveis ao ambiente aeroportuário.
4.5.1.2.3 A subcontratação não criará vínculo entre a Administração e a subcontratada, nem afastará ou reduzirá a responsabilidade integral da contratada pela qualidade, segurança, prazos e perfeita execução dos serviços.
4.5.1.2.4 A Administração poderá determinar a substituição da subcontratada que não possua capacidade técnica, descumpra as normas aplicáveis ou comprometa a segurança e a qualidade dos serviços.

4.5.1.4 O contrato apresenta maior detalhamento das regras que serão aplicadas à subcontratação.

4.6 Garantia

4.6.1 Garantia de proposta

4.6.1.1 Será exigida a garantia de proposta, observado o art. 58 da Lei Federal n° 14.133/2021, no **percentual de 1% (um por cento)**, que poderá recair sobre qualquer das modalidades indicadas no art. 96, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme razões presentes no processo administrativo de que trata este TR/Habilitação, **doc. SEI "Justificativas - 00145546288"**.
4.6.1.1.1 O licitante arcará com os custos da garantia de proposta.
4.6.1.1.2 A **garantia de proposta** deverá ter **validade mínima de 90 (noventa) dias**, contados da data da apresentação da proposta, cabendo ao licitante**,** a partir da solicitação motivada da Administração**,** comprovar a sua renovação, até 10 (dez) dias úteis antes do vencimento do seu prazo inicial, **por igual período**, caso tenha interesse em permanecer na licitação.
4.6.1.1.3 Se o licitante for consórcio, para a garantia da proposta, admitir-se-á o somatório dos valores de cada consorciado, hipótese em que deverá alcançar o valor total exigido no subitem 4.6.1.1.
4.6.1.1.4 Se o licitante aceitar prorrogar a validade da proposta, mas não comprovar a renovação da garantia de proposta no prazo fixado no subitem 4.6.1.1.2, será intimado pela Administração para fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da intimação, sob pena de exclusão da licitação e sujeição às sanções administrativas correspondentes, após a instauração de processo administrativo sancionatório.

4.6.1.1.5 Decorridos o prazo de validade da proposta sem que o licitante aceite prorrogá-lo, fica o licitante liberado dos compromissos assumidos.
4.6.1.1.6 A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do Contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação ou da publicação do ato que revogar ou anular o certame.
4.6.1.1.7 A garantia de proposta será executada em sua integralidade, em caso de recusa em assinar o Contrato ou da não apresentação dos documentos para a contratação.
4.6.1.1.8 A garantia de proposta poderá converter-se em garantia da contratação, devendo ser complementada, quando necessário.
4.6.1.1.9 As formalidades pertinentes a cada modalidade de garantia de proposta estão dispostas no item referente à garantia da contratação.

4.6.2 Garantia da contratação

4.6.2.1 Será exigida a garantia da contratação prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, no **percentual de 5 % (cinco por cento) do valor inicial** do Contrato, podendo recair sobre qualquer das modalidades indicadas no referido art. 96, §1°.

4.6.2.1.1 A garantia na modalidade caução em dinheiro deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica a ser indicada pelo Contratante, com correção monetária.
4.6.2.1.2 Para garantia na modalidade títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia (art. 96, §1º, inc. I, da Lei Federal n° 14.133/2021).
4.6.2.1.3 Para garantia na modalidade fiança bancária, esta deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil.
4.6.2.1.4 Na hipótese de opção pela modalidade caução em dinheiro, títulos da dívida pública ou fiança bancária, a prova da garantia, sob pena da caracterização de inadimplemento contratual, deverá ser apresentada no **prazo de 5 (cinco) dias**, **<u>após</u>** ( ) autorização da contratação direta (x) assinatura do Contrato.
4.6.2.1.5 Na hipótese de garantia na modalidade seguro garantia:

a) deverá ser prestada em **até 30 (trinta) dias**, contados da data da homologação da licitação e anteriormente à assinatura do Contrato (art. 96, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021).
b) tratando-se de contratação direta, ou na hipótese de contratação oriunda do SRP, a garantia deverá ser prestada anteriormente à assinatura do Contrato.
c) a apólice vigorará **por 90 (noventa) dias** após o término da vigência do Contrato e continuará em vigor mesmo que a contratada não pague o prêmio nas datas convencionadas, devendo esta cláusula constar expressamente da apólice sob pena de não aceitação da garantia (art. 97, incs. I e II, da Lei Federal n° 14.133/2021).
d) a apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do Contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.
e) será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no subitem 4.6.2.1.8 (art. 97, parágrafo único, da Lei Federal n° 14.133/2021).
f) ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos da regulamentação da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, devendo esta cláusula constar expressamente da apólice sob pena de não aceitação da garantia.

4.6.2.1.6 No caso das modalidades seguro garantia ou fiança bancária, não será admitida a existência de cláusulas que restrinjam ou atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador.
4.6.2.1.7 Caso utilizada outra modalidade de garantia diversa do seguro garantia, a sua liberação ou restituição somente ocorrerá após a fiel execução do Contrato ou a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
4.6.2.1.8 Na hipótese de suspensão do Contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, a contratada ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pelo Contratante.
4.6.2.1.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, somente será aceita se, observada a

legislação que rege a matéria, contemplar o pagamento de prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas, bem como de multas, prejuízos e indenizações decorrentes de inadimplemento, independentemente de outras cominações legais.
4.6.2.1.10 No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados para a contratação.
4.6.2.1.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no mesmo prazo estabelecido para comprovação da garantia originária.
4.6.2.1.12 O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
4.6.2.1.13 O emitente da garantia ofertada pela contratada deverá ser intimado pelo Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei Federal n° 14.133/2021).
4.6.2.1.14 A liberação ou restituição da garantia ocorrerá após o recebimento definitivo da totalidade do objeto do Contrato, com a demonstração de cumprimento, pela contratada, das obrigações pactuadas.
4.6.2.1.15 O garantidor não é parte em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
4.6.2.1.16 A contratada autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste TR/Habilitação.
4.6.2.1.17 Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 59, §5º da Lei Federal nº 14.133/2021).

4.7 Participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio

( ) Sim
(x) Não, conforme justificativa constante do processo administrativo de que trata este TR/Habilitação, **doc. SEI** "JUSTIFICATIVAS" (art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021).

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 Regime de execução

5.1.1 O regime de execução será:
(x) empreitada por preço unitário
( ) empreitada por preço global
( ) empreitada integral
( ) contratação por tarefa
( ) contratação integrada
( ) contratação semi-integrada.

5.2 Condições de execução

5.2.1 A execução do objeto se dará da seguinte forma:
5.2.1.1 Início da execução do objeto: 10 (dez) dias, a **contar da data** (x) da **assinatura do Contrato,** ( ) da subscrição da **Autorização de Prestação de Serviços – APS** ( ) **Ordem de Serviço – OS**.
5.2.1.2 Cronograma de realização do objeto: Conforme cronograma.
5.2.1.3 Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho, serão definidas nas Ordens de Serviços (O.S.) específicas.
5.2.1.3.1 Serão expedidas Ordens de Serviços (O.S.) por demanda, para cada aeroporto/aeródromo, acompanhada dos quantitativos, especificações técnicas e prazo de execução.
5.2.1.3.2 Mensalmente, na forma do contrato, será feita medição para aprovar o que foi realmente executado, devendo esta Ordem de Serviço constar em cada relatório de medição.
5.2.1.3.3 Os serviços e os prazos definidos em cada O.S., poderão sofrer alteração durante a execução dos serviços por interesse da contratante.

5.3 Local da execução

5.3.1 As especificações do endereço para execução do objeto constam:

(x) do anexo integrante deste TR/Habilitação
( ) da descrição abaixo

5.4 Materiais a serem disponibilizados

5.4.1 Para a perfeita execução do objeto, a contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades suficientes e adequadas, de acordo com as composições dos serviços.

5.5 Especificação da garantia técnica e pela solidez e segurança

5.5.1 Incidem na contratação as garantias do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), do art. 618 do Código Civil (CC) e do art. 140, §6º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.5.2 O prazo legal de garantia técnica será de **30 (trinta) dias**, tratando-se de fornecimento de serviço e, quando houver, de produtos não duráveis, e de **90 (noventa) dias**, tratando-se de fornecimento de serviço e, quando houver, de produtos duráveis, contado da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços (art. 26, incs. I e II, e §1º, do CDC).

5.6 Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6.1 As informações relevantes para o dimensionamento da proposta constam deste TR/Habilitação.

( ) MENOR PREÇO

5.6.1.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes do Termo de Referência, expressando os valores em moeda nacional – reais e centavos, em (x) duas ( ) três ( ) quatro casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
5.6.1.2 Caso o preço seja apresentado com número de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante ou excedente será considerada igual a zero.
5.6.1.3 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no instrumento convocatório, nem propostas com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

(x) MAIOR DESCONTO

5.6.1.1 O percentual de desconto incidirá linearmente sobre orçamento de referência, devendo ser estendido aos eventuais termos aditivos (art. 33, inc. II, art. 34, §2º, e art. 82, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021).
5.6.1.2 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes deste TR/Habilitação e/ou do Projeto Básico (engenharia), conforme o caso, a qual deverá ser expressa em percentual de desconto, não sendo admitidas propostas alternativas.
5.6.1.3 O percentual de desconto incidirá sobre o preço global estimado pela Administração, aplicando-se linearmente sobre os itens do orçamento de referência.
5.6.1.4 O percentual de desconto deverá conter (x) duas ( ) três ( ) quatro casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
5.6.1.5 Caso o percentual de desconto seja apresentado com número de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante ou excedente será considerada igual a zero.
5.6.1.6 Quando o produto do percentual de desconto sobre os itens do orçamento de referência resultar em dízima periódica, serão consideradas apenas duas casas decimais, com aproximação para mais do último algarismo, se este for igual ou superior a 5 (cinco).
5.6.1.7 O orçamento de referência do objeto licitado conterá, conforme o caso, todos os itens que o compõe, elaborado, quando for caso, a partir das composições dos custos unitários do sistema de referência utilizado, com fundamento no TR/Habilitação e/ou Projeto Básico previamente aprovado(s).
5.6.1.8 O licitante, conforme o caso, deverá apresentar, juntamente com a proposta financeira, o respectivo cronograma físico-financeiro.

( ) TÉCNICA E PREÇO

5.6.1.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta técnica e de preços de acordo com as exigências constantes da Seção Específica do TR/Habilitação para Técnica e Preço.

5.6.2 O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da efetiva realização da sessão pública.

5.6.2.1 Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado aos licitantes ampliá-lo.

5.6.3 O licitante deverá apresentar a sua proposta e declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo integrante deste TR/Habilitação.

5.6.4 O licitante está obrigado a destinar parcela do quantitativo de trabalhadores necessários para a execução do objeto de que trata este TR/Habilitação aos beneficiários do Programa de Inserção de Apenados e Egressos no Mercado de Trabalho (PRO-TRABALHO), instituído pelo Decreto nº 14.764, de 03 de outubro de 2013, quando a quantidade de trabalhadores necessários para a execução do Contrato que será firmado entre a Administração e o licitante vencedor seja igual ou superior a 06 (seis), observadas as demais previsões do mencionado Decreto.

5.6.4.1 Caso a quantidade de trabalhadores necessária para a execução do Contrato administrativo seja igual ou inferior a 05 (cinco), será facultativa a destinação de parcela dos trabalhadores aos beneficiários do PRO-TRABALHO.

5.6.4.2 Será destacado na fatura mensal o quantitativo de trabalhadores beneficiários do PRO-TRABALHO, acompanhados dos valores pertinentes, conforme as cláusulas e condições indicadas nos subitens seguintes.

5.6.4.3 A aferição do quantitativo de trabalhadores beneficiários do PRO-TRABALHO que deverá ser destinado pela contratada para a execução do Contrato será realizada mensalmente a partir do documento utilizado para emissão das guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e de FGTS correspondente aos trabalhadores que não se encontram nessa condição.

5.6.4.3.1 Na aferição de que trata o subitem 5.6.4.3 deverão ser excluídos os próprios trabalhadores beneficiários do PRO-TRABALHO, qualquer que seja a sua condição de segurado da previdência social.

5.6.4.4 Ao formular sua proposta e participar do certame, o licitante declara sua concordância em destinar parcela de quantitativo de trabalhadores necessários para a execução do objeto de que trata este TR/Habilitação aos beneficiários do PRO-TRABALHO.

5.6.4.5 As vagas a serem disponibilizadas aos beneficiários do PRO-TRABALHO serão definidas conforme a Instrução Normativa SEAP/SETRE/SAEB n° 001/2018, observando-se:

a) quando o contingente mínimo de trabalhadores necessários para a execução do Contrato for igual ou menor que 05 (cinco), a contratação de que cuida o PRO-TRABALHO será facultativa;

b) quando o contingente mínimo de trabalhadores necessários para a execução do Contrato estiver entre 06 (seis) e 19 (dezenove), deverá haver a disponibilização de, no mínimo, uma vaga;

c) quando o contingente mínimo de trabalhadores necessários para a execução do Contrato for de 20 (vinte) ou mais, haverá disponibilização de 5% (cinco por cento) das vagas existentes;

d) quando o resultado da aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) for acima de número inteiro, será considerado, para fins de contratação dos trabalhadores do PRO-TRABALHO, o número inteiro desconsiderando-se a fração.

5.6.4.5.1 Apenas os beneficiários do PRO-TRABALHO que cumprem pena em regime semiaberto ou aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro c/c arts. 36, 110 e 119 da Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), não estão sujeitos à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme §2º do art. 28 da Lei Federal n° 7.210/1984.

5.6.4.5.1.1 A remuneração e os encargos concernentes aos beneficiários do PRO-TRABALHO indicados no subitem anterior que não estão sujeitos ao regime da CLT observará a legislação pertinente, nos termos do §2º do art. 28 c/c art. 29 da Lei Federal n° 7.210/1984.

5.6.4.5.1.2 Por ocasião da efetiva execução do Contrato, deverá ser anexada à fatura mensal de prestação de serviços e/ou da obra a relação do contingente de trabalhadores oriundos do PRO-TRABALHO que, na forma do subitem 5.6.4.5.1, não estão sujeitos ao regime da CLT.

5.6.4.5.2 A aplicação do Programa deverá observar os critérios previstos nos arts. 36 e 37 da Lei de Execução Penal, bem como quaisquer exigências, impedimentos, incompatibilidades ou vedações legais à contratação de pessoas presas e egressas do sistema prisional.

5.6.4.5.3 O licitante, uma vez contratado, deverá atender também às obrigações indicadas nos subitens seguintes.

5.6.4.5.3.1 Observar as disposições do Decreto n° 14.764/2013 e da Instrução Normativa SEAP/SETRE/SAEB nº 001/2018.

5.6.4.5.3.2 Apresentar ao fiscal ou responsável pela gestão e acompanhamento do Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do início efetivo da execução dos serviços e/ou da obra, a lista dos empregados selecionados pelo SINEBAHIA com base nos cadastros mantidos pela SEAP e que se enquadrem como beneficiários do PRO-TRABALHO, observados os quantitativos definidos e as categorias indicadas no art. 6º, incs. I e II, do Decreto nº 14.764/2013, comprovando a sua efetiva contratação.

5.6.4.5.3.3 Manter durante todo o tempo da execução do Contrato, incluindo-se suas prorrogações, no limite determinado pela legislação, a relação de proporcionalidade entre as vagas disponibilizadas aos beneficiários do PRO-TRABALHO e aquelas necessárias à execução dos serviços e/ou da obra relacionados ao Contrato.

5.6.4.5.3.4 Comunicar imediatamente ao fiscal do Contrato, que, no prazo de até 24 horas, deverá repassar essa comunicação à Diretoria de Integração Social/Superintendência de Ressocialização Sustentável/SEAP, a falta ao trabalho ou desligamento do beneficiário do PRÓ-TRABALHO, observando-se, ainda, que:

a) após o desligamento do beneficiário do PRO-TRABALHO, a empresa contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para providenciar o preenchimento da vaga em aberto, com o auxílio da SETRE, o que será objeto de acompanhamento por parte do fiscal do Contrato;

b) não havendo candidato apto para o preenchimento da vaga disponível, caberá à SETRE emitir atestado com tal informação, entregando-o à empresa contratada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da comunicação acerca da necessidade de contratação de novo beneficiário do PRO-TRABALHO; e

c) a contratada poderá preencher a vaga com terceiros não beneficiários do PRO-TRABALHO, caso a SETRE não cumpra com o prazo estabelecido na alínea "b" acima, observado o subitem 5.6.4.5.3.6.

5.6.4.5.3.5 Em caso de regressão do regime de cumprimento da pena do empregado beneficiário do PRO-TRABALHO ou de qualquer outro fato que possa ensejar o seu desligamento da empresa que o contratou nos termos do Decreto n° 14.764/2013, a contratada deverá providenciar o preenchimento da vaga surgida, observando os mesmos prazos e procedimentos definidos no subitem 5.6.4.5.3.4.

5.6.4.5.3.6 O não cumprimento da cota reservada para beneficiários do PRO-TRABALHO só será tolerado quando a contratada apresentar atestado emitido pela SEAP informando a inexistência de beneficiário do mencionado Programa que se enquadre ao perfil da vaga disponibilizada.

5.6.4.5.4 A não observância das regras do PRO-TRABALHO implica inadimplemento contratual e possibilita a extinção do Contrato por ato unilateral da Administração, além da aplicação das sanções legais.

5.6.5 Além das informações que já constam neste TR/Habilitação, constituem, ainda, informações relevantes para o dimensionamento da proposta as que constam do **anexo** integrante deste TR/Habilitação.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/2021, e da Lei Estadual n° 14.634/2023, respondendo cada parte pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115, *caput*, da Lei Federal n° 14.133/2021).

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (art. 115, §5°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

6.2.1 O impedimento a que se refere o subitem anterior, total ou parcial, da execução do Contrato por fato ou ato de terceiro, deve ser reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, para esse fim, o uso de mensagem eletrônica por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da contratada para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 O acompanhamento da execução do Contrato compreenderá as atividades de gestão e fiscalização na forma dos arts. 15 a 23 do Decreto nº 22.885/2024, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 7º e 17 do Decreto nº 23.059/2024.

6.5.1 Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua intimação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua justificativa.

6.5.2 O prazo de que trata o subitem 6.5.1 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

6.5.3 Não havendo regularização ou não sendo aceita a justificativa apresentada, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à apuração dos fatos nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

6.5.4 Sem prejuízo das obrigações definidas neste TR/Habilitação, o fiscal do contrato deverá identificar possível razão que, nos termos dos §§4° e 5° do art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 48 da Lei n° 14.634/2023, impeça a contratada de licitar e contratar.

6.5.5 A fiscalização de que trata este TR/Habilitação não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais.

6.6 Após a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para alinhamento da execução do Contrato e demais procedimentos de gestão do ajuste.

7. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

7.1 RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1.1 Recebimento provisório

7.1.1.1 O objeto do Contrato será recebido provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(s) fiscal(is) do Contrato, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo (art. 140, inc. I, "a", da Lei Federal n° 14.133/2021).

7.1.1.1.1 O prazo de que trata este subitem anterior será contado do recebimento de comunicação escrita da contratada com a comprovação da execução do objeto a que se refere a parcela a ser paga.

Medição

7.1.1.1.2 O recebimento provisório de obras e serviços de engenharia será precedido da medição da execução do objeto.

Empreitada por preço unitário

7.1.1.1.2.1 A medição da execução do objeto contratado se dará conforme (x) sistemática de remuneração orientada por preços unitários ( ) sistemática de remuneração referenciada pela execução de quantidade de itens unitários.

7.1.1.1.2.1.1 A medição de que trata este subitem será realizada em função das unidades do objeto efetivamente executadas, mediante cálculo aritmético de multiplicação das quantidades executadas pelos seus respectivos preços unitários, previamente definidos na planilha correspondente.

a) Administração Local - Será medido em parcelas mensais durante o período do serviço, de acordo com o preço unitário mensal previsto.

a.1) Manutenção do Canteiro: Será medido em parcelas mensais após o 1º mês de instalação e remuneração do Canteiro, de acordo com o preço unitário mensal previsto para o item.

b) Instalação do Canteiro

b.1) Será medido após a instalação total do canteiro e todas unidades administrativas e de produção (oficinas etc.), atendidas as normas reguladoras (NR'S) específicas do Ministério do Trabalho.

b.2) Para a medição do Canteiro deverá ser apresentado, mapa de localização e croqui das instalações com as respectivas dimensões e áreas, atendendo no mínimo ao estabelecido na planilha e no Layout de Canteiro.

b.3) As áreas constantes na planilha de preço unitário, são apenas referências mínimas e correspondem ao limite máximo para remuneração da empresa.

b.4) Em caso de renovação do contrato por interesse da administração, os custos de instalação do canteiro não serão pagos para o novo período.

c) Mobilização e Desmobilização de Equipamentos

c.1) As mobilizações somente serão pagas quando solicitadas e quando integralmente cumpridas, com base no item mobilizado e seu respectivo preço unitário, conforme composição de custo anexa ao orçamento e explicitada na planilha orçamentária.

c.2) Todas as despesas com a Desmobilização serão medidas de uma só vez, quando do encerramento do contrato, em caráter definitivo.

7.1.1.1.2.2 A medição dos serviços prestados será efetuada em períodos de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da assinatura da Ordem de Serviço, e deverão conter as parcelas do objeto contratado efetivamente realizadas no período, segundo a correspondente planilha orçamentária anexa a este TR/Habilitação.

7.1.1.1.2.3 A contratada deverá apresentar planilha e memória de cálculo detalhada da parcela do objeto medida.

7.1.1.1.2.4 A medição deverá conter um relatório fotográfico, com Georreferenciamento, com as fotos iniciais e finais da obra, especificamente para as parcelas mais expressivas do objeto definidas em anexo deste TR/Habilitação.

7.1.1.1.2.4.1 O relatório fotográfico deverá ser composto por uma quantidade de fotos que represente de forma significativa a execução da obra, sendo 02 (duas) fotos por folha em formato A4.

7.1.1.1.2.5 A medição deverá conter ainda:

a) Relatório Financeiro;
b) Ordem de Serviço do período;
c) Certidões de Regularidade Fiscal e Guia de Recolhimento do INSS, FGTS e IR.

7.1.1.1.2.5.1 Além dos itens relacionados acima, para a primeira medição deverá ser apresentado os seguintes itens:

a) Anotação de Responsabilidade Técnica da Empresa;

7.1.1.1.2.5.2 Todos os serviços medidos deverão ser acompanhados de controle tecnológico, para comprovação e atestação da qualidade dos materiais e/ou mistura de materiais, conforme as especificações da SEINFRA/SIT e das normas técnicas relativas à matéria.

7.1.1.2 A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados (art. 119 da Lei Federal n° 14.133/2021).

7.1.1.3 O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes neste TR/Habilitação e na proposta, devendo ser substituído ou corrigido no prazo de **10 (dez) dias**, a contar da intimação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades (art. 140, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021).

7.1.1.4 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o(s) fiscal(is) do Contrato deverá(ão) emitir relatório sobre o efetivo cumprimento das obrigações da contratada e, se for o caso, analisar o desempenho na execução do Contrato nos termos do art. 144 da Lei Federal nº 14.133/2021, em consonância com os indicadores que deverão integrar este TR/Habilitação como anexo, encaminhando-o ao gestor do Contrato.

7.1.1.4.1 A análise do desempenho na execução do Contrato de que trata o art. 144 da Lei Federal nº 14.133/2021 poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, circunstância que deverá ser registrada pelo(s) fiscal(is) em relatório(s) a ser encaminhado ao gestor do Contrato.

7.1.1.5 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição do objeto até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas durante o recebimento provisório.

7.1.1.6 O recebimento provisório estará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.1.1.7 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o termo detalhado de recebimento provisório deverá conter o registro, a análise e a conclusão sobre todas as ocorrências na execução do Contrato, acompanhado dos demais documentos que julgar necessários, encaminhando-o ao servidor ou comissão designada pela autoridade competente para recebimento definitivo.

7.1.1.7.1 Para fins de emissão do Termo de Recebimento Provisório final das obras/serviços e de pagamento da última parcela, a fiscalização deverá exigir da contratada o relatório "*AS BUILT*" correspondente.

7.1.2 Recebimento definitivo

7.1.2.1 O recebimento definitivo ocorrerá **prazo de 90 (noventa) dias úteis**, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, observados os seguintes procedimentos (art. 140, inc. I, "b" da Lei Federal n° 14.133/2021):

a) emissão de documento comprobatório da avaliação realizada pelo(s) fiscal(is) sobre o cumprimento de obrigações assumidas pela contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos nos termos do Decreto nº 23.059/2024, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;

b) análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicação das cláusulas contratuais correspondentes, solicitando à contratada por escrito, as respectivas correções;

c) emissão de termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços, com base nos relatórios elaborados e documentações apresentadas;

d) comunicação à contratada para emissão de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), com o valor exato dimensionado pela fiscalização;
e) envio da documentação correspondente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão;
f) exigência de apresentação pela contratada do Relatório "*AS BUILT*", no caso de obras e serviços de engenharia.

7.1.2.1.1 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.1.2.1.2 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do Contrato (art. 140, §§2° e 6º da Lei Federal n° 14.133/2021).

7.1.2.2 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa, conforme art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021, deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

7.1.2.2.1 Para fins do subitem anterior, o valor da parcela incontroversa deverá ser comunicada à contratada para emissão de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s).

7.1.2.3 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela contratada, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s).

7.2 LIQUIDAÇÃO

7.2.1 Recebida(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), a Administração, no **prazo de 10 (dez) dias úteis**, prorrogáveis por igual período, adotará, na forma deste subitem, as providências para fins de liquidação da despesa.
7.2.2 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) apresentado(s) pela contratada possui(em) os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: a) o prazo de validade; b) a data da emissão; c) os dados do Contrato e do Contratante; d) o período respectivo de execução do Contrato; e) o valor a pagar; e f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
7.2.3 Havendo erro na apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus para o Contratante;
7.2.4 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) deverá(ão) ser obrigatoriamente acompanhado(s) da comprovação da regularidade fiscal da contratada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação de habilitação fiscal, social e trabalhista, na forma exigida neste TR/Habilitação.

7.3 PAGAMENTO

7.3.1 Prazo para pagamento

7.3.1.1 O pagamento será efetuado no **prazo de 10 (dez) dias úteis**, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme subitem anterior.
7.3.1.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos à contratada serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços - INPC do IBGE, *pro rata tempore*.

7.3.2 Forma de pagamento

7.3.2.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária ou crédito em conta da contratada aberta em instituição financeira contratada pelo Estado da Bahia.

7.3.2.1.1 Optando a contratada por receber os créditos em instituição financeira diversa da indicada neste subitem, deverá arcar com os custos de transferências bancárias, os quais serão deduzidos dos pagamentos devidos.

7.3.2.2 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) deverá(ão) atender as exigências legais pertinentes aos tributos e encargos relacionados com a obrigação, inclusive os destaques necessários às retenções tributárias previstas em lei, e, as situações específicas, à adoção da forma eletrônica.
7.3.2.3 Independentemente do percentual de tributo inserido na proposta de preço, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente, quando houver incidência tributária.

7.3.2.4 A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, estando o pagamento condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.3.2.5 Para fins de pagamento, deverão ser adicionalmente observados:

a) a verificação, pela fiscalização, da conformidade da nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) apresentada pela contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e Previdência Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da última nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) vencido(s), quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual;

b) o pagamento da primeira parcela está condicionado à apresentação:

b.1) do registro do Contrato no Conselho de Classe respectivo;

b.2) da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo;

b.3) da comprovação de instalação da placa de divulgação e identificação;

b.4) da prova da matrícula da obra/serviço junto à Previdência Social, quando for o caso;

b.5) guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e do FGTS, nos termos da legislação específica em vigor, as quais deverão estar acompanhadas de declaração da contratada, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados, excepcionando-se as situações em que a contribuição do segurado seja facultativa.

c) quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116/2003, e legislação municipal aplicável, e ainda:

c.1) os serviços/obra serão medidos mensalmente, em cujo processo deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo Município no qual os serviços/obra foram tributados;

c.2) nas medições que abrangerem mais de um Município, o cálculo do ISSQN deverá ser realizado para cada Município onde houver a incidência do tributo, sendo que as extensões de cada Município serão verificadas em campo e informadas pelo engenheiro fiscal da obra/serviço;

d) nenhum pagamento isentará a contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços/obra executados total ou parcialmente;

e) para efeito do pagamento da última parcela, a contratada deverá apresentar a baixa definitiva da matrícula da obra/serviço junto ao INSS com a respectiva certidão negativa de débito – CND, quando for o caso, observando-se o que se segue, na hipótese da impossibilidade de atendimento ao disposto neste subitem:

e.1) ao final da obra, se houver comprovação de que a contratada apresentou ao Órgão competente os documentos necessários para expedição de CND e se a Administração tiver como aferir e atestar, de forma expressa, em documento assinado e com identificação do seu subscritor, que todas as obrigações previdenciárias relacionadas à obra realizada foram cumpridas, poderá ser liberado o pagamento;

e.2) deverá ser instaurado procedimento administrativo próprio para apurar o descumprimento contratual;

e.3) antes da instauração de procedimento administrativo de apuração e aplicação de penalidade, deverá a Administração fixar um prazo razoável para que a empresa comprove a baixa da matrícula e apresente a CND.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA PROPOSTA E EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

8.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1.1 A seleção da proposta será feita em procedimento de:

( ) Contratação direta

(x) Licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento

( ) menor preço

(x) maior desconto

( ) Licitação, na modalidade concorrência, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento

( ) menor preço

( ) maior desconto

( ) melhor técnica ou conteúdo artístico, conforme anexo

( ) técnica e preço, conforme anexo

8.2 Exigências de habilitação

8.2.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.2.1.1 Habilitação jurídica

8.2.1.1.1 Para **Pessoas Jurídicas**:

a) empresário individual: inscrição no registro público de empresas mercantis;
b) microempreendedor individual – MEI: certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
c) sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores.
d) sociedades simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores.
e) empresa ou sociedade estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, observando-se a Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020, quando a atividade assim o exigir.
f) filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.2.1.1.2 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.2.1.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes ( ) Estadual/Distrital (x) Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) prova de regularidade com a Fazenda ( ) Estadual/Distrital ( ) Municipal/Distrital do domicílio ou sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei;
c.1) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social.
e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
g) em se tratando de contratação direta, prova de regularidade com a Fazenda do Estado da Bahia, ou o compromisso de sua regularização e sua efetiva realização, como condição para celebração do Contrato, nos termos do art. 65 da Lei estadual n° 14.634/2023.

8.2.1.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

8.2.1.3 Habilitação Econômico-Financeira

( ) **dispensável parcialmente** (IN SAEB Nº 10/2024), consistindo em:

( ) contratação para entrega imediata: aquisição remunerada para fornecimento de uma só vez, com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da expedição da ordem de fornecimento; (item 3, inc. I, da IN SAEB Nº 10/2024)

( ) contratação em valor inferior a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação definido no inc. II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, e suas atualizações, observado o disposto no art. 24 da Lei nº 14.634/2023 (item 3, inc. II, "a" da IN SAEB Nº 10/2024)
( ) contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, até o valor definido no inc. III do art. 70 da Lei Federal nº 14.133/2021, e suas atualizações, observado o disposto no art. 24 da Lei nº 14.634/2023 (item 3, inc. II, "b" da IN SAEB Nº 10/2024)

8.2.1.3.1 Na hipótese de dispensa parcial, será exigida, para efeito de habilitação econômico-financeira:

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação ou da contratação direta, caso o documento não consigne prazo de validade;

(x) **exigível**

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação ou da contratação direta, caso o documento não consigne prazo de validade;
b) índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
Solvência Geral (SG) = (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante)
Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)

b.1) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de habilitação, patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;
b.1.1) Na hipótese de licitação por lotes, o patrimônio líquido exigível será calculado em função da soma de tantos quantos forem os lotes em que a interessada tenha apresentado as melhores ofertas.
b.2) O balanço patrimonial, a demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício, caso a pessoa jurídica tenha sido constituída há menos de 2 (dois) anos (art. 69, §6º, da Lei Federal nº 14.133/2021).
b.3) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis podem ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
b.4) O licitante apresentará o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício mediante, conforme o caso, publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação ou na Central de Balanços dentro do ambiente Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, cópia reprográfica das páginas do Livro Diário numeradas sequencialmente onde eles foram transcritos, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, emissão extraída do SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação.
b.5) O atendimento dos índices econômicos previstos neste subitem será atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante (art. 69, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

8.2.1.3.1 Na licitação por lotes, quando for atingido o limite da capacidade econômico-financeira do licitante, esta será declarada inabilitada para o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes constante do instrumento convocatório, sendo vedada a escolha, pelo licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitação.
8.2.1.3.2 Na hipótese de participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio, se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, para fins de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo no percentual de **30**% (**trinta** por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.2.1.4 Qualificação Técnica

a) comprovação de capacitação **técnico-profissional**, através da apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de objeto de características semelhantes, em aeródromos e aeroportos, para fins de contratação, limitadas estas às parcelas de maior relevância ou valor significativo (art. 67, inc. I, §§1º e 2º, da Lei Federal n° 14.133/2021), a seguir definidas:

LOTE 01
Base ou sub-base de brita graduada (m³)
Base e/ou sub-base de solo estabilizado granulometricamente (m³)
Concreto asfáltico com polímero (t)

LOTE 02
Base ou sub-base de brita graduada (m³)
Base e/ou sub-base de solo estabilizado granulometricamente (m³)
Concreto asfáltico com polímero (t)

a.1) O vínculo profissional entre o profissional e o licitante poderá ser comprovado através de: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela execução do objeto licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

a.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverão participar da execução do objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração (art. 67, §6º, da Lei Federal n° 14.133/2021);

a.3) Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe de mais de uma proposta apresentada por licitantes diversos.

b) comprovação de capacitação **técnico-operacional,** mediante apresentação de certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de objeto similar, em aeródromos e aeroportos, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, limitada às parcelas de maior relevância ou valor significativo (art. 67, inc. II, §§1º e 2º, da Lei Federal n° 14.133/2021);

b1) na hipótese de atividade não regulada por conselho profissional, a capacitação **técnico-operacional** referida neste item poderá ser demonstrada por certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitação.

b2) Será admitida a apresentação de atestados relativos a potencial subcontratado em relação à parcela do objeto cuja subcontratação tenha sido expressamente autorizada neste TR/Habilitação, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado (art. 67, §9º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

c) indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitação (art. 67, inc. III, da Lei Federal n° 14.133/2021).

c.1) Para fins desta alínea, o licitante deverá apresentar, sob as penas da lei, em especial do disposto no art. 155, inc. VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, a relação explícita e declaração formal de disponibilidade, de acordo com as especificações exigidas;

c.2) Quando exigida a indicação de pessoal técnico, será observado o que se segue:

c.2.1) relação do pessoal técnico indicado pelo licitante deverá estar acompanhada da demonstração de vinculação à futura execução contratual, mediante a juntada no sistema eletrônico, de quaisquer dos seguintes documentos: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

c.2.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverão participar da execução do objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração (art. 67, §6º, da Lei Federal n° 14.133/2021);

c.2.3) Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe de mais de uma proposta apresentada por licitantes diversos.

c.2.4) Equipe técnica mínima exigida para execução das obras e serviços conforme lista abaixo:

1- 01 (um) Engenheiro auxiliar – Com a função de coordenar atividades relativas aos serviços no local.

1- 01 (um) Encarregado - Profissional com a função de coordenar atividades relativas aos serviços no local.

c.2.4.1) A experiência para os engenheiros deverá ser comprovada por atestados acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CREA.

d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, se for o caso (art. 67, inc. IV, da Lei Federal n° 14.133/2021);

e) registro ou inscrição do licitante na entidade profissional competente;

e.1) No caso de empresa não registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, deverá apresentar o registro do Conselho do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado a apresentar o visto do Conselho local antes da assinatura do Contrato.

e.2) No caso de Sociedades empresárias estrangeiras, o atendimento da exigência de que trata esta alínea se dará por meio da apresentação, no momento da assinatura do Contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

f) declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitação (art. 67, inc. VI, da Lei Federal n° 14.133/2021).

8.2.1.4.1 Serão consideradas como parcelas de maior relevância ou valor significativo, para fins das alíneas "a", "b" e "c" deste tópico:

LOTE 01		
PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA **OU** VALOR SIGNIFICATIVO	QUANTITATIVO TOTAL (100%)	COMPROVAÇÃO MÍNIMA (50%)
Base ou sub-base de brita graduada (m³)	1.563,00	781,00
Base e/ou sub-base de solo estabilizado granulometricamente (m³)	4.688,00	2.344,00
Concreto asfáltico com polímero (t)	1.125,00	562,00

LOTE 02		
PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA **OU** VALOR SIGNIFICATIVO	QUANTITATIVO TOTAL (100%)	COMPROVAÇÃO MÍNIMA (50%)
Base ou sub-base de brita graduada (m³)	1.563,00	781,00
Base e/ou sub-base de solo estabilizado granulometricamente (m³)	4.688,00	2.344,00
Concreto asfáltico com polímero (t)	1.125,00	562,00

8.2.1.4.1.1 Na hipótese de objeto em que não seja possível distinguir as parcelas de maior relevância ou valor significativo (objeto homogêneo), poderá ser indicada **parcela única**, sendo considerada satisfatória a comprovação da execução de, no mínimo, _____ % (_____ por cento) do(s) quantitativo(s) previsto(s) neste TR/Habilitação. [NÃO SE APLICA]

8.2.1.4.1.2 Em caso de dúvida quando à legitimidade dos atestados apresentados, o responsável pela licitação poderá solicitar ao licitante cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.2.1.4.2 Na hipótese de licitação por lotes, será observado o disposto a seguir:

8.2.1.4.2.1 A demonstração da qualificação técnica deverá ser feita em função da soma de tantos quantos forem os lotes em que o licitante tenha apresentado as melhores ofertas.

8.2.1.4.2.2 Quando for atingido o limite da capacidade técnica do licitante, este será declarado inabilitado para o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes, sendo vedada a escolha, pelo licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitação.

8.2.1.4.3 No caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica (art. 67, §10, da Lei Federal nº 14.133/2021).

8.2.1.4.3.1 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações ou contratações diretas destinadas à contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

8.2.1.4.3.2 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações ou contratações diretas destinadas à contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

8.2.1.4.3.3 Na hipótese deste subitem 8.2.1.4.3, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio.

8.3 Disposições gerais

8.3.1 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação ou da contratação direta deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (art. 65, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

8.3.2 Regras acerca da participação de matriz e filial:

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da matriz;

c) a comprovação de capacidade operacional para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação ou da contratação direta poderá ser feita em nome da matriz ou da filial;

d) se o licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitação e qualificação da matriz e desejar executar o Contrato pela filial, ou vice-versa, deverá fazer prova, por ocasião da assinatura do Contrato, da regularidade do estabelecimento que executará o objeto licitado, a qual deverá ser mantida durante todo o curso da avença.

8.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado-CRS poderá substituir os documentos de habilitação, na forma indicada neste TR/Habilitação.

8.3.3.1 Caso conste do registro algum documento vencido, o licitante deverá apresentar a versão atualizada do referido documento junto aos demais documentos de habilitação.

8.3.3.2 A substituição dos documentos está condicionada à verificação da regularidade destes, mediante a emissão do extrato do fornecedor pela Administração.

8.3.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado–CRS, estando no prazo de validade, poderá substituir os documentos relativos à habilitação constantes do sistema, exceto os concernentes à Qualificação Técnica.

8.3.4 Na hipótese de participação de pessoas jurídicas em consórcio, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado (art. 15, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021).

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1 O valor estimado total da contratação é de R$ 28.425.891,46 (vinte e oito milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), conforme planilha de quantitativos apresentada e preços unitários e global (x) abaixo ( ) em anexo, os quais correspondem **ao critério máximo de aceitabilidade dos preços unitários e global**. O valor estimado foi composto conforme o art. 23, §2º, da Lei 14.133/2021, e elaborado segundo as premissas indicadas no Estudo Técnico Preliminar (ETP), subitem "3.4".

LOTE	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL	DEGRAU

01	07.01.00.00188543-0	Execução dos Serviços de Manutenção Aeroportuária (Conservação/Recuperação) nos aeródromos/aeroportos do Estado da Bahia - Lote 01 - Base Operacional (Município de Apoio): Ibotirama.	un	1	R$ 14.212.945,73	R$ 14.212.945,73	0,05%
02	07.01.24.00001245-9	Execução dos Serviços de Manutenção Aeroportuária (Conservação/Recuperação) nos aeródromos/aeroportos do Estado da Bahia - Lote 02 - Base Operacional (Município de Apoio): Jequié.	un	1	R$ 14.212.945,73	R$ 14.212.945,73	0,05%
				VALOR ESTIMADO TOTAL		**R$ 28.425.891,46**	

9.2 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e, quando elaborada a matriz de risco, a sua alocação entre contratante e contratada.

9.3 Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço serão considerados (art. 59, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021):

a) Valor global: conforme valor estimado da licitação.

a.1) O orçamento-base da Licitação é a principal referência para a análise das propostas das empresas participantes na fase externa do certame licitatório, servindo como base para fixação dos critérios de aceitabilidade de preços - total e unitários.

b) **Os critérios objetivos para avaliação da inexequibilidade, definidos a seguir**:

b.1) Via de regra, para o cálculo do orçamento-base, utilizam-se as composições de custo unitário e respectivas composições auxiliares, as quais definem o valor financeiro a ser despendido na execução de uma unidade dos respectivos serviços, e são formadas, em geral, por 4 Parcelas de Custo, cujos preços são coletados no mercado:

b.1.1) Execução (equipamento e mão de obra, com os respectivos índices de produtividade);

b.1.2) Material (insumos com respectivos consumos);

b.1.3) Atividades Auxiliares (composições auxiliares); e

b.1.4) Transportes (Tempo Fixo e Momento de Transporte);

b.2) **Para a avaliação da exequibilidade das propostas**, **deverá ser aferida a dimensão dos descontos**, dados pelos proponentes, **nas composições de custos unitários e respectivas composições auxiliares**, de forma que não enseje preços inexequíveis que certamente impactarão na execução dos serviços e na qualidade desejada.

b.3) Considerando que os critérios para avaliação da inexequibilidade serão executados através de um estudo pormenorizado de cada parte do orçamento, **admite-se, excepcionalmente, que a comprovação da "proposta diligenciada" para as licitações do tipo "maior desconto", não seja linear**, mas por item, permitindo assim a conhecer a estratégia empresarial utilizada para apresentar a proposta mais econômica. Após a análise, se a conclusão for pela exequibilidade, o percentual do desconto incidirá linearmente sobre os preços unitários fixados no orçamento da Administração.

c) Da diligência - metodologia e detalhamento de procedimentos que devem ser seguidas para avaliação objetiva da exequibilidade de preços unitários de serviços e obras de infraestrutura rodoviária:

c.1) Realização de diligências em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 2º, Art. 59 da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos n°14.133/2021 e ao atendimento à Súmula nº 262 do TCU, possibilitando às licitantes a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta, exceto em casos de preços claramente simbólicos ou irrisórios, como evidenciado no Acórdão 2731/2020.

c.2) As diligências a serem realizadas tem como objetivo, verificar se as propostas apresentadas estão em conformidade com os preços atualmente praticados no mercado e compatíveis com a adequada execução dos serviços, objeto da licitação.

c.3) As diligências deverão solicitar, obrigatoriamente, a apresentação de:

c3.1) Relatório Analítico das Composições dos Custos Unitários;

c3.2) Planilhas do Relatório Sintético de Equipamentos, Mão De Obra inclusive encargos, Materiais e seus respectivos custos, no formato PDF e Xls, em modelo padrão apresentado pelo Sistema de Custo SICRO;

c3.3) Cotações de mercado que comprovem a exequibilidade do preço ofertado, de forma clara e objetiva, apresentando carta do fornecedor assinada, CNPJ, preço do insumo e indicação da unidade de medida ofertada ao licitante, para todos os insumos da Faixa A de Materiais e para qualquer insumo com descontos superiores a 15% em relação aos custos do Orçamento Referencial do Certame. As empresas fornecedoras das cotações deverão também estarem devidamente aptas e regulares, inclusive quanto a vinculação do CNAE especifico da mesma, em relação a cada insumo. A divergência de informações pode ser interpretada como uma falha que, dependendo do caso, pode levar à desclassificação da proposta.

c3.3.1) Em se tratando de agregados (material pétreo e areia) as cotações deverão ter validade mínima de 30 dias, e serem encaminhadas conjuntamente com as respectivas licenças ambientais (LI ou LO), licenças de exploração ANM com direito de venda e alvarás de funcionamento.

c3.3.2) Em se tratando de Ligantes e Produtos Asfálticos as cotações deverão ter validade mínima de 30 dias, e serem encaminhadas conjuntamente com a Comprovação de que o fornecedor possui Autorização da Agência Nacional de Petróleo para comercializar o produto.

c3.4) Os custos diretos e a taxa de Benefício e Despesas Indiretas (BDI), no formato PDF e Xls, em padrão SIT e/ou SICRO/DNIT.

d) Da Avaliação Previa: Com a finalidade de assegurar a maior efetividade possível nos processos licitatórios conduzidos por esta SIT, serão, incialmente, consideradas propostas manifestadamente inexequíveis, aquelas que apresentarem:

d.1) nas composições de preços unitários qualquer valor referente a **salário de mão de obra menor que o estabelecido pelos respectivos sindicatos, conselhos ou convenções coletivas** de cada categoria profissional ou, na ausência, devendo ser obedecida a legislação trabalhista referente ao salário mínimo profissional no Brasil.

d.2) percentual de **encargos totais** (sociais e complementares) **divergentes** dos estabelecidos no respectivo **referencial de custo do DNIT**, para a mês base do orçamento;

d.3) em suas composições de preço, qualquer **coeficiente de consumo e/ou quantidades** de: mão obra; equipamento (inclusive hora produtiva e improdutividade); material; tempo fixo; e, momento de transporte; **divergentes das estabelecidas nas composições do Referencial de Preço do certame**.

d.4) **aumento na produtividade da equipe** (mão de obra e equipamentos; e coeficiente de produção da equipe) **maior que 25% (vinte e cinco por cento)** em relação as produções das composições de preços unitários do Orçamento Referencial e/ou **Custo unitário da execução** (preço da equipe) que apresente um **desconto superior a 25% (vinte e cinco por cento)** em relação ao valor unitário do Orçamento Referencial. Em consonância com o disposto no art. 59, §4°, da Lei Federal N° 14.133/2021. Tal medida visa garantir a isonomia, paridade entre os licitantes e a garantia da qualidade dos serviços da contratação nos exatos termos e normas técnicas do DNIT.

d.4.1) **Qualquer aumento na produtividade da equipe deverá ser devidamente comprovado pela "proposta diligenciada", através de atestados de capacidade técnica** que demonstrem expertise prévia na execução de serviços similares, conforme critérios a seguir definidos:

d.4.1.1) Considerando que a repetição é uma prática essencial para a melhoria do desempenho, aperfeiçoamento das habilidades e aumento de produtividade, **para cada 100 repetições da**

produtividade em **referência às Composições** de Preços Unitários do Orçamento Referencial do Certame, será permitido o aumento de produtividade de **1% (um por cento) limitado a um aumento máximo de 25% (vinte e cinco por cento)**. Esta medida visa manter a razoabilidade na comprovação da exequibilidade das propostas.

d.4.1.2) **Não serão admitidas** quaisquer **alterações na produtividade de equipes nos "serviços auxiliares de transporte"** em relação aos estabelecidos no referencial SICRO do DNIT, devido a produção ter como base a velocidade média dos equipamentos.

d.5) **quaisquer propostas de alterações** nos custos produtivos (R$/h) e improdutivos (R$/h) dos equipamentos, nas composições de preço unitário, relacionados as **parcelas dos grupos de I - manutenção e III - Mão-de-obra de Operação** (exceto atendendo aos critérios estabelecidos no item d.1 e d.2, acima descritos); Devem ser vedados ainda quaisquer alterações nos coeficiente de manutenção (K) e Coeficiente de combustível (l/kwh) afetos aos equipamentos, em relação ao referencial de custo do DNIT.

d.5.1) Qualquer variação do valor da parcela de Operação (R$/h), deverá ser comprovada através de cotação do combustível dos equipamentos.

d.5.1.1) **Do Cálculo do Consumo:** O custo horário da Operação (R$/h) será calculado pela fórmula $\mathbf{C_C = P \times F_C \times V_C}$, onde **"$C_C$"** representa o custo horário da Operação (R$/h), **"P"** é a potência do motor em kW, **"F_C"** é o coeficiente de consumo (l/kWh ou kg/kWh) e **"V_C"** é o valor unitário do combustível (R$). A potência do equipamento (P) deverá ser formalmente informada pela empresa com nota fiscal ou manual do equipamento, devendo corresponder às especificações técnicas do fabricante para o modelo proposto estabelecido. **Não será aceita a entrega de equipamentos com potência inferior à da composição de referência do DNIT**, uma vez que a subpotência impacta diretamente na redução da produção da equipe. Para fins de valor de referência, **o preço do óleo diesel não poderá ser inferior ao preço final de venda praticado pelas distribuidoras**. Este valor deve ser composto a partir do preço base estabelecido pela Refinaria de Mataripe (ACELEN) disponibilizado no site "https://www.acelen.com.br/precos-as-distribuidoras/", **acrescido obrigatoriamente das alíquotas de ICMS (20,50%) e PIS/COFINS (3,65%)**, de modo que o preço de referência final contemple a carga tributária incidente na comercialização do produto.

d.5.2) Em caso de utilização de equipamentos **fora da vida útil estabelecida pelo DNIT**, não serão aceitas alterações nas parcelas de Valor de Aquisição (R$), Depreciação (R$/h), Oportunidade de Capital (R$/h), Seguros e Impostos (R$/h).

d.6) significativas e injustificadas variações de desconto entre o Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) e as respectivas emulsões asfálticas que o utilizam como matéria-prima, de forma combinada ou isolada. Em caso de descontos nos custos de ligantes e produtos asfálticos que estejam manifestamente fora da média de mercado para a data-base do orçamento, a licitante será convocada por meio de diligências e deverá comprovar a estrutura de formação de preços das emulsões.

d.6.1) A avaliação considerará, entre outros fatores, os preços praticados por fornecedores de grande porte, as cotações de mercado, principalmente as disponibilizadas pela Agência Nacional de Petróleo – ANP, visando coibir a inexequibilidade da proposta decorrente de subavaliação de insumos críticos e indispensáveis para a pavimentação. Deverão ser observados ainda limite dos preços aos distribuidores apresentados pela ANP e pela Refinaria de Mataripe (ACELEN) disponibilizados no site: "https://www.acelen.com.br/precos-as-distribuidoras/".

d.7) índices de composição do BDI inferiores aos valores referenciais apresentados no 1º Quartil do item 9.2 do Acórdão Nº2622/2013-TCU-Plenário, por tipo de obra, exceto quanto aos percentuais de administração central e despesas financeiras. Outro aspecto relevante na verificação da exequibilidade no âmbito do BDI é a vedação na redução dos percentuais afetos a tributos (PIS/COFINS/CPRB).

d.7.1) Estratégias comerciais podem fazer com que os proponentes ajustem as alíquotas referentes a administração central em razão da **carteira de contratos da proponente**

próximos ao local de execução do objeto da licitação, ou seja, quanto maior, menor esta alíquota.

d.7.2) Despesas financeiras (CF) deverá ser considerado o percentual correspondente a um mês (30 dias) de juros, considerando o histórico de prazo do Órgão para processamento das medições, calculado com base na Taxa SELIC do dia e para o período mensal, conforme fórmula: CF = $((1 + SELIC)^{1/12} - 1)$;

d.7.3) A exceção da variação das alíquotas tributárias é para o ISSQN, que poderá ser composto com base nas alíquotas com as respectivas deduções de cada município atravessado pela obra ou serviço, devendo se estabelecer uma média ponderada com os percentuais de extensão da rodovia sobre a área dos municípios.

d.8) Caso sejam constatadas quaisquer situações demonstradas acima, o preço unitário deverá ser enquadrado como inexequível.

e) Avaliação por Insumos Relevantes

e.1) No caso de uma "proposta diligenciada" atender a todos os itens relacionados à AVALIAÇÃO PRÉVIA, deverá ser realizada ainda uma verificação da exequibilidade dos "insumos de relevância" nos preços unitários dos serviços da proposta diligenciada, principalmente, os itens que figuram habitualmente na curva A de insumos das obras rodoviárias, conforme segue:

e.2.1) Com a cotação apresentada, deverá identificar a localização do fornecedor da cotação para identificação da DMT e, com os preços unitários da proposta de transporte local do licitante, retroalimentar a proposta do licitante (X) e comparar o preço ofertado original do licitante (Y) com preço obtido através da retroalimentação:

e.2.1.1) Se X > Y - Proposta inexequível; Convocar próximo colocado no certame;

e.2.1.2) Se X < Y - Proposta exequível neste quesito; Verificar demais itens, em sequência.

f) Sequência do Diligenciamento

f.1) A realização do diligenciamento com **solicitação da documentação comprobatória visa assegurar que as propostas apresentadas estão em conformidade com os preços atualmente praticados no mercado e compatíveis com a adequada execução dos serviços, objeto da presente licitação**.

f.2) Nas licitações de obras e serviços de engenharia que houver propostas com valores abaixo de 75% do orçamento referencial da Administração, deverão, obrigatoriamente, ser realizadas diligências em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 2º, Art. 59 da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos n°14.133/2021 e ao atendimento à Súmula nº 262 do TCU, possibilitando às licitantes a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, exceto em casos de preços claramente simbólicos ou irrisórios, como evidenciado no Acórdão 2731/2020.

f.3) Em caso de desclassificação de todos aqueles licitantes cujas propostas tiveram descontos maiores que 25%, deverá ser efetuada o mesmo procedimento para o próximo licitante, convocando-o a apresentar proposta, respeitada a ordem de classificação, mesmo que tenha apresentado proposta de preço global superior a 75% do preço global referencial da Administração.

f.4) Sempre que houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço ou necessidade de esclarecimentos, independentemente do desconto ofertado, a Administração poderá realizar diligências, a fim de oportunizar ao licitante a comprovação da exequibilidade de sua proposta, sem prejuízo do disposto na alínea 'f.2'.

f.5) Durante a análise das propostas diligenciadas, toda e qualquer identificação de descumprimento dos critérios objetivos, definidos nessa seção, deverão ser declaradas manifestadamente inexequíveis.

f.5) Esse procedimento busca garantir a qualidade dos serviços prestados, assegurando que a proposta apresentada seja economicamente viável e em conformidade com os parâmetros técnicos exigidos em normas do DNIT e, ainda, garantir a isonomia de todos os participantes no certame, assegurando que a escolha da proposta vencedora tenha mesmo critério e rigor técnico na sua avaliação.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas para o pagamento da presente contratação correrão à conta de recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Unidade FIPLAN: 24801 - Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia - SIT
Função: 26 - Transporte
Subfunção: 781 - Transporte Aéreo
Programa: 432 - Bahia em Movimento: Logística para o Crescimento
P/A/O/OE: 2861 - Conservação de Terminal de Transporte Aeroviário
Região/Planejamento: 99 - Estado
Natureza da despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros/ PJ
Destinação do Recurso: 1.759.0.146.000000.00.00.00; 1.759.0.149.000000.00.00.00
Tipo de Recurso Orçamentário: 1

10.1.1 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

11.1 O prazo para assinatura do termo de contrato ou, nas hipóteses previstas no art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, do instrumento hábil que lhe substitua: Autorização de Fornecimento de Material - AFM ou Autorização de Prestação de Serviços – APS, será de **30 (trinta) dias.**

11.1.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do adjudicatário durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

11.2 A assinatura do termo de contrato ou do instrumento hábil, conforme o disposto no art. 90 da Lei Federal n° 14.133/2021, observará a disciplina constante do componente Rito Procedimental do edital.

12. ANEXOS INTEGRANTES DO TR/HABILITAÇÃO

12.1 Vinculam-se a este TR/Habilitação, independentemente de transcrição (art. 92, inc. II, da Lei Federal n° 14.133/2021):
( ) Seção Específica do TR/Habilitação para o Sistema de Registro de Preços;
(x) Modelo para descrição auxiliar do objeto (no caso de listagem extensa)
(x) Modelo de descrição de proposta de preço e de declaração de elaboração independente de proposta;
(x) Modelos de prova de qualificação técnica:
- (x) Capacidade técnico-operacional;
- (x) Declaração de indicação do pessoal técnico, instalações e aparelhamento
- (x) Declaração de pleno conhecimento, sem exigência de vistoria
- ( ) Declaração de pleno conhecimento, com exigência de vistoria

(x) Estudo Técnico Preliminar, quando cabível.
( ) Seção Específica do TR/Habilitação para Técnica e Preço

12.2 No caso de obras e serviços de engenharia, constituem anexos os seguintes documentos técnicos específicos:
( ) Projetos;
(x) Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas;
(x) Planilha orçamentária;
(x) Cronograma físico-financeiro;
(x) Composição do B.D.I.;
(x) Composição dos Encargos Sociais;
( ) Caderno de Encargos – Obras e serviços de engenharia em estabelecimentos assistenciais de saúde e unidades administrativas;
( ) Instrumento de medição de resultado para avaliação da execução do objeto.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável

ANEXO
MODELO PARA DESCRIÇÃO AUXILIAR DO OBJETO

Modalidade de Licitação/Contratação direta	Número

				LOTE _____
ITEM	**DESCRIÇÃO**			

Salvador, _____de _____ de 20__.

_____

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ANEXO
MODELO DE DESCRIÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO E DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Modalidade de Licitação/contratação direta	Número

ITEM	**DESCRIÇÃO**			
VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (MENSAL)				R$
VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (GLOBAL)				R$
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA				( ) DIAS **[≥60]**

[Identificação completa do representante do licitante], como representante devidamente constituído de **[Identificação completa do licitante],** doravante denominado LICITANTE, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

f) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme §1° do art. 63 da Lei n° 14.133/2021; e

g) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Salvador, _____de _____ de 20__.

_____
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ANEXO
MODELO DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Modalidade de Licitação/contratação direta	Número

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório/contratação direta, que a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXXX, com endereço na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prestou serviço de xxxxxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificações contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação.

Especificação	Quantitativo	Prazo de execução

Salvador _____de _____ de 20___.

_____
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ANEXO

MODELO DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO, INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO

Modalidade de Licitação/contratação direta	Número

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

Declaro, em observância ao art. 67, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021, para fins de prova de qualificação técnica, que disporei do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados, conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza a infração prevista no art. 155, inc. VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Pessoal Técnico	**Qualificação**

Instalações, Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos)	**Quantidade**

Salvador _____de _____ de 20___.

_____

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ANEXO
MODELO DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO, SEM EXIGÊNCIA DE VISTORIA

Modalidade de Licitação/contratação direta	Número

Em cumprimento à exigência do TR/HABILITAÇÃO, declaramos, para os fins do inc. VI do art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021, termos tomado conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

Salvador _____de _____ de 20__.

_____

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ANÁLISE DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

ÓRGÃO REQUISITANTE : DIRETORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS ESPECIAIS (DPPE) – SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA BAHIA- SEINFRA.

Objeto: Execução dos Serviços de Manutenção Aeroportuária (Conservação/Recuperação) nos aeródromos/ aeroportos do Estado da Bahia.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO							
(Anterior a publicação do edital)							
IDENTIFICAÇÃO		**AVALIAÇÃO**		**TRATAMENTO**			
RISCO	**DANO**	**IMPACTO**	**PROBABILIDADE**	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
Falta de clareza pelo requisitante quanto aos serviços e atividades a serem executados.	Possível interferência na qualidade do serviço; Disputa de preços deserta.	Alto	Baixa	Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Servidor técnico da unidade demandante	Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos.	Servidor técnico da unidade demandante
Estimativa inadequada de quantitativo do objeto a ser licitado.	Falha no atendimento das necessidades da área demandante do serviço.	Alto	Baixa	Adequado levantamento das reais necessidades da área demandante do serviço. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Servidor técnico da unidade demandante	Possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão.	Servidor técnico da unidade demandante

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES							
(Entre a publicação do edital e assinatura do contrato)							
IDENTIFICAÇÃO		**AVALIAÇÃO**		**TRATAMENTO**			
RISCO	**DANO**	**IMPACTO**	**PROBABILIDADE**	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações.	Atraso no procedimento de contratação; Paralisação do Processo de Contratação.	Alto	Baixa	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer;	Unidade Demandante e Setor de Licitações	Tomar as providências necessárias para saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da contratação.	Unidade Demandante e Setor de Licitações

Estimativa de preço em desacordo com os valores praticados pelo mercado.	Licitação deserta ou contratação por preço inadequado.	Alto	Baixa	Realizar adequada pesquisa de mercado, através das disposições contidas no art. 23 da Lei 14.133/21.	Orçamentista	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos.	Unidade Demandante e Setor de Licitações
Disputa de preço resulta sem vencedor habilitado e/ou deserta.	Atraso no procedimento da contratação.	Alto	Baixa	Dar ampla publicidade ao edital; Verificar as exigências solicitadas e analisar se estas encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.	Unidade Demandante	Revisar exigências do edital e realizar novo processo de contratação.	Unidade Demandante e Setor de Licitações
Atraso no processo administrativo de contratação	Atraso no procedimento de contratação; Atraso na elaboração de novos projetos técnicos e termos de referência para contratações futuras.	Médio	Baixa	Realizar o ETP e elaborar o TR com tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo todos os prazos legais; Monitorar o andamento do processo junto as áreas, de acordo com cada etapa de execução do mesmo.	Unidade Demandante	Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas responsáveis por cada etapa, caso haja uma extrapolação do prazo estipulado do exercício daquela atividade pela área que o processo estiver estagnado.	Unidade Demandante

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO							
(Após a assinatura do instrumento contratual até o encerramento da contratação)							
IDENTIFICAÇÃO		**AVALIAÇÃO**		**TRATAMENTO**			
RISCO	**DANO**	**IMPACTO**	**PROBABILIDADE**		**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
Serviço prestado de forma inadequada, insatisfatória e/ou ineficiente.	Descumprimento de cláusulas contratuais; Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato.	Alto	Baixa	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	Equipe de gestão e fiscalização contratuais	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Aplicação de penalidades. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade Convocar segunda colocada para continuidade dos serviços.	Equipe de gestão e fiscalização contratuais

Solicitações de execução do objeto além da capacidade de controle e de fiscalização.	Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato. Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas. Execução) sem acompanhamento por pessoal sem a qualificação adequada, acarretando má qualidade nos produtos entregues ou serviços prestados. Fragilidade do processo de gestão de requisitos. Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.	Alto	Média	Providenciar capacitação para servidores do órgão/entidade que atuam como fiscais de contrato. Realizar reuniões de planejamento a fim de priorizar o que deverá conter nas Ordem de Serviços, possibilitando melhor aproveitamento das demandas efetuadas a contratada	Equipe de gestão e fiscalização contratuais	Redução da emissão de Ordens de Serviço. Implantação de controles internos e fluxos de processos de aprovação, a fim de compatibilizar as demandas de serviços à disponibilidade e vazão da equipe para gerenciar e validar adequadamente os serviços entregues.	Equipe de gestão e fiscalização contratuais
Ausência de dotação orçamentária para a execução do contrato.	A contratada não receber pelos serviços prestados, prejudicando andamento da execução contratual.	Alto	Baixa	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o período de vigência.	Setor Financeiro	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Setor Financeiro

LEGENDA:

• Risco: Acontecimento capaz de impactar o objeto da contratação.
• Dano: Impactos gerados pelo risco, quando ocorrido.
• Probabilidade: Chance de o acontecimento de risco ocorrer.
• Níveis de impacto:
- Baixo: Danos que não afetem o processo/serviço.
- Médio: Danos que afetem parcialmente o processo/serviço, gerando atraso ou interferindo de alguma forma em sua qualidade.
- Alto: Danos que afetem a essência do processo/serviço, impedindo sua execução.
• Ações Preventivas: Providências que impeçam ou diminuam a probabilidade do risco ocorrer.
• Ações de Contingência: Providências que resolvam ou pelo menos diminuam os danos causados pelo risco.

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Pedrosa Martins**, **Diretor**, em 18/11/2025, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00127797902** e o código CRC **D20C64BB**.

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes		Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração		
Ano	:	2026		Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia		
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração		
Extensão	:	1,000 un		Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026		
BDI	:	26,66%		BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa	:	1,0000		
Responsável	:	Paulo de Freitas Machado Filho	CREA : 14065/D	ART Nº : BA20251018560
Elaborador	:	Vinicius Martins Ruiz		

01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
01.000.001	1	CPU9494	Administração Local e manutenção de canteiro	26,66	un	1,000	958.562,20	958.562,20
							Total do grupo:	958.562,20

02 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

02.001 - MÃO DE OBRA

02.002 - Gerência Técnica / Administrativa

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.002.001	4	CPU8935	Engenheiro Auxiliar MOB. e DESMOB.	26,66	un	12,000	633,30	7.599,60
02.002.002	255	CPU8936	Encarregado Geral e/ou Mestre de Obras - MOB. e DESMOB.	26,66	un	12,000	633,30	7.599,60
02.002.003	256	CPU8937	Chefe do Setor Administrativo MOB. e DESMOB.	26,66	un	12,000	633,30	7.599,60

02.003 - Apoio Produção

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.003.001	265	CPU9284	Topógrafo MOB/DESMOB	26,66	un	5,000	633,30	3.166,50
02.003.002	257	CPU9285	Técnico de segurança do trabalho MOB/ DESMOB	26,66	un	5,000	633,30	3.166,50
02.003.003	258	CPU9289	Mecânico de Maquina Pesada MOB/ DESMOB	26,66	un	5,000	633,30	3.166,50

02.004 - Produção

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.004.001	261	CPU9295	Encarregado Especializado - MOB/ DESMOB	26,66	un	5,000	633,30	3.166,50
02.004.002	262	CPU9296	Operador de Equipamentos Pesados MOB/DESMOB	26,66	un	12,000	633,30	7.599,60

02.005 - Equipamentos

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.005.001	545	CPU2033	Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	12,000	2.198,81	26.385,72
		2,17D (D=800,0000)						
02.005.002	547	CPU2037	Trator agrícola sobre pneus com roçadeira de arraste e capacidade de 1,50 m - 77 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	8,000	9.266,44	74.131,52
		18,29D (D=400,0000)						
02.005.003	549	CPU2005	Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 97 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	12.969,98	77.819,88
		25,60D (D=400,0000)						
02.005.004	551	CPU2008	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 Kw - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	3.222,23	19.333,38
		6,36D (D=400,0000)						
02.005.005	553	CPU2019	Caminhão tanque com capacidade de 10. 000 l - 188 Kw - MOB. / DESMOB.	26,66	un	6,000	3.602,21	21.613,26
		7,11D (D=400,0000)						
02.005.006	555	CPU2017	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	3.293,16	19.758,96
		6,50D (D=400,0000)						
02.005.007	557	CPU20211	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	15.503,18	93.019,08
		30,60D (D=400,0000)						
02.005.008	559	CPU2023	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	7.326,01	43.956,06
		14,46D (D=400,0000)						

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/04/2026
Observação : Produtos Asfálticos Junho/2026
BDI : 26,66% — BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho — CREA : 14065/D — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.005.009	561	CPU2030	Motoniveladora - 93 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	22.241,49	133.448,94
		43,90D (D=400,0000)						
02.005.010	563	CPU2039	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	11.627,38	69.764,28
		22,95D (D=400,0000)						
02.005.011	565	CPU2040	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	9.773,08	58.638,48
		19,29D (D=400,0000)						
02.005.012	567	CPU2042	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	11.794,57	70.767,42
		23,28D (D=400,0000)						
02.005.013	569	CPU2043	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	29.141,93	174.851,58
		57,52D (D=400,0000)						
02.005.014	571	CPU2065	Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha com caçamba com capacidade de 1,56m³ - 118 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	14.636,82	87.820,92
		28,89D (D=400,0000)						

02.006 - Mob. e Desmob de Container

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.006.001	574	CPU2127	Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) - MOB/DESMOB	26,66	un	1,000	3.622,47	3.622,47
		7,15D (D=400,0000)						
02.006.002	576	CPU2131	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) - MOB/DESMOB	26,66	un	1,000	3.622,47	3.622,47
		7,15D (D=400,0000)						
							Total do grupo:	1.021.618,82

03 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
03.001 - INSTALAÇÕES EM CONTAINER (Áreas Cobertas)
03.002 - Escritórios, Seção Técnica e Topografia

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
03.002.001	278	CPU9413	Container 3/4 de 1 TEU com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	26,66	un	1,000	10.563,92	10.563,92
		7.943,22c (c=1,0500)						

03.003 - Banheiros e Vestiários

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
03.003.001	32	CPU9414	Container de 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	26,66	un	1,000	14.039,37	14.039,37
		10.556,48c (c=1,0500)						
							Total do grupo:	24.603,29

04 - SERVIÇOS - PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, ROLAMENTO E PARQUE DE ESTACIONAMENTO - TERRAPLANAGEM

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
04.000.001	38	5502986	Expurgo de jazida	26,66	m³	7.833,000	5,94	46.528,02
04.000.002	40	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	26,66	m²	15.625,000	2,49	38.906,25
04.000.003	46	5502136	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	26,66	m³	12.502,000	9,34	116.768,68

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/04/2026
Observação : Produtos Asfálticos Junho/2026
BDI : 26,66% — BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho — CREA : 14065/D — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
04.000.004	49	5502585	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	26,66	m³	11.629,000	13,24	153.967,96
04.000.005	220	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	26,66	t	3.948,000	4,35	17.173,80
04.000.006	50	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	26,66	tkm	250.000,000	1,51	377.500,00
04.000.007	51	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	26,66	m³	23.558,000	8,20	193.175,60
04.000.008	36	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	26,66	m²	39.477,000	0,93	36.713,61
04.000.009	395	4915740	Roçada manual	26,66	ha	28,000	2.569,93	71.958,04
04.000.010	386	4915775	Roçada mecanizada com roçadeira articulada	26,66	ha	175,000	1.279,20	223.860,00
							Total do grupo:	1.276.551,96

05 - PAVIMENTAÇÃO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
05.000.001	52	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	26,66	m²	15.625,000	0,81	12.656,25
05.000.002	55	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário	26,66	m³	2.344,000	228,86	536.447,84
05.000.003	61	4011353	Pintura de ligação	26,66	m²	15.625,000	0,55	8.593,75
05.000.004	91	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado	26,66	m³	2.344,000	230,73	540.831,12
05.000.005	325	CPU12870	Concreto asfáltico com polímero - faixa C - areia e brita comerciais	26,66	t	1.125,000	307,40	345.825,00
05.000.006	92	4011358	Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial	26,66	m²	15.625,000	3,28	51.250,00
05.000.007	297	CPU11435	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	26,66	m²	15.625,000	10,62	165.937,50
05.000.008	97	4915636	Capa selante - brita 0 (pedrisco) comercial	26,66	m²	15.625,000	1,81	28.281,25
05.000.009	291	CPU10904	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	26,66	m³	1.563,000	664,92	1.039.269,96
05.000.010	114	4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	26,66	m³	235,000	950,86	223.452,10
05.000.011	129	4915630	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual	26,66	m³	391,000	618,82	241.958,62
05.000.012	137	4915623	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial	26,66	m³	1.563,000	312,50	488.437,50
05.000.013	385	CPU18271	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 cm - faixa III - brita comercial	26,66	m²	15.625,000	14,31	223.593,75
05.000.014	388	4915655	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm	26,66	m³	469,000	462,33	216.832,77
							Total do grupo:	4.123.367,41

06 - TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS
06.001 - TRANSPORTE DO CAP

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
06.001.001	583	CPU22946	Transporte de CAP 50/70 para Concreto Asfáltico para Rodovia Pavimentada	15,00	t	63,000	242,88	15.301,44

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes		Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração		
Ano	:	2026		Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia		
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração		
Extensão	:	1,000 un		Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026		
BDI	:	26,66%		BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa	:	1,0000		
Responsável	:	Paulo de Freitas Machado Filho	CREA : 14065/D	ART Nº : BA20251018560
Elaborador	:	Vinicius Martins Ruiz		

			0,530D + 56,440 (D=292,0000)					

06.002 - TRANSPORTE EMULSÃO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
06.002.001	584	CPU22947	Transporte de EAI para Imprimação para Rodovia Pavimentada	15,00	t	21,000	224,59	4.716,39
			0,530D + 56,440 (D=262,0000)					
06.002.002	585	CPU22948	Transporte de RR - 2C para TSD para Rodovia Pavimentada	15,00	t	36,000	224,59	8.085,24
			0,530D + 56,440 (D=262,0000)					
06.002.003	587	CPU22950	Transporte de RR - 2C para TSS para Rodovia Pavimentada	15,00	t	24,000	224,59	5.390,16
			0,530D + 56,440 (D=262,0000)					
06.002.004	588	CPU22951	Transporte de RR - 2C para Capa Selante para Rodovia Pavimentada	15,00	t	8,000	224,59	1.796,72
			0,530D + 56,440 (D=262,0000)					
06.002.005	586	CPU22949	Transporte de RR - 1C para Pintura de Ligação para Rodovia Pavimentada	15,00	t	7,000	224,59	1.572,13
			0,530D + 56,440 (D=262,0000)					
							Total do grupo:	36.862,08

07 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
07.000.001	140	CPU8041	Aquisição de CAP 50/70 para Concreto Asfáltico	26,66	t	63,000	8.112,02	511.057,26
07.000.002	142	CPU8042	Aquisição de EAI para Imprimação	26,66	t	21,000	4.015,10	84.317,10
07.000.003	577	CPU22942	Aquisição de RR - 2C para TSD	26,66	t	36,000	5.330,05	191.881,80
07.000.004	578	CPU22943	Aquisição de RR - 2C para TSS	26,66	t	24,000	5.330,05	127.921,20
07.000.005	579	CPU22944	Aquisição de RR - 2C para Capa Selante	26,66	t	8,000	5.330,05	42.640,40
07.000.006	582	CPU22945	Aquisição de RC 1C - E para Pintura de Ligação	26,66	t	7,000	6.522,78	45.659,46
							Total do grupo:	1.003.477,22

08 - DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
08.000.001	146	0804023	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais	26,66	m	42,000	901,65	37.869,30
08.000.002	187	0804376	Boca normal com alas abertas - BNAA 01 - adaptável em BSTC D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida	26,66	un	8,000	2.572,00	20.576,00
08.000.003	221	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais	26,66	m	42,000	1.393,28	58.517,76
08.000.004	224	0804385	Boca normal com alas abertas - BNAA 02 - adaptável em BSTC D = 0,80 m - areia e brita comerciais	26,66	un	8,000	4.297,56	34.380,48
08.000.005	464	2003411	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 110-26 - areia e brita comerciais	26,66	m	66,000	1.179,87	77.871,42
08.000.006	225	0804039	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais	26,66	m	42,000	1.935,31	81.283,02
08.000.007	228	0804393	Boca normal com alas abertas - BNAA 03 - adaptável em BSTC D = 1,00 m - areia e brita comerciais	26,66	un	8,000	6.980,66	55.845,28
08.000.008	229	2003343	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	26,66	m	1.025,000	148,50	152.212,50
08.000.009	462	2003453	Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais	26,66	un	27,000	1.736,78	46.893,06

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes		Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração		
Ano	:	2026		Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia		
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração		
Extensão	:	1,000 un		Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026		
BDI	:	26,66%		BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa	:	1,0000		
Responsável	:	Paulo de Freitas Machado Filho	CREA : 14065/D	ART Nº : BA20251018560
Elaborador	:	Vinicius Martins Ruiz		

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
08.000.010	101	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	26,66	m³	10,000	598,64	5.986,40
08.000.011	236	2003801	Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação	26,66	m	1.025,000	155,12	158.998,00
							Total do grupo:	730.433,22

09 - SERVIÇOS DIVERSOS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.000.001	396	CPU18405	Substituição do cone da biruta	26,66	un	10,000	91,92	919,20
09.000.002	398	CPU18404	Substituição do mastro da biruta	26,66	un	10,000	635,46	6.354,60
09.000.003	446	2009619	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial	26,66	m²	1.100,000	189,28	208.208,00
09.000.004	473	CPU18636	Viga baldreame (20x30cm) - Para cerca ou muro	26,66	m	500,000	148,74	74.370,00
09.000.005	496	CPU18403	Cerca com mourões de concreto, seção "T" ponta inclinada, 10x10cm, espaçamento de 2,5m, cravados 0,5m, com 11 fios de arame farpado Nº 14 - Fornecimento e instalação	26,66	m	5.000,000	163,31	816.550,00
09.000.006	531	CPU18402	Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11cm, espaçamento de 2,5m, altura livre de 1,7m, com 11 fios de arame farpado Nº 14 - Fornecimento e instalação	26,66	m	4.000,000	69,78	279.120,00
09.000.007	542	CPU18401	Recomposição parcial de arame farpado Nº 14, fixado em cerca com mourões de concreto - Fornecimento e instalação	26,66	m	12.000,000	8,66	103.920,00
							Total do grupo:	1.489.441,80

Total:	10.664.918,00
Total geral do orçamento:	10.664.918,00

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes		Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração		
Ano	:	2026		Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia		
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração		
Extensão	:	1,000 un		Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026		
BDI	:	26,66%		BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa	:	1,0000		
Responsável	:	Paulo de Freitas Machado Filho	CREA : 14065/D	ART Nº : BA20251018560
Elaborador	:	Vinicius Martins Ruiz		

Discriminação	Percentual	Custo	Preço	Preço/un
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,9880	756.799,47	958.562,20	958.562,20
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	9,5792	806.584,00	1.021.618,82	1.021.618,82
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	0,2307	19.424,68	24.603,29	24.603,29
SERVIÇOS - PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, ROLAMENTO E PARQUE DE ESTACIONAMENTO - TERRAPLANAGEM	11,9696	1.010.425,31	1.276.551,96	1.276.551,96
PAVIMENTAÇÃO	38,6629	3.255.736,64	4.123.367,41	4.123.367,41
TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS	0,3456	32.054,40	36.862,08	36.862,08
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS	9,4091	792.261,46	1.003.477,22	1.003.477,22
DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES	6,8489	576.696,78	730.433,22	730.433,22
SERVIÇOS DIVERSOS	13,9658	1.176.026,90	1.489.441,80	1.489.441,80
Total geral	100,0000	8.426.009,64	10.664.918,00	10.664.918,00

Distâncias de transporte

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
Item de transporte de Brita 1 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	2,00	0,00	0,00	1,9800
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Brita 0 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	1,9800
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	2,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Pedrisco para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	1,9800
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	2,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Cal hidratada para Usinagem de Concreto Asfáltico - a granel - Caminhão silo 30 m³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	2,00	0,00	0,00	1,9800
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Brita 0 para Usinagem brita graduada	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	99,0000
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Brita 1 para Usinagem brita graduada	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	99,0000
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/04/2026
Observação : Produtos Asfálticos Junho/2026
BDI : 26,66% — BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho — CREA : 14065/D — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Brita 2 para Usinagem brita graduada	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	99,0000
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	
Item de transporte de pó de pedra para Usinagem brita graduada	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	99,0000
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	
Item de Transporte de Areia para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	1,9800
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	2,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	50,00	0,00	0,00	42,5000
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	99,0000
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	85,0000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	50,00	0,00	0,00	42,5000
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	99,0000
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	21,2500

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/04/2026
Observação : Produtos Asfálticos Junho/2026
BDI : 26,66% — BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho — CREA : 14065/D — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	25,00	0,00	0,00	
Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	99,0000
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	99,0000
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Brita 3 - Caminhão basculante 10 m³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	30,00	0,00	0,00	29,7000
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Filer calcário - Caminhão carroceria 9 t	5914434	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	97,0000
	5914404	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914419	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	25,5000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	30,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	30,00	0,00	0,00	25,5000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	42,5000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	50,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	25,5000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	30,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	17,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	20,00	0,00	0,00	

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes			Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração			
Ano	:	2026			Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia			
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração			
Extensão	:	1,000 un			Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026			
BDI	:	26,66%			BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa	:	1,0000			
Responsável	:	Paulo de Freitas Machado Filho	CREA : 14065/D	ART Nº :	BA20251018560
Elaborador	:	Vinicius Martins Ruiz			

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	42,5000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	50,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Compensado plastificado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	25,5000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	30,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	25,5000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	30,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	85,0000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	
Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	25,5000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	30,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	99,0000
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Brita 0 (pedrisco) - Caminhão basculante 10 m³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	29,7000
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	30,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	99,0000
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	42,5000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	50,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/04/2026
Observação : Produtos Asfálticos Junho/2026
BDI : 26,66% — BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho — CREA : 14065/D — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	42,5000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	50,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m - Guindauto 6,2 t	5914584	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	432,0000
	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	200,00	0,00	0,00	
Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m - Guindauto 6,2 t	5914584	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	432,0000
	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	200,00	0,00	0,00	
	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m - Guindauto 6,2 t	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	200,00	0,00	0,00	432,0000
	5914584	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	103,0000
	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	
Material demolido - remendo profundo - Caminhão basculante 6 m³	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	20,00	0,00	0,00	20,6000
	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	20,00	0,00	0,00	79,3000
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/04/2026
Observação : Produtos Asfálticos Junho/2026
BDI : 26,66% — BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho — CREA : 14065/D — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	50,00	0,00	0,00	
Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão basculante 10 m³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	99,0000
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante 10 m³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	99,0000
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita comerciais - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	200,00	0,00	0,00	170,0000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita comercial - Caminhão basculante 10 m³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	20,00	0,00	0,00	19,8000
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	19,8000
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	20,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C -12,5 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	1,9800
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	2,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	

Serviços de transporte

Serviço de transporte	Unid.	Fórmula de transporte
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1,20
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	0,99
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1,49
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1,24
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1,03
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1,55
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	1,03
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	0,85
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	1,29
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	tkm	2,61

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes			Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração			
Ano	:	2026			Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia			
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração			
Extensão	:	1,000 un			Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026			
BDI	:	26,66%			BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa	:	1,0000			
Responsável	:	Paulo de Freitas Machado Filho	CREA : 14065/D	ART Nº :	BA20251018560
Elaborador	:	Vinicius Martins Ruiz			

Serviço de transporte	Unid.	Fórmula de transporte
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	tkm	2,16
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	tkm	3,27
Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário	tkm	1,18
Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada	tkm	0,97
Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural	tkm	1,47

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes		Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado		
Ano	:	2026		Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia		
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração		
Extensão	:	1,000 un		Data base: 01/06/2026
BDI	:	26,83%		
Fator Capa	:	1,0000		
Responsável	:	Paulo de Freitas Machado Fillho	CREA : 14065/D BA	ART Nº : BA20251018560
Elaborador	:	Vinicius Martins Ruiz		

01 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
01.000.001	1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	26,83	m2	154,000	5,61	863,94
01.000.002	16	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	26,83	m³	8,400	415,86	3.493,22
01.000.003	22	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	26,83	m³	5,600	892,92	5.000,35
01.000.004	24	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	26,83	m³	364,000	77,51	28.213,64
01.000.005	38	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	26,83	m2	154,000	12,12	1.866,48
01.000.006	39	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	26,83	m2	154,000	3,24	498,96
01.000.007	43	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	26,83	m2	154,000	4,64	714,56
01.000.008	662	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	26,83	m2	5,600	39,03	218,56
							Total do grupo:	40.869,71

02 - MOVIMENTAÇÃO DE SOLO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.000.001	44	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	26,83	m³	1.344,000	131,14	176.252,16
							Total do grupo:	176.252,16

03 - RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
03.000.001	45	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1, 8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	26,83	m³	14,000	1.088,13	15.233,82
03.000.002	665	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6 :2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	26,83	m³	60,200	1.053,09	63.396,01
03.000.003	667	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	26,83	kg	1.610,000	12,34	19.867,40
03.000.004	669	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	26,83	kg	1.610,000	11,31	18.209,10
03.000.005	671	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	26,83	kg	1.610,000	9,66	15.552,60
03.000.006	673	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	26,83	kg	1.610,000	12,63	20.334,30

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes		Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado		
Ano	:	2026		Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia		
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração		
Extensão	:	1,000 un		Data base: 01/06/2026
BDI	:	26,83%		
Fator Capa	:	1,0000		
Responsável	:	Paulo de Freitas Machado Fillho	CREA : 14065/D BA	ART Nº : BA20251018560
Elaborador	:	Vinicius Martins Ruiz		

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
							Total do grupo:	152.593,23

04 - FECHAMENTO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
04.000.001	69	CPU12625	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA APARENTE ARGAMASSADA NO TRAÇO 1:5 - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	26,83	m3	84,600	780,70	66.047,22
04.000.002	61	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12 /2021	26,83	m2	480,000	91,39	43.867,20
04.000.003	67	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_ 03/2024	26,83	m2	16,800	33,93	570,02
04.000.004	643	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO . AF_08/2023_PS	26,83	m2	154,000	106,81	16.448,74
04.000.005	652	96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_ 07/2023	26,83	m	56,000	37,21	2.083,76
04.000.006	654	96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	26,83	m	56,000	17,12	958,72
04.000.007	657	96366	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	26,83	m2	308,000	194,58	59.930,64
							Total do grupo:	189.906,30

05 - ESQUADRIA

05.001 - ESQUADRIA METÁLICA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
05.001.001	72	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE , EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	26,83	m2	33,600	279,81	9.401,61
05.001.002	663	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	26,83	m2	11,200	542,14	6.071,96

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026
BDI : 26,83%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Fillho — CREA : 14065/D BA — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
05.001.003	76	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	26,83	m	84,000	26,21	2.201,64
05.001.004	79	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	26,83	un	28,000	299,62	8.389,36
05.001.005	84	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	26,83	un	28,000	189,15	5.296,20
05.001.006	86	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	26,83	un	28,000	184,79	5.174,12

05.002 - ESQUADRIA MADEIRA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
05.002.001	95	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	26,83	un	11,000	522,93	5.752,23
05.002.002	99	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	26,83	un	11,000	557,98	6.137,78
05.002.003	101	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_10/2025	26,83	un	11,000	1.310,14	14.411,54
05.002.004	675	100668	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO MAXIMA AR, PARA VIDRO (VIDRO NÃO INCLUSO), CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, COM GUARNIÇÕES/ ALIZAR E FERRAGENS, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	26,83	m2	14,000	1.687,63	23.626,82

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026
BDI : 26,83%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Fillho CREA : 14065/D BA ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

05.002.005	680	100666	JANELA DE MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	26,83	m2	15,000	864,89	12.973,35

05.003 - VIDRO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
05.003.001	109	102151	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR , E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_ 11/2025	26,83	m2	56,000	302,15	16.920,40
05.003.002	115	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR , E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	26,83	m2	56,000	505,59	28.313,04
05.003.003	735	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	26,83	m2	28,000	560,15	15.684,20
05.003.004	737	102156	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_ 11/2025	26,83	m2	28,000	431,09	12.070,52
05.003.005	738	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR , E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	26,83	m2	28,000	698,85	19.567,80
05.003.006	740	102158	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR , E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_ 11/2025	26,83	m2	28,000	603,21	16.889,88
							Total do grupo:	208.882,45

06 - PINTURA

06.001 - PINTURA EM METAIS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
06.001.001	127	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	26,83	m2	240,000	79,40	19.056,00
06.001.002	741	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	26,83	m2	240,000	43,69	10.485,60

06.002 - PINTURA EM MADEIRA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026
BDI : 26,83%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Fillho — CREA : 14065/D BA — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

06.002.001	129	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	26,83	m2	75,600	26,60	2.010,96

06.003 - PINTURA DE REVESTIMENTO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
06.003.001	118	CPU12627	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	26,83	m2	2.352,000	10,38	24.413,76
06.003.002	131	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	26,83	m2	672,000	22,27	14.965,44
06.003.003	133	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	26,83	m2	2.352,000	18,56	43.653,12
06.003.004	134	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	26,83	m2	672,000	48,09	32.316,48
06.003.005	137	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	26,83	m2	2.352,000	25,92	60.963,84
							Total do grupo:	207.865,20

07 - COBERTURA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
07.000.001	138	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	26,83	m2	600,000	55,93	33.558,00
07.000.002	150	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	26,83	m2	900,000	70,91	63.819,00
07.000.003	698	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	26,83	kg	800,000	26,12	20.896,00
07.000.004	732	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	26,83	m2	600,000	242,39	145.434,00
							Total do grupo:	263.707,00

08 - REVESTIMENTO
08.001 - REVESTIMENTO CERÂMICO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026
BDI : 26,83%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Fillho — CREA : 14065/D BA — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

08.001.001	154	93394	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	26,83	m2	201,600	89,38	18.019,00
08.001.002	682	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_ PE	26,83	m2	336,000	133,81	44.960,16

08.002 - PISOS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
08.002.001	163	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	26,83	m2	336,000	88,94	29.883,84
08.002.002	165	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	26,83	m2	1.344,000	109,91	147.719,04
08.002.003	187	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/ 2026	26,83	m2	336,000	72,45	24.343,20
08.002.004	190	93389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/ 2014	26,83	m2	168,000	81,08	13.621,44
							Total do grupo:	278.546,68

09 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

09.001 - TOMADAS, INTERRUPTORES, DISJUNTORES, TERMINAIS E INSTALAÇÃO DE PONTOS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.001.001	231	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO , RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	26,83	un	34,000	183,23	6.229,82
09.001.002	267	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	26,83	un	34,000	296,08	10.066,72
09.001.003	274	CPU12630	TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF:N-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR	26,83	un	42,000	72,41	3.041,22

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026
BDI : 26,83%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Fillho — CREA : 14065/D BA — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.001.004	276	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	26,83	un	22,000	19,54	429,88
09.001.005	279	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	26,83	un	22,000	36,09	793,98
09.001.006	282	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	26,83	un	22,000	35,86	788,92
09.001.007	284	100921	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	26,83	un	22,000	114,70	2.523,40
09.001.008	598	101496	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	26,83	un	25,000	2.662,45	66.561,25
09.001.009	635	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,83	m	280,000	5,68	1.590,40
09.001.010	637	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,83	m	280,000	7,66	2.144,80
09.001.011	639	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,83	m	280,000	11,27	3.155,60
09.001.012	641	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,83	m	280,000	15,92	4.457,60
09.001.013	843	CPU17227	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO PARA 3,6 / 6KV SEÇÃO 10MM², FORMAÇÃO 19 FIOS, EM EPR/A - NBR 7732	26,83	m	3.000,000	45,65	136.950,00
09.001.014	845	CPU19961	CABO DE EXTENSÃO 2 X 1,5 MM² 7,5M C/ PLUG MACHO/FÊMEA - RABICHO_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,83	un	100,000	999,10	99.910,00
09.001.015	858	CPU19706	CABO DE BAIXA TENSÃO, UNIPOLAR, SEÇÃO NOMINAL DE 10MM² - 0,6 / 1 KV	26,83	m	3.000,000	53,71	161.130,00

09.002 - LUMINÁRIAS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.002.001	286	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	26,83	un	28,000	206,25	5.775,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026
BDI : 26,83%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Fillho — CREA : 14065/D BA — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

09.002.002	288	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	26,83	un	42,000	663,15	27.852,30
09.002.003	685	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	26,83	un	27,000	38,55	1.040,85
09.002.004	695	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	26,83	un	27,000	16,86	455,22
09.002.005	829	CPU19693	LUMINÁRIA ELEVADA PARA LATERAL DE PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO TIPO FAA L862, NA COR AMARELA/ CLARO - GLOBO PRISMÁTICO EM BOROSSILICATO	26,83	un	40,000	5.089,43	203.577,20
09.002.006	831	CPU19694	LUMINÁRIA ELEVADA PARA LATERAL DE PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO TIPO FAA L862, NA COR CLARO/CLARO - GLOBO PRISMÁTICO EM BOROSSILICATO	26,83	un	40,000	4.825,75	193.030,00
09.002.007	833	CPU19695	LUMINÁRIA ELEVADA PARA LATERAL DE PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO TIPO FAA L862E, NA COR VERDE/ VERMELHA - GLOBO PRISMÁTICO EM BOROSSILICATO	26,83	un	30,000	5.089,42	152.682,60
09.002.008	835	CPU19696	LUMINÁRIA ELEVADA PARA PISTA DE TÁXI DO TIPO FAA L861T, NA COR AZUL - GLOBO PRISMÁTICO EM BOROSSILICATO	26,83	un	20,000	4.825,75	96.515,00

09.003 - CAIXAS E QUADROS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.003.001	292	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	26,83	un	21,000	215,54	4.526,34
09.003.002	295	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,83	un	21,000	20,67	434,07
09.003.003	297	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,83	un	21,000	17,09	358,89
09.003.004	298	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	26,83	un	21,000	159,59	3.351,39

09.004 - EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS / SPDA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.004.001	300	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	26,83	un	14,000	188,43	2.638,02
09.004.002	302	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	26,83	m	1.330,000	44,51	59.198,30

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026
BDI : 26,83%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Fillho — CREA : 14065/D BA — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.004.003	307	CPU12631	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL	26,83	un	14,000	38,93	545,02
09.004.004	309	CPU12632	TERMINAL A PRESSÃO 1 CABO 16MM2 C/ 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,83	un	21,000	6,51	136,71
09.004.005	311	CPU12633	TERMINAL A PRESSÃO 1 CABO 50MM2 C/ 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,83	un	14,000	11,99	167,86
09.004.006	312	96988	MASTRO 1 ¿", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	26,83	un	7,000	225,17	1.576,19
09.004.007	300	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	26,83	un	14,000	188,43	2.638,02

09.005 - EQUIPAMENTOS / AR CONDICIONADO / TRANSFORMADOR

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.005.001	314	CPU12634	BANDEJA METÁLICA PARA SUPORTE EXTERNO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	26,83	m2	5,600	865,18	4.845,00
09.005.002	316	CPU12635	TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TIPO ARSTOP, COM DISJUNTOR BIPOLAR 30A, EMBUTIDA 00472/ORSE JANEIRO/2022-1	26,83	un	6,000	104,54	627,24
09.005.003	319	103245	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	26,83	un	6,000	2.375,75	14.254,50
09.005.004	828	CPU22601	BATERIA ESTACIONÁRIA; 12V; 220AH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,83	un	40,000	1.510,22	60.408,80
09.005.005	837	CPU19697	TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO, DO TIPO FAAL-830-1, 30/45W, 6,6A / 60HZ	26,83	un	100,000	1.572,57	157.257,00
09.005.006	841	CPU19698	KIT DE CONECTORES PRIMÁRIOS, 25A /5KV PARA CABO DE 10MM², DO TIPO FAA L-823 COM ATERRAMENTO	26,83	un	100,000	289,83	28.983,00
							Total do grupo:	1.522.648,11

10 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.001 - TUBOS E CONEXÕES

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
10.001.001	339	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,83	m	140,000	53,85	7.539,00
10.001.002	344	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,83	m	140,000	23,24	3.253,60
10.001.003	346	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	26,83	m	140,000	29,44	4.121,60
10.001.004	691	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,83	m	224,000	15,71	3.519,04

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026
BDI : 26,83%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Fillho — CREA : 14065/D BA — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
10.001.005	693	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	26,83	m	224,000	18,07	4.047,68
10.001.006	694	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	26,83	m	224,000	26,91	6.027,84
10.001.007	347	CPU12636	CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK= 21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 1, 00 M	26,83	un	14,000	3.364,44	47.102,16

10.002 - CAIXAS DE PASSAGEM / GORDURA / FOSSAS E SUMIDOUROS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
10.002.001	374	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	26,83	un	6,000	4.601,04	27.606,24
10.002.002	415	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245 ,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/ 2020	26,83	un	6,000	6.969,57	41.817,42

10.003 - RESERVATÓRIOS / BOMBAS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
10.003.001	424	102623	CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	26,83	un	11,000	1.072,75	11.800,25
10.003.002	469	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0 ,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	26,83	un	6,000	1.080,85	6.485,10
10.003.003	743	102622	CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	26,83	un	11,000	767,13	8.438,43

10.004 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
10.004.001	474	86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	26,83	un	28,000	757,93	21.222,04

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026
BDI : 26,83%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Fillho — CREA : 14065/D BA — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

10.004.002	483	CPU12638	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM. 1,40X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA	26,83	un	14,000	1.285,52	17.997,28
10.004.003	491	20262	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	26,83	un	112,000	20,02	2.242,24
10.004.004	492	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	26,83	un	21,000	532,01	11.172,21
10.004.005	495	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	26,83	un	21,000	318,86	6.696,06
10.004.006	506	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	26,83	un	112,000	14,62	1.637,44
10.004.007	507	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	26,83	un	35,000	97,67	3.418,45

10.005 - INSTALAÇÕES DE ESGOTO - EXTERNAS / INTERNAS (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
10.005.001	509	20159	JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	26,83	un	84,000	77,83	6.537,72
10.005.002	510	10835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	26,83	un	84,000	6,82	572,88
10.005.003	339	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,83	m	112,000	53,85	6.031,20
10.005.004	687	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,83	m	112,000	38,65	4.328,80
10.005.005	689	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,83	m	112,000	47,90	5.364,80
							Total do grupo:	258.979,48

11 - INSTALAÇÕES PARA INCÊNDIO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
11.000.001	511	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	26,83	un	35,000	338,80	11.858,00
11.000.002	514	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	26,83	un	35,000	349,13	12.219,55

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026
BDI : 26,83%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Fillho — CREA : 14065/D BA — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
11.000.003	516	101915	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2026	26,83	un	21,000	567,83	11.924,43
11.000.004	518	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2026	26,83	un	14,000	2.352,07	32.928,98
11.000.005	525	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	26,83	un	35,000	1.110,52	38.868,20
11.000.006	527	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	26,83	un	35,000	531,73	18.610,55
11.000.007	529	101913	CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2026	26,83	un	14,000	617,76	8.648,64
11.000.008	530	21032	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	26,83	un	21,000	913,39	19.181,19
11.000.009	531	20973	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	26,83	un	21,000	228,78	4.804,38
							Total do grupo:	159.043,92

12 - LIMPEZA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
12.000.001	580	CPU12639	LIMPEZA GERAL	26,83	m2	14.273,000	5,63	80.356,99
12.000.002	594	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/ 2025_PS	26,83	un	250,000	7,41	1.852,50
12.000.003	582	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	26,83	m2	2.800,000	2,33	6.524,00
							Total do grupo:	88.733,49

Total: 3.548.027,73
Total geral do orçamento: 3.548.027,73

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes		Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado		
Ano	:	2026		Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia		
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração		
Extensão	:	1,000 un		Data base: 01/06/2026
BDI	:	26,83%		
Fator Capa	:	1,0000		
Responsável	:	Paulo de Freitas Machado Fillho	CREA : 14065/D BA	ART Nº : BA20251018560
Elaborador	:	Vinicius Martins Ruiz		

Discriminação	Percentual	Custo	Preço	Preço/un
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,1519	32.229,21	40.869,71	40.869,71
MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	4,9676	138.969,60	176.252,16	176.252,16
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA	4,3008	120.326,86	152.593,23	152.593,23
FECHAMENTO	5,3524	149.736,17	189.906,30	189.906,30
ESQUADRIA	5,8873	164.697,02	208.882,45	208.882,45
PINTURA	5,8586	163.934,08	207.865,20	207.865,20
COBERTURA	7,4325	207.931,00	263.707,00	263.707,00
REVESTIMENTO	7,8507	219.630,76	278.546,68	278.546,68
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	42,9153	1.200.584,74	1.522.648,11	1.522.648,11
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7,2993	204.201,50	258.979,48	258.979,48
INSTALAÇÕES PARA INCÊNDIO	4,4826	125.400,03	159.043,92	159.043,92
LIMPEZA	2,5009	69.986,62	88.733,49	88.733,49
Total geral	100,0000	2.797.627,59	3.548.027,73	3.548.027,73

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 1100657 - Adensamento de concreto por vibrador de imersão Unidade: m³

Produção da equipe **9,00000** **FIC** **0,01531**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9069	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	1,0000000	1,00	0,00	10,7369	0,8819	10,7369
					Custo Horário Total de Equipamentos		**10,7369**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**34,7178**
				Custo Unitário da Execução	**3,8575**
				Custo do FIC	**0,0423**
				Custo Unitário Direto Total	**3,90**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU9494 - Administração Local e manutenção de canteiro Unidade: un

Produção da equipe	**1,00000**		
		Custo Unitário Direto Total	**756.799,47**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	1,0000000	h	14,9600	14,9600
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**14,9600**
				Custo Horário Total da Execução	**14,9600**
				Custo Unitário da Execução	**14,9600**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	4,5600	4,5600
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	h	1,4301	1,4301
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	1,3400	1,3400
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	h	0,4900	0,4900
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	0,0400	0,0400
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	0,8000	0,8000
				Custo Total de Materiais	**8,6601**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	1,0000000	h	0,2500	0,2500
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**0,2500**
				Custo Unitário Direto Total	**23,87**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 2009619 - Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial — Unidade: m²

Produção da equipe **1,00000** **FIC** **0,01531**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,7995	33,7995
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**57,7804**
				Custo Horário Total da Execução	**57,7804**
				Custo Unitário da Execução	**57,7804**
				Custo do FIC	**0,8846**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0156	Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm	13,0000000	un	5,3500	69,5500
				Custo Total de Materiais	**69,5500**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1109697	Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0150000	m³	570,1400	8,5521
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**8,5521**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0156	Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,2106000	t	38,9100	8,1944
					Custo Total de Tempo Fixo	**8,1944**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0156	Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,2106000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	25,0000	4,4753
												Custo Total de Momento de Transporte	**4,4753**
												Custo Unitário Direto Total	**149,44**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4805756 - Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm Unidade: m²

Produção da equipe **4,44444** **FIC** **0,01841**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**23,9809**
				Custo Unitário da Execução	**5,3957**
				Custo do FIC	**0,0993**
				Custo Unitário Direto Total	**5,50**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU8041 - Aquisição de CAP 50/70 para Concreto Asfáltico Unidade: t

Produção da equipe **1,00000**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
MAT8925	CAP 50/70	1,0000000	t	6.404,5700	6.404,5700
				Custo Total de Materiais	**6.404,5700**
				Custo Unitário Direto Total	**6.404,57**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU8042 - Aquisição de EAI para Imprimação Unidade: t

Produção da equipe **1,00000**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
MAT8916	EAI	1,0000000	t	3.169,9900	3.169,9900
				Custo Total de Materiais	**3.169,9900**
				Custo Unitário Direto Total	**3.169,99**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU22945 - Aquisição de RC 1C - E para Pintura de Ligação Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU12256 / 2003003

Produção da equipe **1,00000**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
MAT12250	RC 1C - E c/Polímero	1,0000000	t	5.149,8400	5.149,8400
				Custo Total de Materiais	**5.149,8400**
				Custo Unitário Direto Total	**5.149,84**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU22944 - Aquisição de RR - 2C para Capa Selante Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9450 / 2003003

Produção da equipe **1,00000**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
MAT9445	RR - 2C	1,0000000	t	4.208,1600	4.208,1600
				Custo Total de Materiais	**4.208,1600**
				Custo Unitário Direto Total	**4.208,16**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU22942 - Aquisição de RR - 2C para TSD Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9450 / 2003003

Produção da equipe **1,00000**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
MAT9445	RR - 2C	1,0000000	t	4.208,1600	4.208,1600
				Custo Total de Materiais	**4.208,1600**
				Custo Unitário Direto Total	**4.208,16**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU22943 - Aquisição de RR - 2C para TSS Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9450 / 2003003

Produção da equipe **1,00000**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
MAT9445	RR - 2C	1,0000000	t	4.208,1600	4.208,1600
				Custo Total de Materiais	**4.208,1600**
				Custo Unitário Direto Total	**4.208,16**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4816020 - Areia extraída com draga de sucção tipo bomba — Unidade: m³

Produção da equipe **30,00000** **FIC** **0,01841**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,19	0,81	227,2497	109,2991	131,7097
E9609	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW	1,0000000	1,00	0,00	191,5277	53,0176	191,5277
					Custo Horário Total de Equipamentos		**323,2374**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	4,0000000	h	23,9809	95,9236
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**95,9236**
				Custo Horário Total da Execução	**419,1610**
				Custo Unitário da Execução	**13,9720**
				Custo do FIC	**0,1585**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0067	Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm	0,0000600	m	173,5659	0,0104
				Custo Total de Materiais	**0,0104**
				Custo Unitário Direto Total	**14,14**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 1109697 - Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial — Unidade: m³

Produção da equipe **4,09035** **FIC** **0,01531**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	67,7206	40,4135	67,7206
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	3,0000000	0,95	0,05	0,7071	0,4785	2,0870
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,32	0,68	1,6979	1,1489	3,9737
					Custo Horário Total de Equipamentos		**73,7813**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,7995	33,7995
P9824	Servente	8,0000000	h	23,9809	191,8472
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**225,6467**
				Custo Horário Total da Execução	**299,4280**
				Custo Unitário da Execução	**73,2035**
				Custo do FIC	**1,0141**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada	1,0393900	m³	151,4019	157,3656
M0345	Cal hidratada - saco	31,3370500	kg	0,8000	25,0696
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	175,4874700	kg	0,7960	139,6880
				Custo Total de Materiais	**322,1232**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	1,5590900	t	2,1900	3,4144
M0345	Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0313400	t	38,9100	1,2194
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,1754900	t	38,9100	6,8283
					Custo Total de Tempo Fixo	**11,4621**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	1,5590900	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	154,3499
M0345	Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,0313400	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	20,0000	0,5328
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,1754900	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	7,4583

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Custo Total de Momento de Transporte	**162,3410**
Custo Unitário Direto Total	**570,14**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 1109669 - Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial — Unidade: m³

Produção da equipe **4,22034** **FIC** **0,01531**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	67,7206	40,4135	67,7206
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	3,0000000	0,95	0,05	0,7071	0,4785	2,0870
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,38	0,62	1,6979	1,1489	4,0726
					Custo Horário Total de Equipamentos		**73,8802**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,7995	33,7995
P9824	Servente	8,0000000	h	23,9809	191,8472
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**225,6467**
				Custo Horário Total da Execução	**299,5269**
				Custo Unitário da Execução	**70,9722**
				Custo do FIC	**0,9829**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada	1,0043500	m³	151,4019	152,0605
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	458,0118700	kg	0,7960	364,5774
				Custo Total de Materiais	**516,6379**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	1,5065300	t	2,1900	3,2993
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,4580100	t	38,9100	17,8211
					Custo Total de Tempo Fixo	**21,1204**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	1,5065300	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	149,1465
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,4580100	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	19,4654
									Custo Total de Momento de Transporte				**168,6119**
									Custo Unitário Direto Total				**778,33**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 0407819 - Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: kg

Produção da equipe **1,00000**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801	Ajudante	0,0900000	h	25,0745	2,2567
P9805	Armador	0,0900000	h	33,8263	3,0444
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**5,3011**
				Custo Horário Total da Execução	**5,3011**
				Custo Unitário da Execução	**5,3011**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0004	Aço CA 50	1,1000000	kg	6,0715	6,6787
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	0,0150000	kg	13,2400	0,1986
				Custo Total de Materiais	**6,8773**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0004	Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0011000	t	38,9100	0,0428
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000200	t	38,9100	0,0007
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,0435**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0004	Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	0,0011000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	0,0468
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	0,0000200	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	0,0009
												Custo Total de Momento de Transporte	**0,0477**
												Custo Unitário Direto Total	**12,27**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4011219 - Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado Unidade: m³

Produção da equipe **112,13000** **FIC** **0,07476**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,62	0,38	426,6495	103,0570	303,6844
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,34	0,66	5,0290	3,5021	4,0212
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,50	0,50	374,7140	157,8661	266,2901
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	307,3403	143,6831	300,7940
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	268,5626	115,5482	268,5626
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,34	0,66	207,9426	76,8358	121,4121
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.264,7644**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**1.288,7453**
				Custo Unitário da Execução	**11,4933**
				Custo do FIC	**0,4164**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³	1,7800	1,9585
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**1,9585**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³	5914354	2,0630100	t	2,2800	4,7036
					Custo Total de Tempo Fixo	**4,7036**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³	2,0630100	t	5914359	1,49	20,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	50,0000	163,5967
											Custo Total de Momento de Transporte		**163,5967**
											Custo Unitário Direto Total		**182,17**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU10904 - Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial — Unidade: m³

Produção da equipe **113,18000** **FIC** **0,00475**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,34	0,66	426,6495	103,0570	213,0785
E9514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW	1,0000000	1,00	0,00	430,2325	164,1769	430,2325
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,65	0,35	307,3403	143,6831	250,0603
E9530	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW	1,0000000	0,52	0,48	294,3420	120,2740	210,7894
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.104,1607**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**1.128,1416**
				Custo Unitário da Execução	**9,9677**
				Custo do FIC	**0,0233**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU10899	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h	1,0000000	m³	462,1300	462,1300
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**462,1300**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³	5914652	2,2000000	t	4,2200	9,2840
					Custo Total de Tempo Fixo	**9,2840**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³	2,2000000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	20,0000	43,5600
											Custo Total de Momento de Transporte		**43,5600**
											Custo Unitário Direto Total		**524,97**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Descritivo: Composição SICRO 4011276 - Composição com alteração nos nomes Itens de Transportes de Britas e Pó de pedra na comp. auxiliar Usinagem, para diferencia-los dos itens quando transportados para drenagem.

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4011276 - Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado Unidade: m³

Produção da equipe **113,18000** **FIC** **0,07476**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,34	0,66	426,6495	103,0570	213,0785
E9514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW	1,0000000	1,00	0,00	430,2325	164,1769	430,2325
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,97	0,03	307,3403	143,6831	302,4306
E9530	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW	1,0000000	0,79	0,21	294,3420	120,2740	257,7877
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.203,5293**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**1.227,5102**
				Custo Unitário da Execução	**10,8456**
				Custo do FIC	**0,3667**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h	1,0000000	m³	408,5800	408,5800
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**408,5800**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³	5914652	2,2000000	t	4,2200	9,2840
					Custo Total de Tempo Fixo	**9,2840**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³	2,2000000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	20,0000	43,5600
											Custo Total de Momento de Transporte		**43,5600**
											Custo Unitário Direto Total		**472,64**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Unidade: CHI

Produção da equipe **0,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	1,0000000	h	0,3200	0,3200
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	1,0000000	h	0,0800	0,0800
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**0,4000**
			Custo Unitário Direto Total		**0,40**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Unidade: CHP

Produção da equipe **0,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	1,0000000	h	0,3200	0,3200
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	1,0000000	h	0,0800	0,0800
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	1,0000000	h	0,3800	0,3800
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	1,0000000	h	1,3400	1,3400
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**2,1200**
			Custo Unitário Direto Total		**2,12**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	0,0000600	un	5.409,4100	0,3246
				Custo Total de Materiais	**0,3246**
				Custo Unitário Direto Total	**0,32**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	0,0000148	un	5.409,4100	0,0801
				Custo Total de Materiais	**0,0801**
				Custo Unitário Direto Total	**0,08**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	0,0000700	un	5.409,4100	0,3787
				Custo Total de Materiais	**0,3787**
				Custo Unitário Direto Total	**0,38**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	1,2512000	kwh	1,0700	1,3388
				Custo Total de Materiais	**1,3388**
				Custo Unitário Direto Total	**1,34**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 0804376 - Boca normal com alas abertas - BNAA 01 - adaptável em BSTC D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida Unidade: un

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	1,1335000	m³	3,9000	4,4207
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	58,3771000	kg	12,2700	716,2870
1107891	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	1,1335000	m³	609,1200	690,4375
1106058	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	0,1541000	m³	594,7800	91,6556
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	5,8241000	m²	90,6300	527,8382
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**2.030,6390**
			Custo Unitário Direto Total		**2.030,64**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 0804385 - Boca normal com alas abertas - BNAA 02 - adaptável em BSTC D = 0,80 m - areia e brita comerciais Unidade: un

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	1,6919000	m³	3,9000	6,5984
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	92,6928000	kg	12,2700	1.137,3407
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,6919000	m³	758,0000	1.282,4602
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,2143000	m³	738,5900	158,2798
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	8,9188000	m²	90,6300	808,3108
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**3.392,9899**
			Custo Unitário Direto Total		**3.392,99**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 0804393 - Boca normal com alas abertas - BNAA 03 - adaptável em BSTC D = 1,00 m - areia e brita comerciais Unidade: un

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	2,9132000	m³	3,9000	11,3615
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	160,5759000	kg	12,2700	1.970,2663
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	2,9132000	m³	758,0000	2.208,2056
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,2841000	m³	738,5900	209,8334
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	12,2661000	m²	90,6300	1.111,6766
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**5.511,3434**
			Custo Unitário Direto Total		**5.511,34**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4816012 - Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h Unidade: m³

Produção da equipe **66,40000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,0000000	0,46	0,54	356,6736	137,3311	238,2287
E9611	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.022,1363	670,7683	1.022,1363
E9765	Grupo gerador - 569 kVA	1,0000000	1,00	0,00	679,7671	38,1134	679,7671
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.940,1321**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	8,0000000	h	23,9809	191,8472
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**191,8472**
				Custo Horário Total da Execução	**2.131,9793**
				Custo Unitário da Execução	**32,1081**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2115	Cunha lateral inferior para britador	0,0000200	un	1.844,0863	0,0369
M2114	Cunha lateral superior para britador	0,0000100	un	2.564,5104	0,0256
M2111	Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	0,0000600	un	29.229,5096	1,7538
M2110	Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	0,0000400	un	22.410,5650	0,8964
M2112	Manta do britador cônico HP200 ou similar	0,0000300	un	21.596,3573	0,6479
M2113	Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar	0,0000400	un	23.428,2742	0,9371
				Custo Total de Materiais	**4,2977**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4815995	Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteiras - com resistência à compressão de 70 MPa a 120 MPa	0,5703400	m³	58,8400	33,5588
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**33,5588**
				Custo Unitário Direto Total	**69,96**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2008 - Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 Kw - MOB/DESMOB Unidade: un

Observação: E9667

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU1013	Mobilização/Desmobilização com Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	1,0000000D	h	6,3600	6,3600D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**6,3600D**
			Custo Unitário Direto Total		**6,36D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2019 - Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw - MOB. / DESMOB. Unidade: un
Observação: E9571

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU1030	Mobilização/Desmobilização com Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW - KFU=1,00	1,0000000D	h	7,1100	7,1100D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**7,1100D**
			Custo Unitário Direto Total		**7,11D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2017 - Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - MOB/DESMOB Unidade: un

Observação: E9509

Produção da equipe **60,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU1028	Mobilização/Desmobilização com Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - KFU=1,00	1,0000000D	h	6,5000	6,5000D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**6,5000D**
			Custo Unitário Direto Total		**6,50D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 2003801 - Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação Unidade: m

Produção da equipe **1,00000** **FIC** **0,01990**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
P9821	Pedreiro	0,2200000	h	33,7995	7,4359
P9824	Servente	0,8800000	h	23,9809	21,1032
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**28,5391**
				Custo Horário Total da Execução	**28,5391**
				Custo Unitário da Execução	**28,5391**
				Custo do FIC	**0,5679**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
M0082	Areia média lavada	0,0660000	m³	151,4019	9,9925
				Custo Total de Materiais	**9,9925**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0007100	m³	778,3300	0,5526
4816147	Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita comerciais	1,0000000	m	50,1600	50,1600
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**50,7126**

TEMPO FIXO		**Código**	**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,0990000	t	2,1900	0,2168
4816147	Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita comerciais - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,1083800	t	38,9100	4,2170
					Custo Total de Tempo Fixo	**4,4338**

MOMENTO TRANSP		**Quantidade**	**Unidade**	**LN**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**RP**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**P**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**Custo Unitário Total**
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	0,0990000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	9,8010
4816147	Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita comerciais - Caminhão carroceria 15 t	0,1083800	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	200,0000	18,4246
												Custo Total de Momento de Transporte	**28,2256**
												Custo Unitário Direto Total	**122,47**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4915636 - Capa selante - brita 0 (pedrisco) comercial Unidade: m²

Produção da equipe **1.350,00000** **FIC** **0,01608**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	389,8372	116,5198	389,8372
E9583	Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³	1,0000000	0,26	0,74	25,5323	16,0957	18,5492
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,78	0,22	307,3403	143,6831	271,3357
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	100,0862	64,9288	200,1724
					Custo Horário Total de Equipamentos		**879,8945**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	8,0000000	h	23,9809	191,8472
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**191,8472**
				Custo Horário Total da Execução	**1.071,7417**
				Custo Unitário da Execução	**0,7939**
				Custo do FIC	**0,0071**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco)	0,0029000	m³	160,5814	0,4657
				Custo Total de Materiais	**0,4657**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco) - Caminhão basculante 10 m³	5914642	0,0043500	t	6,9700	0,0303
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,0303**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco) - Caminhão basculante 10 m³	0,0043500	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	30,0000	0,1292
											Custo Total de Momento de Transporte		**0,1292**
											Custo Unitário Direto Total		**1,43**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5915407 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre Unidade: t

Produção da equipe **457,16000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,86	0,14	370,1209	98,1591	996,1387
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	567,0265	269,5207	567,0265
				Custo Horário Total de Equipamentos			**1.563,1652**
					Custo Horário Total da Execução		**1.563,1652**
					Custo Unitário da Execução		**3,4193**
					Custo do FIC		**0,0246**
					Custo Unitário Direto Total		**3,44**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914648 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável — Unidade: t

Produção da equipe **457,16000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	12,0000000	0,97	0,03	370,1209	98,1591	4.343,5446
					Custo Horário Total de Equipamentos		**4.343,5446**
					Custo Horário Total da Execução		**4.343,5446**
					Custo Unitário da Execução		**9,5011**
					Custo do FIC		**0,0513**
					Custo Unitário Direto Total		**9,55**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914647 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre Unidade: t

Produção da equipe **457,16000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,86	0,14	370,1209	98,1591	996,1387
					Custo Horário Total de Equipamentos		**996,1387**
					Custo Horário Total da Execução		**996,1387**
					Custo Unitário da Execução		**2,1790**
					Custo do FIC		**0,0128**
					Custo Unitário Direto Total		**2,19**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914354 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre — Unidade: t

Produção da equipe **431,60000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,84	0,16	370,1209	98,1591	979,8210
					Custo Horário Total de Equipamentos		**979,8210**
					Custo Horário Total da Execução		**979,8210**
					Custo Unitário da Execução		**2,2702**
					Custo do FIC		**0,0136**
					Custo Unitário Direto Total		**2,28**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914652 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido Unidade: t

Produção da equipe **249,00000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,92	0,08	370,1209	98,1591	1.045,0919
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.045,0919**
					Custo Horário Total da Execução		**1.045,0919**
					Custo Unitário da Execução		**4,1972**
					Custo do FIC		**0,0235**
					Custo Unitário Direto Total		**4,22**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5915406 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre — Unidade: t

Produção da equipe **49,80000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	2,0000000	0,69	0,31	370,1209	98,1591	571,6255
					Custo Horário Total de Equipamentos		**571,6255**
					Custo Horário Total da Execução		**571,6255**
					Custo Unitário da Execução		**11,4784**
					Custo do FIC		**0,0784**
					Custo Unitário Direto Total		**11,56**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914642 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável — Unidade: t

Produção da equipe **231,27000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	7,0000000	0,99	0,01	230,0392	84,6798	1.600,0992
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.600,0992**
					Custo Horário Total da Execução		**1.600,0992**
					Custo Unitário da Execução		**6,9187**
					Custo do FIC		**0,0510**
					Custo Unitário Direto Total		**6,97**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914641 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre Unidade: t

Produção da equipe **231,27000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	3,0000000	0,72	0,28	230,0392	84,6798	568,0157
					Custo Horário Total de Equipamentos		**568,0157**
					Custo Horário Total da Execução		**568,0157**
					Custo Unitário da Execução		**2,4561**
					Custo do FIC		**0,0219**
					Custo Unitário Direto Total		**2,48**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914353 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre Unidade: t

Produção da equipe **431,60000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	4,0000000	0,79	0,21	230,0392	84,6798	798,0549
					Custo Horário Total de Equipamentos		**798,0549**
					Custo Horário Total da Execução		**798,0549**
					Custo Unitário da Execução		**1,8491**
					Custo do FIC		**0,0156**
					Custo Unitário Direto Total		**1,86**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5915476 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre — Unidade: t

Produção da equipe **9,48772** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	230,0392	84,6798	230,0392
					Custo Horário Total de Equipamentos		**230,0392**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	4,0000000	h	23,9809	95,9236
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**95,9236**
				Custo Horário Total da Execução	**325,9628**
				Custo Unitário da Execução	**34,3563**
				Custo do FIC	**0,3788**
				Custo Unitário Direto Total	**34,74**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914363 - Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ Unidade: t

Produção da equipe **34,86000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9146	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	1,0000000	1,00	0,00	799,8478	171,1135	799,8478
					Custo Horário Total de Equipamentos		**799,8478**
					Custo Horário Total da Execução		**799,8478**
					Custo Unitário da Execução		**22,9446**
					Custo do FIC		**0,0977**
					Custo Unitário Direto Total		**23,04**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914655 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Unidade: t

Produção da equipe **12,34000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	331,6172	90,0354	331,6172
					Custo Horário Total de Equipamentos		**331,6172**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	6,0000000	h	23,9809	143,8854
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**143,8854**
				Custo Horário Total da Execução	**475,5026**
				Custo Unitário da Execução	**38,5334**
				Custo do FIC	**0,3772**
				Custo Unitário Direto Total	**38,91**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914654 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais Unidade: t

Produção da equipe **12,02000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	224,9757	82,2658	224,9757
					Custo Horário Total de Equipamentos		**224,9757**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	6,0000000	h	23,9809	143,8854
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**143,8854**
				Custo Horário Total da Execução	**368,8611**
				Custo Unitário da Execução	**30,6873**
				Custo do FIC	**0,3744**
				Custo Unitário Direto Total	**31,06**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5915433 - Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre Unidade: t

Produção da equipe **7,84664** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	230,0392	84,6798	230,0392
					Custo Horário Total de Equipamentos		**230,0392**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	4,0000000	h	23,9809	95,9236
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**95,9236**
				Custo Horário Total da Execução	**325,9628**
				Custo Unitário da Execução	**41,5417**
				Custo do FIC	**0,4580**
				Custo Unitário Direto Total	**42,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914304 - Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua em espessura de 3 cm - carga com fresadora e descarga livre — Unidade: t

Produção da equipe **152,28000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	2,0000000	0,87	0,13	370,1209	98,1591	669,5317
					Custo Horário Total de Equipamentos		**669,5317**
					Custo Horário Total da Execução		**669,5317**
					Custo Unitário da Execução		**4,3967**
					Custo Unitário Direto Total		**4,40**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914649 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora Unidade: t

Produção da equipe **99,60000** **FIC** **0,01990**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,81	0,19	370,1209	98,1591	955,3445
					Custo Horário Total de Equipamentos		**955,3445**
					Custo Horário Total da Execução		**955,3445**
					Custo Unitário da Execução		**9,5918**
					Custo do FIC		**0,0588**
					Custo Unitário Direto Total		**9,65**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	1,0000000	h	22,9200	22,9200
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**22,9200**
				Custo Horário Total da Execução	**22,9200**
				Custo Unitário da Execução	**22,9200**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	4,5600	4,5600
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	h	1,4301	1,4301
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	1,3400	1,3400
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	h	0,4900	0,4900
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	0,0400	0,0400
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	0,8000	0,8000
				Custo Total de Materiais	**8,6601**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	1,0000000	h	0,3000	0,3000
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**0,3000**
				Custo Unitário Direto Total	**31,88**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU20211 - Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW - MOB/DESMOB Unidade: un
Observação: E9584

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU21202	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque de com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,84	1,0000000D	h	30,6000	30,6000D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**30,6000D**
			Custo Unitário Direto Total		**30,60D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU18403 - Cerca com mourões de concreto, seção "T" ponta inclinada, 10x10cm, espaçamento de 2,5m, cravados 0,5m, com 11 fios de arame farpado Nº 14 - Fornecimento e instalação — Unidade: m

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 101197 / 4149001

Produção da equipe **0,00000**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	11,0000000	m	1,5200	16,7200
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	0,0790000	kg	24,9500	1,9711
4114	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0, 45 M, COM FUROS PARA FIOS	0,4000000	un	58,5500	23,4200
				Custo Total de Materiais	**42,1111**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	0,0900000	m³	439,2100	39,5289
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,8519000	h	32,2800	27,4993
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,8519000	h	23,2400	19,7982
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**86,8264**
				Custo Unitário Direto Total	**128,94**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU18402 - Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11cm, espaçamento de 2,5m, altura livre de 1,7m, com 11 fios de arame farpado Nº 14 - Fornecimento e instalação — Unidade: m

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 101202 / 4149001

Produção da equipe **0,00000**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	11,0000000	m	1,5200	16,7200
5076	GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9	0,0120000	kg	17,9400	0,2153
21138	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	0,8800000	m	9,7500	8,5800
				Custo Total de Materiais	**25,5153**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5307000	h	23,8700	12,6678
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5307000	h	31,8800	16,9187
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**29,5865**
				Custo Unitário Direto Total	**55,10**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU8937 - Chefe do Setor Administrativo MOB. e DESMOB. Unidade: un

Observação: 12 deslocamento anuais de R$ 500,00

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU9307	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DA GERÊNCIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA	1,0000000	un	500,0001	500,0001
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**500,0000**
			Custo Unitário Direto Total		**500,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Unidade: m³

Produção da equipe **168,20000** **FIC** **0,06916**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	426,6495	103,0570	394,2903
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,0290	3,5021	4,2961
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	374,7140	157,8661	220,7520
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	268,5626	115,5482	268,5626
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	207,9426	76,8358	145,0113
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.032,9123**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**1.056,8932**
				Custo Unitário da Execução	**6,2836**
				Custo do FIC	**0,1977**
				Custo Unitário Direto Total	**6,48**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU12870 - Concreto asfáltico com polímero - faixa C - areia e brita comerciais — Unidade: t

Produção da equipe **99,60000** **FIC** **0,00237**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,71	0,29	307,3403	143,6831	259,8797
E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0000000	0,82	0,18	391,8577	146,3848	347,6726
E9545	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	1,0000000	1,00	0,00	536,1645	221,7065	536,1645
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.143,7168**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	8,0000000	h	23,9809	191,8472
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**191,8472**
				Custo Horário Total da Execução	**1.335,5640**
				Custo Unitário da Execução	**13,4093**
				Custo do FIC	**0,0167**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU12872	Usinagem de concreto asfáltico com polímero - faixa C - areia e brita comerciais	1,0200000	t	213,1500	217,4130
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**217,4130**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³	5914649	1,0200000	t	9,6500	9,8430
					Custo Total de Tempo Fixo	**9,8430**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³	1,0200000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	2,0000	2,0196
											Custo Total de Momento de Transporte		**2,0196**
											Custo Unitário Direto Total		**242,70**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 1106165 - Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais — Unidade: m³

Produção da equipe **3,92899** **FIC** **0,01531**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809	47,9618
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**47,9618**
				Custo Horário Total da Execução	**47,9618**
				Custo Unitário da Execução	**12,2072**
				Custo do FIC	**0,1869**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
M1097	Pedra de mão ou rachão	0,5260000	m³	147,0656	77,3565
				Custo Total de Materiais	**77,3565**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,7000000	m³	758,0000	530,6000
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**530,6000**

TEMPO FIXO		**Código**	**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,7890000	t	2,1900	1,7279
					Custo Total de Tempo Fixo	**1,7279**

MOMENTO TRANSP		**Quantidade**	**Unidade**	**LN**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**RP**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**P**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**Custo Unitário Total**
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	0,7890000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	78,1110
												Custo Total de Momento de Transporte	**78,1110**
												Custo Unitário Direto Total	**700,19**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 1107892 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m³

Produção da equipe **3,92899** **FIC** **0,01531**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,2148	0,8161	1,2148
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	67,7206	40,4135	67,7206
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,7071	0,4785	2,7370
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,6979	1,1489	4,1220
					Custo Horário Total de Equipamentos		**75,7944**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,7995	33,7995
P9824	Servente	9,0000000	h	23,9809	215,8281
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**249,6276**
				Custo Horário Total da Execução	**325,4220**
				Custo Unitário da Execução	**82,8259**
				Custo do FIC	**1,1543**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg	8,0526	6,8162
M0082	Areia média lavada	0,6333400	m³	151,4019	95,8889
M0191	Brita 1	0,3675400	m³	158,3826	58,2119
M0192	Brita 2	0,3675400	m³	157,0701	57,7295
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,7960	224,5930
				Custo Total de Materiais	**443,2395**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0008500	t	38,9100	0,0330
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,9500100	t	2,1900	2,0805
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,5513100	t	2,1900	1,2073
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,5513100	t	2,1900	1,2073
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,2821500	t	38,9100	10,9784
					Custo Total de Tempo Fixo	**15,5065**

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	0,0008500	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	100,0000	0,0723
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	0,9500100	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	94,0510
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,5513100	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	54,5797
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	0,5513100	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	54,5797
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,2821500	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	11,9914
									Custo Total de Momento de Transporte				**215,2741**
										Custo Unitário Direto Total			**758,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 1107891 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida Unidade: m³

Produção da equipe **3,92899** **FIC** **0,01531**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,2148	0,8161	1,2148
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	67,7206	40,4135	67,7206
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,7071	0,4785	2,7370
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,6979	1,1489	4,1220
					Custo Horário Total de Equipamentos		**75,7944**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,7995	33,7995
P9824	Servente	9,0000000	h	23,9809	215,8281
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**249,6276**
				Custo Horário Total da Execução	**325,4220**
				Custo Unitário da Execução	**82,8259**
				Custo do FIC	**1,1543**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg	8,0526	6,8162
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,7960	224,5930
				Custo Total de Materiais	**231,4092**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	0,6333400	m³	14,1400	8,9554
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	0,7350800	m³	69,9600	51,4262
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**60,3816**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0008500	t	38,9100	0,0330
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante 10 m³	5915407	0,9500100	t	3,4400	3,2680
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão basculante 10 m³	5915407	1,1026200	t	3,4400	3,7930
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,2821500	t	38,9100	10,9784
					Custo Total de Tempo Fixo	**18,0724**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	0,0008500	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	100,0000	0,0723
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante 10 m³	0,9500100	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	94,0510
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão basculante 10 m³	1,1026200	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	109,1594
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,2821500	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	11,9914
								Custo Total de Momento de Transporte					**215,2741**
								Custo Unitário Direto Total					**609,12**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 1107928 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais — Unidade: m³

Produção da equipe **24,90000** **FIC** **0,01531**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,34	0,66	227,2497	109,2991	149,4023
E9599	Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS	1,0000000	1,00	0,00	114,3867	86,5977	114,3867
E9779	Grupo gerador - 113 kVA	1,0000000	1,00	0,00	139,9593	11,0534	139,9593
					Custo Horário Total de Equipamentos		**403,7483**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809	47,9618
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**47,9618**
				Custo Horário Total da Execução	**451,7101**
				Custo Unitário da Execução	**18,1410**
				Custo do FIC	**0,1567**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8239100	kg	8,0526	6,6346
M0082	Areia média lavada	0,6375900	m³	151,4019	96,5323
M0191	Brita 1	0,3675400	m³	158,3826	58,2119
M0192	Brita 2	0,3675400	m³	157,0701	57,7295
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	274,6373000	kg	0,7960	218,6113
				Custo Total de Materiais	**437,7196**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0008200	t	38,9100	0,0319
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,9563900	t	2,1900	2,0944
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,5513100	t	2,1900	1,2073
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,5513100	t	2,1900	1,2073
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,2746400	t	38,9100	10,6862
					Custo Total de Tempo Fixo	**15,2271**

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026
Orçamento : 4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Observação : Produtos Asfálticos Junho/2026

Valores expressos em Reais (R$)

Data orçamento: 15/07/2026

Data base: 01/04/2026

M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	0,0008200	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	100,0000	0,0697
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	0,9563900	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	94,6826
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,5513100	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	54,5797
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	0,5513100	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	54,5797
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,2746400	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	11,6722
									Custo Total de Momento de Transporte				**215,5839**
										Custo Unitário Direto Total			**686,83**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais — Unidade: m³

Produção da equipe **3,92899** **FIC** **0,01531**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	67,7206	40,4135	67,7206
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,88	0,12	0,7071	0,4785	2,7187
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,6979	1,1489	4,1220
					Custo Horário Total de Equipamentos		**74,5613**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,7995	33,7995
P9824	Servente	9,0000000	h	23,9809	215,8281
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**249,6276**
				Custo Horário Total da Execução	**324,1889**
				Custo Unitário da Execução	**82,5120**
				Custo do FIC	**1,1511**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada	0,5994800	m³	151,4019	90,7624
M0192	Brita 2	0,7350800	m³	157,0701	115,4591
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	280,5341800	kg	0,7960	223,3052
				Custo Total de Materiais	**429,5267**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,8992200	t	2,1900	1,9692
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	1,1026200	t	2,1900	2,4147
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,2805300	t	38,9100	10,9154
					Custo Total de Tempo Fixo	**15,2993**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	0,8992200	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	89,0228
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	1,1026200	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	109,1594
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,2805300	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	11,9225
									Custo Total de Momento de Transporte				**210,1047**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Custo Unitário Direto Total **738,59**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 1106058 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida — Unidade: m³

Produção da equipe **3,92899** **FIC** **0,01531**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	67,7206	40,4135	67,7206
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,88	0,12	0,7071	0,4785	2,7187
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,6979	1,1489	4,1220
					Custo Horário Total de Equipamentos		**74,5613**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,7995	33,7995
P9824	Servente	9,0000000	h	23,9809	215,8281
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**249,6276**
				Custo Horário Total da Execução	**324,1889**
				Custo Unitário da Execução	**82,5120**
				Custo do FIC	**1,1511**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	280,5341800	kg	0,7960	223,3052
				Custo Total de Materiais	**223,3052**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	0,5994800	m³	14,1400	8,4766
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	0,7350800	m³	69,9600	51,4262
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**59,9028**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante 10 m³	5915407	0,8992200	t	3,4400	3,0933
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão basculante 10 m³	5915407	1,1026200	t	3,4400	3,7930
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,2805300	t	38,9100	10,9154
					Custo Total de Tempo Fixo	**17,8017**

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante 10 m³	0,8992200	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	89,0228
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão basculante 10 m³	1,1026200	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	109,1594
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,2805300	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	11,9225
								Custo Total de Momento de Transporte					**210,1047**
										Custo Unitário Direto Total			**594,78**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 Unidade: m³

Produção da equipe **0,00000**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,8269000	m³	110,0100	90,9673
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	212,0194000	kg	0,7900	167,4953
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,5782000	m³	111,4400	64,4346
				Custo Total de Materiais	**322,8972**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	0,7188000	CHI	0,4000	0,2875
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	0,7623000	CHP	2,1200	1,6161
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,4811000	h	40,4800	59,9549
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,3433000	h	23,2400	54,4583
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**116,3168**
				Custo Unitário Direto Total	**439,21**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4816147 - Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita comerciais Unidade: m

Produção da equipe **2,00000** **FIC** **0,01531**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9011	Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg	0,6000000	1,00	0,00	0,5522	0,3691	0,3313
E9578	Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,40 m - 2,20 kW	1,0000000	0,80	0,20	4,3757	2,6523	4,0310
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA	1,0000000	1,00	0,00	13,3721	0,7320	13,3721
					Custo Horário Total de Equipamentos		**17,7344**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	0,2600000	h	33,7995	8,7879
P9824	Servente	1,2000000	h	23,9809	28,7771
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**37,5649**
				Custo Horário Total da Execução	**55,2994**
				Custo Unitário da Execução	**27,6497**
				Custo do FIC	**0,3152**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0292800	m³	758,0000	22,1942
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**22,1942**
				Custo Unitário Direto Total	**50,16**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU9414 - Container de 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes Unidade: un

Observação: M0041

Produção da equipe **1,00000**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0041	Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	0,1000000c	un	105.564,8197	10.556,4820c
				Custo Total de Materiais	**10.556,4820c**
				Custo Unitário Direto Total	**10.556,48c**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU9413 - Container 3/4 de 1 TEU com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes Unidade: un

Observação: M0065

Produção da equipe **1,00000**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0065	Contêiner com janela e banheiro - L = 2,44 m e 4,58 m (3/4 TEU)	0,1000000c	un	79.432,2360	7.943,2236c
				Custo Total de Materiais	**7.943,2236c**
				Custo Unitário Direto Total	**7.943,22c**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2131 - Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) - MOB/DESMOB Unidade: un
Observação: M0059

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU1003	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=0,86	1,0000000D	h	7,1500	7,1500D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**7,1500D**
			Custo Unitário Direto Total		**7,15D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2127 - Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) - MOB/DESMOB Unidade: un

Observação: M0041

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU1003	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=0,86	1,0000000D	h	7,1500	7,1500D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**7,1500D**
			Custo Unitário Direto Total		**7,15D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 0804023 - Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais — Unidade: m

Produção da equipe **6,22500** **FIC** **0,01841**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
					Custo Horário Total de Equipamentos		**377,2277**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	3,0000000	h	23,9809	71,9427
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**71,9427**
				Custo Horário Total da Execução	**449,1704**
				Custo Unitário da Execução	**72,1559**
				Custo do FIC	**0,5687**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2168	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m	1,0000000	m	250,8000	250,8000
				Custo Total de Materiais	**250,8000**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0043000	m³	778,3300	3,3468
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,2387000	m³	700,1900	167,1354
3107997	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,0119000	m²	88,9000	1,0579
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,7239000	m²	90,6300	65,6071
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**237,1472**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2168	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m - Guindauto 6,2 t		0,3500000	t	0,0000	0,0000
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,0000**

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

M2168	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m - Guindauto 6,2 t	0,3500000	t	5914584	3,27	0,0000	5914599	2,61	0,0000	5914614	2,16	200,0000	151,2000
								Custo Total de Momento de Transporte					**151,2000**
										Custo Unitário Direto Total			**711,87**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 0804029 - Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais — Unidade: m

Produção da equipe **4,15000** **FIC** **0,01841**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
					Custo Horário Total de Equipamentos		**377,2277**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	3,0000000	h	23,9809	71,9427
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**71,9427**
				Custo Horário Total da Execução	**449,1704**
				Custo Unitário da Execução	**108,2338**
				Custo do FIC	**0,8530**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m	1,0000000	m	376,6000	376,6000
				Custo Total de Materiais	**376,6000**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0055000	m³	778,3300	4,2808
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,3874000	m³	700,1900	271,2536
3107997	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,0194000	m²	88,9000	1,7247
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,9387000	m²	90,6300	85,0744
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**362,3335**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m - Guindauto 6,2 t		0,5833300	t	0,0000	0,0000
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,0000**

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0 ,80 m - Guindauto 6,2 t	0,5833300	t	5914584	3,27	0,0000	5914599	2,61	0,0000	5914614	2,16	200,0000	251,9986
									Custo Total de Momento de Transporte				**251,9986**
									Custo Unitário Direto Total				**1.100,02**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 0804039 - Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais — Unidade: m

Produção da equipe **3,11250** **FIC** **0,01841**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
					Custo Horário Total de Equipamentos		**377,2277**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	3,0000000	h	23,9809	71,9427
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**71,9427**
				Custo Horário Total da Execução	**449,1704**
				Custo Unitário da Execução	**144,3118**
				Custo do FIC	**1,1374**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2176	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m	1,0000000	m	532,0000	532,0000
				Custo Total de Materiais	**532,0000**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0073500	m³	778,3300	5,7207
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,5732000	m³	700,1900	401,3489
3107997	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,0287000	m²	88,9000	2,5514
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	1,1573000	m²	90,6300	104,8861
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**514,5071**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2176	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m - Guindauto 6,2 t		0,7777800	t	0,0000	0,0000
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,0000**

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

M2176	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m - Guindauto 6,2 t	0,7777800	t	5914584	3,27	0,0000	5914599	2,61	0,0000	5914614	2,16	200,0000	336,0010
									Custo Total de Momento de Transporte				**336,0010**
										Custo Unitário Direto Total			**1.527,96**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	0,0169900	h	14,9600	0,2542
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**0,2542**
				Custo Horário Total da Execução	**0,2542**
				Custo Unitário da Execução	**0,2542**
				Custo Unitário Direto Total	**0,25**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	0,0132800	h	22,9200	0,3044
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**0,3044**
				Custo Horário Total da Execução	**0,3044**
				Custo Unitário da Execução	**0,3044**
				Custo Unitário Direto Total	**0,30**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	0,0095700	h	32,5600	0,3116
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**0,3116**
				Custo Horário Total da Execução	**0,3116**
				Custo Unitário da Execução	**0,3116**
				Custo Unitário Direto Total	**0,31**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
4750	PEDREIRO (HORISTA)	0,0244200	h	22,9200	0,5597
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**0,5597**
				Custo Horário Total da Execução	**0,5597**
				Custo Unitário da Execução	**0,5597**
				Custo Unitário Direto Total	**0,56**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	0,0244200	h	14,2100	0,3470
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**0,3470**
				Custo Horário Total da Execução	**0,3470**
				Custo Unitário da Execução	**0,3470**
				Custo Unitário Direto Total	**0,35**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 2003411 - Descida d'água de aterros em degraus - DAD 110-26 - areia e brita comerciais Unidade: m

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	0,4210000	m³	3,9000	1,6419
4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	1,0849000	m²	5,5000	5,9670
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	26,3350000	kg	12,2700	323,1305
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,4210000	m³	758,0000	319,1180
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,6183000	m³	48,8400	30,1978
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	2,7747000	m²	90,6300	251,4711
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**931,5263**
			Custo Unitário Direto Total		**931,53**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5501700 - Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m — Unidade: m²

Produção da equipe **1.532,91000** **FIC** **0,08555**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.041,5306	394,4698	1.041,5306
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.041,5306**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809	47,9618
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**47,9618**
				Custo Horário Total da Execução	**1.089,4924**
				Custo Unitário da Execução	**0,7107**
				Custo do FIC	**0,0247**
				Custo Unitário Direto Total	**0,74**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5501940 - Desmonte secundário de blocos de rocha - resistência à compressão de 70 MPa a 120 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg Unidade: m³

Produção da equipe **10,23000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9401	Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.500 kg - 117 kW	1,0000000	1,00	0,00	535,0625	228,4465	535,0625
					Custo Horário Total de Equipamentos		**535,0625**
					Custo Horário Total da Execução		**535,0625**
					Custo Unitário da Execução		**52,3033**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0599	Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg	0,0007000	un	3.900,0000	2,7300
				Custo Total de Materiais	**2,7300**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0599	Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000900	t	38,9100	0,0035
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,0035**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0599	Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg - Caminhão carroceria 15 t	0,0000900	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	30,0000	0,0023
											Custo Total de Momento de Transporte		**0,0023**
											Custo Unitário Direto Total		**55,04**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 2003453 - Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais — Unidade: un

Produção da equipe **1,00000** **FIC** **0,01990**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	0,9468000	h	23,9809	22,7051
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**22,7051**
				Custo Horário Total da Execução	**22,7051**
				Custo Unitário da Execução	**22,7051**
				Custo do FIC	**0,4518**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1097	Pedra de mão ou rachão	0,3748000	m³	147,0656	55,1202
				Custo Total de Materiais	**55,1202**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	5,4370000	m²	5,5000	29,9035
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,9989000	m³	758,0000	757,1662
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	1,0874000	m³	48,8400	53,1086
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	4,3680000	m²	90,6300	395,8718
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**1.236,0501**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,5622000	t	2,1900	1,2312
					Custo Total de Tempo Fixo	**1,2312**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	0,5622000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	55,6578
												Custo Total de Momento de Transporte	**55,6578**
												Custo Unitário Direto Total	**1.371,22**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU9295 - Encarregado Especializado - MOB/DESMOB Unidade: un

Observação: 12 deslocamento anuais de R$ 500,00

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU9283	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO	1,0000000	un	500,0001	500,0001
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**500,0000**
			Custo Unitário Direto Total		**500,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU8936 - Encarregado Geral e/ou Mestre de Obras - MOB. e DESMOB. Unidade: un

Observação: 2 deslocamento anuais de R$ 500,00

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU9307	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DA GERÊNCIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA	1,0000000	un	500,0001	500,0001
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**500,0000**
			Custo Unitário Direto Total		**500,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU8935 - Engenheiro Auxiliar MOB. e DESMOB. Unidade: un

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU9307	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DA GERÊNCIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA	1,0000000	un	500,0001	500,0001
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**500,0000**
			Custo Unitário Direto Total		**500,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5502136 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ Unidade: m³

Produção da equipe **230,19000** **FIC** **0,06916**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	4,0000000	0,76	0,24	381,8395	104,0440	1.260,6743
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	372,3819	163,5648	372,3819
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.633,0562**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**1.657,0371**
				Custo Unitário da Execução	**7,1986**
				Custo do FIC	**0,1814**
				Custo Unitário Direto Total	**7,38**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5502585 - Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ — Unidade: m³

Produção da equipe **131,61000** **FIC** **0,06916**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	3,0000000	0,76	0,24	381,8395	104,0440	945,5057
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	372,3819	163,5648	372,3819
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.317,8876**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**1.341,8685**
				Custo Unitário da Execução	**10,1958**
				Custo do FIC	**0,2626**
				Custo Unitário Direto Total	**10,46**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4016096 - Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ Unidade: m³

Produção da equipe **230,19000** **FIC** **0,06916**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	372,3819	163,5648	372,3819
					Custo Horário Total de Equipamentos		**372,3819**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**396,3628**
				Custo Unitário da Execução	**1,7219**
				Custo do FIC	**0,0563**
				Custo Unitário Direto Total	**1,78**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4805750 - Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m — Unidade: m³

Produção da equipe **0,50000** **FIC** **0,01841**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**23,9809**
				Custo Unitário da Execução	**47,9618**
				Custo do FIC	**0,8830**
				Custo Unitário Direto Total	**48,84**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 2004522 - Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ? seção < 0,50 m² Unidade: m³

Produção da equipe **15,94000** **FIC** **0,01841**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9774	Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,30 a 0,50 m² - 58 kW	1,0000000	1,00	0,00	186,3425	92,6549	186,3425
					Custo Horário Total de Equipamentos		**186,3425**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**210,3234**
				Custo Unitário da Execução	**13,1947**
				Custo do FIC	**0,1347**
				Custo Unitário Direto Total	**13,33**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2065 - Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha com caçamba com capacidade de 1,56m³ - 118 kW - MOB/DESMOB Unidade: un
Observação: E9110

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21232	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW - KFU=1,56	1,0000000D	h	28,8900	28,8900D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**28,8900D**
			Custo Unitário Direto Total		**28,89D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5502986 - Expurgo de jazida — Unidade: m³

Produção da equipe **110,13000** **FIC** **0,08555**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	474,0922	185,5347	474,0922
					Custo Horário Total de Equipamentos		**474,0922**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**498,0731**
				Custo Unitário da Execução	**4,5226**
				Custo do FIC	**0,1628**
				Custo Unitário Direto Total	**4,69**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 3108009 - Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Unidade: m²

Produção da equipe **1,00000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	0,0401600	1,00	0,00	24,2748	5,9318	0,9749
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0401600	1,00	0,00	34,8737	34,4848	1,4005
					Custo Horário Total de Equipamentos		**2,3754**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801	Ajudante	0,7000000	h	25,0745	17,5522
P9808	Carpinteiro	0,7000000	h	33,8191	23,6734
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**41,2255**
				Custo Horário Total da Execução	**43,6009**
				Custo Unitário da Execução	**43,6009**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	0,4492200	m	16,4200	7,3762
M0442	Compensado plastificado - E = 10 mm	0,4043000	m²	46,2786	18,7104
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0111100	l	10,4665	0,1163
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	0,1990800	m	5,6300	1,1208
M1205	Prego de ferro	0,2039500	kg	12,9728	2,6458
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	2,0900300	m	5,8000	12,1222
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,3593800	m	21,0700	7,5721
				Custo Total de Materiais	**49,6638**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0025300	t	38,9100	0,0984
M0442	Compensado plastificado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0040400	t	38,9100	0,1571
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000100	t	38,9100	0,0003
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0003700	t	38,9100	0,0143
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0002000	t	38,9100	0,0077
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0052300	t	38,9100	0,2034
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0027000	t	38,9100	0,1050
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,5862**

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0025300	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	30,0000	0,0645
M0442	Compensado plastificado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t	0,0040400	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	30,0000	0,1030
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	0,0000100	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	100,0000	0,0009
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2, 5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0003700	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	30,0000	0,0094
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	0,0002000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	0,0085
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0052300	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	0,2223
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0027000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	30,0000	0,0689
												Custo Total de Momento de Transporte	**0,4775**
												Custo Unitário Direto Total	**94,33**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 3107997 - Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Unidade: m²

Produção da equipe **1,00000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	0,0401600	1,00	0,00	24,2748	5,9318	0,9749
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0401600	1,00	0,00	34,8737	34,4848	1,4005
					Custo Horário Total de Equipamentos		**2,3754**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801	Ajudante	0,7000000	h	25,0745	17,5522
P9808	Carpinteiro	0,7000000	h	33,8191	23,6734
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**41,2255**
				Custo Horário Total da Execução	**43,6009**
				Custo Unitário da Execução	**43,6009**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	0,4492200	m	16,4200	7,3762
M0446	Compensado resinado - E = 10 mm	0,4043000	m²	32,6591	13,2041
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	10,4665	0,1938
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	0,1990800	m	5,6300	1,1208
M1205	Prego de ferro	0,2039500	kg	12,9728	2,6458
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	2,0900300	m	5,8000	12,1222
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,3593800	m	21,0700	7,5721
				Custo Total de Materiais	**44,2350**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0025300	t	38,9100	0,0984
M0446	Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0040400	t	38,9100	0,1571
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000200	t	38,9100	0,0007
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0003700	t	38,9100	0,0143
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0002000	t	38,9100	0,0077
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0052300	t	38,9100	0,2034
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0027000	t	38,9100	0,1050
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,5866**

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0025300	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	30,0000	0,0645
M0446	Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t	0,0040400	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	30,0000	0,1030
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	0,0000200	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	100,0000	0,0017
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2, 5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0003700	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	30,0000	0,0094
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	0,0002000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	0,0085
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0052300	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	0,2223
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0027000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	30,0000	0,0689
												Custo Total de Momento de Transporte	**0,4783**
												Custo Unitário Direto Total	**88,90**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 3103302 - Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Unidade: m²

Produção da equipe **1,00000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	0,0937200	1,00	0,00	24,2748	5,9318	2,2750
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	34,8737	34,4848	3,2684
					Custo Horário Total de Equipamentos		**5,5434**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801	Ajudante	0,9000000	h	25,0745	22,5671
P9808	Carpinteiro	0,9000000	h	33,8191	30,4372
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**53,0042**
				Custo Horário Total da Execução	**58,5476**
				Custo Unitário da Execução	**58,5476**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	10,4665	0,1938
M1205	Prego de ferro	0,0236500	kg	12,9728	0,3068
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2148900	m	5,8000	7,0464
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4043000	m²	58,0200	23,4575
				Custo Total de Materiais	**31,0045**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000200	t	38,9100	0,0007
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000200	t	38,9100	0,0007
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0030400	t	38,9100	0,1182
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0101100	t	38,9100	0,3933
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,5129**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	0,0000200	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	100,0000	0,0017
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	0,0000200	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	0,0009
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0030400	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	0,1292

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0101100	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	0,4297
								Custo Total de Momento de Transporte					**0,5615**
										Custo Unitário Direto Total			**90,63**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4915655 - Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm Unidade: m³

Produção da equipe **63,45000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,34	0,66	426,6495	103,0570	213,0785
E9678	Fresadora a frio - 455 kW	1,0000000	1,00	0,00	2.978,2915	1.106,3427	2.978,2915
E9697	Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW	3,0000000	0,70	0,30	207,0956	88,3520	514,4176
E9156	Soprador de ar costal - 2,6 kW	2,0000000	1,00	0,00	6,8513	0,5167	13,7026
					Custo Horário Total de Equipamentos		**3.719,4902**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	5,0000000	h	23,9809	119,9045
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**119,9045**
				Custo Horário Total da Execução	**3.839,3947**
				Custo Unitário da Execução	**60,5106**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1974	Dente de corte para fresadora de 455 kW	1,0800000	un	42,4690	45,8665
M2148	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	0,0016000	un	552,3018	0,8837
				Custo Total de Materiais	**46,7502**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M3507	Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³	5914304	2,4000000	t	4,4000	10,5600
					Custo Total de Tempo Fixo	**10,5600**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M3507	Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³	2,4000000	t	5914314	1,55	0,0000	5914329	1,24	0,0000	5914344	1,03	100,0000	247,2000
									Custo Total de Momento de Transporte				**247,2000**
									Custo Unitário Direto Total				**365,02**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 3108018 - Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecção e instalação Unidade: m

Produção da equipe **100,00000**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
P9801	Ajudante	1,0000000	h	25,0745	25,0745
P9808	Carpinteiro	1,0000000	h	33,8191	33,8191
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**58,8936**
				Custo Horário Total da Execução	**58,8936**
				Custo Unitário da Execução	**0,5889**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,0735000	m²	58,0200	4,2645
				Custo Total de Materiais	**4,2645**

TEMPO FIXO		**Código**	**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0018400	t	38,9100	0,0715
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,0715**

MOMENTO TRANSP		**Quantidade**	**Unidade**	**LN**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**RP**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**P**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**Custo Unitário Total**
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0018400	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	0,0782
												Custo Total de Momento de Transporte	**0,0782**
												Custo Unitário Direto Total	**5,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica Unidade: m²

Produção da equipe **1.038,46000** **FIC** **0,07476**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	389,8372	116,5198	389,8372
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	100,0862	64,9288	200,1724
					Custo Horário Total de Equipamentos		**590,0096**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809	47,9618
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**47,9618**
				Custo Horário Total da Execução	**637,9714**
				Custo Unitário da Execução	**0,6143**
				Custo do FIC	**0,0212**
				Custo Unitário Direto Total	**0,64**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU9289 - Mecânico de Maquina Pesada MOB/DESMOB Unidade: un

Observação: 12 deslocamento anuais de R$ 500,00

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU9283	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO	1,0000000	un	500,0001	500,0001
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**500,0000**
			Custo Unitário Direto Total		**500,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU18271 - Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 cm - faixa III - brita comercial Unidade: m²

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 4011412 / 778

Produção da equipe **498,00000** **FIC** **0,00237**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,13	0,87	426,6495	103,0570	145,1240
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,06	0,94	227,2497	109,2991	116,3761
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	307,3403	143,6831	307,3403
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	100,0862	64,9288	200,1724
E9670	Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/276 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.029,1507	316,1299	1.029,1507
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.798,1635**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	10,0000000	h	23,9809	239,8090
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**239,8090**
				Custo Horário Total da Execução	**2.037,9725**
				Custo Unitário da Execução	**4,0923**
				Custo do FIC	**0,0050**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0222	Filer calcário	0,4500000	kg	0,2086	0,0939
				Custo Total de Materiais	**0,0939**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
6416037	Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita comercial	0,0200000	m³	305,3500	6,1070
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**6,1070**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0222	Filer calcário - Caminhão carroceria 9 t	5914654	0,0004500	t	31,0600	0,0139
6416037	Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita comercial - Caminhão basculante 10 m³	5915406	0,0300000	t	11,5600	0,3468
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,3607**

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/04/2026
Observação : Produtos Asfálticos Junho/2026

M0222	Filer calcário - Caminhão carroceria 9 t	0,0004500	t	5914404	1,47	0,0000	5914419	1,18	0,0000	5914434	0,97	100,0000	0,0437
6416037	Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita comercial - Caminhão basculante 10 m³	0,0300000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	20,0000	0,5940
									Custo Total de Momento de Transporte				**0,6377**
										Custo Unitário Direto Total			**11,30**

Descritivo: Ajustado para Pista de Pouco e Decolagem - Com adicional do Rolo Compactador

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU21224 - Mobilização/Desmobilização - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=2,64 Unidade: h

Produção da equipe **11,36000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
					Custo Horário Total de Equipamentos		**498,7142**
					Custo Horário Total da Execução		**498,7142**
					Custo Unitário da Execução		**43,9009**
					Custo Unitário Direto Total		**43,90**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU1013 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW Unidade: h

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9313 / 2003-V2

Produção da equipe **60,00000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	381,8395	104,0440	381,8395
					Custo Horário Total de Equipamentos		**381,8395**
					Custo Horário Total da Execução		**381,8395**
					Custo Unitário da Execução		**6,3640**
					Custo Unitário Direto Total		**6,36**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU1030 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW - KFU=1,00 Unidade: h

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9091 / 2003-V3

Produção da equipe **60,00000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	426,6495	103,0570	426,6495
					Custo Horário Total de Equipamentos		**426,6495**
					Custo Horário Total da Execução		**426,6495**
					Custo Unitário da Execução		**7,1108**
					Custo Unitário Direto Total		**7,11**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU1028 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - KFU=1,00 Unidade: h

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9686 / 2003-V2

Produção da equipe **60,00000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	389,8372	116,5198	389,8372
					Custo Horário Total de Equipamentos		**389,8372**
					Custo Horário Total da Execução		**389,8372**
					Custo Unitário da Execução		**6,4973**
					Custo Unitário Direto Total		**6,50**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU21213 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,10 Unidade: h

Produção da equipe **27,27000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
					Custo Horário Total de Equipamentos		**498,7142**
					Custo Horário Total da Execução		**498,7142**
					Custo Unitário da Execução		**18,2880**
					Custo Unitário Direto Total		**18,29**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU21226 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,38 Unidade: h

Produção da equipe **21,73000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
					Custo Horário Total de Equipamentos		**498,7142**
					Custo Horário Total da Execução		**498,7142**
					Custo Unitário da Execução		**22,9505**
					Custo Unitário Direto Total		**22,95**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU21215 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,40 Unidade: h

Produção da equipe **21,42000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
					Custo Horário Total de Equipamentos		**498,7142**
					Custo Horário Total da Execução		**498,7142**
					Custo Unitário da Execução		**23,2826**
					Custo Unitário Direto Total		**23,28**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU1004 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,74 Unidade: h

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU1003 / 2003-V3

Produção da equipe **34,48000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
					Custo Horário Total de Equipamentos		**498,7142**
					Custo Horário Total da Execução		**498,7142**
					Custo Unitário da Execução		**14,4639**
					Custo Unitário Direto Total		**14,46**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU1003 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=0,86 Unidade: h

Produção da equipe **69,76000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
					Custo Horário Total de Equipamentos		**498,7142**
					Custo Horário Total da Execução		**498,7142**
					Custo Unitário da Execução		**7,1490**
					Custo Unitário Direto Total		**7,15**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU21214 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,16 Unidade: h

Produção da equipe **25,86000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
					Custo Horário Total de Equipamentos		**498,7142**
					Custo Horário Total da Execução		**498,7142**
					Custo Unitário da Execução		**19,2852**
					Custo Unitário Direto Total		**19,29**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU21201 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,54 Unidade: h

Produção da equipe **19,48000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
					Custo Horário Total de Equipamentos		**498,7142**
					Custo Horário Total da Execução		**498,7142**
					Custo Unitário da Execução		**25,6013**
					Custo Unitário Direto Total		**25,60**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU21227 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=3,46 Unidade: un

Produção da equipe **8,67000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
					Custo Horário Total de Equipamentos		**498,7142**
					Custo Horário Total da Execução		**498,7142**
					Custo Unitário da Execução		**57,5218**
					Custo Unitário Direto Total		**57,52**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU21232 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW - KFU=1,56 Unidade: h

Produção da equipe **19,23000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9666	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW	1,0000000	1,00	0,00	555,6252	149,4697	555,6252
					Custo Horário Total de Equipamentos		**555,6252**
					Custo Horário Total da Execução		**555,6252**
					Custo Unitário da Execução		**28,8937**
					Custo Unitário Direto Total		**28,89**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU21202 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque de com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,84 Unidade: h

Produção da equipe **16,30000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
					Custo Horário Total de Equipamentos		**498,7142**
					Custo Horário Total da Execução		**498,7142**
					Custo Unitário da Execução		**30,5960**
					Custo Unitário Direto Total		**30,60**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU1031 - Mobilização/Desmobilização com Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW - KFU=1,00 Unidade: h

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9355 / 2003-V2

Produção da equipe **60,00000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9684	Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW	1,0000000	1,00	0,00	130,1494	58,2875	130,1494
					Custo Horário Total de Equipamentos		**130,1494**
					Custo Horário Total da Execução		**130,1494**
					Custo Unitário da Execução		**2,1692**
					Custo Unitário Direto Total		**2,17**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2030 - Motoniveladora - 93 kW - MOB/DESMOB Unidade: un

Observação: E9524

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21224	Mobilização/Desmobilização - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=2,64	1,0000000D	h	43,9000	43,9000D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**43,9000D**
			Custo Unitário Direto Total		**43,90D**

Descritivo: E9524

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	1,0000000	h	32,5600	32,5600
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**32,5600**
				Custo Horário Total da Execução	**32,5600**
				Custo Unitário da Execução	**32,5600**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	4,5600	4,5600
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	h	0,8600	0,8600
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	1,3400	1,3400
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	h	0,0100	0,0100
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	0,0400	0,0400
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	0,8000	0,8000
				Custo Total de Materiais	**7,6100**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/ MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	1,0000000	h	0,3100	0,3100
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**0,3100**
				Custo Unitário Direto Total	**40,48**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU9296 - Operador de Equipamentos Pesados MOB/DESMOB Unidade: un

Observação: 12 deslocamento anuais de R$ 500,00

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU9283	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO	1,0000000	un	500,0001	500,0001
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**500,0000**
			Custo Unitário Direto Total		**500,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU9307 - PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DA GERÊNCIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA Unidade: un

Produção da equipe **1,00000**

Custo Unitário Direto Total **500,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU9283 - PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO Unidade: un

Produção da equipe	**1,00000**		
		Custo Unitário Direto Total	**500,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
4750	PEDREIRO (HORISTA)	1,0000000	h	22,9200	22,9200
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**22,9200**
				Custo Horário Total da Execução	**22,9200**
				Custo Unitário da Execução	**22,9200**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	4,5600	4,5600
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	h	1,2400	1,2400
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	1,3400	1,3400
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	h	0,8200	0,8200
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	0,0400	0,0400
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	0,8000	0,8000
				Custo Total de Materiais	**8,8000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	1,0000000	h	0,5600	0,5600
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**0,5600**
				Custo Unitário Direto Total	**32,28**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4011353 - Pintura de ligação Unidade: m²

Produção da equipe **1.500,00000** **FIC** **0,07476**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	389,8372	116,5198	389,8372
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	100,0862	64,9288	200,1724
					Custo Horário Total de Equipamentos		**590,0096**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809	47,9618
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**47,9618**
				Custo Horário Total da Execução	**637,9714**
				Custo Unitário da Execução	**0,4253**
				Custo do FIC	**0,0147**
				Custo Unitário Direto Total	**0,44**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU18401 - Recomposição parcial de arame farpado Nº 14, fixado em cerca com mourões de concreto - Fornecimento e instalação Unidade: m

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 101188 / 4149001

Produção da equipe **0,00000**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	1,0000000	m	1,5200	1,5200
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	0,0072000	kg	24,9500	0,1796
				Custo Total de Materiais	**1,6996**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0926000	h	32,2800	2,9891
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0926000	h	23,2400	2,1520
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**5,1411**
				Custo Unitário Direto Total	**6,84**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4011209 - Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário Unidade: m²

Produção da equipe **672,80000** **FIC** **0,06916**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	426,6495	103,0570	300,4484
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0290	3,5021	4,1281
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	374,7140	157,8661	251,1107
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	307,3403	143,6831	300,7940
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	268,5626	115,5482	268,5626
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	207,9426	76,8358	130,5896
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.255,6334**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**1.279,6143**
				Custo Unitário da Execução	**1,9019**
				Custo do FIC	**0,0642**
				Custo Unitário Direto Total	**1,97**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4915630 - Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual — Unidade: m³

Produção da equipe **0,55000** **FIC** **0,01608**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9155	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW	1,0000000	0,01	0,99	37,9592	25,3160	25,4424
E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	1,0000000	0,16	0,84	14,6723	2,8009	4,7003
E9556	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW	1,0000000	0,05	0,95	11,0840	2,2330	2,6756
					Custo Horário Total de Equipamentos		**32,8183**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	7,0000000	h	23,9809	167,8663
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**167,8663**
				Custo Horário Total da Execução	**200,6846**
				Custo Unitário da Execução	**364,8811**
				Custo do FIC	**5,7951**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M3509	Material demolido - remendo profundo - Caminhão basculante 6 m³	5915476	2,1304000	t	34,7400	74,0100
					Custo Total de Tempo Fixo	**74,0100**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M3509	Material demolido - remendo profundo - Caminhão basculante 6 m³	2,1304000	t	5914314	1,55	0,0000	5914329	1,24	0,0000	5914344	1,03	20,0000	43,8862
									Custo Total de Momento de Transporte				**43,8862**
									Custo Unitário Direto Total				**488,57**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4915740 - Roçada manual Unidade: ha

Produção da equipe **0,12000** **FIC** **0,01531**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
P9824	Servente	10,0000000	h	23,9809	239,8090
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**239,8090**
				Custo Horário Total da Execução	**239,8090**
				Custo Unitário da Execução	**1.998,4083**
				Custo do FIC	**30,5956**
				Custo Unitário Direto Total	**2.029,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4915775 - Roçada mecanizada com roçadeira articulada Unidade: ha

Produção da equipe **0,32760**

EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Utilização Produtivo**	**Utilização Improdutivo**	**Custo Horário Produtivo**	**Custo Horário Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9742	Trator agrícola sobre pneus com roçadeira articulada e capacidade de 1,12 m - 77 kW	1,0000000	1,00	0,00	282,8984	120,0739	282,8984
					Custo Horário Total de Equipamentos		**282,8984**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809	47,9618
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**47,9618**
				Custo Horário Total da Execução	**330,8602**
				Custo Unitário da Execução	**1.009,9518**
				Custo Unitário Direto Total	**1.009,95**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4815995 - Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteiras - com resistência à compressão de 70 MPa a 120 MPa Unidade: m³

Produção da equipe **32,44000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9672	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210 kW	2,0000000	0,52	0,48	404,7023	115,5412	531,8099
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,0000000	0,39	0,61	356,6736	137,3311	222,8747
E9751	Compressor de ar portátil de 377 a 421?l/s (798 a 892?PCM) com sistema de regulagem de pressão - 243?kW	1,0000000	1,00	0,00	414,3093	65,1092	414,3093
E9400	Perfuratriz pneumática sobre esteiras	1,0000000	1,00	0,00	111,7619	80,9539	111,7619
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	0,19	0,81	474,0922	185,5347	240,3606
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.521,1164**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9892	Auxiliar de blaster	2,0000000	h	40,1481	80,2962
P9852	Blaster	1,0000000	h	46,1325	46,1325
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**126,4287**
				Custo Horário Total da Execução	**1.647,5451**
				Custo Unitário da Execução	**50,7875**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2062	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	0,0003600	un	740,3555	0,2665
M2042	Emulsão explosiva encartuchada	0,3601000	kg	13,9277	5,0154
M2065	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3, 05 m	0,0001700	un	2.483,8824	0,4223
M2066	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	0,0002600	un	353,5704	0,0919
M2144	Nonel de coluna - C = 6,0 m	0,0272800	un	13,6266	0,3717
M2143	Nonel de ligação - C = 6,0 m	0,0104900	un	16,6530	0,1747
M2146	Nonel iniciador - C = 150,0 m	0,0010500	un	189,9873	0,1995
M2067	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	0,0001300	un	1.070,3672	0,1391
				Custo Total de Materiais	**6,6811**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
5501940	Desmonte secundário de blocos de rocha - resistência à compressão de 70 MPa a 120 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	0,0250000	m³	55,0400	1,3760
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**1,3760**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Custo Unitário Direto Total **58,84**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2039 - Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW - MOB/DESMOB Unidade: un
Observação: E9762

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU21226	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,38	1,0000000D	h	22,9500	22,9500D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**22,9500D**
			Custo Unitário Direto Total		**22,95D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2040 - Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW - MOB/DESMOB Unidade: un
Observação: E9681

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU21214	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,16	1,0000000D	h	19,2900	19,2900D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**19,2900D**
			Custo Unitário Direto Total		**19,29D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2042 - Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB Unidade: un
Observação: E9685

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU21215	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,40	1,0000000D	h	23,2800	23,2800D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**23,2800D**
			Custo Unitário Direto Total		**23,28D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 2003343 - Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais Unidade: m

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	1,5142000	m²	5,5000	8,3281
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0001000	m³	778,3300	0,0778
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,1331000	m³	758,0000	100,8898
2004522	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ? seção < 0,50 m²	0,3131000	m³	13,3300	4,1736
3108018	Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecção e instalação	0,7571000	m	5,0000	3,7855
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**117,2548**
			Custo Unitário Direto Total		**117,25**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1,0000000	h	14,2100	14,2100
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**14,2100**
				Custo Horário Total da Execução	**14,2100**
				Custo Unitário da Execução	**14,2100**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	4,5600	4,5600
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	h	1,3300	1,3300
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	1,3400	1,3400
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	h	0,6100	0,6100
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	0,0400	0,0400
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	0,8000	0,8000
				Custo Total de Materiais	**8,6800**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	1,0000000	h	0,3500	0,3500
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**0,3500**
				Custo Unitário Direto Total	**23,24**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4915623 - Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial Unidade: m³

Produção da equipe **1,00000**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
M0191	Brita 1	0,4126000	m³	158,3826	65,3487
				Custo Total de Materiais	**65,3487**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	0,7701900	m³	1,7800	1,3709
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**1,3709**

TEMPO FIXO		**Código**	**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914641	0,6189000	t	2,4800	1,5348
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³	5914353	1,4441100	t	1,8600	2,6860
					Custo Total de Tempo Fixo	**4,2208**

MOMENTO TRANSP		**Quantidade**	**Unidade**	**LN**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**RP**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**P**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**Custo Unitário Total**
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,6189000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	61,2711
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³	1,4441100	t	5914359	1,49	20,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	50,0000	114,5179
												Custo Total de Momento de Transporte	**175,7890**
												Custo Unitário Direto Total	**246,73**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4011227 - Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário Unidade: m³

Produção da equipe **134,56000** **FIC** **0,07476**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,74	0,26	426,6495	103,0570	342,5155
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0290	3,5021	4,1281
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,59	0,41	374,7140	157,8661	285,8064
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	307,3403	143,6831	300,7940
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	268,5626	115,5482	268,5626
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	207,9426	76,8358	130,5896
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.332,3962**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**1.356,3771**
				Custo Unitário da Execução	**10,0801**
				Custo do FIC	**0,3470**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³	1,7800	1,9585
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**1,9585**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³	5914354	2,0630100	t	2,2800	4,7036
					Custo Total de Tempo Fixo	**4,7036**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³	2,0630100	t	5914359	1,49	20,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	50,0000	163,5967
											Custo Total de Momento de Transporte		**163,5967**
											Custo Unitário Direto Total		**180,69**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU18405 - Substituição do cone da biruta Unidade: un

Produção da equipe **1,00000**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
P9802	Ajudante especializado	2,5000000	h	29,0267	72,5668
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**72,5668**
				Custo Horário Total da Execução	**72,5668**
				Custo Unitário da Execução	**72,5668**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
MAT11846	BIRUTA	1,0000000	un	0,0100	0,0100
				Custo Total de Materiais	**0,0100**
				Custo Unitário Direto Total	**72,58**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU18404 - Substituição do mastro da biruta Unidade: un

Produção da equipe **1,00000**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
P9802	Ajudante especializado	5,0000000	h	29,0267	145,1335
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**145,1335**
				Custo Horário Total da Execução	**145,1335**
				Custo Unitário da Execução	**145,1335**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
M3939	Barra redonda em aço SAE 1020 - D = 25,4 mm (1")	8,5000000	m	41,9504	356,5784
				Custo Total de Materiais	**356,5784**
				Custo Unitário Direto Total	**501,71**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2043 - Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l - MOB/DESMOB Unidade: un
Observação: E9558

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU21227	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=3,46	1,0000000D	un	57,5200	57,5200D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**57,5200D**
			Custo Unitário Direto Total		**57,52D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4915757 - Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso Unidade: m³

Produção da equipe **0,56000** **FIC** **0,01608**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9155	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW	1,0000000	0,02	0,98	37,9592	25,3160	25,5689
E9556	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW	1,0000000	0,26	0,74	11,0840	2,2330	4,5343
E9591	Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW	1,0000000	0,33	0,67	26,8349	2,2771	10,3812
					Custo Horário Total de Equipamentos		**40,4844**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	6,0000000	h	23,9809	143,8854
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**143,8854**
				Custo Horário Total da Execução	**184,3698**
				Custo Unitário da Execução	**329,2318**
				Custo do FIC	**4,9880**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1385	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	0,1483300	un	461,7915	68,4975
				Custo Total de Materiais	**68,4975**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M3507	Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³	5915433	2,4000000	t	42,0000	100,8000
					Custo Total de Tempo Fixo	**100,8000**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M3507	Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³	2,4000000	t	5914314	1,55	0,0000	5914329	1,24	0,0000	5914344	1,03	100,0000	247,2000
												Custo Total de Momento de Transporte	**247,2000**
												Custo Unitário Direto Total	**750,72**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU9285 - Técnico de segurança do trabalho MOB/DESMOB Unidade: un

Observação: 12 deslocamento anuais de R$ 500,00

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU9283	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO	1,0000000	un	500,0001	500,0001
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**500,0000**
			Custo Unitário Direto Total		**500,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU9284 - Topógrafo MOB/DESMOB Unidade: un

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU9283	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO	1,0000000	un	500,0001	500,0001
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**500,0000**
			Custo Unitário Direto Total		**500,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914359 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural Unidade: tkm

Produção da equipe **249,00000** **FIC** **0,01841**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	370,1209	98,1591	370,1209
					Custo Horário Total de Equipamentos		**370,1209**
					Custo Horário Total da Execução		**370,1209**
					Custo Unitário da Execução		**1,4864**
					Custo do FIC		**0,0073**
					Custo Unitário Direto Total		**1,49**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário Unidade: tkm

Produção da equipe **311,25000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	370,1209	98,1591	370,1209
					Custo Horário Total de Equipamentos		**370,1209**
					Custo Horário Total da Execução		**370,1209**
					Custo Unitário da Execução		**1,1891**
					Custo do FIC		**0,0063**
					Custo Unitário Direto Total		**1,20**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Unidade: tkm

Produção da equipe **373,50000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	370,1209	98,1591	370,1209
					Custo Horário Total de Equipamentos		**370,1209**
					Custo Horário Total da Execução		**370,1209**
					Custo Unitário da Execução		**0,9910**
					Custo Unitário Direto Total		**0,99**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914314 - Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural Unidade: tkm

Produção da equipe **149,40000** **FIC** **0,01841**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	230,0392	84,6798	230,0392
					Custo Horário Total de Equipamentos		**230,0392**
					Custo Horário Total da Execução		**230,0392**
					Custo Unitário da Execução		**1,5398**
					Custo do FIC		**0,0104**
					Custo Unitário Direto Total		**1,55**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914329 - Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário Unidade: tkm

Produção da equipe **186,75000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	230,0392	84,6798	230,0392
					Custo Horário Total de Equipamentos		**230,0392**
					Custo Horário Total da Execução		**230,0392**
					Custo Unitário da Execução		**1,2318**
					Custo do FIC		**0,0090**
					Custo Unitário Direto Total		**1,24**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914344 - Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada Unidade: tkm

Produção da equipe **224,10000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	230,0392	84,6798	230,0392
					Custo Horário Total de Equipamentos		**230,0392**
					Custo Horário Total da Execução		**230,0392**
					Custo Unitário da Execução		**1,0265**
					Custo Unitário Direto Total		**1,03**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914584 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural Unidade: tkm

Produção da equipe **116,20000** **FIC** **0,01841**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
				Custo Horário Total de Equipamentos			**377,2277**
					Custo Horário Total da Execução		**377,2277**
					Custo Unitário da Execução		**3,2464**
					Custo do FIC		**0,0191**
					Custo Unitário Direto Total		**3,27**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914599 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário Unidade: tkm

Produção da equipe **145,25000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
					Custo Horário Total de Equipamentos		**377,2277**
					Custo Horário Total da Execução		**377,2277**
					Custo Unitário da Execução		**2,5971**
					Custo do FIC		**0,0165**
					Custo Unitário Direto Total		**2,61**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914614 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada Unidade: tkm

Produção da equipe **174,30000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
					Custo Horário Total de Equipamentos		**377,2277**
					Custo Horário Total da Execução		**377,2277**
					Custo Unitário da Execução		**2,1642**
					Custo Unitário Direto Total		**2,16**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914449 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural Unidade: tkm

Produção da equipe **259,04000** **FIC** **0,01841**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	331,6172	90,0354	331,6172
					Custo Horário Total de Equipamentos		**331,6172**
					Custo Horário Total da Execução		**331,6172**
					Custo Unitário da Execução		**1,2802**
					Custo do FIC		**0,0064**
					Custo Unitário Direto Total		**1,29**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914464 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário Unidade: tkm

Produção da equipe **323,80000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	331,6172	90,0354	331,6172
					Custo Horário Total de Equipamentos		**331,6172**
					Custo Horário Total da Execução		**331,6172**
					Custo Unitário da Execução		**1,0241**
					Custo do FIC		**0,0055**
					Custo Unitário Direto Total		**1,03**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Unidade: tkm

Produção da equipe **388,56000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	331,6172	90,0354	331,6172
					Custo Horário Total de Equipamentos		**331,6172**
					Custo Horário Total da Execução		**331,6172**
					Custo Unitário da Execução		**0,8535**
					Custo Unitário Direto Total		**0,85**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914404 - Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural Unidade: tkm

Produção da equipe **154,20000** **FIC** **0,01841**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	224,9757	82,2658	224,9757
					Custo Horário Total de Equipamentos		**224,9757**
					Custo Horário Total da Execução		**224,9757**
					Custo Unitário da Execução		**1,4590**
					Custo do FIC		**0,0098**
					Custo Unitário Direto Total		**1,47**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914419 - Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário Unidade: tkm

Produção da equipe **192,75000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	224,9757	82,2658	224,9757
					Custo Horário Total de Equipamentos		**224,9757**
					Custo Horário Total da Execução		**224,9757**
					Custo Unitário da Execução		**1,1672**
					Custo do FIC		**0,0085**
					Custo Unitário Direto Total		**1,18**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914434 - Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada Unidade: tkm

Produção da equipe **231,30000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	224,9757	82,2658	224,9757
					Custo Horário Total de Equipamentos		**224,9757**
					Custo Horário Total da Execução		**224,9757**
					Custo Unitário da Execução		**0,9727**
					Custo Unitário Direto Total		**0,97**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU22946 - Transporte de CAP 50/70 para Concreto Asfáltico para Rodovia Pavimentada Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU7984 / 2003003

Produção da equipe	**1,00000**		
		Custo Unitário Direto Total	**0,53D + 56,44**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU22947 - Transporte de EAI para Imprimação para Rodovia Pavimentada Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU7984 / 2003003

Produção da equipe **1,00000**

Custo Unitário Direto Total **0,53D + 56,44**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU22949 - Transporte de RR - 1C para Pintura de Ligação para Rodovia Pavimentada Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU7984 / 2003003

Produção da equipe **1,00000**

Custo Unitário Direto Total **0,53D + 56,44**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU22948 - Transporte de RR - 2C para TSD para Rodovia Pavimentada Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU7984 / 2003003

Produção da equipe **1,00000**

Custo Unitário Direto Total **0,53D + 56,44**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU22951 - Transporte de RR - 2C para Capa Selante para Rodovia Pavimentada Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU7984 / 2003003

Produção da equipe	**1,00000**		
		Custo Unitário Direto Total	**0,53D + 56,44**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU22950 - Transporte de RR - 2C para TSS para Rodovia Pavimentada Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU7984 / 2003003

Produção da equipe **1,00000**

Custo Unitário Direto Total **0,53D + 56,44**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU11435 - Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial — Unidade: m²

Produção da equipe **361,93000** **FIC** **0,00237**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	389,8372	116,5198	389,8372
E9583	Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³	1,0000000	0,28	0,72	25,5323	16,0957	18,7379
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,31	0,69	307,3403	143,6831	194,4168
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	100,0862	64,9288	200,1724
					Custo Horário Total de Equipamentos		**803,1643**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	8,0000000	h	23,9809	191,8472
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**191,8472**
				Custo Horário Total da Execução	**995,0115**
				Custo Unitário da Execução	**2,7492**
				Custo do FIC	**0,0039**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0005	Brita 0	0,0057445	m³	161,5694	0,9281
M0191	Brita 1	0,0117555	m³	158,3826	1,8619
				Custo Total de Materiais	**2,7900**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0005	Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³	5914648	0,0086167	t	9,5500	0,0822
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914648	0,0176333	t	9,5500	0,1683
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,2505**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0005	Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³	0,0086167	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	0,8531
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,0176333	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	1,7457
													2,5988

Custo Total de Momento de Transporte

Custo Unitário Direto Total **8,39**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Descritivo:

Composição baseada no Referencial SIT out. / 2019 - 45115, e na composição do SICRO - 4011370.
A composição 4011370 do SICRO foi alterada nos coeficientes dos agregados e ligantes de acordo com dados de estudo de traços do Laboratório de Pavimentação da SIT.
Incluir na planilha Emulsão asfáltica - RR-2C - TAXA: 0,0023000 de acordo com estudos.
Elaborada por DR. Ricardo Falcão

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4011358 - Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial Unidade: m²

Produção da equipe **906,04000** **FIC** **0,06039**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	389,8372	116,5198	389,8372
E9583	Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³	1,0000000	0,21	0,79	25,5323	16,0957	18,0774
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,26	0,74	307,3403	143,6831	186,2340
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	100,0862	64,9288	200,1724
					Custo Horário Total de Equipamentos		**794,3210**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	8,0000000	h	23,9809	191,8472
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**191,8472**
				Custo Horário Total da Execução	**986,1682**
				Custo Unitário da Execução	**1,0884**
				Custo do FIC	**0,0399**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco)	0,0066700	m³	160,5814	1,0711
				Custo Total de Materiais	**1,0711**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco) - Caminhão basculante 10 m³	5914648	0,0100100	t	9,5500	0,0955
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,0955**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco) - Caminhão basculante 10 m³	0,0100100	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	30,0000	0,2973
											Custo Total de Momento de Transporte		**0,2973**
											Custo Unitário Direto Total		**2,59**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2037 - Trator agrícola sobre pneus com roçadeira de arraste e capacidade de 1,50 m - 77 kW - MOB/DESMOB Unidade: un

Observação: E9745

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU21213	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,10	1,0000000D	h	18,2900	18,2900D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**18,2900D**
			Custo Unitário Direto Total		**18,29D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2023 - Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW - MOB/DESMOB Unidade: un

Observação: E9541

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU1004	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,74	1,0000000D	h	14,4600	14,4600D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**14,4600D**
			Custo Unitário Direto Total		**14,46D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 6416037 - Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita comercial Unidade: m³

Produção da equipe **16,60000** **FIC** **0,06039**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,23	0,77	227,2497	109,2991	136,4277
E9754	Grupo gerador - 68 kVA	1,0000000	1,00	0,00	87,6740	8,9954	87,6740
E9617	Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW	1,0000000	1,00	0,00	94,6543	72,8041	94,6543
					Custo Horário Total de Equipamentos		**318,7560**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	3,0000000	h	23,9809	71,9427
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**71,9427**
				Custo Horário Total da Execução	**390,6987**
				Custo Unitário da Execução	**23,5361**
				Custo do FIC	**0,9569**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco)	0,1900000	m³	160,5814	30,5105
M0191	Brita 1	0,0750000	m³	158,3826	11,8787
M1135	Pó de pedra	0,7350000	m³	144,8022	106,4296
				Custo Total de Materiais	**148,8188**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco) - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,2850000	t	2,1900	0,6241
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,1125000	t	2,1900	0,2463
M1135	Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³	5914647	1,1025000	t	2,1900	2,4144
					Custo Total de Tempo Fixo	**3,2848**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco) - Caminhão basculante 10 m³	0,2850000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	30,0000	8,4645
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,1125000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	11,1375
M1135	Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³	1,1025000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	109,1475
									Custo Total de Momento de Transporte				**128,7495**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Custo Unitário Direto Total **305,35**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU10899 - Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h Unidade: m³

Produção da equipe **113,18000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	2,0000000	0,57	0,43	567,0265	269,5207	878,1980
E9779	Grupo gerador - 113 kVA	1,0000000	1,00	0,00	139,9593	11,0534	139,9593
E9615	Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW	1,0000000	1,00	0,00	386,4860	241,1465	386,4860
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.404,6433**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	3,0000000	h	23,9809	71,9427
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**71,9427**
				Custo Horário Total da Execução	**1.476,5860**
				Custo Unitário da Execução	**13,0464**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0005	Brita 0	0,5307600	m³	161,5694	85,7546
M0191	Brita 1	0,1470000	m³	158,3826	23,2822
M0192	Brita 2	0,2606000	m³	157,0701	40,9325
M1135	Pó de pedra	0,5282900	m³	144,8022	76,4976
				Custo Total de Materiais	**226,4669**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
IT10900	Item de transporte de Brita 0 para Usinagem brita graduada	5914647	0,7961400	t	2,1900	1,7435
IT10901	Item de transporte de Brita 1 para Usinagem brita graduada	5914647	0,2205000	t	2,1900	0,4828
IT10902	Item de transporte de Brita 2 para Usinagem brita graduada	5914647	0,3909000	t	2,1900	0,8560
IT10903	Item de transporte de pó de pedra para Usinagem brita graduada	5914647	0,7924400	t	2,1900	1,7354
					Custo Total de Tempo Fixo	**4,8177**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
IT10900	Item de transporte de Brita 0 para Usinagem brita graduada	0,7961400	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	78,8179
IT10901	Item de transporte de Brita 1 para Usinagem brita graduada	0,2205000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	21,8295
IT10902	Item de transporte de Brita 2 para Usinagem brita graduada	0,3909000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	38,6991

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

IT10903	Item de transporte de pó de pedra para Usinagem brita graduada	0,7924400	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	78,4516
								Custo Total de Momento de Transporte					**217,7981**
										Custo Unitário Direto Total			**462,13**

Descritivo: Composição SICRO 6416040 com alteração nos nomes Itens de Transportes de Brita e Pó de pedra, para diferencia-los dos itens quando transportados para drenagem.

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 6416040 - Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h — Unidade: m³

Produção da equipe **113,18000** **FIC** **0,07476**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	2,0000000	0,57	0,43	567,0265	269,5207	878,1980
E9779	Grupo gerador - 113 kVA	1,0000000	1,00	0,00	139,9593	11,0534	139,9593
E9615	Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW	1,0000000	1,00	0,00	386,4860	241,1465	386,4860
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.404,6433**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	3,0000000	h	23,9809	71,9427
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**71,9427**
				Custo Horário Total da Execução	**1.476,5860**
				Custo Unitário da Execução	**13,0464**
				Custo do FIC	**0,5702**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco)	0,2379500	m³	160,5814	38,2103
M0191	Brita 1	0,2928100	m³	158,3826	46,3760
M0192	Brita 2	0,1470100	m³	157,0701	23,0909
M0193	Brita 3	0,2606000	m³	153,4513	39,9894
M1135	Pó de pedra	0,5282900	m³	144,8022	76,4976
				Custo Total de Materiais	**224,1642**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco) - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,3569300	t	2,1900	0,7816
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,4392200	t	2,1900	0,9618
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,2205200	t	2,1900	0,4829
M0193	Brita 3 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,3909000	t	2,1900	0,8560
M1135	Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,7924400	t	2,1900	1,7354
					Custo Total de Tempo Fixo	**4,8177**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco) - Caminhão basculante 10 m³	0,3569300	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	30,0000	10,6008
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,4392200	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	43,4828

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	0,2205200	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	21,8315
M0193	Brita 3 - Caminhão basculante 10 m³	0,3909000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	30,0000	11,6097
M1135	Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³	0,7924400	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	78,4516
									Custo Total de Momento de Transporte				**165,9764**
										Custo Unitário Direto Total			**408,57**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU12872 - Usinagem de concreto asfáltico com polímero - faixa C - areia e brita comerciais Unidade: t

Produção da equipe **99,60000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9559	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	1,0000000	1,00	0,00	171,0195	99,6719	171,0195
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,80	0,20	227,2497	109,2991	203,6596
E9021	Grupo gerador - 456 kVA	1,0000000	1,00	0,00	545,3682	30,6132	545,3682
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	100,0862	64,9288	200,1724
E9689	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.916,5013	958,2528	1.916,5013
					Custo Horário Total de Equipamentos		**3.036,7210**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	4,0000000	h	23,9809	95,9236
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**95,9236**
				Custo Horário Total da Execução	**3.132,6446**
				Custo Unitário da Execução	**31,4523**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0028	Areia média	0,3247500	m³	145,1632	47,1417
M0005	Brita 0	0,0624500	m³	161,5694	10,0900
M0191	Brita 1	0,0624500	m³	158,3826	9,8910
M0344	Cal hidratada - a granel	56,2000000	kg	0,5588	31,4046
M1941	Óleo tipo A1	8,0000000	l	7,0597	56,4776
M1103	Pedrisco	0,1373900	m³	157,2944	21,6107
				Custo Total de Materiais	**176,6156**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
IT9665	Item de Transporte de Areia para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,4871300	t	2,1900	1,0668
IT10553	Item de transporte de Brita 0 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,0936800	t	2,1900	0,2051
IT10552	Item de transporte de Brita 1 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,0936800	t	2,1900	0,2051
IT10559	Item de transporte de Cal hidratada para Usinagem de Concreto Asfáltico - a granel - Caminhão silo 30 m³	5914363	0,0562000	t	23,0400	1,2948
IT10555	Item de transporte de Pedrisco para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,2060900	t	2,1900	0,4513

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Custo Total de Tempo Fixo **3,2231**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
IT9665	Item de Transporte de Areia para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	0,4871300	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	2,0000	0,9645
IT10553	Item de transporte de Brita 0 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	0,0936800	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	2,0000	0,1855
IT10552	Item de transporte de Brita 1 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	0,0936800	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	2,0000	0,1855
IT10559	Item de transporte de Cal hidratada para Usinagem de Concreto Asfáltico - a granel - Caminhão silo 30 m³	0,0562000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	2,0000	0,1113
IT10555	Item de transporte de Pedrisco para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	0,2060900	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	2,0000	0,4081

Custo Total de Momento de Transporte **1,8549**

Custo Unitário Direto Total **213,15**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2033 - Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW - MOB/DESMOB Unidade: un
Observação: E9684

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU1031	Mobilização/Desmobilização com Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW - KFU=1,00	1,0000000D	h	2,1700	2,1700D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**2,1700D**
			Custo Unitário Direto Total		**2,17D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2005 - Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 97 kW - MOB/DESMOB Unidade: un
Observação: E9758

Produção da equipe **19,48000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU21201	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,54	1,0000000D	h	25,6000	25,6000D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**25,6000D**
			Custo Unitário Direto Total		**25,60D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU18636 - Viga baldreame (20x30cm) - Para cerca ou muro Unidade: m

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	1,6000000	kg	12,2700	19,6320
1107928	Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	0,0600000	m³	686,8300	41,2098
3108009	Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,6000000	m²	94,3300	56,5980
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**117,4398**
			Custo Unitário Direto Total		**117,44**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101912 - ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	10899	un	129,0400	1,0000000	129,0400
Insumo	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/ INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	10521	un	372,2700	1,0000000	372,2700
Insumo	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1 /2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	20971	un	28,0500	1,0000000	28,0500
Insumo	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	37555	un	420,7900	1,0000000	420,7900
Insumo	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	21029	un	439,5000	1,0000000	439,5000
Insumo	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	10904	un	294,5600	1,0000000	294,5600
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL . AF_08/2019	87367	m³	923,8600	0,0437650	40,4327
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	2,0978710	55,8453
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	2,0978710	74,0338

Custo Unitário Direto Total	**1.854,51**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94703 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	96	un	12,3400	1,0000000	12,3400
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	69,2500	0,0035000	0,2423
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0040000	0,3138
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1338000	3,5617
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1338000	4,7218

Custo Unitário Direto Total	**21,17**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94704 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	97	un	18,5700	1,0000000	18,5700
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	69,2500	0,0047000	0,3254
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0055000	0,4314
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1375000	3,6602
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1375000	4,8523

Custo Unitário Direto Total	27,83

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94705 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	98	un	27,7900	1,0000000	27,7900
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	69,2500	0,0059000	0,4085
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0056000	0,0132
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0070000	0,5491
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1418000	3,7747
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1418000	5,0041

Custo Unitário Direto Total	**37,51**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	h	17,2400	1,0000000	17,2400
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95308	h	0,1900	1,0000000	0,1900

Custo Unitário Direto Total	**26,91**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	h	1,3900	1,0000000	1,3900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	h	0,2400	1,0000000	0,2400
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	h	17,2400	1,0000000	17,2400
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95309	h	0,2500	1,0000000	0,2500

Custo Unitário Direto Total	**26,60**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88240 - AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	44499	h	17,2400	1,0000000	17,2400
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95310	h	0,1900	1,0000000	0,1900

Custo Unitário Direto Total	**25,82**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	h	1,4800	1,0000000	1,4800
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	h	0,4700	1,0000000	0,4700
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	h	18,1500	1,0000000	18,1500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95313	h	0,2000	1,0000000	0,2000

Custo Unitário Direto Total	**27,78**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 103322 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	37592	un	2,4400	13,6000000	33,1840
Insumo	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	37395	Ct	59,9100	0,0050000	0,2995
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) * 50 X 7,5* CM	34557	m	2,0200	0,4200000	0,8484
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87292	m³	860,3700	0,0104000	8,9478
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,5900000	21,1043
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2950000	7,7113

Custo Unitário Direto Total	**72,06**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12625 - ALVENARIA PEDRA CALCÁREA APARENTE ARGAMASSADA NO TRAÇO 1:5 - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE Unidade: m3

Observação: Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte - 00092/ORSE - JAN/21

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/ FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	4730	m³	113,5400	1,2000000	136,2480
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	h	25,7500	6,6300000	170,7225
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	5,5100000	90,1987
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	87376	m³	727,9200	0,3000000	218,3760

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Descritivo: Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte - 00092/ORSE - JAN/21

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 103245 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AR-CONDICIONADO SPLIT ON/ OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	43194	un	1.643,8800	1,0000000	1.643,8800
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	un	0,6100	9,0000000	5,4900
Insumo	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	11976	un	1,3500	6,0000000	8,1000
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	13246	un	0,5000	4,0000000	2,0000
Insumo	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	37591	un	24,0600	2,0000000	48,1200
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1570	un	0,9600	10,0000000	9,6000
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	h	27,7800	2,5324000	70,3500
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	h	33,8200	2,5324000	85,6457

Custo Unitário Direto Total	**1.873,18**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88627 - ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	1,1300000	157,0700
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	kg	1,6900	75,4700000	127,5443
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	339,6200000	353,2048
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	8,7800000	229,5092

Custo Unitário Direto Total	**867,31**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	1,1600000	161,2400
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	kg	1,6900	116,4000000	196,7160
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	261,8900000	272,3656
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	11,2300000	293,5522

Custo Unitário Direto Total	**923,86**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	1,1600000	161,2400
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	kg	1,6900	174,1000000	294,2290
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	195,8600000	203,6944
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4300	3,4500000	1,4835
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,2600	1,0500000	2,3730
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	4,5000000	197,3700

Custo Unitário Direto Total	**860,37**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 100475 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	123	l	7,8300	19,4400000	152,2152
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	1,0800000	150,1200
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	486,0000000	505,4400
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4300	2,8800000	1,2384
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,2600	0,8700000	1,9662
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	3,7500000	164,4750

Custo Unitário Direto Total	975,43

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	1,0700000	148,7300
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	482,9600000	502,2784
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	8,5700000	224,0198

Custo Unitário Direto Total	**875,01**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	1,0700000	148,7300
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	483,7000000	503,0480
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4300	2,6200000	1,1266
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,2600	0,8000000	1,8080
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	3,4200000	150,0012

Custo Unitário Direto Total	**804,69**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 87373 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	1,3500000	187,6500
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	454,5800000	472,7632
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	11,0200000	288,0628

Custo Unitário Direto Total	**948,47**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 87376 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	m³	140,8100	1,0600000	149,2586
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	284,9700000	296,3688
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	10,8000000	282,3120

Custo Unitário Direto Total	**727,92**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 87304 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	1,4300000	198,7700
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	387,2000000	402,6880
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4300	3,3700000	1,4491
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,2600	1,0300000	2,3278
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	4,4000000	192,9840

Custo Unitário Direto Total	**798,19**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1, 65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,6200	0,0250000	0,6155
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	un	0,2100	2,1180000	0,4447
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0136000	0,3659
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0836000	2,9694
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	92800	kg	10,1400	1,0000000	10,1400

Custo Unitário Direto Total	14,51

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 92784 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 — Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1, 65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,6200	0,0250000	0,6155
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	un	0,2100	2,1180000	0,4447
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0253000	0,6808
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,1547000	5,4949
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	92800	kg	10,1400	1,0000000	10,1400

Custo Unitário Direto Total	17,74

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95314	h	0,2900	1,0000000	0,2900

Custo Unitário Direto Total	**35,52**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 100578 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	863	m	46,4900	9,0000000	418,4100
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,9149091	25,1325
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	4,1170909	149,4503
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	5930	CHI	80,7400	0,9865201	79,6516
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	5928	CHP	320,5900	0,0731600	23,4543

Custo Unitário Direto Total	**696,09**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	h	1,3300	1,0000000	1,3300
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	h	0,7800	1,0000000	0,7800
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	h	17,2400	1,0000000	17,2400
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95316	h	0,6400	1,0000000	0,6400

Custo Unitário Direto Total	27,47

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	h	1,1900	1,0000000	1,1900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	h	0,4100	1,0000000	0,4100
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	h	17,2400	1,0000000	17,2400
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95317	h	0,3000	1,0000000	0,3000

Custo Unitário Direto Total	**26,62**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88256 - AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	4760	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95324	h	0,3800	1,0000000	0,3800

Custo Unitário Direto Total	**35,61**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 86888 - BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	6138	un	11,2100	1,0000000	11,2100
Insumo	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	10422	un	474,3500	1,0000000	474,3500
Insumo	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	4384	un	25,2500	2,0000000	50,5000
Insumo	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	37329	kg	113,7800	0,0220350	2,5071
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,8624820	30,4369
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,5802595	15,1679

Custo Unitário Direto Total	**584,15**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 86931 - BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	86888	un	584,1500	1,0000000	584,1500
Composição	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	86885	un	13,4500	1,0000000	13,4500

Custo Unitário Direto Total	**597,60**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12634 - BANDEJA METÁLICA PARA SUPORTE EXTERNO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO — Unidade: m2
Observação: Bandeja metálica para suporte externo de aparelho de ar condicionado
07749/ORSE
Janeiro/2022-1

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	1319	kg	8,2400	38,0000000	313,1200
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	8,0000000	130,9600
Insumo	SOLDADOR (HORISTA)	6160	h	29,7600	8,0000000	238,0800

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Descritivo: Bandeja metálica para suporte externo de aparelho de ar condicionado
07749/ORSE
Janeiro/2022-1

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU22601 - BATERIA ESTACIONÁRIA; 12V; 220AH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BATERIA ESTACIONÁRIA - 12V - 220Ah	MAT22600	un	1.178,0000	1,0000000	1.178,0000
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2000000	5,4940
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2000000	7,2600

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	h	0,3500	1,0000000	0,3500
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	h	0,0800	1,0000000	0,0800

Custo Unitário Direto Total	**0,43**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	h	0,3500	1,0000000	0,3500
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	h	0,0800	1,0000000	0,0800
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	88828	h	0,3800	1,0000000	0,3800
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	88829	h	1,4500	1,0000000	1,4500

Custo Unitário Direto Total	**2,26**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	un	5.484,7200	0,0000640	0,3510

Custo Unitário Direto Total	**0,35**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	un	5.484,7200	0,0000148	0,0811

Custo Unitário Direto Total	**0,08**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	un	5.484,7200	0,0000700	0,3839

Custo Unitário Direto Total	**0,38**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1600	1,2500000	1,4500

Custo Unitário Direto Total	**1,45**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	h	1,4200	1,0000000	1,4200
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	h	0,3300	1,0000000	0,3300

Custo Unitário Direto Total	**1,75**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	h	1,4200	1,0000000	1,4200
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	h	0,3300	1,0000000	0,3300
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	89223	h	1,5600	1,0000000	1,5600
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	89224	h	2,9000	1,0000000	2,9000

Custo Unitário Direto Total	**6,21**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	un	22.310,7200	0,0000640	1,4278

Custo Unitário Direto Total	**1,42**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	un	22.310,7200	0,0000148	0,3301

Custo Unitário Direto Total	**0,33**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	un	22.310,7200	0,0000700	1,5617

Custo Unitário Direto Total	**1,56**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1600	2,5000000	2,9000

Custo Unitário Direto Total	**2,90**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102111 - BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	un	1,3800	4,0000000	5,5200
Insumo	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H	731	un	613,1400	1,0000000	613,1400
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	39997	un	0,3400	4,0000000	1,3600
Insumo	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	39996	m	4,7100	0,2000000	0,9420
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,8691791	23,8763
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	2,8403318	75,6096
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,8691791	31,5512
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	2,8403318	100,2353

Custo Unitário Direto Total	**852,21**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU19706 - CABO DE BAIXA TENSÃO, UNIPOLAR, SEÇÃO NOMINAL DE 10MM² - 0,6 / 1 KV — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE BAIXA TENSÃO, UNIPOLAR, SEÇÃO NOMINAL DE 10MM² - 0,6 / 1 KV, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EMCOMPOSTO TERMOPLASTICO EM PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO ANTICHAMA, REF SINTENAX FLEX , FABR. PRYSMIAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO	MAT19513	m	32,7700	1,0200000	33,4254
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1400000	3,8458
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1400000	5,0820

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91925 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	993	m	2,3900	1,2434000	2,9717
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,2600	0,0094000	0,0588
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0230000	0,6318
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0230000	0,8349

Custo Unitário Direto Total	4,48

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	1013	m	1,7700	1,2434000	2,2008
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,2600	0,0094000	0,0588
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0230000	0,6318
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0230000	0,8349

Custo Unitário Direto Total	**3,71**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	1022	m	3,3400	1,2434000	4,1529
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,2600	0,0094000	0,0588
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0290000	0,7966
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0290000	1,0527

Custo Unitário Direto Total	6,04

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	1014	m	2,8100	1,2434000	3,4939
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,2600	0,0094000	0,0588
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0290000	0,7966
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0290000	1,0527

Custo Unitário Direto Total	5,38

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 92986 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	1019	m	42,5900	1,0150000	43,2288
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,2600	0,0090000	0,0563
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0697000	1,9146
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0697000	2,5301

Custo Unitário Direto Total	47,71

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	1021	m	5,1200	1,2434000	6,3662
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,2600	0,0094000	0,0588
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0390000	1,0713
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0390000	1,4157

Custo Unitário Direto Total	8,89

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026

Serviço: 91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	994	m	7,4500	1,2434000	9,2633
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,2600	0,0094000	0,0588
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0510000	1,4009
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0510000	1,8513

Custo Unitário Direto Total	**12,56**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU19961 - CABO DE EXTENSÃO 2 X 1,5 MM² 7,5M C/ PLUG MACHO/FÊMEA - RABICHO_ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	857	m	22,1500	7,5000000	166,1250
Insumo	CABO DE EXTENSÃO 2 X 1,5 MM² 7,5M C/ PLUG MACHO/FÊMEA - RABICHO	MAT19962	un	348,0000	1,0000000	348,0000
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	2681	m	18,7500	7,0000000	131,2500
Insumo	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	426	un	38,1400	1,0000000	38,1400
Insumo	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL , DE 2", PARA ELETRODUTO	1894	un	4,8900	2,0000000	9,7800
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	1,2500000	34,3375
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	1,2500000	45,3750
Composição	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	90082	m³	10,5300	1,4000000	14,7420

Custo Unitário Direto Total	0,00

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU17227 - CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO PARA 3,6 / 6KV SEÇÃO 10MM², FORMAÇÃO 19 FIOS, EM EPR/A - NBR 7732 Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Cabo unipolar de cobre, isolado para 3,6 / 6Kv seção 10mm² formação 19 fios, isolação em EPR/A, cobertura em ST2 diâmetro externo nominal de 14 mm, conforme NBR 7.732	MAT17233	m	26,3500	1,0250000	27,0087
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,2600	0,0100000	0,0626
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1400000	3,8458
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1400000	5,0820

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Descritivo: COBERTURA EM ST2 DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL DE 14MM, CONFORME NBR 7.732

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102607 - CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	34636	un	481,1000	1,0000000	481,1000
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1510000	4,0196
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1510000	5,3287

Custo Unitário Direto Total	**490,43**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102623 - CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94703	un	21,1700	3,0000000	63,5100
Composição	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94705	un	37,5100	1,0000000	37,5100
Composição	CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	102607	un	490,4300	1,0000000	490,4300
Composição	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	102591	un	5,3000	3,0000000	15,9000
Composição	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	102595	un	6,7500	1,0000000	6,7500
Composição	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94672	un	6,6200	2,0000000	13,2400
Composição	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94676	un	14,0400	1,0000000	14,0400
Composição	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94489	un	25,1200	2,0000000	50,2400
Composição	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94491	un	49,4500	1,0000000	49,4500
Composição	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94688	un	7,6300	1,0000000	7,6300

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Composição	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94692	un	20,4000	1,0000000	20,4000
Composição	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94796	un	44,9000	1,0000000	44,9000
Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94648	m	7,2300	1,8000000	13,0140
Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94650	m	19,8100	0,9500000	18,8195

Custo Unitário Direto Total	**845,82**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102605 - CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	34637	un	290,9400	1,0000000	290,9400
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1052000	2,8004
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1052000	3,7125

Custo Unitário Direto Total	**297,45**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102622 - CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94703	un	21,1700	3,0000000	63,5100
Composição	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94704	un	27,8300	1,0000000	27,8300
Composição	CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	102605	un	297,4500	1,0000000	297,4500
Composição	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	102591	un	5,3000	3,0000000	15,9000
Composição	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	102593	un	5,9800	1,0000000	5,9800
Composição	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94672	un	6,6200	2,0000000	13,2400
Composição	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94674	un	8,5900	1,0000000	8,5900
Composição	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94489	un	25,1200	2,0000000	50,2400
Composição	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94490	un	36,0200	1,0000000	36,0200
Composição	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94688	un	7,6300	1,0000000	7,6300

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Composição	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94690	un	12,2500	1,0000000	12,2500
Composição	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94796	un	44,9000	1,0000000	44,9000
Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94648	m	7,2300	1,4000000	10,1220
Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94649	m	13,1700	0,8500000	11,1945

Custo Unitário Direto Total	**604,85**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101913 - CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/ INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	10521	un	372,2700	1,0000000	372,2700
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL . AF_08/2019	87367	m³	923,8600	0,0437650	40,4327
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	1,2015270	31,9846
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	1,2015270	42,4018

Custo Unitário Direto Total	**487,08**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12636 - CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 1,00 M — Unidade: un

Observação: Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.00 m
11237/ORSE
Janeiro/2022-1

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	34449	kg	9,0700	98,0000000	888,8600
Composição	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	92721	m³	471,7700	1,1100000	523,6647
Composição	Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"	CPU12637	m	386,0500	1,0000000	386,0500
Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	92268	m2	83,7400	10,2000000	854,1480

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Descritivo: Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.00 m
11237/ORSE
Janeiro/2022-1

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101938 - CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	39808	un	90,6200	1,0000000	90,6200
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL . AF_08/2019	87367	m³	923,8600	0,0086000	7,9451
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	1,1196130	30,7557
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	1,1196130	40,6419

Custo Unitário Direto Total	169,95

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1871	un	4,0300	1,0000000	4,0300
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2220000	6,0983
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2220000	8,0586

Custo Unitário Direto Total	**18,17**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91941 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1872	un	2,2500	1,0000000	2,2500
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	m³	875,0100	0,0009000	0,7875
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1640000	4,5050
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1640000	5,9532

Custo Unitário Direto Total	**13,48**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1872	un	2,2500	1,0000000	2,2500
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	m³	875,0100	0,0009000	0,7875
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2910000	7,9937
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2910000	10,5633

Custo Unitário Direto Total	**21,58**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91944 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1873	un	4,4800	1,0000000	4,4800
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	m³	875,0100	0,0012000	1,0500
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1690000	4,6424
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1690000	6,1347

Custo Unitário Direto Total	**16,30**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	4759	h	25,8000	1,0000000	25,8000
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95328	h	0,2900	1,0000000	0,2900

Custo Unitário Direto Total	**35,57**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 96989 - CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	4274	un	140,0000	1,0000000	140,0000
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1346000	3,6974
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1346000	4,8859

Custo Unitário Direto Total	**148,57**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	h	1,3900	1,0000000	1,3900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	h	0,2400	1,0000000	0,2400
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	h	24,5300	1,0000000	24,5300
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95329	h	0,3600	1,0000000	0,3600

Custo Unitário Direto Total	**34,00**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	h	1,3900	1,0000000	1,3900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	h	0,2400	1,0000000	0,2400
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95330	h	0,2900	1,0000000	0,2900

Custo Unitário Direto Total	**35,15**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	m³	875,0100	0,0051000	4,4625
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0830000	2,2094
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,3650000	12,8808

Custo Unitário Direto Total	**19,54**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91529	h	0,7600	1,0000000	0,7600
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	91530	h	0,2000	1,0000000	0,2000
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91531	h	0,9500	1,0000000	0,9500
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91532	h	7,3000	1,0000000	7,3000
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	h	43,6900	1,0000000	43,6900

Custo Unitário Direto Total	**52,90**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	un	14.274,7800	0,0000533	0,7608

Custo Unitário Direto Total	**0,76**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	un	14.274,7800	0,0000143	0,2041

Custo Unitário Direto Total	**0,20**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	un	14.274,7800	0,0000667	0,9521

Custo Unitário Direto Total	**0,95**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	l	7,0900	1,0300000	7,3027

Custo Unitário Direto Total	**7,30**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 92721 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	34493	m³	650,3200	1,1030000	717,3029
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	h	35,1500	0,2620000	9,2093
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,2620000	9,3717
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,7850000	20,5199
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,6000	0,1630000	0,0978
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,5800	0,0990000	0,1564

Custo Unitário Direto Total	471,77

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102475 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	0,7503000	104,2917
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	332,9655000	346,2841
Insumo	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR , SEM FRETE)	4734	m³	397,0800	0,5960000	236,6596
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4300	0,8028000	0,3452
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,2600	0,8514000	1,9241
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	1,6542000	72,5532
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	2,6125000	68,2907

Custo Unitário Direto Total	830,32

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	0,7275000	101,1225
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	364,9433000	379,5410
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	m³	120,7900	0,5972000	72,1357
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,7500	0,6067000	1,0617
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	6,2100	0,6434000	3,9955
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	1,2501000	54,8293
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,9792000	51,7362

Custo Unitário Direto Total	664,39

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94972 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	0,7119000	98,9541
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	391,1663000	406,8129
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	m³	120,7900	0,5927000	71,5922
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,7500	0,6018000	1,0531
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	6,2100	0,6382000	3,9632
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	1,2400000	54,3864
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,9633000	51,3206

Custo Unitário Direto Total	688,06

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 104749 - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	416	un	11,1700	1,0000000	11,1700
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1863000	5,1176
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1863000	6,7626

Custo Unitário Direto Total	**23,04**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101915 - CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA , COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2026 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	21029	un	439,5000	1,0000000	439,5000
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1326610	3,5314
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1326610	4,6816

Custo Unitário Direto Total	**447,71**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94589 - CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS	43657	m	4,3100	1,0000000	4,3100
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	m³	875,0100	0,0020000	1,7500
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,2993901	10,7091
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1496950	3,9130

Custo Unitário Direto Total	**20,67**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 87757 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	0,5000000	0,5200
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL . AF_08/2019	87373	m³	948,4700	0,0431000	40,8790
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,5890000	21,0685
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2940000	7,6851

Custo Unitário Direto Total	**70,13**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 96971 - CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	857	m	22,1500	1,0500000	23,2575
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0957000	2,6288
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0957000	3,4739
Composição	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	98463	un	29,9500	0,5000000	14,9750

Custo Unitário Direto Total	**35,10**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	867	m	66,2200	1,0500000	69,5310
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0331000	0,9092
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0331000	1,2015

Custo Unitário Direto Total	**71,63**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91279	h	0,4100	1,0000000	0,4100
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	91280	h	0,0900	1,0000000	0,0900

Custo Unitário Direto Total	**0,50**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91279	h	0,4100	1,0000000	0,4100
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	91280	h	0,0900	1,0000000	0,0900
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91281	h	0,5100	1,0000000	0,5100
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91282	h	10,2800	1,0000000	10,2800

Custo Unitário Direto Total	**11,29**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	11280	un	6.324,4400	0,0000640	0,4047
Insumo	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	13887	un	237,1800	0,0000640	0,0151

Custo Unitário Direto Total	**0,41**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	11280	un	6.324,4400	0,0000148	0,0936

Custo Unitário Direto Total	**0,09**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	11280	un	6.324,4400	0,0000800	0,5059
Insumo	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	13887	un	237,1800	0,0000800	0,0189

Custo Unitário Direto Total	**0,51**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	l	7,0900	1,4500000	10,2805

Custo Unitário Direto Total	**10,28**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	34	kg	7,7300	1,1100000	8,5803
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0014000	0,0376
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0088000	0,3125

Custo Unitário Direto Total	**8,92**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 92804 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	43055	kg	6,7000	1,1100000	7,4370
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0008000	0,0215
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0048000	0,1704

Custo Unitário Direto Total	**7,62**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	32	kg	8,1600	1,0700000	8,7312
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0051000	0,1372
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0310000	1,1011

Custo Unitário Direto Total	**9,96**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	33	kg	8,2000	1,1100000	9,1020
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0026000	0,0699
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0162000	0,5754

Custo Unitário Direto Total	**9,73**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	43059	kg	7,3200	1,0700000	7,8324
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0095000	0,2556
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0581000	2,0637

Custo Unitário Direto Total	**10,14**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 86937 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	86901	un	173,0800	1,0000000	173,0800
Composição	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	86883	un	12,4100	1,0000000	12,4100
Composição	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1. 1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	86877	un	65,9200	1,0000000	65,9200

Custo Unitário Direto Total	**251,41**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 86901 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	20269	un	119,3900	1,0000000	119,3900
Insumo	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	4823	kg	36,3700	0,3514234	12,7812
Composição	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88274	h	35,6100	0,8966219	31,9287
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,3441579	8,9962

Custo Unitário Direto Total	**173,08**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	h	17,2400	0,0115400	0,1989

Custo Unitário Direto Total	**0,19**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	h	17,2400	0,0147600	0,2544

Custo Unitário Direto Total	**0,25**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95310 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	44499	h	17,2400	0,0115400	0,1989

Custo Unitário Direto Total	**0,19**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	h	18,1500	0,0115400	0,2094

Custo Unitário Direto Total	**0,20**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	h	25,7500	0,0115400	0,2971

Custo Unitário Direto Total	**0,29**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	h	17,2400	0,0373200	0,6433

Custo Unitário Direto Total	**0,64**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	h	17,2400	0,0179800	0,3099

Custo Unitário Direto Total	**0,30**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	4760	h	25,7500	0,0147600	0,3800

Custo Unitário Direto Total	**0,38**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	4759	h	25,8000	0,0115400	0,2977

Custo Unitário Direto Total	**0,29**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	h	24,5300	0,0147600	0,3620

Custo Unitário Direto Total	**0,36**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	h	25,7500	0,0115400	0,2971

Custo Unitário Direto Total	**0,29**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	h	25,7500	0,0373200	0,9609

Custo Unitário Direto Total	**0,96**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	h	25,7500	0,0179800	0,4629

Custo Unitário Direto Total	**0,46**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 95341 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	4755	h	25,7500	0,0147600	0,3800

Custo Unitário Direto Total	**0,38**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 100298 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	34794	h	23,5800	0,0276500	0,6519

Custo Unitário Direto Total	**0,65**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	44497	h	29,3700	0,0115400	0,3389

Custo Unitário Direto Total	**0,33**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 95351 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	4096	h	31,0200	0,0163700	0,5077

Custo Unitário Direto Total	**0,50**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	h	35,1800	0,0083100	0,2923

Custo Unitário Direto Total	**0,29**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	4234	h	38,2300	0,0115400	0,4411

Custo Unitário Direto Total	**0,44**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	4253	h	31,2200	0,0163700	0,5110

Custo Unitário Direto Total	**0,51**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95359 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	4254	h	45,5900	0,0163700	0,7463

Custo Unitário Direto Total	**0,74**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	h	34,9000	0,0115400	0,4027

Custo Unitário Direto Total	**0,40**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 95364 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	4248	h	35,8100	0,0083100	0,2975

Custo Unitário Direto Total	**0,29**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95368 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	4251	h	29,9500	0,0115400	0,3456

Custo Unitário Direto Total	**0,34**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	h	25,7500	0,0212000	0,5459

Custo Unitário Direto Total	**0,54**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	h	25,7500	0,0147600	0,3800

Custo Unitário Direto Total	**0,38**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	0,0212000	0,3470

Custo Unitário Direto Total	**0,34**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	12869	h	25,4300	0,0115400	0,2934

Custo Unitário Direto Total	**0,29**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95387 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIDRACEIRO (HORISTA)	10489	h	17,1100	0,0147600	0,2525

Custo Unitário Direto Total	**0,25**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91922 - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	40408	un	6,5000	1,0000000	6,5000
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,3650000	10,0265
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,3650000	13,2495

Custo Unitário Direto Total	**29,76**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91920 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4" , PARA ELETRODUTO	1874	un	4,4700	1,0000000	4,4700
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,3650000	10,0265
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,3650000	13,2495

Custo Unitário Direto Total	**27,73**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 97625 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1, 7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	5942	CHI	94,4000	0,1394000	13,1593
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1, 7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	5940	CHP	199,9000	0,2400000	47,9760

Custo Unitário Direto Total	**61,12**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 97628 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	1,6574000	59,2851
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	10,2759000	268,6120

Custo Unitário Direto Total	**327,89**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 97626 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	3,5586000	127,2911
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	22,0636000	576,7425

Custo Unitário Direto Total	**704,03**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93659 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	34686	un	12,7900	1,0000000	12,7900
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1575	un	1,9200	1,0000000	1,9200
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1765820	4,8507
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1765820	6,4099

Custo Unitário Direto Total	**25,96**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101890 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	2370	un	11,1700	1,0000000	11,1700
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO , PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1571	un	1,2600	1,0000000	1,2600
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0468430	1,2867
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0468430	1,7004

Custo Unitário Direto Total	**15,41**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101891 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	2386	un	18,7400	1,0000000	18,7400
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1574	un	1,6200	1,0000000	1,6200
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1271400	3,4925
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1271400	4,6151

Custo Unitário Direto Total	**28,46**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	h	1,3300	1,0000000	1,3300
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	h	0,7800	1,0000000	0,7800
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95332	h	0,9600	1,0000000	0,9600

Custo Unitário Direto Total	**36,30**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91842 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1, 65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,6200	0,0016000	0,0393
Insumo	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	2689	m	2,4300	1,1000000	2,6730
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0720000	1,9778
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0720000	2,6136

Custo Unitário Direto Total	**5,78**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91852 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	2689	m	2,4300	1,0170000	2,4713
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1240000	3,4062
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1240000	4,5012

Custo Unitário Direto Total	**10,37**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91873 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	2684	m	10,4400	1,0170000	10,6174
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2190000	6,0159
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2190000	7,9497

Custo Unitário Direto Total	**24,56**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	3767	un	0,9600	0,0802000	0,0769
Insumo	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	43626	kg	2,8500	1,3389000	3,8158
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,3610000	13,4219
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1203000	3,1446

Custo Unitário Direto Total	**20,44**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88496 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	3767	un	0,9600	0,0802000	0,0769
Insumo	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	43626	kg	2,8500	1,3389000	3,8158
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,7419000	27,5838
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2473000	6,4644

Custo Unitário Direto Total	**37,92**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	h	1,1900	1,0000000	1,1900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	h	0,4100	1,0000000	0,4100
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95335	h	0,4600	1,0000000	0,4600

Custo Unitário Direto Total	**35,29**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 86885 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Unidade: un
AF_02/2026

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	11681	un	6,5700	1,0000000	6,5700
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	un	3,9900	0,0210000	0,0837
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1503354	5,3053
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0577045	1,5083

Custo Unitário Direto Total	**13,45**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101496 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	1094	un	36,4900	1,0000000	36,4900
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	un	1,3800	2,0000000	2,7600
Insumo	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	34643	un	42,3800	1,0000000	42,3800
Insumo	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	39808	un	90,6200	1,0000000	90,6200
Insumo	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	14153	un	82,4200	0,0600000	4,9452
Insumo	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	3398	un	5,5900	1,0000000	5,5900
Insumo	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	4346	un	11,3800	3,0000000	34,1400
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	39997	un	0,3400	2,0000000	0,6800
Insumo	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	39996	m	4,7100	0,1664000	0,7837
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL . AF_08/2019	87367	m³	923,8600	0,0080000	7,3908

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Composição	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF _04/2025	100578	un	696,0900	1,0000000	696,0900
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,5123000	14,0728
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0, 6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	92986	m	47,7100	11,0000000	524,8100
Composição	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/ 4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	104749	un	23,0400	1,0000000	23,0400
Composição	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	96977	m	71,6300	1,9500000	139,6785
Composição	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91922	un	29,7600	1,0000000	29,7600
Composição	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91920	un	27,7300	1,0000000	27,7300
Composição	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	93659	un	25,9600	1,0000000	25,9600
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	2,5614000	92,9788
Composição	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL , PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91873	m	24,5600	6,0500000	148,5880

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Composição	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	96986	un	132,7700	1,0000000	132,7700
Composição	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91886	un	18,0100	1,0000000	18,0100

Custo Unitário Direto Total	**2.099,23**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12637 - Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" — Unidade: m
Observação: Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"
02642/ORSE
Janeiro/2022-1

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M	563	m	27,9700	2,2000000	61,5340
Insumo	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M	560	m	31,1700	3,0000000	93,5100
Insumo	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	10997	kg	34,2500	0,5000000	17,1250
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	h	25,7500	3,0000000	77,2500
Insumo	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	6127	h	17,2400	2,0000000	34,4800
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	h	25,7500	0,5000000	12,8750
Insumo	SOLDADOR (HORISTA)	6160	h	29,7600	3,0000000	89,2800

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Descritivo: Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"
02642/ORSE
Janeiro/2022-1

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	3,9557667	103,4037

Custo Unitário Direto Total	**103,40**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 90082 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	5632	CHI	100,1600	0,0232583	2,3295
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	5631	CHP	231,8100	0,0295265	6,8445
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0527849	1,3797

Custo Unitário Direto Total	**10,53**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 5632 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	5627	h	42,0000	1,0000000	42,0000
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	5628	h	11,1000	1,0000000	11,1000
Composição	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88294	h	47,0600	1,0000000	47,0600

Custo Unitário Direto Total	**100,16**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 5631 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	5627	h	42,0000	1,0000000	42,0000
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	5628	h	11,1000	1,0000000	11,1000
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5629	h	52,5000	1,0000000	52,5000
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	5630	h	79,1500	1,0000000	79,1500
Composição	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88294	h	47,0600	1,0000000	47,0600

Custo Unitário Direto Total	**231,81**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 5627 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0, 80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	10685	un	750.000,0000	0,0000560	42,0000

Custo Unitário Direto Total	**42,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 5628 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0, 80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	10685	un	750.000,0000	0,0000148	11,1000

Custo Unitário Direto Total	**11,10**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 5629 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0, 80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	10685	un	750.000,0000	0,0000700	52,5000

Custo Unitário Direto Total	**52,50**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026

Serviço: 5630 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	l	7,3500	10,7700000	79,1595

Custo Unitário Direto Total	**79,15**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 100776 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA — Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	4777	kg	9,5200	0,1852148	1,7632
Insumo	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG /M2	1334	kg	10,1200	0,0744392	0,7533
Insumo	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	11977	un	12,0400	0,0169084	0,2035
Insumo	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16 ,97 KG/M)	10966	kg	10,8300	0,8313460	9,0034
Composição	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88240	h	25,8200	0,0019083	0,0492
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	93288	CHI	203,6700	0,0011982	0,2440
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	93287	CHP	378,9200	0,0014423	0,5465
Composição	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/ 2020	100716	m2	26,1600	0,2218956	5,8047
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	h	38,0900	0,0096968	0,3693
Composição	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/ 2020_PE	100719	m2	12,8100	0,2218956	2,8424

Custo Unitário Direto Total	20,60

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 92393 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	0,0568000	7,8952
Insumo	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	711	m2	70,0000	1,0038000	70,2660
Insumo	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA /FORNECEDOR, SEM FRETE)	4741	m³	114,1000	0,0066000	0,7530
Composição	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88260	h	35,5700	0,1239000	4,4071
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/ 2015	91285	CHI	0,5000	0,0582000	0,0291
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/ 2015	91283	CHP	11,2900	0,0038000	0,0429
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5 ,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	91278	CHI	0,6400	0,0578000	0,0369
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5 ,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91277	CHP	11,4800	0,0041000	0,0470
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1239000	3,2387

Custo Unitário Direto Total	86,66

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101905 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	4350	un	0,7100	2,0000000	1,4200
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	10886	un	247,1800	1,0000000	247,1800
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,4310560	11,4747
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,4310560	15,2119

Custo Unitário Direto Total	**275,28**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	4350	un	0,7100	2,0000000	1,4200
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	10889	un	847,5000	1,0000000	847,5000
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,4310560	11,4747
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,4310560	15,2119

Custo Unitário Direto Total	**875,60**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101911 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	4350	un	0,7100	2,0000000	1,4200
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC	10890	un	391,1500	1,0000000	391,1500
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,4310560	11,4747
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,4310560	15,2119

Custo Unitário Direto Total	**419,25**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101908 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	4350	un	0,7100	2,0000000	1,4200
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	10891	un	239,0300	1,0000000	239,0300
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,4310560	11,4747
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,4310560	15,2119

Custo Unitário Direto Total	**267,13**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 92268 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	1345	m2	78,3500	1,0500000	82,2675
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	h	26,6000	0,0050000	0,1330
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	h	35,1500	0,0050000	0,1757
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	43,7900	0,0220000	0,9633
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	45,4200	0,0050000	0,2271

Custo Unitário Direto Total	**83,74**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	3081	Cj	176,1200	1,0000000	176,1200
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	1,4528015	49,3952
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,4105743	10,7324

Custo Unitário Direto Total	**236,24**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91304 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	3080	Cj	89,0200	1,0000000	89,0200
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	1,4528015	49,3952
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,4105743	10,7324

Custo Unitário Direto Total	**149,14**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91305 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	3097	Cj	99,6700	1,0000000	99,6700
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	1,1126448	37,8299
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,3144431	8,2195

Custo Unitário Direto Total	**145,70**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 96114 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	43131	kg	28,6000	0,0370000	1,0582
Insumo	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39432	m	2,6400	1,4276000	3,7688
Insumo	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	39434	kg	3,3000	0,6926000	2,2855
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	39435	un	0,1100	9,6469000	1,0611
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	39443	un	0,2700	1,2267000	0,3312
Insumo	PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	40547	Ct	30,6800	0,0123000	0,3773
Insumo	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	39430	un	2,2500	1,2267000	2,7600
Insumo	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	39427	m	5,9800	3,5470000	21,2110
Insumo	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	39413	m2	19,0800	1,0838000	20,6789
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	h	38,0900	0,4786000	18,2298
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,4786000	12,5106

Custo Unitário Direto Total	**84,22**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026

Serviço: 102591 - FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021
Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0857000	2,2813
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0857000	3,0243

Custo Unitário Direto Total	**5,30**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 102593 - FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0967000	2,5741
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0967000	3,4125

Custo Unitário Direto Total	**5,98**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102595 - FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1093000	2,9095
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1093000	3,8571

Custo Unitário Direto Total	**6,75**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 90279 - GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	m³	140,8100	0,6468000	91,0759
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	kg	1,6900	15,5225000	26,2330
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	431,1803000	448,4275
Insumo	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4720	m³	139,4600	0,6037000	84,1920
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4300	2,4898000	1,0706
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,2600	1,1020000	2,4905
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	3,5919000	157,5407
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,7959000	46,9448

Custo Unitário Direto Total	857,95

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93277	h	0,3700	1,0000000	0,3700
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	93278	h	0,0800	1,0000000	0,0800
Composição	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88295	h	40,1200	1,0000000	40,1200

Custo Unitário Direto Total	**40,57**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93277	h	0,3700	1,0000000	0,3700
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	93278	h	0,0800	1,0000000	0,0800
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	93279	h	0,3500	1,0000000	0,3500
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	93280	h	0,9000	1,0000000	0,9000
Composição	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88295	h	40,1200	1,0000000	40,1200

Custo Unitário Direto Total	**41,82**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	un	5.885,9900	0,0000640	0,3767

Custo Unitário Direto Total	**0,37**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	un	5.885,9900	0,0000148	0,0871

Custo Unitário Direto Total	**0,08**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	un	5.885,9900	0,0000600	0,3531

Custo Unitário Direto Total	**0,35**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1600	0,7800000	0,9048

Custo Unitário Direto Total	**0,90**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026

Serviço: 93288 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93283	h	99,6400	1,0000000	99,6400
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	93296	h	14,1900	1,0000000	14,1900
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	93284	h	35,1200	1,0000000	35,1200
Composição	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88296	h	54,7200	1,0000000	54,7200

Custo Unitário Direto Total	**203,67**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93287 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93283	h	99,6400	1,0000000	99,6400
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	93296	h	14,1900	1,0000000	14,1900
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	93284	h	35,1200	1,0000000	35,1200
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	93285	h	160,1700	1,0000000	160,1700
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	93286	h	15,0800	1,0000000	15,0800
Composição	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88296	h	54,7200	1,0000000	54,7200

Custo Unitário Direto Total	378,92

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93283 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	44474	un	2.491.030,2800	0,0000400	99,6412

Custo Unitário Direto Total	**99,64**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93296 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	44474	un	2.491.030,2800	0,0000057	14,1988

Custo Unitário Direto Total	**14,19**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93284 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	44474	un	2.491.030,2800	0,0000141	35,1235

Custo Unitário Direto Total	**35,12**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93285 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	44474	un	2.491.030,2800	0,0000643	160,1732

Custo Unitário Direto Total	**160,17**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93286 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1600	13,0000000	15,0800

Custo Unitário Direto Total	**15,08**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 5930 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89259	h	26,9500	1,0000000	26,9500
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	91466	h	3,9900	1,0000000	3,9900
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	89260	h	9,8900	1,0000000	9,8900
Composição	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88286	h	39,9100	1,0000000	39,9100

Custo Unitário Direto Total	**80,74**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 5928 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89259	h	26,9500	1,0000000	26,9500
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	91466	h	3,9900	1,0000000	3,9900
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	89260	h	9,8900	1,0000000	9,8900
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	89262	h	45,5900	1,0000000	45,5900
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91467	h	194,2600	1,0000000	194,2600
Composição	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88286	h	39,9100	1,0000000	39,9100

Custo Unitário Direto Total	320,59

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 89259 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	un	555.081,0600	0,0000343	19,0392
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	3363	un	143.750,0000	0,0000551	7,9206

Custo Unitário Direto Total	**26,95**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91466 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	un	555.081,0600	0,0000057	3,1639
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	3363	un	143.750,0000	0,0000058	0,8337

Custo Unitário Direto Total	**3,99**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 89260 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	un	555.081,0600	0,0000141	7,8266
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	3363	un	143.750,0000	0,0000144	2,0700

Custo Unitário Direto Total	**9,89**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 89262 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	un	555.081,0600	0,0000643	35,6917
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	3363	un	143.750,0000	0,0000689	9,9043

Custo Unitário Direto Total	**45,59**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91467 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	l	7,3500	26,4300000	194,2605

Custo Unitário Direto Total	**194,26**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	3378	un	108,0200	1,0000000	108,0200
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,3882000	10,6638
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,3882000	14,0916

Custo Unitário Direto Total	**132,77**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 96374 - INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	39443	un	0,2700	7,6364000	2,0618
Insumo	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	3990	m	21,3300	1,1000000	23,4630
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	h	38,0900	0,0820000	3,1233
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0270000	0,7057

Custo Unitário Direto Total	**29,34**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 96373 - INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	39443	un	0,2700	7,6364000	2,0618
Insumo	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	39419	m	8,1300	1,0293000	8,3682
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	h	38,0900	0,0660000	2,5139
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0220000	0,5750

Custo Unitário Direto Total	**13,50**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102161 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39432	m	2,6400	6,3810000	16,8458
Insumo	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	20259	m	21,4000	7,2870000	155,9418
Insumo	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	10490	m2	192,5000	1,0000000	192,5000
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,5829187	15,2374
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	h	26,8400	0,6756558	18,1346

Custo Unitário Direto Total	**398,64**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102151 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	39026	kg	18,3000	0,0330000	0,6039
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	un	24,8100	0,5650000	14,0176
Insumo	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	10490	m2	192,5000	1,0000000	192,5000
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,5439062	14,2177
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	h	26,8400	0,6304367	16,9209

Custo Unitário Direto Total	**238,24**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102166 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39432	m	2,6400	4,0360000	10,6550
Insumo	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	20259	m	21,4000	4,6090000	98,6326
Insumo	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	10491	m2	311,6600	1,0000000	311,6600
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,3621113	9,4655
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	h	26,8400	0,4197199	11,2652

Custo Unitário Direto Total	**441,66**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102156 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	39026	kg	18,3000	0,0210000	0,3843
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	un	24,8100	0,3570000	8,8571
Insumo	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	10491	m2	311,6600	1,0000000	311,6600
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,3321489	8,6823
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	h	26,8400	0,3849908	10,3331

Custo Unitário Direto Total	**339,90**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102168 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39432	m	2,6400	2,9920000	7,8988
Insumo	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	20259	m	21,4000	3,4160000	73,1024
Insumo	VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO	34385	m2	454,6600	1,0000000	454,6600
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2686038	7,0213
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	h	26,8400	0,3113363	8,3562

Custo Unitário Direto Total	**551,02**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102158 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	39026	kg	18,3000	0,0150000	0,2745
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	un	24,8100	0,2650000	6,5746
Insumo	VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO	34385	m2	454,6600	1,0000000	454,6600
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2465467	6,4447
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	h	26,8400	0,2857700	7,6700

Custo Unitário Direto Total	**475,61**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 92029 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92028	un	49,8300	1,0000000	49,8300
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	un	11,6700	1,0000000	11,6700

Custo Unitário Direto Total	**61,50**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 92028 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	38113	un	7,1300	1,0000000	7,1300
Insumo	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	38101	un	6,2300	1,0000000	6,2300
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,5720000	15,7128
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,5720000	20,7636

Custo Unitário Direto Total	**49,83**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91952	un	20,2600	1,0000000	20,2600
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	un	11,6700	1,0000000	11,6700

Custo Unitário Direto Total	**31,93**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	38112	un	5,4700	1,0000000	5,4700
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2320000	6,3730
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2320000	8,4216

Custo Unitário Direto Total	**20,26**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	36896	un	224,2400	0,8333000	186,8591
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	4377	un	0,2100	9,2000000	1,9320
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	un	24,8100	0,6678571	16,5695
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,3130180	11,1966
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1565090	4,0911

Custo Unitário Direto Total	**220,62**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	34381	un	165,1300	2,0833000	344,0153
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	4377	un	0,2100	24,4000000	5,1240
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	un	24,8100	1,1687500	28,9966
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	1,0104139	36,1425
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,5052069	13,2061

Custo Unitário Direto Total	**427,46**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 100668 - JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO MAXIMA AR, PARA VIDRO (VIDRO NÃO INCLUSO), CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, COM GUARNIÇÕES/ ALIZAR E FERRAGENS, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6 * CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4430	m	12,4100	6,9000000	85,6290
Insumo	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	38124	un	28,4800	0,2200000	6,2656
Insumo	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20017	m	9,7000	7,1100000	68,9670
Insumo	JANELA MAXIM-AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	3423	m2	950,5600	1,0000000	950,5600
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	un	24,8100	0,8014000	19,8827
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	4,2353426	144,0016
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	2,1176713	55,3559

Custo Unitário Direto Total	**1.330,63**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 100666 - JANELA DE MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6 * CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4430	m	12,4100	1,7258000	21,4171
Insumo	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	38124	un	28,4800	0,2200000	6,2656
Insumo	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20017	m	9,7000	3,4400000	33,3680
Insumo	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	3429	m2	514,2100	1,0000000	514,2100
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	un	24,8100	0,8014000	19,8827
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	1,8444506	62,7113
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,9222253	24,1069

Custo Unitário Direto Total	681,93

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026

Serviço: 100716 - JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. Unidade: m2
AF_01/2020

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	36785	25Kg	119,0000	0,1600000	19,0400
Composição	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_ 05/2023	93409	CHI	48,4100	0,0382000	1,8492
Composição	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_ 05/2023	93408	CHP	115,6200	0,0157000	1,8152
Composição	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88306	h	38,6800	0,0539000	2,0848
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0535000	1,3984

Custo Unitário Direto Total	**26,16**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94672 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	69,2500	0,0035000	0,2423
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	un	15,6800	0,0053000	0,0831
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3522	un	2,4300	1,0000000	2,4300
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0040000	0,3138
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0576000	1,5333
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0576000	2,0327

Custo Unitário Direto Total	**6,62**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94674 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	69,2500	0,0094000	0,6509
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3536	un	2,4300	1,0000000	2,4300
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0084000	0,0198
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0110000	0,8629
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0751000	1,9991
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0751000	2,6502

Custo Unitário Direto Total	**8,59**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94676 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	69,2500	0,0118000	0,8171
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3535	un	5,9100	1,0000000	5,9100
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0112000	0,0264
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0140000	1,0983
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1005000	2,6753
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1005000	3,5466

Custo Unitário Direto Total	**14,04**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU19698 - KIT DE CONECTORES PRIMÁRIOS, 25A/5KV PARA CABO DE 10MM², DO TIPO FAA L-823 COM ATERRAMENTO — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	KIT DE CONECTORES PRIMÁRIOS, 25A/5KV PARA CABO DE 10MM², DO TIPO FAA L-823 COM ATERRAMENTO	MAT19505	un	196,5700	1,0000000	196,5700
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,5010000	13,7624
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,5010000	18,1863

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 97610 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	38194	un	3,8000	1,0000000	3,8000
Insumo	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	12295	un	2,2100	1,0000000	2,2100
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0508750	1,3975
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1628000	5,9096

Custo Unitário Direto Total	**13,30**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 99834 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	99829	h	0,2100	1,0000000	0,2100
Composição	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	99830	h	0,0400	1,0000000	0,0400

Custo Unitário Direto Total	**0,25**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 99833 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	99829	h	0,2100	1,0000000	0,2100
Composição	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	99830	h	0,0400	1,0000000	0,0400
Composição	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	99831	h	0,1400	1,0000000	0,1400
Composição	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05 /2023	99832	h	5,1200	1,0000000	5,1200

Custo Unitário Direto Total	**5,51**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 99829 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	746	un	2.952,7600	0,0000720	0,2125

Custo Unitário Direto Total	**0,21**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 99830 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	746	un	2.952,7600	0,0000148	0,0437

Custo Unitário Direto Total	**0,04**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 99831 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	746	un	2.952,7600	0,0000500	0,1476

Custo Unitário Direto Total	**0,14**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 99832 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1600	4,4200000	5,1272

Custo Unitário Direto Total	**5,12**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 86903 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	10426	un	226,4700	1,0000000	226,4700
Insumo	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	4351	un	18,7200	6,0000000	112,3200
Insumo	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	37329	kg	113,7800	0,0216450	2,4627
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	1,5848107	55,9279
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,8531063	22,3001

Custo Unitário Direto Total	**419,47**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 99818 - LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	44329	l	12,0700	0,1287274	1,5537
Insumo	FLANELA *30 X 40* CM	13261	un	2,5700	0,0666667	0,1713
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1579987	4,1300

Custo Unitário Direto Total	**5,85**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 99814 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023	99834	CHI	0,2500	0,0224517	0,0056
Composição	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	99833	CHP	5,5100	0,0117125	0,0645
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0683285	1,7861

Custo Unitário Direto Total	**1,84**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12639 - LIMPEZA GERAL Unidade: m2
Observação: Limpeza geral
02450/ORSE
Janeiro/2022-1

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VASSOURA 40 CM COM CABO	38400	un	47,8700	0,0500000	2,3935
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	0,1250000	2,0462

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Descritivo: Limpeza geral
02450/ORSE
Janeiro/2022-1

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU19693 - LUMINÁRIA ELEVADA PARA LATERAL DE PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO TIPO FAA L862, NA COR AMARELA/CLARO - GLOBO PRISMÁTICO EM BOROSSILICATO
Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINÁRIA ELEVADA PARA LATERAL DE PISTA DE POUSO/ DECOLAGEM DO TIPO FAA L862, NA COR AMARELA/CLARO, BIDIRECIONAL; EQUIPADA COM LÂMPADA HALÓGENA DE 45W/ 1000 HORAS EM 6,6A; A SER MONTADA EM SUPORTE FRANGÍVEL QUE SE PARTAM SOB IMPÁCTO	MAT19500	un	3.949,8300	1,0000000	3.949,8300
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,9875000	27,1266
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,9875000	35,8462

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU19694 - LUMINÁRIA ELEVADA PARA LATERAL DE PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO TIPO FAA L862, NA COR CLARO/CLARO - GLOBO PRISMÁTICO EM BOROSSILICATO — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINÁRIA ELEVADA PARA LATERAL DE PISTA DE POUSO/ DECOLAGEM DO TIPO FAA L862, NA COR CLARO/CLARO, BIDIRECIONAL; EQUIPADA COM LÂMPADA HALÓGENA DE 45W/ 1000 HORAS EM 6,6A; A SER MONTADA EM SUPORTE FRANGÍVEL QUE SE PARTAM SOB IMPÁCTO	MAT19501	un	3.741,9300	1,0000000	3.741,9300
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,9875000	27,1266
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,9875000	35,8462

Custo Unitário Direto Total	0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU19695 - LUMINÁRIA ELEVADA PARA LATERAL DE PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO TIPO FAA L862E, NA COR VERDE/VERMELHA - GLOBO PRISMÁTICO EM BOROSSILICATO — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINÁRIA ELEVADA PARA LATERAL DE PISTA DE POUSO/ DECOLAGEM DO TIPO FAA L862E, NA COR VERDE/VERMELHA, BIDIRECIONAL; EQUIPADA COM LÂMPADA HALÓGENA DE 45W/ 1000 HORAS EM 6,6A; A SER MONTADA EM SUPORTE FRANGÍVEL QUE SE PARTAM SOB IMPÁCTO	MAT19502	un	3.949,8200	1,0000000	3.949,8200
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,9875000	27,1266
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,9875000	35,8462

Custo Unitário Direto Total	0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU19696 - LUMINÁRIA ELEVADA PARA PISTA DE TÁXI DO TIPO FAA L861T, NA COR AZUL - GLOBO PRISMÁTICO EM BOROSSILICATO — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINÁRIA ELEVADA PARA PISTA DE TÁXI DO TIPO FAA L861T, NA COR AZUL, ONIDIRECIONAL; EQUIPADA COM LÂMPADA HALÓGENA DE 45W/1000 HORAS EM 6,6A; A SER MONTADA EM SUPORTE FRANGÍVEL QUE SE PARTAM SOB IMPÁCTO	MAT19503	un	3.741,9300	1,0000000	3.741,9300
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,9875000	27,1266
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,9875000	35,8462

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 97585 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	3811	un	142,8300	1,0000000	142,8300
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1727000	4,7440
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,4144000	15,0427

Custo Unitário Direto Total	0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 103782 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	39385	un	8,7300	1,0000000	8,7300
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1509375	4,1462
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,4829999	17,5328

Custo Unitário Direto Total	**30,40**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91886 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	1902	un	2,4600	1,0000000	2,4600
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2440000	6,7026
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2440000	8,8572

Custo Unitário Direto Total	**18,01**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93409 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	93404	h	7,7500	1,0000000	7,7500
Composição	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	93405	h	1,9800	1,0000000	1,9800
Composição	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88306	h	38,6800	1,0000000	38,6800

Custo Unitário Direto Total	**48,41**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93408 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	93404	h	7,7500	1,0000000	7,7500
Composição	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	93405	h	1,9800	1,0000000	1,9800
Composição	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	93406	h	9,3000	1,0000000	9,3000
Composição	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	93407	h	57,9100	1,0000000	57,9100
Composição	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88306	h	38,6800	1,0000000	38,6800

Custo Unitário Direto Total	**115,62**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93404 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	36522	un	98.734,3500	0,0000533	5,2625
Insumo	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/ JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	39813	un	38.997,8800	0,0000640	2,4958

Custo Unitário Direto Total	**7,75**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93405 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	36522	un	98.734,3500	0,0000143	1,4119
Insumo	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/ JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	39813	un	38.997,8800	0,0000148	0,5771

Custo Unitário Direto Total	**1,98**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93406 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	36522	un	98.734,3500	0,0000667	6,5855
Insumo	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/ JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	39813	un	38.997,8800	0,0000700	2,7298

Custo Unitário Direto Total	**9,30**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93407 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	l	7,3500	7,8800000	57,9180

Custo Unitário Direto Total	**57,91**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88274 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	4755	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95341	h	0,3800	1,0000000	0,3800

Custo Unitário Direto Total	**35,61**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 96988 - MASTRO 1 ¿", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	41387	m	55,6400	3,0000000	166,9200
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1667000	4,5792
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1667000	6,0512

Custo Unitário Direto Total	**177,54**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 100308 - MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	h	1,3300	1,0000000	1,3300
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	h	0,7800	1,0000000	0,7800
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	34794	h	23,5800	1,0000000	23,5800
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	100298	h	0,6500	1,0000000	0,6500

Custo Unitário Direto Total	**33,82**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88278 - MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	44497	h	29,3700	1,0000000	29,3700
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95344	h	0,3300	1,0000000	0,3300

Custo Unitário Direto Total	**38,09**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 97063 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	h	38,0900	0,5546000	21,1247
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1058000	2,7656
Composição	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_04/2026	100251	m/km	17,2300	0,1673000	2,8825

Custo Unitário Direto Total	**26,76**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88286 - MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	4096	h	31,0200	1,0000000	31,0200
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95351	h	0,5000	1,0000000	0,5000

Custo Unitário Direto Total	**39,91**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	h	35,1800	1,0000000	35,1800
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95389	h	0,2900	1,0000000	0,2900

Custo Unitário Direto Total	**43,86**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	4234	h	38,2300	1,0000000	38,2300
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95357	h	0,4400	1,0000000	0,4400

Custo Unitário Direto Total	**47,06**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	4253	h	31,2200	1,0000000	31,2200
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95358	h	0,5100	1,0000000	0,5100

Custo Unitário Direto Total	**40,12**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88296 - OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	4254	h	45,5900	1,0000000	45,5900
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95359	h	0,7400	1,0000000	0,7400

Custo Unitário Direto Total	**54,72**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	h	34,9000	1,0000000	34,9000
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95360	h	0,4000	1,0000000	0,4000

Custo Unitário Direto Total	**43,69**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88301 - OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	4248	h	35,8100	1,0000000	35,8100
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95364	h	0,2900	1,0000000	0,2900

Custo Unitário Direto Total	**44,49**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88306 - OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	4251	h	29,9500	1,0000000	29,9500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95368	h	0,3400	1,0000000	0,3400

Custo Unitário Direto Total	**38,68**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 5942 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88301	h	44,4900	1,0000000	44,4900
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89128	h	39,4800	1,0000000	39,4800
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	89129	h	10,4300	1,0000000	10,4300

Custo Unitário Direto Total	94,40

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 5940 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88301	h	44,4900	1,0000000	44,4900
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89128	h	39,4800	1,0000000	39,4800
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	89129	h	10,4300	1,0000000	10,4300
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	53857	h	49,3500	1,0000000	49,3500
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53858	h	56,1500	1,0000000	56,1500

Custo Unitário Direto Total	199,90

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 89128 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	4262	un	705.000,0000	0,0000560	39,4800

Custo Unitário Direto Total	**39,48**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 89129 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	4262	un	705.000,0000	0,0000148	10,4340

Custo Unitário Direto Total	**10,43**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 53857 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	4262	un	705.000,0000	0,0000700	49,3500

Custo Unitário Direto Total	**49,35**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 53858 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	l	7,3500	7,6400000	56,1540

Custo Unitário Direto Total	**56,15**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 96366 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39431	m	0,3000	2,5027000	0,7508
Insumo	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39432	m	2,6400	0,7407000	1,9554
Insumo	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	39434	kg	3,3000	1,0978000	3,6227
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	39435	un	0,1100	20,1868000	2,2205
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	39437	un	0,2500	20,1868000	5,0467
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	39443	un	0,2700	0,4803000	0,1296
Insumo	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	39419	m	8,1300	0,7624000	6,1983
Insumo	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	39422	m	9,2300	2,0006000	18,4655
Insumo	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = * 23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	37586	Ct	69,6800	0,0248000	1,7280
Insumo	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	39413	m2	19,0800	4,2120000	80,3649
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	h	38,0900	0,7080000	26,9677
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2310000	6,0383

Custo Unitário Direto Total	**153,42**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 97740 - PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	m2	46,2600	6,7614000	312,7823
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	43682	m2	17,5900	0,3189000	5,6094
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	l	7,5200	0,0350000	0,2632
Insumo	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	39995	m³	586,8600	0,2475000	145,2478
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	m	10,1000	1,4216000	14,3581
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	kg	18,0200	0,2954000	5,3231
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	5073	kg	16,5900	0,1843000	3,0575
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	m	3,5300	6,2500000	22,0625
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	h	26,6000	0,8613000	22,9105
Composição	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	92768	kg	14,5100	32,6798000	474,1838
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	4,3066000	146,4244
Composição	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94972	m³	688,0600	1,1030000	758,9301
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	7,3795000	263,9647
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	43,7900	0,5938000	26,0025

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	45,4200	0,2675000	12,1498
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	7,3795000	192,9001
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,6000	2,7986000	1,6791
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,5800	1,0264000	1,6217

Custo Unitário Direto Total	**2.409,39**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 97738 - PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	43677	m2	57,4000	13,0514000	749,1503
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	43682	m2	17,5900	0,6074000	10,6841
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	l	7,5200	0,0667000	0,5015
Insumo	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	39014	kg	9,6100	6,0000000	57,6600
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	kg	18,0200	2,1276000	38,3393
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	h	26,6000	4,3072000	114,5715
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	21,5358000	732,2172
Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94971	m³	664,3900	1,2000000	797,2680
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	31,7545000	1.135,8584
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	43,7900	3,4271000	150,0727
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	45,4200	0,8801000	39,9741
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	31,7545000	830,0626

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,6000	18,0917000	10,8550
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO . AF_06/2015	90586	CHP	1,5800	6,6350000	10,4833

Custo Unitário Direto Total	**4.677,64**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	h	0,5400	1,0000000	0,5400

Custo Unitário Direto Total	**35,77**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12638 - PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM. 1,40X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA — Unidade: un
Observação: Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.
02104/ORSE
Janeiro/2022-1

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M	1745	un	259,3600	1,0000000	259,3600
Insumo	CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)	11146	m³	711,7200	0,0420000	29,8922
Insumo	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	34360	kg	79,6700	1,2000000	95,6040
Insumo	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA	36792	un	189,4200	1,0000000	189,4200
Insumo	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/ 2"	6157	un	62,7600	1,0000000	62,7600
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	h	25,7500	2,0000000	51,5000
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	h	25,7500	2,0000000	51,5000
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	1,0000000	16,3700
Composição	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015	92784	kg	17,7400	3,3600000	59,6064
Composição	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	86881	un	197,5700	1,0000000	197,5700

Custo Unitário Direto Total	0,00

Descritivo: Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.
02104/ORSE
Janeiro/2022-1

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43490	h	1,8000	1,0000000	1,8000
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43466	h	1,7700	1,0000000	1,7700
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95372	h	0,3800	1,0000000	0,3800

Custo Unitário Direto Total	**37,18**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 100762 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	5318	l	19,5200	0,0255000	0,4977
Insumo	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	7288	l	45,9700	0,2549000	11,7177
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	1,3559000	50,4123

Custo Unitário Direto Total	**62,61**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 100726 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	5318	l	19,5200	0,0178000	0,3474
Insumo	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	7293	l	50,1700	0,1776000	8,9101
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,6779000	25,2043

Custo Unitário Direto Total	**34,45**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 100719 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	5318	l	19,5200	0,0575000	1,1224
Insumo	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	7307	l	48,9200	0,1908000	9,3339
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,0635000	2,3609

Custo Unitário Direto Total	**12,81**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 88489 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. Unidade: m2
AF_04/2023

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	7356	l	31,3600	0,2285000	7,1657
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,1631000	6,0640
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0544000	1,4220

Custo Unitário Direto Total	**14,64**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026

Serviço: 88488 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	7356	l	31,3600	0,2285000	7,1657
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,2270000	8,4398
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0757000	1,9787

Custo Unitário Direto Total	**17,56**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	5318	l	19,5200	0,0140000	0,2732
Insumo	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	7311	l	46,8400	0,1403000	6,5716
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,3805000	14,1469

Custo Unitário Direto Total	**20,98**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 98680 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	0,5000000	0,5200
Insumo	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	3671	m	2,1400	1,0000000	2,1400
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87304	m³	798,1900	0,0431000	34,4019
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,4111205	14,7057
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2055603	5,3733

Custo Unitário Direto Total	**57,13**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5 ,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/ 2015	91273	h	0,5100	1,0000000	0,5100
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5 ,5 CV - JUROS. AF_08/2015	91274	h	0,1300	1,0000000	0,1300

Custo Unitário Direto Total	**0,64**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5 ,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/ 2015	91273	h	0,5100	1,0000000	0,5100
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5 ,5 CV - JUROS. AF_08/2015	91274	h	0,1300	1,0000000	0,1300
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5 ,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91275	h	0,6400	1,0000000	0,6400
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5 ,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO . AF_08/2015	91276	h	10,2000	1,0000000	10,2000

Custo Unitário Direto Total	**11,48**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN , POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	un	9.670,9500	0,0000533	0,5154

Custo Unitário Direto Total	**0,51**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN , POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	un	9.670,9500	0,0000143	0,1382

Custo Unitário Direto Total	**0,13**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN , POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	un	9.670,9500	0,0000667	0,6450

Custo Unitário Direto Total	**0,64**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	l	7,0900	1,4400000	10,2096

Custo Unitário Direto Total	**10,20**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93146 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91924	m	3,7100	12,6000000	46,7460
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91926	m	5,3800	12,6000000	67,7880
Composição	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91937	un	18,1700	0,3750000	6,8137
Composição	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91940	un	21,5800	1,0000000	21,5800
Composição	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	90466	m	19,5400	2,2000000	42,9880
Composição	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/ 2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91842	m	5,7800	2,0000000	11,5600
Composição	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/ 2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91852	m	10,3700	2,2000000	22,8140
Composição	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92029	un	61,5000	1,0000000	61,5000
Composição	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/ 2023	90456	un	6,8400	1,0000000	6,8400

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Composição	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	90447	m	10,3300	2,2000000	22,7260

Custo Unitário Direto Total	**233,45**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93128 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91924	m	3,7100	8,4000000	31,1640
Composição	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91937	un	18,1700	0,3750000	6,8137
Composição	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91940	un	21,5800	1,0000000	21,5800
Composição	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	90466	m	19,5400	2,2000000	42,9880
Composição	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/ 2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91842	m	5,7800	2,0000000	11,5600
Composição	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/ 2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91852	m	10,3700	2,2000000	22,8140
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91953	un	31,9300	1,0000000	31,9300
Composição	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/ 2023	90456	un	6,8400	1,0000000	6,8400
Composição	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	90447	m	10,3300	2,2000000	22,7260

Custo Unitário Direto Total	144,47

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 100700 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_10/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14 * CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	184	jg	165,2800	1,0000000	165,2800
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	11945	un	0,0600	39,6000000	2,3760
Insumo	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL , CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	2433	un	12,0800	6,0000000	72,4800
Insumo	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20017	m	9,7000	6,3000000	61,1100
Insumo	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	11055	un	0,0800	39,6000000	3,1680
Insumo	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	10553	un	215,8100	2,0000000	431,6200
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	kg	18,0200	0,0315000	0,5676
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	39027	kg	16,2600	0,2250000	3,6585
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88627	m³	867,3100	0,0250000	21,6827
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	4,7714472	162,2292
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	1,7058427	61,0179
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,8305384	47,8502

Custo Unitário Direto Total	**1.032,99**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 90821 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	11945	un	0,0600	19,8000000	1,1880
Insumo	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	2432	un	35,6600	3,0000000	106,9800
Insumo	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	11055	un	0,0800	19,8000000	1,5840
Insumo	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	10554	un	217,7200	1,0000000	217,7200
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	2,0504781	69,7162
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,5794829	15,1476

Custo Unitário Direto Total	412,31

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	11945	un	0,0600	19,8000000	1,1880
Insumo	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	2432	un	35,6600	3,0000000	106,9800
Insumo	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	11055	un	0,0800	19,8000000	1,5840
Insumo	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	10555	un	237,4300	1,0000000	237,4300
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	2,2419776	76,2272
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,6336024	16,5623

Custo Unitário Direto Total	439,95

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101624 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4720	m³	139,4600	1,1000000	153,4060
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	52,9000	0,1252000	6,6230
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,6190120	22,1420
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	79,7100	0,3517110	28,0348
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	174,6800	0,2110270	36,8621
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,0692020	27,9489

Custo Unitário Direto Total	**274,99**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101876 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	39795	un	67,2600	1,0000000	67,2600
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL . AF_08/2019	87367	m³	923,8600	0,0044000	4,0649
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,8550000	23,4868
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,8550000	31,0365

Custo Unitário Direto Total	**125,83**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 90456 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0438000	1,2031
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1556000	5,6482

Custo Unitário Direto Total	**6,84**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 90447 - RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0660000	1,8130
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2348000	8,5232

Custo Unitário Direto Total	**10,33**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 100921 - REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	1079	un	57,5400	1,0000000	57,5400
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2871000	7,8866
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,6891000	25,0143

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101666 - REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,2600	0,0420000	0,2629
Insumo	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	3752	un	97,7000	1,0000000	97,7000
Insumo	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARALAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	12273	un	159,5900	1,0000000	159,5900
Insumo	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	12318	un	227,7700	1,0000000	227,7700
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,5888000	16,1743
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,5888000	21,3734

Custo Unitário Direto Total	0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94489 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	un	22,6000	0,0400000	0,9040
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0080000	0,0188
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11674	un	18,5600	1,0000000	18,5600
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0095000	0,7452
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0795000	2,1162
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0795000	2,8055

Custo Unitário Direto Total	**25,12**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94490 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	un	22,6000	0,0400000	0,9040
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0080000	0,0188
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11675	un	29,4600	1,0000000	29,4600
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0095000	0,7452
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0795000	2,1162
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0795000	2,8055

Custo Unitário Direto Total	**36,02**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94491 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	un	22,6000	0,0714000	1,6136
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0114000	0,0269
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11676	un	39,4100	1,0000000	39,4100
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0180000	1,4121
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1133000	3,0160
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1133000	3,9983

Custo Unitário Direto Total	**49,45**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101632 - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,2600	0,0210000	0,1314
Insumo	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	2510	un	27,2300	1,0000000	27,2300
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0146000	0,4010
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0146000	0,5299

Custo Unitário Direto Total	**28,28**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 97640 - REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	h	38,0900	0,0229000	0,8722
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0647000	1,6912

Custo Unitário Direto Total	**2,56**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 97645 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,2807000	10,0406
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,7936000	20,7447

Custo Unitário Direto Total	**30,78**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12627 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) Unidade: m2
Observação: Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)
07725/ORSE
Janeiro/2022-1

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	0,5000000	8,1850

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Descritivo: Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)
07725/ORSE
Janeiro/2022-1

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 97647 - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1153000	3,0139
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	h	34,8300	0,0408000	1,4210

Custo Unitário Direto Total	**4,43**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 97650 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2487000	6,5010
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	h	34,8300	0,0879000	3,0615

Custo Unitário Direto Total	**9,56**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 97642 - REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	h	38,0900	0,0328000	1,2493
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0927000	2,4231

Custo Unitário Direto Total	**3,66**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88294	h	47,0600	1,0000000	47,0600
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	88857	h	25,8300	1,0000000	25,8300
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	88858	h	6,8200	1,0000000	6,8200

Custo Unitário Direto Total	**79,71**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88294	h	47,0600	1,0000000	47,0600
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	88857	h	25,8300	1,0000000	25,8300
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	88858	h	6,8200	1,0000000	6,8200
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5664	h	32,2800	1,0000000	32,2800
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53786	h	62,6900	1,0000000	62,6900

Custo Unitário Direto Total	**174,68**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6. 674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	36531	un	461.280,4500	0,0000560	25,8317

Custo Unitário Direto Total	**25,83**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6. 674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	36531	un	461.280,4500	0,0000148	6,8269

Custo Unitário Direto Total	**6,82**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6. 674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	36531	un	461.280,4500	0,0000700	32,2896

Custo Unitário Direto Total	**32,28**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6. 674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	l	7,3500	8,5300000	62,6955

Custo Unitário Direto Total	**62,69**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93394 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	1381	kg	0,9200	4,8600000	4,4712
Insumo	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	34357	kg	5,4000	0,4200000	2,2680
Insumo	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	533	m2	22,9000	1,0600000	24,2740
Composição	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88256	h	35,6100	0,8000000	28,4880
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,4200000	10,9788

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93389 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	1381	kg	0,9200	4,8600000	4,4712
Insumo	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR) , PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	1297	m2	26,4600	1,0800000	28,5768
Insumo	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	34357	kg	5,4000	0,2400000	1,2960
Composição	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88256	h	35,6100	0,6400000	22,7904
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2600000	6,7964

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 87260 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	37595	kg	2,8200	9,1300000	25,7466
Insumo	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	21108	m2	53,9900	1,0602000	57,2401
Insumo	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	34357	kg	5,4000	0,1880000	1,0152
Composição	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88256	h	35,6100	0,4848000	17,2637
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1625000	4,2477

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	h	43,6900	1,0000000	43,6900
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	h	0,0900	1,0000000	0,0900
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	h	0,0100	1,0000000	0,0100

Custo Unitário Direto Total	**43,79**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	h	43,6900	1,0000000	43,6900
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	h	0,0900	1,0000000	0,0900
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	h	0,0100	1,0000000	0,0100
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91690	h	0,0600	1,0000000	0,0600
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91691	h	1,5700	1,0000000	1,5700

Custo Unitário Direto Total	**45,42**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	un	1.315,1800	0,0000720	0,0946

Custo Unitário Direto Total	**0,09**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	un	1.315,1800	0,0000148	0,0194

Custo Unitário Direto Total	**0,01**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	un	1.315,1800	0,0000500	0,0657

Custo Unitário Direto Total	**0,06**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1600	1,3600000	1,5776

Custo Unitário Direto Total	**1,57**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	h	1,4800	1,0000000	1,4800
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	h	0,4700	1,0000000	0,4700
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	1,0000000	16,3700
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	h	0,3400	1,0000000	0,3400

Custo Unitário Direto Total	**26,14**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	44945	un	8,6200	1,0000000	8,6200
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0838524	2,9591
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0321858	0,8413

Custo Unitário Direto Total	**12,41**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 86881 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	6136	un	183,7900	1,0000000	183,7900
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,3042645	10,7374
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1167884	3,0528

Custo Unitário Direto Total	**197,57**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 98062 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	43446	un	668,1900	4,0000000	2.672,7600
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	100475	m³	975,4300	0,0146000	14,2412
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97740	m³	2.409,3900	0,2373000	571,7482
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	97738	m³	4.677,6400	0,0154000	72,0356
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	1,0449000	37,3760
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	101624	m³	274,9900	0,3733000	102,6537
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	79,7100	0,8190000	65,2824
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	174,6800	0,4019000	70,2038
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,8210000	21,4609

Custo Unitário Direto Total	**3.627,73**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 98463 - SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	un	1,3800	1,0000000	1,3800
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	un	0,6100	1,0000000	0,6100
Insumo	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	7572	un	8,1600	1,0000000	8,1600
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,3106000	8,5321
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,3106000	11,2747

Custo Unitário Direto Total	**29,95**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	38094	un	2,3200	1,0000000	2,3200
Insumo	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	38099	un	1,2000	1,0000000	1,2000
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1280000	3,5161
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1280000	4,6464

Custo Unitário Direto Total	**11,67**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 98054 - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	12565	un	872,7600	5,0000000	4.363,8000
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	88628	m³	804,6900	0,0858000	69,0424
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97740	m³	2.409,3900	0,2400000	578,2536
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	97738	m³	4.677,6400	0,0154000	72,0356
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	2,4573000	87,8976
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	101624	m³	274,9900	0,3733000	102,6537
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	79,7100	1,0343000	82,4440
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	174,6800	0,5075000	88,6501
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,9307000	50,4684

Custo Unitário Direto Total	5.495,21

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94688 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	69,2500	0,0106000	0,7340
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0096000	0,0226
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0120000	0,9414
Insumo	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7139	un	1,2000	1,0000000	1,2000
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0767000	2,0417
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0767000	2,7067

Custo Unitário Direto Total	7,63

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94690 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	69,2500	0,0141000	0,9764
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0126000	0,0297
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0165000	1,2944
Insumo	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7140	un	3,7800	1,0000000	3,7800
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1002000	2,6673
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1002000	3,5360

Custo Unitário Direto Total	**12,25**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94692 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	69,2500	0,0176000	1,2188
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0168000	0,0396
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0210000	1,6474
Insumo	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7141	un	9,2400	1,0000000	9,2400
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1339000	3,5644
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1339000	4,7253

Custo Unitário Direto Total	**20,40**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	h	1,3900	1,0000000	1,3900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	h	0,2400	1,0000000	0,2400
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	12869	h	25,4300	1,0000000	25,4300
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95385	h	0,2900	1,0000000	0,2900

Custo Unitário Direto Total	**34,83**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94440 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE * 41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	7175	un	1,5000	17,7485211	26,6227
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	93282	CHI	40,5700	0,0536434	2,1763
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	93281	CHP	41,8200	0,0239828	1,0029
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,3679050	9,6170
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	h	34,8300	0,1350264	4,7029

Custo Unitário Direto Total	**44,10**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94216 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	11029	Cj	2,1100	4,1500000	8,7565
Insumo	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	40740	m2	151,3200	1,1456858	173,3651
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	93282	CHI	40,5700	0,0021831	0,0885
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	93281	CHP	41,8200	0,0009760	0,0408
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1952328	5,1033
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	h	34,8300	0,1089338	3,7941

Custo Unitário Direto Total	**191,12**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	1607	Cj	0,2800	1,2600000	0,3528
Insumo	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	4302	un	4,2800	1,2600000	5,3928
Insumo	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1, 10 M (SEM AMIANTO)	7194	m2	29,9700	1,3567332	40,6612
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	93282	CHI	40,5700	0,0104047	0,4221
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	93281	CHP	41,8200	0,0046517	0,1945
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1627620	4,2545
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	h	34,8300	0,1336618	4,6554

Custo Unitário Direto Total	**55,91**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12632 - TERMINAL A PRESSÃO 1 CABO 16MM2 C/ 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Unidade: un

Observação: Terminal a pressao 1 cabo 16mm2 c/ 1 furo de fixacao - Fornecimento e instalação
8795/ORSE
Janeiro/2022

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1575	un	1,9200	1,0000000	1,9200
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	h	25,7500	0,1250000	3,2187

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Descritivo: Terminal a pressao 1 cabo 16mm2 c/ 1 furo de fixacao - Fornecimento e instalação
8795/ORSE
Janeiro/2022

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12633 - TERMINAL A PRESSÃO 1 CABO 50MM2 C/ 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Unidade: un

Observação: Terminal a pressao 1 cabo 50mm2 c/ 1 furo de fixacao - Fornecimento e instalação
11008/ORSE
Janeiro/2022-1

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	1588	un	9,2000	1,0000000	9,2000
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	h	25,7500	0,0100000	0,2575

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Descritivo: Terminal a pressao 1 cabo 50mm2 c/ 1 furo de fixacao - Fornecimento e instalação
11008/ORSE
Janeiro/2022-1

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12631 - TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL Unidade: un
Observação: Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal
08795/ORSE
Janeiro/2022

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	1588	un	9,2000	1,0000000	9,2000
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	h	17,2400	0,5000000	8,6200
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	h	25,7500	0,5000000	12,8750

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Descritivo: Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal
08795/ORSE
Janeiro/2022

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12630 - TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF:N-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR — Unidade: un

Observação: Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar 09422/ORSE
Janeiro/2022

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA	7525	un	36,0400	1,0000000	36,0400
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	h	25,7500	0,5000000	12,8750
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	0,5000000	8,1850

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Descritivo: Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar 09422/ORSE
Janeiro/2022

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12635 - TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TIPO ARSTOP, COM DISJUNTOR BIPOLAR 30A, EMBUTIDA 00472/ORSE JANEIRO/2022-1
Unidade: un
Observação: Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida 00472/ORSE
Janeiro/2022-1

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	2388	un	60,1100	1,0000000	60,1100
Insumo	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	12118	un	18,0200	1,0000000	18,0200
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	h	17,2400	0,1000000	1,7240
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	h	25,7500	0,1000000	2,5750

Custo Unitário Direto Total	0,00

Descritivo: Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida 00472/ORSE
Janeiro/2022-1

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	13415	un	72,8100	1,0000000	72,8100
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0928366	3,2762
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0356343	0,9314

Custo Unitário Direto Total	**77,01**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94796 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	un	15,6800	0,0053000	0,0831
Insumo	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	11830	un	33,0500	1,0000000	33,0500
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1904000	5,0684
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1904000	6,7192

Custo Unitário Direto Total	**44,90**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU19697 - TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO, DO TIPO FAAL-830-1, 30/45W, 6,6A / 60HZ — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	20111	un	21,4600	0,2081000	4,4658
Insumo	ROLO DE FITA ELÉTRICA DE AUTO-FUSÃO (19MM X 10M), CLASSE DE TENSÃO ATÉ 6,9KV, PARA ACABAMENTO DAS JUNÇÕES DOS CONECTORES, REF. 23BR, FABR. 3M, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	MAT19506	un	48,5800	0,2081000	10,1094
Insumo	TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO, DO TIPO FAAL-830-1, 30/45W, 6,6A / 60HZ.	MAT19504	un	1.180,1200	1,0000000	1.180,1200
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,7091000	19,4789
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,7091000	25,7403

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 100251 - TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_04/2026 Unidade: m/km

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,6593330	17,2349

Custo Unitário Direto Total	**17,23**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0247000	0,0582
Insumo	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	9836	m	14,1400	1,0549000	14,9162
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,4444000	11,8299
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,4444000	15,6828

Custo Unitário Direto Total	**42,46**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0177000	0,0417
Insumo	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	9838	m	10,2000	1,0549000	10,7599
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,3182000	8,4704
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,3182000	11,2292

Custo Unitário Direto Total	**30,48**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 89713 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0212000	0,0500
Insumo	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	9837	m	13,3900	1,0549000	14,1251
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,3813000	10,1502
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,3813000	13,4560

Custo Unitário Direto Total	**37,77**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 89401 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0319000	0,0752
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9867	m	3,6900	1,0493000	3,8719
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1367000	3,6389
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1367000	4,8241

Custo Unitário Direto Total	**12,39**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0370000	0,0873
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9868	m	4,1600	1,0493000	4,3650
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1586000	4,2219
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1586000	5,5969

Custo Unitário Direto Total	**14,25**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94648 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0051000	0,0120
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9868	m	4,1600	1,0493000	4,3650
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0463000	1,2325
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0463000	1,6339

Custo Unitário Direto Total	**7,23**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 89403 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0441000	0,1040
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9869	m	8,9800	1,0493000	9,4227
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1891000	5,0338
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1891000	6,6733

Custo Unitário Direto Total	**21,22**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94649 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0067000	0,0158
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9869	m	8,9800	1,0493000	9,4227
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0605000	1,6105
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0605000	2,1350

Custo Unitário Direto Total	**13,17**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94650 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0090000	0,0212
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9874	m	14,1000	1,0493000	14,7951
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0809000	2,1535
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0809000	2,8549

Custo Unitário Direto Total	**19,81**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 89449 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0080000	0,0188
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9875	m	15,4600	1,0493000	16,2221
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0341000	0,9077
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0341000	1,2033

Custo Unitário Direto Total	**18,33**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94651 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0125000	0,0295
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9875	m	15,4600	1,0493000	16,2221
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1128000	3,0027
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1128000	3,9807

Custo Unitário Direto Total	**23,22**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 86877 - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	37588	un	57,8200	1,0000000	57,8200
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1790848	6,3199
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0687396	1,7968

Custo Unitário Direto Total	**65,92**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	h	0,4900	1,0000000	0,4900
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	h	0,1100	1,0000000	0,1100

Custo Unitário Direto Total	**0,60**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	h	0,4900	1,0000000	0,4900
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	90584	h	0,3800	1,0000000	0,3800
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	90585	h	0,6000	1,0000000	0,6000

Custo Unitário Direto Total	1,58

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	un	3.871,3800	0,0001280	0,4955

Custo Unitário Direto Total	**0,49**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	un	3.871,3800	0,0000296	0,1145

Custo Unitário Direto Total	**0,11**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	un	3.871,3800	0,0001000	0,3871

Custo Unitário Direto Total	**0,38**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	1 - Lote 1 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1600	0,5200000	0,6032

Custo Unitário Direto Total	**0,60**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 1 - Lote 1 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88325 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	VIDRACEIRO (HORISTA)	10489	h	17,1100	1,0000000	17,1100
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95387	h	0,2500	1,0000000	0,2500

Custo Unitário Direto Total	**26,84**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes			Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração			
Ano	:	2026			Data orçamento: 20/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia			
Versão	:	5 - ADM			
Extensão	:	1,000 un			Data base: 01/04/2026
BDI	:	0,00%			
Fator Capa	:	1,0000			
Responsável	:	Paulo de Freitas Machado Filho	CREA : 14065/D	ART Nº :	BA20251018560
Elaborador	:	Vinicius Martins Ruiz			

01 - ADMINISTRAÇÃO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
01.000.001	1	P9946	Engenheiro auxiliar - mensalista	0,00	mes	12,000	25.733,10	308.797,20
01.000.002	2	P9840	Encarregado geral - mensalista	0,00	mes	12,000	14.216,29	170.595,48
01.000.003	3	P9883	Chefe do setor administrativo - mensalista	0,00	mes	12,000	8.427,46	101.129,52
							Total do grupo:	580.522,20

02 - APOIO PRODUÇÃO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.000.001	5	P9949	Topógrafo - mensalista	0,00	mes	5,000	9.479,94	47.399,70
02.000.002	10	P9950	Auxiliar de topografia - mensalista	0,00	mes	5,000	6.210,10	31.050,50
02.000.003	9	CPU9297	Instrumental de Topografia	0,00	mes	5,000	4.293,62	21.468,10
02.000.004	6	P9811	Encarregado especializado - mensalista	0,00	mes	3,000	9.796,38	29.389,14
02.000.005	11	E9684	Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW	0,00	h	84,000	130,14	10.931,76
							Total do grupo:	140.239,20

03 - DISPESAS DIVERSAS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
03.000.001	4	CPU8926	Despesas Diversas	0,00	un	1,000	36.038,07	36.038,07
							Total do grupo:	36.038,07

Total:	756.799,47
Total geral do orçamento:	756.799,47

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes			Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração			
Ano	:	2026			Data orçamento: 20/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia			
Versão	:	5 - ADM			
Extensão	:	1,000 un			Data base: 01/04/2026
BDI	:	0,00%			
Fator Capa	:	1,0000			
Responsável	:	Paulo de Freitas Machado Filho	CREA : 14065/D	ART Nº :	BA20251018560
Elaborador	:	Vinicius Martins Ruiz			

Discriminação	Percentual	Custo	Preço	Preço/un
ADMINISTRAÇÃO	76,7075	0,00	580.522,20	580.522,20
APOIO PRODUÇÃO	18,5306	21.468,10	140.239,20	140.239,20
DISPESAS DIVERSAS	4,7619	36.038,07	36.038,07	36.038,07
Total geral	100,0000	57.506,17	756.799,47	756.799,47

GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: Serviços contínuos de manutenção periódicas emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (LOTE 01)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Valores		DIAS / PERÍODO												TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ETAPA DE SERVIÇOS	R$	%	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
	ORÇAMENTO - LADO AR															
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	958.562,20	6,74	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				79.880,18	79.880,18	79.880,18	79.880,18	79.880,18	79.880,18	79.880,18	79.880,18	79.880,18	79.880,18	79.880,18	79.880,18	958.562,20
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	1.021.618,82	7,19	50,00%											50,00%	100,00%
				510.809,41											510.809,41	1.021.618,82
3	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	24.603,29	0,17	100,00%												100,00%
				24.603,29												24.603,29
4	SERVIÇOS - PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, ROLAMENTO E PARQUE DE ESTACIONAMENTO	1.276.551,96	8,98	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				106.379,33	106.379,33	106.379,33	106.379,33	106.379,33	106.379,33	106.379,33	106.379,33	106.379,33	106.379,33	106.379,33	106.379,33	1.276.551,96
5	PAVIMENTAÇÃO	4.123.367,41	29,01	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				343.613,95	343.613,95	343.613,95	343.613,95	343.613,95	343.613,95	343.613,95	343.613,95	343.613,95	343.613,95	343.613,95	343.613,95	4.123.367,41
6	TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS	36.862,08	0,26	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				3.071,84	3.071,84	3.071,84	3.071,84	3.071,84	3.071,84	3.071,84	3.071,84	3.071,84	3.071,84	3.071,84	3.071,84	36.862,08
7	AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ASFÁLTICOS	1.003.477,22	7,06	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				83.623,10	83.623,10	83.623,10	83.623,10	83.623,10	83.623,10	83.623,10	83.623,10	83.623,10	83.623,10	83.623,10	83.623,10	1.003.477,22
8	DRENAGEM E OBRAS D'ARTE	730.433,22	5,14	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				60.869,44	60.869,44	60.869,44	60.869,44	60.869,44	60.869,44	60.869,44	60.869,44	60.869,44	60.869,44	60.869,44	60.869,44	730.433,22
9	SERVIÇOS DIVERSOS	1.489.441,80	10,48	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				124.120,15	124.120,15	124.120,15	124.120,15	124.120,15	124.120,15	124.120,15	124.120,15	124.120,15	124.120,15	124.120,15	124.120,15	1.489.441,80
	ORÇAMENTO - LADO TERRA															
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	40.869,71	0,29	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				3.405,81	3.405,81	3.405,81	3.405,81	3.405,81	3.405,81	3.405,81	3.405,81	3.405,81	3.405,81	3.405,81	3.405,81	40.869,71
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	176.252,16	1,24	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				14.687,68	14.687,68	14.687,68	14.687,68	14.687,68	14.687,68	14.687,68	14.687,68	14.687,68	14.687,68	14.687,68	14.687,68	176.252,16
3	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA	152.593,23	1,07	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				12.716,10	12.716,10	12.716,10	12.716,10	12.716,10	12.716,10	12.716,10	12.716,10	12.716,10	12.716,10	12.716,10	12.716,10	152.593,23
4	FECHAMENTO	189.906,30	1,34	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				15.825,53	15.825,53	15.825,53	15.825,53	15.825,53	15.825,53	15.825,53	15.825,53	15.825,53	15.825,53	15.825,53	15.825,53	189.906,30
5	ESQUADRIA	208.882,45	1,47	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				17.406,87	17.406,87	17.406,87	17.406,87	17.406,87	17.406,87	17.406,87	17.406,87	17.406,87	17.406,87	17.406,87	17.406,87	208.882,45
6	PINTURA	207.865,20	1,46	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				17.322,10	17.322,10	17.322,10	17.322,10	17.322,10	17.322,10	17.322,10	17.322,10	17.322,10	17.322,10	17.322,10	17.322,10	207.865,20
7	COBERTURA	263.707,00	1,86	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				21.975,58	21.975,58	21.975,58	21.975,58	21.975,58	21.975,58	21.975,58	21.975,58	21.975,58	21.975,58	21.975,58	21.975,58	263.707,00
8	REVESTIMENTO	278.546,68	1,96	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				23.212,22	23.212,22	23.212,22	23.212,22	23.212,22	23.212,22	23.212,22	23.212,22	23.212,22	23.212,22	23.212,22	23.212,22	278.546,68
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.522.648,11	10,71	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				126.887,34	126.887,34	126.887,34	126.887,34	126.887,34	126.887,34	126.887,34	126.887,34	126.887,34	126.887,34	126.887,34	126.887,34	1.522.648,11
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	258.979,48	1,82	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				21.581,62	21.581,62	21.581,62	21.581,62	21.581,62	21.581,62	21.581,62	21.581,62	21.581,62	21.581,62	21.581,62	21.581,62	258.979,48
11	INSTALAÇÕES PARA INCÊNDIO	159.043,92	1,12	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				13.253,66	13.253,66	13.253,66	13.253,66	13.253,66	13.253,66	13.253,66	13.253,66	13.253,66	13.253,66	13.253,66	13.253,66	159.043,92
12	LIMPEZA	88.733,49	0,62	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				7.394,46	7.394,46	7.394,46	7.394,46	7.394,46	7.394,46	7.394,46	7.394,46	7.394,46	7.394,46	7.394,46	7.394,46	88.733,49
	TOTAL MENSAL	R$		1.632.639,67	1.097.226,97	1.097.226,97	1.097.226,97	1.097.226,97	1.097.226,97	1.097.226,97	1.097.226,97	1.097.226,97	1.097.226,97	1.097.226,97	1.608.036,38	14.212.945,73
	% MENSAL			11,49%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	11,31%	1,00
	TOTAL ACUMULADO	14.212.945,73		1.632.639,67	2.729.866,64	3.827.093,61	4.924.320,57	6.021.547,54	7.118.774,51	8.216.001,48	9.313.228,45	10.410.455,42	11.507.682,38	12.604.909,35	14.212.945,73	14.212.945,73
	% ACUMULADO	100,00%		11,49%	19,21%	26,93%	34,65%	42,37%	50,09%	57,81%	65,53%	73,25%	80,97%	88,69%	100,00%	100,00%

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes		Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração		
Ano	:	2026		Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia		
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração		
Extensão	:	1,000 un		Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026		
BDI	:	26,66%		BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa	:	1,0000		
Responsável	:	Paulo de Freitas Machado Filho	CREA : 14065/D	ART Nº : BA20251018560
Elaborador	:	Vinicius Martins Ruiz		

01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
01.000.001	1	CPU9494	Administração Local e manutenção de canteiro	26,66	un	1,000	958.562,20	958.562,20
							Total do grupo:	958.562,20

02 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

02.001 - MÃO DE OBRA

02.002 - Gerência Técnica / Administrativa

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.002.001	4	CPU8935	Engenheiro Auxiliar MOB. e DESMOB.	26,66	un	12,000	633,30	7.599,60
02.002.002	255	CPU8936	Encarregado Geral e/ou Mestre de Obras - MOB. e DESMOB.	26,66	un	12,000	633,30	7.599,60
02.002.003	256	CPU8937	Chefe do Setor Administrativo MOB. e DESMOB.	26,66	un	12,000	633,30	7.599,60

02.003 - Apoio Produção

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.003.001	265	CPU9284	Topógrafo MOB/DESMOB	26,66	un	5,000	633,30	3.166,50
02.003.002	257	CPU9285	Técnico de segurança do trabalho MOB/ DESMOB	26,66	un	5,000	633,30	3.166,50
02.003.003	258	CPU9289	Mecânico de Maquina Pesada MOB/ DESMOB	26,66	un	5,000	633,30	3.166,50

02.004 - Produção

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.004.001	261	CPU9295	Encarregado Especializado - MOB/ DESMOB	26,66	un	5,000	633,30	3.166,50
02.004.002	262	CPU9296	Operador de Equipamentos Pesados MOB/DESMOB	26,66	un	12,000	633,30	7.599,60

02.005 - Equipamentos

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.005.001	545	CPU2033	Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	12,000	2.198,81	26.385,72
		2,17D (D=800,0000)						
02.005.002	547	CPU2037	Trator agrícola sobre pneus com roçadeira de arraste e capacidade de 1,50 m - 77 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	8,000	9.266,44	74.131,52
		18,29D (D=400,0000)						
02.005.003	549	CPU2005	Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 97 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	12.969,98	77.819,88
		25,60D (D=400,0000)						
02.005.004	551	CPU2008	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 Kw - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	3.222,23	19.333,38
		6,36D (D=400,0000)						
02.005.005	553	CPU2019	Caminhão tanque com capacidade de 10. 000 l - 188 Kw - MOB. / DESMOB.	26,66	un	6,000	3.602,21	21.613,26
		7,11D (D=400,0000)						
02.005.006	555	CPU2017	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	3.293,16	19.758,96
		6,50D (D=400,0000)						
02.005.007	557	CPU20211	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	15.503,18	93.019,08
		30,60D (D=400,0000)						
02.005.008	559	CPU2023	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	7.326,01	43.956,06
		14,46D (D=400,0000)						

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/04/2026
Observação : Produtos Asfálticos Junho/2026
BDI : 26,66% — BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho — CREA : 14065/D — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.005.009	561	CPU2030	Motoniveladora - 93 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	22.241,49	133.448,94
		43,90D (D=400,0000)						
02.005.010	563	CPU2039	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	11.627,38	69.764,28
		22,95D (D=400,0000)						
02.005.011	565	CPU2040	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	9.773,08	58.638,48
		19,29D (D=400,0000)						
02.005.012	567	CPU2042	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	11.794,57	70.767,42
		23,28D (D=400,0000)						
02.005.013	569	CPU2043	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	29.141,93	174.851,58
		57,52D (D=400,0000)						
02.005.014	571	CPU2065	Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha com caçamba com capacidade de 1,56m³ - 118 kW - MOB/DESMOB	26,66	un	6,000	14.636,82	87.820,92
		28,89D (D=400,0000)						

02.006 - Mob. e Desmob de Container

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.006.001	574	CPU2127	Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) - MOB/DESMOB	26,66	un	1,000	3.622,47	3.622,47
		7,15D (D=400,0000)						
02.006.002	576	CPU2131	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) - MOB/DESMOB	26,66	un	1,000	3.622,47	3.622,47
		7,15D (D=400,0000)						
							Total do grupo:	1.021.618,82

03 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
03.001 - INSTALAÇÕES EM CONTAINER (Áreas Cobertas)
03.002 - Escritórios, Seção Técnica e Topografia

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
03.002.001	278	CPU9413	Container 3/4 de 1 TEU com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	26,66	un	1,000	10.563,92	10.563,92
		7.943,22c (c=1,0500)						

03.003 - Banheiros e Vestiários

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
03.003.001	32	CPU9414	Container de 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	26,66	un	1,000	14.039,37	14.039,37
		10.556,48c (c=1,0500)						
							Total do grupo:	24.603,29

04 - SERVIÇOS - PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, ROLAMENTO E PARQUE DE ESTACIONAMENTO - TERRAPLANAGEM

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
04.000.001	38	5502986	Expurgo de jazida	26,66	m³	7.833,000	5,94	46.528,02
04.000.002	40	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	26,66	m²	15.625,000	2,49	38.906,25
04.000.003	46	5502136	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	26,66	m³	12.502,000	9,34	116.768,68

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/04/2026
Observação : Produtos Asfálticos Junho/2026
BDI : 26,66% — BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho — CREA : 14065/D — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
04.000.004	49	5502585	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	26,66	m³	11.629,000	13,24	153.967,96
04.000.005	220	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	26,66	t	3.948,000	4,35	17.173,80
04.000.006	50	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	26,66	tkm	250.000,000	1,51	377.500,00
04.000.007	51	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	26,66	m³	23.558,000	8,20	193.175,60
04.000.008	36	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	26,66	m²	39.477,000	0,93	36.713,61
04.000.009	395	4915740	Roçada manual	26,66	ha	28,000	2.569,93	71.958,04
04.000.010	386	4915775	Roçada mecanizada com roçadeira articulada	26,66	ha	175,000	1.279,20	223.860,00
							Total do grupo:	1.276.551,96

05 - PAVIMENTAÇÃO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
05.000.001	52	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	26,66	m²	15.625,000	0,81	12.656,25
05.000.002	55	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário	26,66	m³	2.344,000	228,86	536.447,84
05.000.003	61	4011353	Pintura de ligação	26,66	m²	15.625,000	0,55	8.593,75
05.000.004	91	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado	26,66	m³	2.344,000	230,73	540.831,12
05.000.005	325	CPU12870	Concreto asfáltico com polímero - faixa C - areia e brita comerciais	26,66	t	1.125,000	307,40	345.825,00
05.000.006	92	4011358	Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial	26,66	m²	15.625,000	3,28	51.250,00
05.000.007	297	CPU11435	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	26,66	m²	15.625,000	10,62	165.937,50
05.000.008	97	4915636	Capa selante - brita 0 (pedrisco) comercial	26,66	m²	15.625,000	1,81	28.281,25
05.000.009	291	CPU10904	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	26,66	m³	1.563,000	664,92	1.039.269,96
05.000.010	114	4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	26,66	m³	235,000	950,86	223.452,10
05.000.011	129	4915630	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual	26,66	m³	391,000	618,82	241.958,62
05.000.012	137	4915623	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial	26,66	m³	1.563,000	312,50	488.437,50
05.000.013	385	CPU18271	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 cm - faixa III - brita comercial	26,66	m²	15.625,000	14,31	223.593,75
05.000.014	388	4915655	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm	26,66	m³	469,000	462,33	216.832,77
							Total do grupo:	4.123.367,41

06 - TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS
06.001 - TRANSPORTE DO CAP

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
06.001.001	583	CPU22946	Transporte de CAP 50/70 para Concreto Asfáltico para Rodovia Pavimentada	15,00	t	63,000	242,88	15.301,44

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes			Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração			
Ano	:	2026			Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia			
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração			
Extensão	:	1,000 un			Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026			
BDI	:	26,66%			BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa	:	1,0000			
Responsável	:	Paulo de Freitas Machado Filho	CREA : 14065/D	ART Nº :	BA20251018560
Elaborador	:	Vinicius Martins Ruiz			

			0,530D + 56,440 (D=292,0000)					

06.002 - TRANSPORTE EMULSÃO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
06.002.001	584	CPU22947	Transporte de EAI para Imprimação para Rodovia Pavimentada	15,00	t	21,000	224,59	4.716,39
			0,530D + 56,440 (D=262,0000)					
06.002.002	585	CPU22948	Transporte de RR - 2C para TSD para Rodovia Pavimentada	15,00	t	36,000	224,59	8.085,24
			0,530D + 56,440 (D=262,0000)					
06.002.003	587	CPU22950	Transporte de RR - 2C para TSS para Rodovia Pavimentada	15,00	t	24,000	224,59	5.390,16
			0,530D + 56,440 (D=262,0000)					
06.002.004	588	CPU22951	Transporte de RR - 2C para Capa Selante para Rodovia Pavimentada	15,00	t	8,000	224,59	1.796,72
			0,530D + 56,440 (D=262,0000)					
06.002.005	586	CPU22949	Transporte de RR - 1C para Pintura de Ligação para Rodovia Pavimentada	15,00	t	7,000	224,59	1.572,13
			0,530D + 56,440 (D=262,0000)					
							Total do grupo:	36.862,08

07 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
07.000.001	140	CPU8041	Aquisição de CAP 50/70 para Concreto Asfáltico	26,66	t	63,000	8.112,02	511.057,26
07.000.002	142	CPU8042	Aquisição de EAI para Imprimação	26,66	t	21,000	4.015,10	84.317,10
07.000.003	577	CPU22942	Aquisição de RR - 2C para TSD	26,66	t	36,000	5.330,05	191.881,80
07.000.004	578	CPU22943	Aquisição de RR - 2C para TSS	26,66	t	24,000	5.330,05	127.921,20
07.000.005	579	CPU22944	Aquisição de RR - 2C para Capa Selante	26,66	t	8,000	5.330,05	42.640,40
07.000.006	582	CPU22945	Aquisição de RC 1C - E para Pintura de Ligação	26,66	t	7,000	6.522,78	45.659,46
							Total do grupo:	1.003.477,22

08 - DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
08.000.001	146	0804023	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais	26,66	m	42,000	901,65	37.869,30
08.000.002	187	0804376	Boca normal com alas abertas - BNAA 01 - adaptável em BSTC D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida	26,66	un	8,000	2.572,00	20.576,00
08.000.003	221	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais	26,66	m	42,000	1.393,28	58.517,76
08.000.004	224	0804385	Boca normal com alas abertas - BNAA 02 - adaptável em BSTC D = 0,80 m - areia e brita comerciais	26,66	un	8,000	4.297,56	34.380,48
08.000.005	464	2003411	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 110-26 - areia e brita comerciais	26,66	m	66,000	1.179,87	77.871,42
08.000.006	225	0804039	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais	26,66	m	42,000	1.935,31	81.283,02
08.000.007	228	0804393	Boca normal com alas abertas - BNAA 03 - adaptável em BSTC D = 1,00 m - areia e brita comerciais	26,66	un	8,000	6.980,66	55.845,28
08.000.008	229	2003343	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	26,66	m	1.025,000	148,50	152.212,50
08.000.009	462	2003453	Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais	26,66	un	27,000	1.736,78	46.893,06

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	
BDI	:	26,66%	BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa	:	1,0000	
Responsável	:	Paulo de Freitas Machado Filho — CREA : 14065/D — ART Nº : BA20251018560	
Elaborador	:	Vinicius Martins Ruiz	

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
08.000.010	101	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	26,66	m³	10,000	598,64	5.986,40
08.000.011	236	2003801	Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação	26,66	m	1.025,000	155,12	158.998,00
							Total do grupo:	730.433,22

09 - SERVIÇOS DIVERSOS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.000.001	396	CPU18405	Substituição do cone da biruta	26,66	un	10,000	91,92	919,20
09.000.002	398	CPU18404	Substituição do mastro da biruta	26,66	un	10,000	635,46	6.354,60
09.000.003	446	2009619	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial	26,66	m²	1.100,000	189,28	208.208,00
09.000.004	473	CPU18636	Viga baldreame (20x30cm) - Para cerca ou muro	26,66	m	500,000	148,74	74.370,00
09.000.005	496	CPU18403	Cerca com mourões de concreto, seção "T" ponta inclinada, 10x10cm, espaçamento de 2,5m, cravados 0,5m, com 11 fios de arame farpado Nº 14 - Fornecimento e instalação	26,66	m	5.000,000	163,31	816.550,00
09.000.006	531	CPU18402	Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11cm, espaçamento de 2,5m, altura livre de 1,7m, com 11 fios de arame farpado Nº 14 - Fornecimento e instalação	26,66	m	4.000,000	69,78	279.120,00
09.000.007	542	CPU18401	Recomposição parcial de arame farpado Nº 14, fixado em cerca com mourões de concreto - Fornecimento e instalação	26,66	m	12.000,000	8,66	103.920,00
							Total do grupo:	1.489.441,80

Total:	10.664.918,00
Total geral do orçamento:	10.664.918,00

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes		Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração		
Ano	:	2026		Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia		
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração		
Extensão	:	1,000 un		Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026		
BDI	:	26,66%		BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa	:	1,0000		
Responsável	:	Paulo de Freitas Machado Filho	CREA : 14065/D	ART Nº : BA20251018560
Elaborador	:	Vinicius Martins Ruiz		

Discriminação	Percentual	Custo	Preço	Preço/un
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,9880	756.799,47	958.562,20	958.562,20
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	9,5792	806.584,00	1.021.618,82	1.021.618,82
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	0,2307	19.424,68	24.603,29	24.603,29
SERVIÇOS - PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, ROLAMENTO E PARQUE DE ESTACIONAMENTO - TERRAPLANAGEM	11,9696	1.010.425,31	1.276.551,96	1.276.551,96
PAVIMENTAÇÃO	38,6629	3.255.736,64	4.123.367,41	4.123.367,41
TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS	0,3456	32.054,40	36.862,08	36.862,08
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS	9,4091	792.261,46	1.003.477,22	1.003.477,22
DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES	6,8489	576.696,78	730.433,22	730.433,22
SERVIÇOS DIVERSOS	13,9658	1.176.026,90	1.489.441,80	1.489.441,80
Total geral	100,0000	8.426.009,64	10.664.918,00	10.664.918,00

Distâncias de transporte

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
Item de transporte de Brita 1 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	2,00	0,00	0,00	1,9800
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Brita 0 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	1,9800
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	2,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Pedrisco para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	1,9800
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	2,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Cal hidratada para Usinagem de Concreto Asfáltico - a granel - Caminhão silo 30 m³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	2,00	0,00	0,00	1,9800
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Brita 0 para Usinagem brita graduada	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	99,0000
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Brita 1 para Usinagem brita graduada	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	99,0000
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/04/2026
Observação : Produtos Asfálticos Junho/2026
BDI : 26,66% — BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho — CREA : 14065/D — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Brita 2 para Usinagem brita graduada	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	99,0000
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	
Item de transporte de pó de pedra para Usinagem brita graduada	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	99,0000
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	
Item de Transporte de Areia para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	1,9800
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	2,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	50,00	0,00	0,00	42,5000
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	99,0000
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	85,0000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	50,00	0,00	0,00	42,5000
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	99,0000
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	21,2500

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/04/2026
Observação : Produtos Asfálticos Junho/2026
BDI : 26,66% — BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho — CREA : 14065/D — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	25,00	0,00	0,00	
Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	99,0000
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	99,0000
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Brita 3 - Caminhão basculante 10 m³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	30,00	0,00	0,00	29,7000
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Filer calcário - Caminhão carroceria 9 t	5914434	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	97,0000
	5914404	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914419	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	25,5000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	30,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	30,00	0,00	0,00	25,5000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	42,5000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	50,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	25,5000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	30,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	17,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	20,00	0,00	0,00	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/04/2026
Observação : Produtos Asfálticos Junho/2026
BDI : 26,66% — BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho — CREA : 14065/D — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	42,5000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	50,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Compensado plastificado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	25,5000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	30,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	25,5000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	30,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	85,0000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	
Ponteiro para rompedor hidráulico de 1. 500 kg - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	25,5000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	30,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	99,0000
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Brita 0 (pedrisco) - Caminhão basculante 10 m³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	29,7000
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	30,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	99,0000
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	42,5000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	50,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/04/2026
Observação : Produtos Asfálticos Junho/2026
BDI : 26,66% — BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho — CREA : 14065/D — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	42,5000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	50,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m - Guindauto 6,2 t	5914584	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	432,0000
	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	200,00	0,00	0,00	
Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m - Guindauto 6,2 t	5914584	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	432,0000
	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	200,00	0,00	0,00	
	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m - Guindauto 6,2 t	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	200,00	0,00	0,00	432,0000
	5914584	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	103,0000
	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	
Material demolido - remendo profundo - Caminhão basculante 6 m³	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	20,00	0,00	0,00	20,6000
	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	20,00	0,00	0,00	79,3000
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/04/2026
Observação : Produtos Asfálticos Junho/2026
BDI : 26,66% — BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho — CREA : 14065/D — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	50,00	0,00	0,00	
Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão basculante 10 m³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	99,0000
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante 10 m³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	99,0000
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita comerciais - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	200,00	0,00	0,00	170,0000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita comercial - Caminhão basculante 10 m³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	20,00	0,00	0,00	19,8000
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	19,8000
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	20,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C -12,5 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	1,9800
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	2,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	

Serviços de transporte

Serviço de transporte	Unid.	Fórmula de transporte
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1,20
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	0,99
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1,49
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1,24
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1,03
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1,55
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	1,03
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	0,85
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	1,29
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	tkm	2,61

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes			Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração			
Ano	:	2026			Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia			
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração			
Extensão	:	1,000 un			Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026			
BDI	:	26,66%			BDI diferenciado: 15,00%
Fator Capa	:	1,0000			
Responsável	:	Paulo de Freitas Machado Filho	CREA : 14065/D	ART Nº :	BA20251018560
Elaborador	:	Vinicius Martins Ruiz			

Serviço de transporte	Unid.	Fórmula de transporte
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	tkm	2,16
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	tkm	3,27
Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário	tkm	1,18
Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada	tkm	0,97
Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural	tkm	1,47

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes		Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado		
Ano	:	2026		Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia		
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração		
Extensão	:	1,000 un		Data base: 01/06/2026
BDI	:	26,83%		
Fator Capa	:	1,0000		
Responsável	:	Paulo de Freitas Machado Fillho	CREA : 14065/D BA	ART Nº : BA20251018560
Elaborador	:	Vinicius Martins Ruiz		

01 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
01.000.001	1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	26,83	m2	154,000	5,61	863,94
01.000.002	16	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	26,83	m³	8,400	415,86	3.493,22
01.000.003	22	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	26,83	m³	5,600	892,92	5.000,35
01.000.004	24	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	26,83	m³	364,000	77,51	28.213,64
01.000.005	38	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	26,83	m2	154,000	12,12	1.866,48
01.000.006	39	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	26,83	m2	154,000	3,24	498,96
01.000.007	43	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	26,83	m2	154,000	4,64	714,56
01.000.008	662	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	26,83	m2	5,600	39,03	218,56
							Total do grupo:	40.869,71

02 - MOVIMENTAÇÃO DE SOLO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.000.001	44	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	26,83	m³	1.344,000	131,14	176.252,16
							Total do grupo:	176.252,16

03 - RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
03.000.001	45	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1, 8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	26,83	m³	14,000	1.088,13	15.233,82
03.000.002	665	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6 :2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	26,83	m³	60,200	1.053,09	63.396,01
03.000.003	667	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	26,83	kg	1.610,000	12,34	19.867,40
03.000.004	669	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	26,83	kg	1.610,000	11,31	18.209,10
03.000.005	671	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	26,83	kg	1.610,000	9,66	15.552,60
03.000.006	673	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	26,83	kg	1.610,000	12,63	20.334,30

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes		Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado		
Ano	:	2026		Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia		
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração		
Extensão	:	1,000 un		Data base: 01/06/2026
BDI	:	26,83%		
Fator Capa	:	1,0000		
Responsável	:	Paulo de Freitas Machado Fillho	CREA : 14065/D BA	ART Nº : BA20251018560
Elaborador	:	Vinicius Martins Ruiz		

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
							Total do grupo:	152.593,23

04 - FECHAMENTO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
04.000.001	69	CPU12625	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA APARENTE ARGAMASSADA NO TRAÇO 1:5 - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	26,83	m3	84,600	780,70	66.047,22
04.000.002	61	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12 /2021	26,83	m2	480,000	91,39	43.867,20
04.000.003	67	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_ 03/2024	26,83	m2	16,800	33,93	570,02
04.000.004	643	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO . AF_08/2023_PS	26,83	m2	154,000	106,81	16.448,74
04.000.005	652	96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_ 07/2023	26,83	m	56,000	37,21	2.083,76
04.000.006	654	96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	26,83	m	56,000	17,12	958,72
04.000.007	657	96366	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	26,83	m2	308,000	194,58	59.930,64
							Total do grupo:	189.906,30

05 - ESQUADRIA

05.001 - ESQUADRIA METÁLICA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
05.001.001	72	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE , EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	26,83	m2	33,600	279,81	9.401,61
05.001.002	663	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	26,83	m2	11,200	542,14	6.071,96

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026
BDI : 26,83%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Fillho — CREA : 14065/D BA — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
05.001.003	76	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	26,83	m	84,000	26,21	2.201,64
05.001.004	79	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	26,83	un	28,000	299,62	8.389,36
05.001.005	84	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	26,83	un	28,000	189,15	5.296,20
05.001.006	86	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	26,83	un	28,000	184,79	5.174,12

05.002 - ESQUADRIA MADEIRA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
05.002.001	95	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	26,83	un	11,000	522,93	5.752,23
05.002.002	99	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	26,83	un	11,000	557,98	6.137,78
05.002.003	101	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_10/2025	26,83	un	11,000	1.310,14	14.411,54
05.002.004	675	100668	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO MAXIMA AR, PARA VIDRO (VIDRO NÃO INCLUSO), CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, COM GUARNIÇÕES/ ALIZAR E FERRAGENS, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	26,83	m2	14,000	1.687,63	23.626,82

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026
BDI : 26,83%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Fillho — CREA : 14065/D BA — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

05.002.005	680	100666	JANELA DE MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	26,83	m2	15,000	864,89	12.973,35

05.003 - VIDRO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
05.003.001	109	102151	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR , E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_ 11/2025	26,83	m2	56,000	302,15	16.920,40
05.003.002	115	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR , E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	26,83	m2	56,000	505,59	28.313,04
05.003.003	735	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	26,83	m2	28,000	560,15	15.684,20
05.003.004	737	102156	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_ 11/2025	26,83	m2	28,000	431,09	12.070,52
05.003.005	738	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR , E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	26,83	m2	28,000	698,85	19.567,80
05.003.006	740	102158	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR , E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_ 11/2025	26,83	m2	28,000	603,21	16.889,88
							Total do grupo:	208.882,45

06 - PINTURA

06.001 - PINTURA EM METAIS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
06.001.001	127	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	26,83	m2	240,000	79,40	19.056,00
06.001.002	741	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	26,83	m2	240,000	43,69	10.485,60

06.002 - PINTURA EM MADEIRA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026
BDI : 26,83%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Fillho — CREA : 14065/D BA — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

06.002.001	129	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	26,83	m2	75,600	26,60	2.010,96

06.003 - PINTURA DE REVESTIMENTO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
06.003.001	118	CPU12627	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	26,83	m2	2.352,000	10,38	24.413,76
06.003.002	131	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	26,83	m2	672,000	22,27	14.965,44
06.003.003	133	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	26,83	m2	2.352,000	18,56	43.653,12
06.003.004	134	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	26,83	m2	672,000	48,09	32.316,48
06.003.005	137	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	26,83	m2	2.352,000	25,92	60.963,84
							Total do grupo:	207.865,20

07 - COBERTURA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
07.000.001	138	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	26,83	m2	600,000	55,93	33.558,00
07.000.002	150	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	26,83	m2	900,000	70,91	63.819,00
07.000.003	698	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	26,83	kg	800,000	26,12	20.896,00
07.000.004	732	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	26,83	m2	600,000	242,39	145.434,00
							Total do grupo:	263.707,00

08 - REVESTIMENTO
08.001 - REVESTIMENTO CERÂMICO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026
BDI : 26,83%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Fillho — CREA : 14065/D BA — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

08.001.001	154	93394	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	26,83	m2	201,600	89,38	18.019,00
08.001.002	682	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_ PE	26,83	m2	336,000	133,81	44.960,16

08.002 - PISOS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
08.002.001	163	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	26,83	m2	336,000	88,94	29.883,84
08.002.002	165	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	26,83	m2	1.344,000	109,91	147.719,04
08.002.003	187	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/ 2026	26,83	m2	336,000	72,45	24.343,20
08.002.004	190	93389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/ 2014	26,83	m2	168,000	81,08	13.621,44
							Total do grupo:	278.546,68

09 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

09.001 - TOMADAS, INTERRUPTORES, DISJUNTORES, TERMINAIS E INSTALAÇÃO DE PONTOS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.001.001	231	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO , RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	26,83	un	34,000	183,23	6.229,82
09.001.002	267	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	26,83	un	34,000	296,08	10.066,72
09.001.003	274	CPU12630	TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF:N-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR	26,83	un	42,000	72,41	3.041,22

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026
BDI : 26,83%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Fillho — CREA : 14065/D BA — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.001.004	276	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	26,83	un	22,000	19,54	429,88
09.001.005	279	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	26,83	un	22,000	36,09	793,98
09.001.006	282	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	26,83	un	22,000	35,86	788,92
09.001.007	284	100921	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	26,83	un	22,000	114,70	2.523,40
09.001.008	598	101496	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	26,83	un	25,000	2.662,45	66.561,25
09.001.009	635	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,83	m	280,000	5,68	1.590,40
09.001.010	637	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,83	m	280,000	7,66	2.144,80
09.001.011	639	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,83	m	280,000	11,27	3.155,60
09.001.012	641	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,83	m	280,000	15,92	4.457,60
09.001.013	843	CPU17227	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO PARA 3,6 / 6KV SEÇÃO 10MM², FORMAÇÃO 19 FIOS, EM EPR/A - NBR 7732	26,83	m	3.000,000	45,65	136.950,00
09.001.014	845	CPU19961	CABO DE EXTENSÃO 2 X 1,5 MM² 7,5M C/ PLUG MACHO/FÊMEA - RABICHO_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,83	un	100,000	999,10	99.910,00
09.001.015	858	CPU19706	CABO DE BAIXA TENSÃO, UNIPOLAR, SEÇÃO NOMINAL DE 10MM² - 0,6 / 1 KV	26,83	m	3.000,000	53,71	161.130,00

09.002 - LUMINÁRIAS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.002.001	286	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	26,83	un	28,000	206,25	5.775,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026
BDI : 26,83%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Fillho — CREA : 14065/D BA — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

09.002.002	288	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	26,83	un	42,000	663,15	27.852,30
09.002.003	685	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	26,83	un	27,000	38,55	1.040,85
09.002.004	695	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	26,83	un	27,000	16,86	455,22
09.002.005	829	CPU19693	LUMINÁRIA ELEVADA PARA LATERAL DE PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO TIPO FAA L862, NA COR AMARELA/ CLARO - GLOBO PRISMÁTICO EM BOROSSILICATO	26,83	un	40,000	5.089,43	203.577,20
09.002.006	831	CPU19694	LUMINÁRIA ELEVADA PARA LATERAL DE PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO TIPO FAA L862, NA COR CLARO/CLARO - GLOBO PRISMÁTICO EM BOROSSILICATO	26,83	un	40,000	4.825,75	193.030,00
09.002.007	833	CPU19695	LUMINÁRIA ELEVADA PARA LATERAL DE PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO TIPO FAA L862E, NA COR VERDE/ VERMELHA - GLOBO PRISMÁTICO EM BOROSSILICATO	26,83	un	30,000	5.089,42	152.682,60
09.002.008	835	CPU19696	LUMINÁRIA ELEVADA PARA PISTA DE TÁXI DO TIPO FAA L861T, NA COR AZUL - GLOBO PRISMÁTICO EM BOROSSILICATO	26,83	un	20,000	4.825,75	96.515,00

09.003 - CAIXAS E QUADROS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.003.001	292	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	26,83	un	21,000	215,54	4.526,34
09.003.002	295	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,83	un	21,000	20,67	434,07
09.003.003	297	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,83	un	21,000	17,09	358,89
09.003.004	298	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	26,83	un	21,000	159,59	3.351,39

09.004 - EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS / SPDA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.004.001	300	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	26,83	un	14,000	188,43	2.638,02
09.004.002	302	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	26,83	m	1.330,000	44,51	59.198,30

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026
BDI : 26,83%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Fillho — CREA : 14065/D BA — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.004.003	307	CPU12631	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL	26,83	un	14,000	38,93	545,02
09.004.004	309	CPU12632	TERMINAL A PRESSÃO 1 CABO 16MM2 C/ 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,83	un	21,000	6,51	136,71
09.004.005	311	CPU12633	TERMINAL A PRESSÃO 1 CABO 50MM2 C/ 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,83	un	14,000	11,99	167,86
09.004.006	312	96988	MASTRO 1 ¿", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	26,83	un	7,000	225,17	1.576,19
09.004.007	300	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	26,83	un	14,000	188,43	2.638,02

09.005 - EQUIPAMENTOS / AR CONDICIONADO / TRANSFORMADOR

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.005.001	314	CPU12634	BANDEJA METÁLICA PARA SUPORTE EXTERNO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	26,83	m2	5,600	865,18	4.845,00
09.005.002	316	CPU12635	TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TIPO ARSTOP, COM DISJUNTOR BIPOLAR 30A, EMBUTIDA 00472/ORSE JANEIRO/2022-1	26,83	un	6,000	104,54	627,24
09.005.003	319	103245	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	26,83	un	6,000	2.375,75	14.254,50
09.005.004	828	CPU22601	BATERIA ESTACIONÁRIA; 12V; 220AH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,83	un	40,000	1.510,22	60.408,80
09.005.005	837	CPU19697	TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO, DO TIPO FAAL-830-1, 30/45W, 6,6A / 60HZ	26,83	un	100,000	1.572,57	157.257,00
09.005.006	841	CPU19698	KIT DE CONECTORES PRIMÁRIOS, 25A /5KV PARA CABO DE 10MM², DO TIPO FAA L-823 COM ATERRAMENTO	26,83	un	100,000	289,83	28.983,00
							Total do grupo:	1.522.648,11

10 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.001 - TUBOS E CONEXÕES

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
10.001.001	339	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,83	m	140,000	53,85	7.539,00
10.001.002	344	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,83	m	140,000	23,24	3.253,60
10.001.003	346	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	26,83	m	140,000	29,44	4.121,60
10.001.004	691	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,83	m	224,000	15,71	3.519,04

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026
BDI : 26,83%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Fillho — CREA : 14065/D BA — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
10.001.005	693	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	26,83	m	224,000	18,07	4.047,68
10.001.006	694	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	26,83	m	224,000	26,91	6.027,84
10.001.007	347	CPU12636	CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK= 21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 1, 00 M	26,83	un	14,000	3.364,44	47.102,16

10.002 - CAIXAS DE PASSAGEM / GORDURA / FOSSAS E SUMIDOUROS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
10.002.001	374	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	26,83	un	6,000	4.601,04	27.606,24
10.002.002	415	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245 ,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/ 2020	26,83	un	6,000	6.969,57	41.817,42

10.003 - RESERVATÓRIOS / BOMBAS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
10.003.001	424	102623	CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	26,83	un	11,000	1.072,75	11.800,25
10.003.002	469	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0 ,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	26,83	un	6,000	1.080,85	6.485,10
10.003.003	743	102622	CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	26,83	un	11,000	767,13	8.438,43

10.004 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
10.004.001	474	86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	26,83	un	28,000	757,93	21.222,04

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026
BDI : 26,83%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Fillho — CREA : 14065/D BA — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

10.004.002	483	CPU12638	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM. 1,40X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA	26,83	un	14,000	1.285,52	17.997,28
10.004.003	491	20262	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	26,83	un	112,000	20,02	2.242,24
10.004.004	492	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	26,83	un	21,000	532,01	11.172,21
10.004.005	495	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	26,83	un	21,000	318,86	6.696,06
10.004.006	506	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	26,83	un	112,000	14,62	1.637,44
10.004.007	507	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	26,83	un	35,000	97,67	3.418,45

10.005 - INSTALAÇÕES DE ESGOTO - EXTERNAS / INTERNAS (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
10.005.001	509	20159	JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	26,83	un	84,000	77,83	6.537,72
10.005.002	510	10835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	26,83	un	84,000	6,82	572,88
10.005.003	339	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,83	m	112,000	53,85	6.031,20
10.005.004	687	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,83	m	112,000	38,65	4.328,80
10.005.005	689	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,83	m	112,000	47,90	5.364,80
							Total do grupo:	258.979,48

11 - INSTALAÇÕES PARA INCÊNDIO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
11.000.001	511	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	26,83	un	35,000	338,80	11.858,00
11.000.002	514	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	26,83	un	35,000	349,13	12.219,55

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026
BDI : 26,83%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Paulo de Freitas Machado Fillho — CREA : 14065/D BA — ART Nº : BA20251018560
Elaborador : Vinicius Martins Ruiz

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
11.000.003	516	101915	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2026	26,83	un	21,000	567,83	11.924,43
11.000.004	518	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2026	26,83	un	14,000	2.352,07	32.928,98
11.000.005	525	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	26,83	un	35,000	1.110,52	38.868,20
11.000.006	527	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	26,83	un	35,000	531,73	18.610,55
11.000.007	529	101913	CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2026	26,83	un	14,000	617,76	8.648,64
11.000.008	530	21032	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	26,83	un	21,000	913,39	19.181,19
11.000.009	531	20973	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	26,83	un	21,000	228,78	4.804,38
							Total do grupo:	159.043,92

12 - LIMPEZA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
12.000.001	580	CPU12639	LIMPEZA GERAL	26,83	m2	14.273,000	5,63	80.356,99
12.000.002	594	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/ 2025_PS	26,83	un	250,000	7,41	1.852,50
12.000.003	582	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	26,83	m2	2.800,000	2,33	6.524,00
							Total do grupo:	88.733,49

Total: 3.548.027,73
Total geral do orçamento: 3.548.027,73

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes		Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado		
Ano	:	2026		Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia		
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração		
Extensão	:	1,000 un		Data base: 01/06/2026
BDI	:	26,83%		
Fator Capa	:	1,0000		
Responsável	:	Paulo de Freitas Machado Fillho	CREA : 14065/D BA	ART Nº : BA20251018560
Elaborador	:	Vinicius Martins Ruiz		

Discriminação	Percentual	Custo	Preço	Preço/un
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,1519	32.229,21	40.869,71	40.869,71
MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	4,9676	138.969,60	176.252,16	176.252,16
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA	4,3008	120.326,86	152.593,23	152.593,23
FECHAMENTO	5,3524	149.736,17	189.906,30	189.906,30
ESQUADRIA	5,8873	164.697,02	208.882,45	208.882,45
PINTURA	5,8586	163.934,08	207.865,20	207.865,20
COBERTURA	7,4325	207.931,00	263.707,00	263.707,00
REVESTIMENTO	7,8507	219.630,76	278.546,68	278.546,68
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	42,9153	1.200.584,74	1.522.648,11	1.522.648,11
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7,2993	204.201,50	258.979,48	258.979,48
INSTALAÇÕES PARA INCÊNDIO	4,4826	125.400,03	159.043,92	159.043,92
LIMPEZA	2,5009	69.986,62	88.733,49	88.733,49
Total geral	100,0000	2.797.627,59	3.548.027,73	3.548.027,73

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 1100657 - Adensamento de concreto por vibrador de imersão Unidade: m³

Produção da equipe **9,00000** **FIC** **0,01531**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9069	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	1,0000000	1,00	0,00	10,7369	0,8819	10,7369
					Custo Horário Total de Equipamentos		**10,7369**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**34,7178**
				Custo Unitário da Execução	**3,8575**
				Custo do FIC	**0,0423**
				Custo Unitário Direto Total	**3,90**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU9494 - Administração Local e manutenção de canteiro Unidade: un

Produção da equipe	**1,00000**		
		Custo Unitário Direto Total	**756.799,47**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	1,0000000	h	14,9600	14,9600
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**14,9600**
				Custo Horário Total da Execução	**14,9600**
				Custo Unitário da Execução	**14,9600**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	4,5600	4,5600
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	h	1,4300	1,4300
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	1,3400	1,3400
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	h	0,4900	0,4900
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	0,0400	0,0400
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	0,8000	0,8000
				Custo Total de Materiais	**8,6600**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	1,0000000	h	0,2500	0,2500
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**0,2500**
				Custo Unitário Direto Total	**23,87**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 2009619 - Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial — Unidade: m²

Produção da equipe **1,00000** **FIC** **0,01531**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,7995	33,7995
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**57,7804**
				Custo Horário Total da Execução	**57,7804**
				Custo Unitário da Execução	**57,7804**
				Custo do FIC	**0,8846**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0156	Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm	13,0000000	un	5,3500	69,5500
				Custo Total de Materiais	**69,5500**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1109697	Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0150000	m³	570,1400	8,5521
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**8,5521**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0156	Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,2106000	t	38,9100	8,1944
					Custo Total de Tempo Fixo	**8,1944**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0156	Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,2106000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	25,0000	4,4753
												Custo Total de Momento de Transporte	**4,4753**
												Custo Unitário Direto Total	**149,44**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4805756 - Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm Unidade: m²

Produção da equipe **4,44444** **FIC** **0,01841**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**23,9809**
				Custo Unitário da Execução	**5,3957**
				Custo do FIC	**0,0993**
				Custo Unitário Direto Total	**5,50**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU8041 - Aquisição de CAP 50/70 para Concreto Asfáltico Unidade: t

Produção da equipe **1,00000**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
MAT8925	CAP 50/70	1,0000000	t	6.404,5700	6.404,5700
				Custo Total de Materiais	**6.404,5700**
				Custo Unitário Direto Total	**6.404,57**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU8042 - Aquisição de EAI para Imprimação Unidade: t

Produção da equipe **1,00000**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
MAT8916	EAI	1,0000000	t	3.169,9900	3.169,9900
				Custo Total de Materiais	**3.169,9900**
				Custo Unitário Direto Total	**3.169,99**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU22945 - Aquisição de RC 1C - E para Pintura de Ligação Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU12256 / 2003003

Produção da equipe **1,00000**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
MAT12250	RC 1C - E c/Polímero	1,0000000	t	5.149,8400	5.149,8400
				Custo Total de Materiais	**5.149,8400**
				Custo Unitário Direto Total	**5.149,84**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU22944 - Aquisição de RR - 2C para Capa Selante Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9450 / 2003003

Produção da equipe **1,00000**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
MAT9445	RR - 2C	1,0000000	t	4.208,1600	4.208,1600
				Custo Total de Materiais	**4.208,1600**
				Custo Unitário Direto Total	**4.208,16**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU22942 - Aquisição de RR - 2C para TSD Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9450 / 2003003

Produção da equipe **1,00000**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
MAT9445	RR - 2C	1,0000000	t	4.208,1600	4.208,1600
				Custo Total de Materiais	**4.208,1600**
				Custo Unitário Direto Total	**4.208,16**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU22943 - Aquisição de RR - 2C para TSS Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9450 / 2003003

Produção da equipe **1,00000**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
MAT9445	RR - 2C	1,0000000	t	4.208,1600	4.208,1600
				Custo Total de Materiais	**4.208,1600**
				Custo Unitário Direto Total	**4.208,16**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4816020 - Areia extraída com draga de sucção tipo bomba Unidade: m³

Produção da equipe **30,00000** **FIC** **0,01841**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,19	0,81	227,2497	109,2991	131,7097
E9609	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW	1,0000000	1,00	0,00	191,5277	53,0176	191,5277
					Custo Horário Total de Equipamentos		**323,2374**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	4,0000000	h	23,9809	95,9236
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**95,9236**
				Custo Horário Total da Execução	**419,1610**
				Custo Unitário da Execução	**13,9720**
				Custo do FIC	**0,1585**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0067	Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm	0,0000600	m	173,5659	0,0104
				Custo Total de Materiais	**0,0104**
				Custo Unitário Direto Total	**14,14**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 1109697 - Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial — Unidade: m³

Produção da equipe **4,09035** **FIC** **0,01531**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	67,7206	40,4135	67,7206
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	3,0000000	0,95	0,05	0,7071	0,4785	2,0870
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,32	0,68	1,6979	1,1489	3,9737
					Custo Horário Total de Equipamentos		**73,7813**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,7995	33,7995
P9824	Servente	8,0000000	h	23,9809	191,8472
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**225,6467**
				Custo Horário Total da Execução	**299,4280**
				Custo Unitário da Execução	**73,2035**
				Custo do FIC	**1,0141**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada	1,0393900	m³	151,4019	157,3656
M0345	Cal hidratada - saco	31,3370500	kg	0,8000	25,0696
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	175,4874700	kg	0,7960	139,6880
				Custo Total de Materiais	**322,1232**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	1,5590900	t	2,1900	3,4144
M0345	Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0313400	t	38,9100	1,2194
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,1754900	t	38,9100	6,8283
					Custo Total de Tempo Fixo	**11,4621**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	1,5590900	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	154,3499
M0345	Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,0313400	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	20,0000	0,5328
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,1754900	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	7,4583

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Custo Total de Momento de Transporte	**162,3410**
Custo Unitário Direto Total	**570,14**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 1109669 - Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial — Unidade: m³

Produção da equipe **4,22034** **FIC** **0,01531**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	67,7206	40,4135	67,7206
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	3,0000000	0,95	0,05	0,7071	0,4785	2,0870
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,38	0,62	1,6979	1,1489	4,0726
					Custo Horário Total de Equipamentos		**73,8802**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,7995	33,7995
P9824	Servente	8,0000000	h	23,9809	191,8472
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**225,6467**
				Custo Horário Total da Execução	**299,5269**
				Custo Unitário da Execução	**70,9722**
				Custo do FIC	**0,9829**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada	1,0043500	m³	151,4019	152,0605
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	458,0118700	kg	0,7960	364,5774
				Custo Total de Materiais	**516,6379**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	1,5065300	t	2,1900	3,2993
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,4580100	t	38,9100	17,8211
					Custo Total de Tempo Fixo	**21,1204**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	1,5065300	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	149,1465
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,4580100	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	19,4654
									Custo Total de Momento de Transporte				**168,6119**
									Custo Unitário Direto Total				**778,33**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 0407819 - Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: kg

Produção da equipe **1,00000**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
P9801	Ajudante	0,0900000	h	25,0745	2,2567
P9805	Armador	0,0900000	h	33,8263	3,0444
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**5,3011**
				Custo Horário Total da Execução	**5,3011**
				Custo Unitário da Execução	**5,3011**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
M0004	Aço CA 50	1,1000000	kg	6,0715	6,6787
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	0,0150000	kg	13,2400	0,1986
				Custo Total de Materiais	**6,8773**

TEMPO FIXO		**Código**	**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
M0004	Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0011000	t	38,9100	0,0428
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000200	t	38,9100	0,0007
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,0435**

MOMENTO TRANSP		**Quantidade**	**Unidade**	**LN**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**RP**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**P**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**Custo Unitário Total**
M0004	Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	0,0011000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	0,0468
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	0,0000200	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	0,0009
												Custo Total de Momento de Transporte	**0,0477**
												Custo Unitário Direto Total	**12,27**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4011219 - Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado Unidade: m³

Produção da equipe **112,13000** **FIC** **0,07476**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,62	0,38	426,6495	103,0570	303,6844
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,34	0,66	5,0290	3,5021	4,0212
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,50	0,50	374,7140	157,8661	266,2901
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	307,3403	143,6831	300,7940
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	268,5626	115,5482	268,5626
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,34	0,66	207,9426	76,8358	121,4121
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.264,7644**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**1.288,7453**
				Custo Unitário da Execução	**11,4933**
				Custo do FIC	**0,4164**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³	1,7800	1,9585
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**1,9585**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³	5914354	2,0630100	t	2,2800	4,7036
					Custo Total de Tempo Fixo	**4,7036**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³	2,0630100	t	5914359	1,49	20,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	50,0000	163,5967
											Custo Total de Momento de Transporte		**163,5967**
											Custo Unitário Direto Total		**182,17**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU10904 - Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial — Unidade: m³

Produção da equipe **113,18000** **FIC** **0,00475**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,34	0,66	426,6495	103,0570	213,0785
E9514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW	1,0000000	1,00	0,00	430,2325	164,1769	430,2325
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,65	0,35	307,3403	143,6831	250,0603
E9530	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW	1,0000000	0,52	0,48	294,3420	120,2740	210,7894
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.104,1607**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**1.128,1416**
				Custo Unitário da Execução	**9,9677**
				Custo do FIC	**0,0233**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU10899	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h	1,0000000	m³	462,1300	462,1300
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**462,1300**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³	5914652	2,2000000	t	4,2200	9,2840
					Custo Total de Tempo Fixo	**9,2840**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³	2,2000000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	20,0000	43,5600
											Custo Total de Momento de Transporte		**43,5600**
											Custo Unitário Direto Total		**524,97**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Descritivo: Composição SICRO 4011276 - Composição com alteração nos nomes Itens de Transportes de Britas e Pó de pedra na comp. auxiliar Usinagem, para diferencia-los dos itens quando transportados para drenagem.

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4011276 - Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado — Unidade: m³

Produção da equipe **113,18000** **FIC** **0,07476**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,34	0,66	426,6495	103,0570	213,0785
E9514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW	1,0000000	1,00	0,00	430,2325	164,1769	430,2325
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,97	0,03	307,3403	143,6831	302,4306
E9530	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW	1,0000000	0,79	0,21	294,3420	120,2740	257,7877
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.203,5293**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**1.227,5102**
				Custo Unitário da Execução	**10,8456**
				Custo do FIC	**0,3667**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h	1,0000000	m³	408,5800	408,5800
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**408,5800**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³	5914652	2,2000000	t	4,2200	9,2840
					Custo Total de Tempo Fixo	**9,2840**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³	2,2000000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	20,0000	43,5600
											Custo Total de Momento de Transporte		**43,5600**
											Custo Unitário Direto Total		**472,64**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Unidade: CHI

Produção da equipe **0,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	1,0000000	h	0,3200	0,3200
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	1,0000000	h	0,0800	0,0800
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**0,4000**
			Custo Unitário Direto Total		**0,40**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Unidade: CHP

Produção da equipe **0,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	1,0000000	h	0,3200	0,3200
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	1,0000000	h	0,0800	0,0800
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	1,0000000	h	0,3800	0,3800
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	1,0000000	h	1,3400	1,3400
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**2,1200**
			Custo Unitário Direto Total		**2,12**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	0,0000600	un	5.409,4100	0,3246
				Custo Total de Materiais	**0,3246**
				Custo Unitário Direto Total	**0,32**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	0,0000148	un	5.409,4100	0,0801
				Custo Total de Materiais	**0,0801**
				Custo Unitário Direto Total	**0,08**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	0,0000700	un	5.409,4100	0,3787
				Custo Total de Materiais	**0,3787**
				Custo Unitário Direto Total	**0,38**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	1,2512000	kwh	1,0700	1,3388
				Custo Total de Materiais	**1,3388**
				Custo Unitário Direto Total	**1,34**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 0804376 - Boca normal com alas abertas - BNAA 01 - adaptável em BSTC D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida Unidade: un

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	1,1335000	m³	3,9000	4,4207
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	58,3771000	kg	12,2700	716,2870
1107891	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	1,1335000	m³	609,1200	690,4375
1106058	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	0,1541000	m³	594,7800	91,6556
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	5,8241000	m²	90,6300	527,8382
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**2.030,6390**
			Custo Unitário Direto Total		**2.030,64**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 0804385 - Boca normal com alas abertas - BNAA 02 - adaptável em BSTC D = 0,80 m - areia e brita comerciais Unidade: un

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	1,6919000	m³	3,9000	6,5984
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	92,6928000	kg	12,2700	1.137,3407
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,6919000	m³	758,0000	1.282,4602
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,2143000	m³	738,5900	158,2798
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	8,9188000	m²	90,6300	808,3108
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**3.392,9899**
			Custo Unitário Direto Total		**3.392,99**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 0804393 - Boca normal com alas abertas - BNAA 03 - adaptável em BSTC D = 1,00 m - areia e brita comerciais Unidade: un

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	2,9132000	m³	3,9000	11,3615
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	160,5759000	kg	12,2700	1.970,2663
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	2,9132000	m³	758,0000	2.208,2056
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,2841000	m³	738,5900	209,8334
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	12,2661000	m²	90,6300	1.111,6766
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**5.511,3434**
			Custo Unitário Direto Total		**5.511,34**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4816012 - Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h Unidade: m³

Produção da equipe **66,40000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,0000000	0,46	0,54	356,6736	137,3311	238,2287
E9611	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.022,1363	670,7683	1.022,1363
E9765	Grupo gerador - 569 kVA	1,0000000	1,00	0,00	679,7671	38,1134	679,7671
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.940,1321**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	8,0000000	h	23,9809	191,8472
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**191,8472**
				Custo Horário Total da Execução	**2.131,9793**
				Custo Unitário da Execução	**32,1081**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2115	Cunha lateral inferior para britador	0,0000200	un	1.844,0863	0,0369
M2114	Cunha lateral superior para britador	0,0000100	un	2.564,5104	0,0256
M2111	Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	0,0000600	un	29.229,5096	1,7538
M2110	Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	0,0000400	un	22.410,5650	0,8964
M2112	Manta do britador cônico HP200 ou similar	0,0000300	un	21.596,3573	0,6479
M2113	Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar	0,0000400	un	23.428,2742	0,9371
				Custo Total de Materiais	**4,2977**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4815995	Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteiras - com resistência à compressão de 70 MPa a 120 MPa	0,5703400	m³	58,8400	33,5588
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**33,5588**
				Custo Unitário Direto Total	**69,96**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2008 - Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 Kw - MOB/DESMOB Unidade: un

Observação: E9667

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU1013	Mobilização/Desmobilização com Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	1,0000000D	h	6,3600	6,3600D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**6,3600D**
			Custo Unitário Direto Total		**6,36D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2019 - Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw - MOB. / DESMOB. Unidade: un
Observação: E9571

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU1030	Mobilização/Desmobilização com Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW - KFU=1,00	1,0000000D	h	7,1100	7,1100D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**7,1100D**
			Custo Unitário Direto Total		**7,11D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2017 - Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - MOB/DESMOB Unidade: un
Observação: E9509

Produção da equipe **60,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU1028	Mobilização/Desmobilização com Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - KFU=1,00	1,0000000D	h	6,5000	6,5000D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**6,5000D**
			Custo Unitário Direto Total		**6,50D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 2003801 - Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação Unidade: m

Produção da equipe **1,00000** **FIC** **0,01990**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	0,2200000	h	33,7995	7,4359
P9824	Servente	0,8800000	h	23,9809	21,1032
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**28,5391**
				Custo Horário Total da Execução	**28,5391**
				Custo Unitário da Execução	**28,5391**
				Custo do FIC	**0,5679**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada	0,0660000	m³	151,4019	9,9925
				Custo Total de Materiais	**9,9925**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0007100	m³	778,3300	0,5526
4816147	Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita comerciais	1,0000000	m	50,1600	50,1600
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**50,7126**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,0990000	t	2,1900	0,2168
4816147	Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita comerciais - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,1083800	t	38,9100	4,2170
					Custo Total de Tempo Fixo	**4,4338**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	0,0990000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	9,8010
4816147	Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita comerciais - Caminhão carroceria 15 t	0,1083800	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	200,0000	18,4246
												Custo Total de Momento de Transporte	**28,2256**
												Custo Unitário Direto Total	**122,47**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4915636 - Capa selante - brita 0 (pedrisco) comercial — Unidade: m²

Produção da equipe **1.350,00000** **FIC** **0,01608**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	389,8372	116,5198	389,8372
E9583	Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³	1,0000000	0,26	0,74	25,5323	16,0957	18,5492
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,78	0,22	307,3403	143,6831	271,3357
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	100,0862	64,9288	200,1724
					Custo Horário Total de Equipamentos		**879,8945**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	8,0000000	h	23,9809	191,8472
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**191,8472**
				Custo Horário Total da Execução	**1.071,7417**
				Custo Unitário da Execução	**0,7939**
				Custo do FIC	**0,0071**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco)	0,0029000	m³	160,5814	0,4657
				Custo Total de Materiais	**0,4657**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco) - Caminhão basculante 10 m³	5914642	0,0043500	t	6,9700	0,0303
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,0303**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco) - Caminhão basculante 10 m³	0,0043500	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	30,0000	0,1292
											Custo Total de Momento de Transporte		**0,1292**
											Custo Unitário Direto Total		**1,43**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5915407 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre Unidade: t

Produção da equipe **457,16000** **FIC** **0,01990**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,86	0,14	370,1209	98,1591	996,1387
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	567,0265	269,5207	567,0265
				Custo Horário Total de Equipamentos			**1.563,1652**
					Custo Horário Total da Execução		**1.563,1652**
					Custo Unitário da Execução		**3,4193**
					Custo do FIC		**0,0246**
					Custo Unitário Direto Total		**3,44**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914648 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável — Unidade: t

Produção da equipe **457,16000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	12,0000000	0,97	0,03	370,1209	98,1591	4.343,5446
					Custo Horário Total de Equipamentos		**4.343,5446**
					Custo Horário Total da Execução		**4.343,5446**
					Custo Unitário da Execução		**9,5011**
					Custo do FIC		**0,0513**
					Custo Unitário Direto Total		**9,55**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914647 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre Unidade: t

Produção da equipe **457,16000** **FIC** **0,01990**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,86	0,14	370,1209	98,1591	996,1387
					Custo Horário Total de Equipamentos		**996,1387**
					Custo Horário Total da Execução		**996,1387**
					Custo Unitário da Execução		**2,1790**
					Custo do FIC		**0,0128**
					Custo Unitário Direto Total		**2,19**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914354 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre Unidade: t

Produção da equipe **431,60000** **FIC** **0,01990**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,84	0,16	370,1209	98,1591	979,8210
					Custo Horário Total de Equipamentos		**979,8210**
					Custo Horário Total da Execução		**979,8210**
					Custo Unitário da Execução		**2,2702**
					Custo do FIC		**0,0136**
					Custo Unitário Direto Total		**2,28**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914652 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido Unidade: t

Produção da equipe **249,00000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,92	0,08	370,1209	98,1591	1.045,0919
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.045,0919**
					Custo Horário Total da Execução		**1.045,0919**
					Custo Unitário da Execução		**4,1972**
					Custo do FIC		**0,0235**
					Custo Unitário Direto Total		**4,22**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5915406 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre — Unidade: t

Produção da equipe **49,80000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	2,0000000	0,69	0,31	370,1209	98,1591	571,6255
					Custo Horário Total de Equipamentos		**571,6255**
					Custo Horário Total da Execução		**571,6255**
					Custo Unitário da Execução		**11,4784**
					Custo do FIC		**0,0784**
					Custo Unitário Direto Total		**11,56**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914642 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável — Unidade: t

Produção da equipe **231,27000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	7,0000000	0,99	0,01	230,0392	84,6798	1.600,0992
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.600,0992**
					Custo Horário Total da Execução		**1.600,0992**
					Custo Unitário da Execução		**6,9187**
					Custo do FIC		**0,0510**
					Custo Unitário Direto Total		**6,97**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914641 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre Unidade: t

Produção da equipe **231,27000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	3,0000000	0,72	0,28	230,0392	84,6798	568,0157
					Custo Horário Total de Equipamentos		**568,0157**
					Custo Horário Total da Execução		**568,0157**
					Custo Unitário da Execução		**2,4561**
					Custo do FIC		**0,0219**
					Custo Unitário Direto Total		**2,48**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914353 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre Unidade: t

Produção da equipe **431,60000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	4,0000000	0,79	0,21	230,0392	84,6798	798,0549
					Custo Horário Total de Equipamentos		**798,0549**
					Custo Horário Total da Execução		**798,0549**
					Custo Unitário da Execução		**1,8491**
					Custo do FIC		**0,0156**
					Custo Unitário Direto Total		**1,86**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5915476 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre — Unidade: t

Produção da equipe **9,48772** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	230,0392	84,6798	230,0392
					Custo Horário Total de Equipamentos		**230,0392**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	4,0000000	h	23,9809	95,9236
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**95,9236**
				Custo Horário Total da Execução	**325,9628**
				Custo Unitário da Execução	**34,3563**
				Custo do FIC	**0,3788**
				Custo Unitário Direto Total	**34,74**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914363 - Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ Unidade: t

Produção da equipe **34,86000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9146	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	1,0000000	1,00	0,00	799,8478	171,1135	799,8478
					Custo Horário Total de Equipamentos		**799,8478**
					Custo Horário Total da Execução		**799,8478**
					Custo Unitário da Execução		**22,9446**
					Custo do FIC		**0,0977**
					Custo Unitário Direto Total		**23,04**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914655 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Unidade: t

Produção da equipe **12,34000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	331,6172	90,0354	331,6172
					Custo Horário Total de Equipamentos		**331,6172**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	6,0000000	h	23,9809	143,8854
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**143,8854**
				Custo Horário Total da Execução	**475,5026**
				Custo Unitário da Execução	**38,5334**
				Custo do FIC	**0,3772**
				Custo Unitário Direto Total	**38,91**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914654 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais Unidade: t

Produção da equipe **12,02000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	224,9757	82,2658	224,9757
					Custo Horário Total de Equipamentos		**224,9757**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	6,0000000	h	23,9809	143,8854
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**143,8854**
				Custo Horário Total da Execução	**368,8611**
				Custo Unitário da Execução	**30,6873**
				Custo do FIC	**0,3744**
				Custo Unitário Direto Total	**31,06**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5915433 - Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre — Unidade: t

Produção da equipe **7,84664** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	230,0392	84,6798	230,0392
					Custo Horário Total de Equipamentos		**230,0392**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	4,0000000	h	23,9809	95,9236
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**95,9236**
				Custo Horário Total da Execução	**325,9628**
				Custo Unitário da Execução	**41,5417**
				Custo do FIC	**0,4580**
				Custo Unitário Direto Total	**42,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914304 - Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua em espessura de 3 cm - carga com fresadora e descarga livre — Unidade: t

Produção da equipe **152,28000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	2,0000000	0,87	0,13	370,1209	98,1591	669,5317
					Custo Horário Total de Equipamentos		**669,5317**
					Custo Horário Total da Execução		**669,5317**
					Custo Unitário da Execução		**4,3967**
					Custo Unitário Direto Total		**4,40**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914649 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora Unidade: t

Produção da equipe **99,60000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,81	0,19	370,1209	98,1591	955,3445
					Custo Horário Total de Equipamentos		**955,3445**
					Custo Horário Total da Execução		**955,3445**
					Custo Unitário da Execução		**9,5918**
					Custo do FIC		**0,0588**
					Custo Unitário Direto Total		**9,65**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	1,0000000	h	22,9200	22,9200
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**22,9200**
				Custo Horário Total da Execução	**22,9200**
				Custo Unitário da Execução	**22,9200**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	4,5600	4,5600
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	h	1,4300	1,4300
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	1,3400	1,3400
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	h	0,4900	0,4900
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	0,0400	0,0400
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	0,8000	0,8000
				Custo Total de Materiais	**8,6600**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	1,0000000	h	0,3000	0,3000
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**0,3000**
				Custo Unitário Direto Total	**31,88**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU20211 - Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW - MOB/DESMOB Unidade: un
Observação: E9584

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU21202	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque de com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,84	1,0000000D	h	30,6000	30,6000D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**30,6000D**
			Custo Unitário Direto Total		**30,60D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU18403 - Cerca com mourões de concreto, seção "T" ponta inclinada, 10x10cm, espaçamento de 2,5m, cravados 0,5m, com 11 fios de arame farpado Nº 14 - Fornecimento e instalação — Unidade: m

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 101197 / 4149001

Produção da equipe **0,00000**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	11,0000000	m	1,5200	16,7200
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	0,0790000	kg	24,9500	1,9711
4114	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0, 45 M, COM FUROS PARA FIOS	0,4000000	un	58,5500	23,4200
				Custo Total de Materiais	**42,1111**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	0,0900000	m³	439,2100	39,5289
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,8519000	h	32,2800	27,4993
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,8519000	h	23,2400	19,7982
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**86,8264**
				Custo Unitário Direto Total	**128,94**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU18402 - Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11cm, espaçamento de 2,5m, altura livre de 1,7m, com 11 fios de arame farpado Nº 14 - Fornecimento e instalação — Unidade: m

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 101202 / 4149001

Produção da equipe **0,00000**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	11,0000000	m	1,5200	16,7200
5076	GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9	0,0120000	kg	17,9400	0,2153
21138	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	0,8800000	m	9,7500	8,5800
				Custo Total de Materiais	**25,5153**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5307000	h	23,8700	12,6678
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5307000	h	31,8800	16,9187
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**29,5865**
				Custo Unitário Direto Total	**55,10**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU8937 - Chefe do Setor Administrativo MOB. e DESMOB. Unidade: un

Observação: 12 deslocamento anuais de R$ 500,00

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU9307	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DA GERÊNCIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA	1,0000000	un	500,0001	500,0001
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**500,0000**
			Custo Unitário Direto Total		**500,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Unidade: m³

Produção da equipe **168,20000** **FIC** **0,06916**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	426,6495	103,0570	394,2903
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,0290	3,5021	4,2961
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	374,7140	157,8661	220,7520
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	268,5626	115,5482	268,5626
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	207,9426	76,8358	145,0113
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.032,9123**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**1.056,8932**
				Custo Unitário da Execução	**6,2836**
				Custo do FIC	**0,1977**
				Custo Unitário Direto Total	**6,48**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU12870 - Concreto asfáltico com polímero - faixa C - areia e brita comerciais — Unidade: t

Produção da equipe **99,60000** **FIC** **0,00237**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,71	0,29	307,3403	143,6831	259,8797
E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0000000	0,82	0,18	391,8577	146,3848	347,6726
E9545	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	1,0000000	1,00	0,00	536,1645	221,7065	536,1645
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.143,7168**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	8,0000000	h	23,9809	191,8472
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**191,8472**
				Custo Horário Total da Execução	**1.335,5640**
				Custo Unitário da Execução	**13,4093**
				Custo do FIC	**0,0167**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU12872	Usinagem de concreto asfáltico com polímero - faixa C - areia e brita comerciais	1,0200000	t	213,1500	217,4130
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**217,4130**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³	5914649	1,0200000	t	9,6500	9,8430
					Custo Total de Tempo Fixo	**9,8430**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³	1,0200000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	2,0000	2,0196
											Custo Total de Momento de Transporte		**2,0196**
											Custo Unitário Direto Total		**242,70**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 1106165 - Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais — Unidade: m³

Produção da equipe **3,92899** **FIC** **0,01531**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809	47,9618
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**47,9618**
				Custo Horário Total da Execução	**47,9618**
				Custo Unitário da Execução	**12,2072**
				Custo do FIC	**0,1869**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
M1097	Pedra de mão ou rachão	0,5260000	m³	147,0656	77,3565
				Custo Total de Materiais	**77,3565**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,7000000	m³	758,0000	530,6000
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**530,6000**

TEMPO FIXO		**Código**	**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,7890000	t	2,1900	1,7279
					Custo Total de Tempo Fixo	**1,7279**

MOMENTO TRANSP		**Quantidade**	**Unidade**	**LN**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**RP**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**P**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**Custo Unitário Total**
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	0,7890000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	78,1110
												Custo Total de Momento de Transporte	**78,1110**
												Custo Unitário Direto Total	**700,19**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 1107892 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais — Unidade: m³

Produção da equipe **3,92899** **FIC** **0,01531**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,2148	0,8161	1,2148
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	67,7206	40,4135	67,7206
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,7071	0,4785	2,7370
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,6979	1,1489	4,1220
					Custo Horário Total de Equipamentos		**75,7944**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,7995	33,7995
P9824	Servente	9,0000000	h	23,9809	215,8281
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**249,6276**
				Custo Horário Total da Execução	**325,4220**
				Custo Unitário da Execução	**82,8259**
				Custo do FIC	**1,1543**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg	8,0526	6,8162
M0082	Areia média lavada	0,6333400	m³	151,4019	95,8889
M0191	Brita 1	0,3675400	m³	158,3826	58,2119
M0192	Brita 2	0,3675400	m³	157,0701	57,7295
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,7960	224,5930
				Custo Total de Materiais	**443,2395**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0008500	t	38,9100	0,0330
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,9500100	t	2,1900	2,0805
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,5513100	t	2,1900	1,2073
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,5513100	t	2,1900	1,2073
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,2821500	t	38,9100	10,9784
					Custo Total de Tempo Fixo	**15,5065**

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	0,0008500	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	100,0000	0,0723
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	0,9500100	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	94,0510
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,5513100	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	54,5797
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	0,5513100	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	54,5797
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,2821500	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	11,9914
										Custo Total de Momento de Transporte			**215,2741**
										Custo Unitário Direto Total			**758,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 1107891 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida Unidade: m³

Produção da equipe **3,92899** **FIC** **0,01531**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,2148	0,8161	1,2148
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	67,7206	40,4135	67,7206
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,7071	0,4785	2,7370
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,6979	1,1489	4,1220
					Custo Horário Total de Equipamentos		**75,7944**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,7995	33,7995
P9824	Servente	9,0000000	h	23,9809	215,8281
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**249,6276**
				Custo Horário Total da Execução	**325,4220**
				Custo Unitário da Execução	**82,8259**
				Custo do FIC	**1,1543**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg	8,0526	6,8162
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,7960	224,5930
				Custo Total de Materiais	**231,4092**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	0,6333400	m³	14,1400	8,9554
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	0,7350800	m³	69,9600	51,4262
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**60,3816**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0008500	t	38,9100	0,0330
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante 10 m³	5915407	0,9500100	t	3,4400	3,2680
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão basculante 10 m³	5915407	1,1026200	t	3,4400	3,7930
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,2821500	t	38,9100	10,9784
					Custo Total de Tempo Fixo	**18,0724**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	0,0008500	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	100,0000	0,0723
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante 10 m³	0,9500100	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	94,0510
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão basculante 10 m³	1,1026200	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	109,1594
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,2821500	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	11,9914
								Custo Total de Momento de Transporte					**215,2741**
								Custo Unitário Direto Total					**609,12**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 1107928 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais Unidade: m³

Produção da equipe **24,90000** **FIC** **0,01531**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,34	0,66	227,2497	109,2991	149,4023
E9599	Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS	1,0000000	1,00	0,00	114,3867	86,5977	114,3867
E9779	Grupo gerador - 113 kVA	1,0000000	1,00	0,00	139,9593	11,0534	139,9593
					Custo Horário Total de Equipamentos		**403,7483**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809	47,9618
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**47,9618**
				Custo Horário Total da Execução	**451,7101**
				Custo Unitário da Execução	**18,1410**
				Custo do FIC	**0,1567**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8239100	kg	8,0526	6,6346
M0082	Areia média lavada	0,6375900	m³	151,4019	96,5323
M0191	Brita 1	0,3675400	m³	158,3826	58,2119
M0192	Brita 2	0,3675400	m³	157,0701	57,7295
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	274,6373000	kg	0,7960	218,6113
				Custo Total de Materiais	**437,7196**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0008200	t	38,9100	0,0319
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,9563900	t	2,1900	2,0944
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,5513100	t	2,1900	1,2073
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,5513100	t	2,1900	1,2073
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,2746400	t	38,9100	10,6862
					Custo Total de Tempo Fixo	**15,2271**

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	0,0008200	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	100,0000	0,0697
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	0,9563900	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	94,6826
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,5513100	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	54,5797
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	0,5513100	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	54,5797
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,2746400	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	11,6722
										Custo Total de Momento de Transporte			**215,5839**
										Custo Unitário Direto Total			**686,83**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais — Unidade: m³

Produção da equipe **3,92899** **FIC** **0,01531**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	67,7206	40,4135	67,7206
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,88	0,12	0,7071	0,4785	2,7187
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,6979	1,1489	4,1220
					Custo Horário Total de Equipamentos		**74,5613**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,7995	33,7995
P9824	Servente	9,0000000	h	23,9809	215,8281
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**249,6276**
				Custo Horário Total da Execução	**324,1889**
				Custo Unitário da Execução	**82,5120**
				Custo do FIC	**1,1511**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada	0,5994800	m³	151,4019	90,7624
M0192	Brita 2	0,7350800	m³	157,0701	115,4591
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	280,5341800	kg	0,7960	223,3052
				Custo Total de Materiais	**429,5267**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,8992200	t	2,1900	1,9692
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	1,1026200	t	2,1900	2,4147
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,2805300	t	38,9100	10,9154
					Custo Total de Tempo Fixo	**15,2993**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	0,8992200	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	89,0228
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	1,1026200	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	109,1594
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,2805300	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	11,9225
									Custo Total de Momento de Transporte				**210,1047**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Custo Unitário Direto Total **738,59**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 1106058 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida Unidade: m³

Produção da equipe **3,92899** **FIC** **0,01531**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	67,7206	40,4135	67,7206
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,88	0,12	0,7071	0,4785	2,7187
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,6979	1,1489	4,1220
					Custo Horário Total de Equipamentos		**74,5613**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,7995	33,7995
P9824	Servente	9,0000000	h	23,9809	215,8281
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**249,6276**
				Custo Horário Total da Execução	**324,1889**
				Custo Unitário da Execução	**82,5120**
				Custo do FIC	**1,1511**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	280,5341800	kg	0,7960	223,3052
				Custo Total de Materiais	**223,3052**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	0,5994800	m³	14,1400	8,4766
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	0,7350800	m³	69,9600	51,4262
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**59,9028**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante 10 m³	5915407	0,8992200	t	3,4400	3,0933
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão basculante 10 m³	5915407	1,1026200	t	3,4400	3,7930
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,2805300	t	38,9100	10,9154
					Custo Total de Tempo Fixo	**17,8017**

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante 10 m³	0,8992200	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	89,0228
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão basculante 10 m³	1,1026200	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	109,1594
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,2805300	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	11,9225
								Custo Total de Momento de Transporte					**210,1047**
										Custo Unitário Direto Total			**594,78**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 Unidade: m³

Produção da equipe **0,00000**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,8269000	m³	110,0100	90,9673
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	212,0194000	kg	0,7900	167,4953
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,5782000	m³	111,4400	64,4346
				Custo Total de Materiais	**322,8972**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	0,7188000	CHI	0,4000	0,2875
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	0,7623000	CHP	2,1200	1,6161
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,4811000	h	40,4800	59,9549
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,3433000	h	23,2400	54,4583
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**116,3168**
				Custo Unitário Direto Total	**439,21**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4816147 - Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita comerciais Unidade: m

Produção da equipe **2,00000** **FIC** **0,01531**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9011	Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg	0,6000000	1,00	0,00	0,5522	0,3691	0,3313
E9578	Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,40 m - 2,20 kW	1,0000000	0,80	0,20	4,3757	2,6523	4,0310
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA	1,0000000	1,00	0,00	13,3721	0,7320	13,3721
					Custo Horário Total de Equipamentos		**17,7344**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	0,2600000	h	33,7995	8,7879
P9824	Servente	1,2000000	h	23,9809	28,7771
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**37,5649**
				Custo Horário Total da Execução	**55,2994**
				Custo Unitário da Execução	**27,6497**
				Custo do FIC	**0,3152**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0292800	m³	758,0000	22,1942
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**22,1942**
				Custo Unitário Direto Total	**50,16**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU9414 - Container de 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes Unidade: un

Observação: M0041

Produção da equipe **1,00000**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0041	Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	0,1000000c	un	105.564,8197	10.556,4820c
				Custo Total de Materiais	**10.556,4820c**
				Custo Unitário Direto Total	**10.556,48c**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU9413 - Container 3/4 de 1 TEU com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes Unidade: un

Observação: M0065

Produção da equipe **1,00000**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0065	Contêiner com janela e banheiro - L = 2,44 m e 4,58 m (3/4 TEU)	0,1000000c	un	79.432,2360	7.943,2236c
				Custo Total de Materiais	**7.943,2236c**
				Custo Unitário Direto Total	**7.943,22c**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2131 - Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) - MOB/DESMOB Unidade: un
Observação: M0059

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU1003	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=0,86	1,0000000D	h	7,1500	7,1500D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**7,1500D**
			Custo Unitário Direto Total		**7,15D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2127 - Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) - MOB/DESMOB Unidade: un

Observação: M0041

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU1003	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=0,86	1,0000000D	h	7,1500	7,1500D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**7,1500D**
			Custo Unitário Direto Total		**7,15D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 0804023 - Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais — Unidade: m

Produção da equipe **6,22500** **FIC** **0,01841**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
					Custo Horário Total de Equipamentos		**377,2277**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	3,0000000	h	23,9809	71,9427
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**71,9427**
				Custo Horário Total da Execução	**449,1704**
				Custo Unitário da Execução	**72,1559**
				Custo do FIC	**0,5687**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2168	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m	1,0000000	m	250,8000	250,8000
				Custo Total de Materiais	**250,8000**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0043000	m³	778,3300	3,3468
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,2387000	m³	700,1900	167,1354
3107997	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,0119000	m²	88,9000	1,0579
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,7239000	m²	90,6300	65,6071
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**237,1472**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2168	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m - Guindauto 6,2 t		0,3500000	t	0,0000	0,0000
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,0000**

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

M2168	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0 ,60 m - Guindauto 6,2 t	0,3500000	t	5914584	3,27	0,0000	5914599	2,61	0,0000	5914614	2,16	200,0000	151,2000
									Custo Total de Momento de Transporte				**151,2000**
									Custo Unitário Direto Total				**711,87**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 0804029 - Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais — Unidade: m

Produção da equipe **4,15000** **FIC** **0,01841**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
					Custo Horário Total de Equipamentos		**377,2277**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	3,0000000	h	23,9809	71,9427
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**71,9427**
				Custo Horário Total da Execução	**449,1704**
				Custo Unitário da Execução	**108,2338**
				Custo do FIC	**0,8530**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m	1,0000000	m	376,6000	376,6000
				Custo Total de Materiais	**376,6000**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0055000	m³	778,3300	4,2808
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,3874000	m³	700,1900	271,2536
3107997	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,0194000	m²	88,9000	1,7247
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,9387000	m²	90,6300	85,0744
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**362,3335**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m - Guindauto 6,2 t		0,5833300	t	0,0000	0,0000
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,0000**

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0 ,80 m - Guindauto 6,2 t	0,5833300	t	5914584	3,27	0,0000	5914599	2,61	0,0000	5914614	2,16	200,0000	251,9986
									Custo Total de Momento de Transporte				**251,9986**
									Custo Unitário Direto Total				**1.100,02**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 0804039 - Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais — Unidade: m

Produção da equipe **3,11250** **FIC** **0,01841**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
					Custo Horário Total de Equipamentos		**377,2277**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	3,0000000	h	23,9809	71,9427
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**71,9427**
				Custo Horário Total da Execução	**449,1704**
				Custo Unitário da Execução	**144,3118**
				Custo do FIC	**1,1374**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2176	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m	1,0000000	m	532,0000	532,0000
				Custo Total de Materiais	**532,0000**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0073500	m³	778,3300	5,7207
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,5732000	m³	700,1900	401,3489
3107997	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,0287000	m²	88,9000	2,5514
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	1,1573000	m²	90,6300	104,8861
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**514,5071**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2176	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m - Guindauto 6,2 t		0,7777800	t	0,0000	0,0000
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,0000**

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

M2176	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1 ,00 m - Guindauto 6,2 t	0,7777800	t	5914584	3,27	0,0000	5914599	2,61	0,0000	5914614	2,16	200,0000	336,0010
									Custo Total de Momento de Transporte				**336,0010**
										Custo Unitário Direto Total			**1.527,96**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	0,0169900	h	14,9600	0,2542
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**0,2542**
				Custo Horário Total da Execução	**0,2542**
				Custo Unitário da Execução	**0,2542**
				Custo Unitário Direto Total	**0,25**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	0,0132800	h	22,9200	0,3044
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**0,3044**
				Custo Horário Total da Execução	**0,3044**
				Custo Unitário da Execução	**0,3044**
				Custo Unitário Direto Total	**0,30**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	0,0095700	h	32,5600	0,3116
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**0,3116**
				Custo Horário Total da Execução	**0,3116**
				Custo Unitário da Execução	**0,3116**
				Custo Unitário Direto Total	**0,31**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
4750	PEDREIRO (HORISTA)	0,0244200	h	22,9200	0,5597
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**0,5597**
				Custo Horário Total da Execução	**0,5597**
				Custo Unitário da Execução	**0,5597**
				Custo Unitário Direto Total	**0,56**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	0,0244200	h	14,2100	0,3470
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**0,3470**
				Custo Horário Total da Execução	**0,3470**
				Custo Unitário da Execução	**0,3470**
				Custo Unitário Direto Total	**0,35**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 2003411 - Descida d'água de aterros em degraus - DAD 110-26 - areia e brita comerciais Unidade: m

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	0,4210000	m³	3,9000	1,6419
4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	1,0849000	m²	5,5000	5,9670
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	26,3350000	kg	12,2700	323,1305
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,4210000	m³	758,0000	319,1180
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,6183000	m³	48,8400	30,1978
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	2,7747000	m²	90,6300	251,4711
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**931,5263**
			Custo Unitário Direto Total		**931,53**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5501700 - Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m — Unidade: m²

Produção da equipe **1.532,91000** **FIC** **0,08555**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.041,5306	394,4698	1.041,5306
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.041,5306**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809	47,9618
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**47,9618**
				Custo Horário Total da Execução	**1.089,4924**
				Custo Unitário da Execução	**0,7107**
				Custo do FIC	**0,0247**
				Custo Unitário Direto Total	**0,74**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5501940 - Desmonte secundário de blocos de rocha - resistência à compressão de 70 MPa a 120 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg Unidade: m³

Produção da equipe **10,23000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9401	Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.500 kg - 117 kW	1,0000000	1,00	0,00	535,0625	228,4465	535,0625
					Custo Horário Total de Equipamentos		**535,0625**
					Custo Horário Total da Execução		**535,0625**
					Custo Unitário da Execução		**52,3033**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0599	Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg	0,0007000	un	3.900,0000	2,7300
				Custo Total de Materiais	**2,7300**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0599	Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000900	t	38,9100	0,0035
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,0035**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0599	Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg - Caminhão carroceria 15 t	0,0000900	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	30,0000	0,0023
											Custo Total de Momento de Transporte		**0,0023**
											Custo Unitário Direto Total		**55,04**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 2003453 - Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais — Unidade: un

Produção da equipe **1,00000** **FIC** **0,01990**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	0,9468000	h	23,9809	22,7051
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**22,7051**
				Custo Horário Total da Execução	**22,7051**
				Custo Unitário da Execução	**22,7051**
				Custo do FIC	**0,4518**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1097	Pedra de mão ou rachão	0,3748000	m³	147,0656	55,1202
				Custo Total de Materiais	**55,1202**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	5,4370000	m²	5,5000	29,9035
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,9989000	m³	758,0000	757,1662
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	1,0874000	m³	48,8400	53,1086
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	4,3680000	m²	90,6300	395,8718
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**1.236,0501**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,5622000	t	2,1900	1,2312
					Custo Total de Tempo Fixo	**1,2312**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	0,5622000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	55,6578
												Custo Total de Momento de Transporte	**55,6578**
												Custo Unitário Direto Total	**1.371,22**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU9295 - Encarregado Especializado - MOB/DESMOB Unidade: un

Observação: 12 deslocamento anuais de R$ 500,00

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU9283	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO	1,0000000	un	500,0001	500,0001
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**500,0000**
			Custo Unitário Direto Total		**500,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU8936 - Encarregado Geral e/ou Mestre de Obras - MOB. e DESMOB. Unidade: un

Observação: 2 deslocamento anuais de R$ 500,00

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU9307	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DA GERÊNCIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA	1,0000000	un	500,0001	500,0001
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**500,0000**
			Custo Unitário Direto Total		**500,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU8935 - Engenheiro Auxiliar MOB. e DESMOB. Unidade: un

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU9307	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DA GERÊNCIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA	1,0000000	un	500,0001	500,0001
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**500,0000**
			Custo Unitário Direto Total		**500,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5502136 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ Unidade: m³

Produção da equipe **230,19000** **FIC** **0,06916**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	4,0000000	0,76	0,24	381,8395	104,0440	1.260,6743
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	372,3819	163,5648	372,3819
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.633,0562**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**1.657,0371**
				Custo Unitário da Execução	**7,1986**
				Custo do FIC	**0,1814**
				Custo Unitário Direto Total	**7,38**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5502585 - Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ Unidade: m³

Produção da equipe **131,61000** **FIC** **0,06916**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	3,0000000	0,76	0,24	381,8395	104,0440	945,5057
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	372,3819	163,5648	372,3819
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.317,8876**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**1.341,8685**
				Custo Unitário da Execução	**10,1958**
				Custo do FIC	**0,2626**
				Custo Unitário Direto Total	**10,46**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4016096 - Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ Unidade: m³

Produção da equipe **230,19000** **FIC** **0,06916**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	372,3819	163,5648	372,3819
					Custo Horário Total de Equipamentos		**372,3819**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**396,3628**
				Custo Unitário da Execução	**1,7219**
				Custo do FIC	**0,0563**
				Custo Unitário Direto Total	**1,78**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4805750 - Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m — Unidade: m³

Produção da equipe **0,50000** **FIC** **0,01841**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**23,9809**
				Custo Unitário da Execução	**47,9618**
				Custo do FIC	**0,8830**
				Custo Unitário Direto Total	**48,84**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 2004522 - Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ? seção < 0,50 m² Unidade: m³

Produção da equipe **15,94000** **FIC** **0,01841**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9774	Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,30 a 0,50 m² - 58 kW	1,0000000	1,00	0,00	186,3425	92,6549	186,3425
					Custo Horário Total de Equipamentos		**186,3425**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**210,3234**
				Custo Unitário da Execução	**13,1947**
				Custo do FIC	**0,1347**
				Custo Unitário Direto Total	**13,33**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2065 - Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha com caçamba com capacidade de 1,56m³ - 118 kW - MOB/DESMOB Unidade: un
Observação: E9110

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21232	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW - KFU=1,56	1,0000000D	h	28,8900	28,8900D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**28,8900D**
			Custo Unitário Direto Total		**28,89D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5502986 - Expurgo de jazida Unidade: m³

Produção da equipe **110,13000** **FIC** **0,08555**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	474,0922	185,5347	474,0922
					Custo Horário Total de Equipamentos		**474,0922**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**498,0731**
				Custo Unitário da Execução	**4,5226**
				Custo do FIC	**0,1628**
				Custo Unitário Direto Total	**4,69**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 3108009 - Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Unidade: m²

Produção da equipe **1,00000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	0,0401600	1,00	0,00	24,2748	5,9318	0,9749
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0401600	1,00	0,00	34,8737	34,4848	1,4005
					Custo Horário Total de Equipamentos		**2,3754**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801	Ajudante	0,7000000	h	25,0745	17,5522
P9808	Carpinteiro	0,7000000	h	33,8191	23,6734
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**41,2255**
				Custo Horário Total da Execução	**43,6009**
				Custo Unitário da Execução	**43,6009**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	0,4492200	m	16,4200	7,3762
M0442	Compensado plastificado - E = 10 mm	0,4043000	m²	46,2786	18,7104
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0111100	l	10,4665	0,1163
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	0,1990800	m	5,6300	1,1208
M1205	Prego de ferro	0,2039500	kg	12,9728	2,6458
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	2,0900300	m	5,8000	12,1222
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,3593800	m	21,0700	7,5721
				Custo Total de Materiais	**49,6638**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0025300	t	38,9100	0,0984
M0442	Compensado plastificado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0040400	t	38,9100	0,1571
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000100	t	38,9100	0,0003
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0003700	t	38,9100	0,0143
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0002000	t	38,9100	0,0077
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0052300	t	38,9100	0,2034
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0027000	t	38,9100	0,1050
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,5862**

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0025300	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	30,0000	0,0645
M0442	Compensado plastificado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t	0,0040400	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	30,0000	0,1030
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	0,0000100	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	100,0000	0,0009
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2, 5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0003700	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	30,0000	0,0094
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	0,0002000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	0,0085
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0052300	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	0,2223
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0027000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	30,0000	0,0689
												Custo Total de Momento de Transporte	**0,4775**
												Custo Unitário Direto Total	**94,33**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 3107997 - Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Unidade: m²

Produção da equipe **1,00000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	0,0401600	1,00	0,00	24,2748	5,9318	0,9749
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0401600	1,00	0,00	34,8737	34,4848	1,4005
					Custo Horário Total de Equipamentos		**2,3754**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801	Ajudante	0,7000000	h	25,0745	17,5522
P9808	Carpinteiro	0,7000000	h	33,8191	23,6734
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**41,2255**
				Custo Horário Total da Execução	**43,6009**
				Custo Unitário da Execução	**43,6009**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	0,4492200	m	16,4200	7,3762
M0446	Compensado resinado - E = 10 mm	0,4043000	m²	32,6591	13,2041
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	10,4665	0,1938
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	0,1990800	m	5,6300	1,1208
M1205	Prego de ferro	0,2039500	kg	12,9728	2,6458
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	2,0900300	m	5,8000	12,1222
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,3593800	m	21,0700	7,5721
				Custo Total de Materiais	**44,2350**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0025300	t	38,9100	0,0984
M0446	Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0040400	t	38,9100	0,1571
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000200	t	38,9100	0,0007
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0003700	t	38,9100	0,0143
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0002000	t	38,9100	0,0077
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0052300	t	38,9100	0,2034
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0027000	t	38,9100	0,1050
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,5866**

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0025300	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	30,0000	0,0645
M0446	Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t	0,0040400	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	30,0000	0,1030
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	0,0000200	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	100,0000	0,0017
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2, 5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0003700	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	30,0000	0,0094
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	0,0002000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	0,0085
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0052300	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	0,2223
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0027000	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	30,0000	0,0689
												Custo Total de Momento de Transporte	**0,4783**
												Custo Unitário Direto Total	**88,90**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 3103302 - Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Unidade: m²

Produção da equipe **1,00000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	0,0937200	1,00	0,00	24,2748	5,9318	2,2750
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	34,8737	34,4848	3,2684
					Custo Horário Total de Equipamentos		**5,5434**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801	Ajudante	0,9000000	h	25,0745	22,5671
P9808	Carpinteiro	0,9000000	h	33,8191	30,4372
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**53,0042**
				Custo Horário Total da Execução	**58,5476**
				Custo Unitário da Execução	**58,5476**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	10,4665	0,1938
M1205	Prego de ferro	0,0236500	kg	12,9728	0,3068
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2148900	m	5,8000	7,0464
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4043000	m²	58,0200	23,4575
				Custo Total de Materiais	**31,0045**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000200	t	38,9100	0,0007
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000200	t	38,9100	0,0007
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0030400	t	38,9100	0,1182
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0101100	t	38,9100	0,3933
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,5129**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	0,0000200	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	100,0000	0,0017
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	0,0000200	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	0,0009
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0030400	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	0,1292

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0101100	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	0,4297
								Custo Total de Momento de Transporte					**0,5615**
										Custo Unitário Direto Total			**90,63**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4915655 - Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm Unidade: m³

Produção da equipe **63,45000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,34	0,66	426,6495	103,0570	213,0785
E9678	Fresadora a frio - 455 kW	1,0000000	1,00	0,00	2.978,2915	1.106,3427	2.978,2915
E9697	Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW	3,0000000	0,70	0,30	207,0956	88,3520	514,4176
E9156	Soprador de ar costal - 2,6 kW	2,0000000	1,00	0,00	6,8513	0,5167	13,7026
					Custo Horário Total de Equipamentos		**3.719,4902**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	5,0000000	h	23,9809	119,9045
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**119,9045**
				Custo Horário Total da Execução	**3.839,3947**
				Custo Unitário da Execução	**60,5106**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1974	Dente de corte para fresadora de 455 kW	1,0800000	un	42,4690	45,8665
M2148	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	0,0016000	un	552,3018	0,8837
				Custo Total de Materiais	**46,7502**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M3507	Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³	5914304	2,4000000	t	4,4000	10,5600
					Custo Total de Tempo Fixo	**10,5600**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M3507	Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³	2,4000000	t	5914314	1,55	0,0000	5914329	1,24	0,0000	5914344	1,03	100,0000	247,2000
									Custo Total de Momento de Transporte				**247,2000**
									Custo Unitário Direto Total				**365,02**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 3108018 - Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecção e instalação Unidade: m

Produção da equipe **100,00000**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
P9801	Ajudante	1,0000000	h	25,0745	25,0745
P9808	Carpinteiro	1,0000000	h	33,8191	33,8191
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**58,8936**
				Custo Horário Total da Execução	**58,8936**
				Custo Unitário da Execução	**0,5889**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,0735000	m²	58,0200	4,2645
				Custo Total de Materiais	**4,2645**

TEMPO FIXO		**Código**	**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0018400	t	38,9100	0,0715
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,0715**

MOMENTO TRANSP		**Quantidade**	**Unidade**	**LN**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**RP**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**P**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**Custo Unitário Total**
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0018400	t	5914449	1,29	0,0000	5914464	1,03	0,0000	5914479	0,85	50,0000	0,0782
												Custo Total de Momento de Transporte	**0,0782**
												Custo Unitário Direto Total	**5,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica Unidade: m²

Produção da equipe **1.038,46000** **FIC** **0,07476**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	389,8372	116,5198	389,8372
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	100,0862	64,9288	200,1724
					Custo Horário Total de Equipamentos		**590,0096**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809	47,9618
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**47,9618**
				Custo Horário Total da Execução	**637,9714**
				Custo Unitário da Execução	**0,6143**
				Custo do FIC	**0,0212**
				Custo Unitário Direto Total	**0,64**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU9289 - Mecânico de Maquina Pesada MOB/DESMOB Unidade: un

Observação: 12 deslocamento anuais de R$ 500,00

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU9283	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO	1,0000000	un	500,0001	500,0001
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**500,0000**
			Custo Unitário Direto Total		**500,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU18271 - Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 cm - faixa III - brita comercial Unidade: m²

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 4011412 / 778

Produção da equipe **498,00000** **FIC** **0,00237**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,13	0,87	426,6495	103,0570	145,1240
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,06	0,94	227,2497	109,2991	116,3761
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	307,3403	143,6831	307,3403
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	100,0862	64,9288	200,1724
E9670	Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/276 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.029,1507	316,1299	1.029,1507
						Custo Horário Total de Equipamentos	**1.798,1635**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	10,0000000	h	23,9809	239,8090
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**239,8090**
				Custo Horário Total da Execução	**2.037,9725**
				Custo Unitário da Execução	**4,0923**
				Custo do FIC	**0,0050**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0222	Filer calcário	0,4500000	kg	0,2086	0,0939
				Custo Total de Materiais	**0,0939**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
6416037	Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita comercial	0,0200000	m³	305,3500	6,1070
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**6,1070**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0222	Filer calcário - Caminhão carroceria 9 t	5914654	0,0004500	t	31,0600	0,0139
6416037	Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita comercial - Caminhão basculante 10 m³	5915406	0,0300000	t	11,5600	0,3468
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,3607**

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

M0222	Filer calcário - Caminhão carroceria 9 t	0,0004500	t	5914404	1,47	0,0000	5914419	1,18	0,0000	5914434	0,97	100,0000	0,0437
6416037	Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita comercial - Caminhão basculante 10 m³	0,0300000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	20,0000	0,5940
									Custo Total de Momento de Transporte				**0,6377**
										Custo Unitário Direto Total			**11,30**

Descritivo: Ajustado para Pista de Pouco e Decolagem - Com adicional do Rolo Compactador

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU21224 - Mobilização/Desmobilização - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=2,64 Unidade: h

Produção da equipe **11,36000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
					Custo Horário Total de Equipamentos		**498,7142**
					Custo Horário Total da Execução		**498,7142**
					Custo Unitário da Execução		**43,9009**
					Custo Unitário Direto Total		**43,90**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU1013 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW Unidade: h

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9313 / 2003-V2

Produção da equipe **60,00000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	381,8395	104,0440	381,8395
					Custo Horário Total de Equipamentos		**381,8395**
					Custo Horário Total da Execução		**381,8395**
					Custo Unitário da Execução		**6,3640**
					Custo Unitário Direto Total		**6,36**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU1030 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW - KFU=1,00 Unidade: h

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9091 / 2003-V3

Produção da equipe **60,00000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	426,6495	103,0570	426,6495
					Custo Horário Total de Equipamentos		**426,6495**
					Custo Horário Total da Execução		**426,6495**
					Custo Unitário da Execução		**7,1108**
					Custo Unitário Direto Total		**7,11**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU1028 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - KFU=1,00 Unidade: h

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9686 / 2003-V2

Produção da equipe **60,00000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	389,8372	116,5198	389,8372
					Custo Horário Total de Equipamentos		**389,8372**
					Custo Horário Total da Execução		**389,8372**
					Custo Unitário da Execução		**6,4973**
					Custo Unitário Direto Total		**6,50**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU21213 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,10 Unidade: h

Produção da equipe **27,27000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
					Custo Horário Total de Equipamentos		**498,7142**
					Custo Horário Total da Execução		**498,7142**
					Custo Unitário da Execução		**18,2880**
					Custo Unitário Direto Total		**18,29**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU21226 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,38 Unidade: h

Produção da equipe **21,73000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
					Custo Horário Total de Equipamentos		**498,7142**
					Custo Horário Total da Execução		**498,7142**
					Custo Unitário da Execução		**22,9505**
					Custo Unitário Direto Total		**22,95**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU21215 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,40 Unidade: h

Produção da equipe **21,42000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
					Custo Horário Total de Equipamentos		**498,7142**
					Custo Horário Total da Execução		**498,7142**
					Custo Unitário da Execução		**23,2826**
					Custo Unitário Direto Total		**23,28**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU1004 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,74 Unidade: h

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU1003 / 2003-V3

Produção da equipe **34,48000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
					Custo Horário Total de Equipamentos		**498,7142**
					Custo Horário Total da Execução		**498,7142**
					Custo Unitário da Execução		**14,4639**
					Custo Unitário Direto Total		**14,46**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU1003 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=0,86 Unidade: h

Produção da equipe **69,76000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
					Custo Horário Total de Equipamentos		**498,7142**
					Custo Horário Total da Execução		**498,7142**
					Custo Unitário da Execução		**7,1490**
					Custo Unitário Direto Total		**7,15**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU21214 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,16 Unidade: h

Produção da equipe **25,86000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
					Custo Horário Total de Equipamentos		**498,7142**
					Custo Horário Total da Execução		**498,7142**
					Custo Unitário da Execução		**19,2852**
					Custo Unitário Direto Total		**19,29**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU21201 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,54 Unidade: h

Produção da equipe **19,48000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
					Custo Horário Total de Equipamentos		**498,7142**
					Custo Horário Total da Execução		**498,7142**
					Custo Unitário da Execução		**25,6013**
					Custo Unitário Direto Total		**25,60**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU21227 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=3,46 Unidade: un

Produção da equipe **8,67000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
					Custo Horário Total de Equipamentos		**498,7142**
					Custo Horário Total da Execução		**498,7142**
					Custo Unitário da Execução		**57,5218**
					Custo Unitário Direto Total		**57,52**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU21232 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW - KFU=1,56 Unidade: h

Produção da equipe **19,23000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9666	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW	1,0000000	1,00	0,00	555,6252	149,4697	555,6252
					Custo Horário Total de Equipamentos		**555,6252**
					Custo Horário Total da Execução		**555,6252**
					Custo Unitário da Execução		**28,8937**
					Custo Unitário Direto Total		**28,89**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU21202 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque de com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,84 Unidade: h

Produção da equipe **16,30000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	498,7142	133,8439	498,7142
					Custo Horário Total de Equipamentos		**498,7142**
					Custo Horário Total da Execução		**498,7142**
					Custo Unitário da Execução		**30,5960**
					Custo Unitário Direto Total		**30,60**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU1031 - Mobilização/Desmobilização com Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW - KFU=1,00 Unidade: h

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9355 / 2003-V2

Produção da equipe **60,00000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9684	Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW	1,0000000	1,00	0,00	130,1494	58,2875	130,1494
					Custo Horário Total de Equipamentos		**130,1494**
					Custo Horário Total da Execução		**130,1494**
					Custo Unitário da Execução		**2,1692**
					Custo Unitário Direto Total		**2,17**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2030 - Motoniveladora - 93 kW - MOB/DESMOB Unidade: un

Observação: E9524

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU21224	Mobilização/Desmobilização - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=2,64	1,0000000D	h	43,9000	43,9000D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**43,9000D**
			Custo Unitário Direto Total		**43,90D**

Descritivo: E9524

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	1,0000000	h	32,5600	32,5600
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**32,5600**
				Custo Horário Total da Execução	**32,5600**
				Custo Unitário da Execução	**32,5600**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	4,5600	4,5600
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	h	0,8600	0,8600
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	1,3400	1,3400
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	h	0,0100	0,0100
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	0,0400	0,0400
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	0,8000	0,8000
				Custo Total de Materiais	**7,6100**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/ MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	1,0000000	h	0,3100	0,3100
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**0,3100**
				Custo Unitário Direto Total	**40,48**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU9296 - Operador de Equipamentos Pesados MOB/DESMOB Unidade: un

Observação: 12 deslocamento anuais de R$ 500,00

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9283	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO	1,0000000	un	500,0001	500,0001
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**500,0000**
			Custo Unitário Direto Total		**500,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU9307 - PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DA GERÊNCIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA Unidade: un

Produção da equipe **1,00000**

Custo Unitário Direto Total **500,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU9283 - PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO Unidade: un

Produção da equipe	**1,00000**		
		Custo Unitário Direto Total	**500,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
4750	PEDREIRO (HORISTA)	1,0000000	h	22,9200	22,9200
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**22,9200**
				Custo Horário Total da Execução	**22,9200**
				Custo Unitário da Execução	**22,9200**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	4,5600	4,5600
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	h	1,2400	1,2400
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	1,3400	1,3400
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	h	0,8200	0,8200
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	0,0400	0,0400
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	0,8000	0,8000
				Custo Total de Materiais	**8,8000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	1,0000000	h	0,5600	0,5600
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**0,5600**
				Custo Unitário Direto Total	**32,28**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4011353 - Pintura de ligação Unidade: m²

Produção da equipe **1.500,00000** **FIC** **0,07476**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	389,8372	116,5198	389,8372
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	100,0862	64,9288	200,1724
					Custo Horário Total de Equipamentos		**590,0096**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809	47,9618
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**47,9618**
				Custo Horário Total da Execução	**637,9714**
				Custo Unitário da Execução	**0,4253**
				Custo do FIC	**0,0147**
				Custo Unitário Direto Total	**0,44**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU18401 - Recomposição parcial de arame farpado Nº 14, fixado em cerca com mourões de concreto - Fornecimento e instalação Unidade: m

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 101188 / 4149001

Produção da equipe **0,00000**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	1,0000000	m	1,5200	1,5200
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	0,0072000	kg	24,9500	0,1796
				Custo Total de Materiais	**1,6996**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0926000	h	32,2800	2,9891
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0926000	h	23,2400	2,1520
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**5,1411**

Custo Unitário Direto Total **6,84**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4011209 - Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário Unidade: m²

Produção da equipe **672,80000** **FIC** **0,06916**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	426,6495	103,0570	300,4484
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0290	3,5021	4,1281
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	374,7140	157,8661	251,1107
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	307,3403	143,6831	300,7940
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	268,5626	115,5482	268,5626
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	207,9426	76,8358	130,5896
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.255,6334**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**1.279,6143**
				Custo Unitário da Execução	**1,9019**
				Custo do FIC	**0,0642**
				Custo Unitário Direto Total	**1,97**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4915630 - Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual Unidade: m³

Produção da equipe **0,55000** **FIC** **0,01608**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9155	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW	1,0000000	0,01	0,99	37,9592	25,3160	25,4424
E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	1,0000000	0,16	0,84	14,6723	2,8009	4,7003
E9556	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW	1,0000000	0,05	0,95	11,0840	2,2330	2,6756
					Custo Horário Total de Equipamentos		**32,8183**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	7,0000000	h	23,9809	167,8663
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**167,8663**
				Custo Horário Total da Execução	**200,6846**
				Custo Unitário da Execução	**364,8811**
				Custo do FIC	**5,7951**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M3509	Material demolido - remendo profundo - Caminhão basculante 6 m³	5915476	2,1304000	t	34,7400	74,0100
					Custo Total de Tempo Fixo	**74,0100**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M3509	Material demolido - remendo profundo - Caminhão basculante 6 m³	2,1304000	t	5914314	1,55	0,0000	5914329	1,24	0,0000	5914344	1,03	20,0000	43,8862
											Custo Total de Momento de Transporte		**43,8862**
											Custo Unitário Direto Total		**488,57**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4915740 - Roçada manual Unidade: ha

Produção da equipe **0,12000** **FIC** **0,01531**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
P9824	Servente	10,0000000	h	23,9809	239,8090
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**239,8090**
				Custo Horário Total da Execução	**239,8090**
				Custo Unitário da Execução	**1.998,4083**
				Custo do FIC	**30,5956**
				Custo Unitário Direto Total	**2.029,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4915775 - Roçada mecanizada com roçadeira articulada Unidade: ha

Produção da equipe **0,32760**

EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Utilização Produtivo**	**Utilização Improdutivo**	**Custo Horário Produtivo**	**Custo Horário Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9742	Trator agrícola sobre pneus com roçadeira articulada e capacidade de 1,12 m - 77 kW	1,0000000	1,00	0,00	282,8984	120,0739	282,8984
					Custo Horário Total de Equipamentos		**282,8984**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
P9824	Servente	2,0000000	h	23,9809	47,9618
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**47,9618**
				Custo Horário Total da Execução	**330,8602**
				Custo Unitário da Execução	**1.009,9518**
				Custo Unitário Direto Total	**1.009,95**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4815995 - Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteiras - com resistência à compressão de 70 MPa a 120 MPa Unidade: m³

Produção da equipe **32,44000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9672	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210 kW	2,0000000	0,52	0,48	404,7023	115,5412	531,8099
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,0000000	0,39	0,61	356,6736	137,3311	222,8747
E9751	Compressor de ar portátil de 377 a 421?l/s (798 a 892?PCM) com sistema de regulagem de pressão - 243?kW	1,0000000	1,00	0,00	414,3093	65,1092	414,3093
E9400	Perfuratriz pneumática sobre esteiras	1,0000000	1,00	0,00	111,7619	80,9539	111,7619
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	0,19	0,81	474,0922	185,5347	240,3606
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.521,1164**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9892	Auxiliar de blaster	2,0000000	h	40,1481	80,2962
P9852	Blaster	1,0000000	h	46,1325	46,1325
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**126,4287**
				Custo Horário Total da Execução	**1.647,5451**
				Custo Unitário da Execução	**50,7875**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2062	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	0,0003600	un	740,3555	0,2665
M2042	Emulsão explosiva encartuchada	0,3601000	kg	13,9277	5,0154
M2065	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3, 05 m	0,0001700	un	2.483,8824	0,4223
M2066	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	0,0002600	un	353,5704	0,0919
M2144	Nonel de coluna - C = 6,0 m	0,0272800	un	13,6266	0,3717
M2143	Nonel de ligação - C = 6,0 m	0,0104900	un	16,6530	0,1747
M2146	Nonel iniciador - C = 150,0 m	0,0010500	un	189,9873	0,1995
M2067	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	0,0001300	un	1.070,3672	0,1391
				Custo Total de Materiais	**6,6811**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
5501940	Desmonte secundário de blocos de rocha - resistência à compressão de 70 MPa a 120 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	0,0250000	m³	55,0400	1,3760
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**1,3760**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Custo Unitário Direto Total **58,84**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2039 - Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW - MOB/DESMOB Unidade: un
Observação: E9762

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU21226	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,38	1,0000000D	h	22,9500	22,9500D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**22,9500D**
			Custo Unitário Direto Total		**22,95D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2040 - Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW - MOB/DESMOB Unidade: un
Observação: E9681

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21214	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,16	1,0000000D	h	19,2900	19,2900D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**19,2900D**
			Custo Unitário Direto Total		**19,29D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2042 - Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB Unidade: un
Observação: E9685

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU21215	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,40	1,0000000D	h	23,2800	23,2800D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**23,2800D**
			Custo Unitário Direto Total		**23,28D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 2003343 - Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais Unidade: m

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	1,5142000	m²	5,5000	8,3281
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0001000	m³	778,3300	0,0778
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,1331000	m³	758,0000	100,8898
2004522	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ? seção < 0,50 m²	0,3131000	m³	13,3300	4,1736
3108018	Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecção e instalação	0,7571000	m	5,0000	3,7855
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**117,2548**
			Custo Unitário Direto Total		**117,25**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h

Produção da equipe **0,00000**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1,0000000	h	14,2100	14,2100
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**14,2100**
				Custo Horário Total da Execução	**14,2100**
				Custo Unitário da Execução	**14,2100**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	4,5600	4,5600
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	h	1,3300	1,3300
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	1,3400	1,3400
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	h	0,6100	0,6100
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	0,0400	0,0400
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	h	0,8000	0,8000
				Custo Total de Materiais	**8,6800**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	1,0000000	h	0,3500	0,3500
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**0,3500**
				Custo Unitário Direto Total	**23,24**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4915623 - Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial Unidade: m³

Produção da equipe **1,00000**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
M0191	Brita 1	0,4126000	m³	158,3826	65,3487
				Custo Total de Materiais	**65,3487**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	0,7701900	m³	1,7800	1,3709
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**1,3709**

TEMPO FIXO		**Código**	**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914641	0,6189000	t	2,4800	1,5348
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³	5914353	1,4441100	t	1,8600	2,6860
					Custo Total de Tempo Fixo	**4,2208**

MOMENTO TRANSP		**Quantidade**	**Unidade**	**LN**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**RP**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**P**	**Custo Unit.**	**Dist. (km)**	**Custo Unitário Total**
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,6189000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	61,2711
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³	1,4441100	t	5914359	1,49	20,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	50,0000	114,5179
												Custo Total de Momento de Transporte	**175,7890**
												Custo Unitário Direto Total	**246,73**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4011227 - Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário Unidade: m³

Produção da equipe **134,56000** **FIC** **0,07476**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,74	0,26	426,6495	103,0570	342,5155
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0290	3,5021	4,1281
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,59	0,41	374,7140	157,8661	285,8064
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	307,3403	143,6831	300,7940
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	268,5626	115,5482	268,5626
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	207,9426	76,8358	130,5896
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.332,3962**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,9809	23,9809
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**23,9809**
				Custo Horário Total da Execução	**1.356,3771**
				Custo Unitário da Execução	**10,0801**
				Custo do FIC	**0,3470**

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³	1,7800	1,9585
				Custo Total de Serviços Auxiliares	**1,9585**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³	5914354	2,0630100	t	2,2800	4,7036
					Custo Total de Tempo Fixo	**4,7036**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³	2,0630100	t	5914359	1,49	20,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	50,0000	163,5967
												Custo Total de Momento de Transporte	**163,5967**
												Custo Unitário Direto Total	**180,69**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU18405 - Substituição do cone da biruta Unidade: un

Produção da equipe **1,00000**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
P9802	Ajudante especializado	2,5000000	h	29,0267	72,5668
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**72,5668**
				Custo Horário Total da Execução	**72,5668**
				Custo Unitário da Execução	**72,5668**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
MAT11846	BIRUTA	1,0000000	un	0,0100	0,0100
				Custo Total de Materiais	**0,0100**
				Custo Unitário Direto Total	**72,58**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU18404 - Substituição do mastro da biruta Unidade: un

Produção da equipe **1,00000**

MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
P9802	Ajudante especializado	5,0000000	h	29,0267	145,1335
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**145,1335**
				Custo Horário Total da Execução	**145,1335**
				Custo Unitário da Execução	**145,1335**

MATERIAIS		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
M3939	Barra redonda em aço SAE 1020 - D = 25,4 mm (1")	8,5000000	m	41,9504	356,5784
				Custo Total de Materiais	**356,5784**
				Custo Unitário Direto Total	**501,71**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2043 - Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l - MOB/DESMOB Unidade: un
Observação: E9558

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU21227	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=3,46	1,0000000D	un	57,5200	57,5200D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**57,5200D**
			Custo Unitário Direto Total		**57,52D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4915757 - Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso Unidade: m³

Produção da equipe **0,56000** **FIC** **0,01608**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9155	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW	1,0000000	0,02	0,98	37,9592	25,3160	25,5689
E9556	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW	1,0000000	0,26	0,74	11,0840	2,2330	4,5343
E9591	Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW	1,0000000	0,33	0,67	26,8349	2,2771	10,3812
					Custo Horário Total de Equipamentos		**40,4844**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	6,0000000	h	23,9809	143,8854
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**143,8854**
				Custo Horário Total da Execução	**184,3698**
				Custo Unitário da Execução	**329,2318**
				Custo do FIC	**4,9880**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1385	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	0,1483300	un	461,7915	68,4975
				Custo Total de Materiais	**68,4975**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M3507	Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³	5915433	2,4000000	t	42,0000	100,8000
					Custo Total de Tempo Fixo	**100,8000**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M3507	Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³	2,4000000	t	5914314	1,55	0,0000	5914329	1,24	0,0000	5914344	1,03	100,0000	247,2000
												Custo Total de Momento de Transporte	**247,2000**
												Custo Unitário Direto Total	**750,72**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU9285 - Técnico de segurança do trabalho MOB/DESMOB Unidade: un

Observação: 12 deslocamento anuais de R$ 500,00

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU9283	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO	1,0000000	un	500,0001	500,0001
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**500,0000**
			Custo Unitário Direto Total		**500,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU9284 - Topógrafo MOB/DESMOB Unidade: un

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU9283	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO	1,0000000	un	500,0001	500,0001
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**500,0000**
			Custo Unitário Direto Total		**500,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914359 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural Unidade: tkm

Produção da equipe **249,00000** **FIC** **0,01841**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	370,1209	98,1591	370,1209
					Custo Horário Total de Equipamentos		**370,1209**
					Custo Horário Total da Execução		**370,1209**
					Custo Unitário da Execução		**1,4864**
					Custo do FIC		**0,0073**
					Custo Unitário Direto Total		**1,49**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário — Unidade: tkm

Produção da equipe **311,25000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	370,1209	98,1591	370,1209
					Custo Horário Total de Equipamentos		**370,1209**
					Custo Horário Total da Execução		**370,1209**
					Custo Unitário da Execução		**1,1891**
					Custo do FIC		**0,0063**
					Custo Unitário Direto Total		**1,20**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Unidade: tkm

Produção da equipe **373,50000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	370,1209	98,1591	370,1209
					Custo Horário Total de Equipamentos		**370,1209**
					Custo Horário Total da Execução		**370,1209**
					Custo Unitário da Execução		**0,9910**
					Custo Unitário Direto Total		**0,99**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914314 - Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural Unidade: tkm

Produção da equipe **149,40000** **FIC** **0,01841**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	230,0392	84,6798	230,0392
					Custo Horário Total de Equipamentos		**230,0392**
					Custo Horário Total da Execução		**230,0392**
					Custo Unitário da Execução		**1,5398**
					Custo do FIC		**0,0104**
					Custo Unitário Direto Total		**1,55**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914329 - Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário — Unidade: tkm

Produção da equipe **186,75000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	230,0392	84,6798	230,0392
					Custo Horário Total de Equipamentos		**230,0392**
					Custo Horário Total da Execução		**230,0392**
					Custo Unitário da Execução		**1,2318**
					Custo do FIC		**0,0090**
					Custo Unitário Direto Total		**1,24**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914344 - Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada Unidade: tkm

Produção da equipe **224,10000**

			Utilização		Custo Horário		
EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Produtivo**	**Improdutivo**	**Custo Horário Total**
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	230,0392	84,6798	230,0392
					Custo Horário Total de Equipamentos		**230,0392**
					Custo Horário Total da Execução		**230,0392**
					Custo Unitário da Execução		**1,0265**
					Custo Unitário Direto Total		**1,03**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914584 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural Unidade: tkm

Produção da equipe **116,20000** **FIC** **0,01841**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
				Custo Horário Total de Equipamentos			**377,2277**
					Custo Horário Total da Execução		**377,2277**
					Custo Unitário da Execução		**3,2464**
					Custo do FIC		**0,0191**
					Custo Unitário Direto Total		**3,27**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914599 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário Unidade: tkm

Produção da equipe **145,25000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
					Custo Horário Total de Equipamentos		**377,2277**
					Custo Horário Total da Execução		**377,2277**
					Custo Unitário da Execução		**2,5971**
					Custo do FIC		**0,0165**
					Custo Unitário Direto Total		**2,61**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914614 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada Unidade: tkm

Produção da equipe **174,30000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	377,2277	120,3502	377,2277
					Custo Horário Total de Equipamentos		**377,2277**
					Custo Horário Total da Execução		**377,2277**
					Custo Unitário da Execução		**2,1642**
					Custo Unitário Direto Total		**2,16**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914449 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural Unidade: tkm

Produção da equipe **259,04000** **FIC** **0,01841**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	331,6172	90,0354	331,6172
					Custo Horário Total de Equipamentos		**331,6172**
					Custo Horário Total da Execução		**331,6172**
					Custo Unitário da Execução		**1,2802**
					Custo do FIC		**0,0064**
					Custo Unitário Direto Total		**1,29**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914464 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário — Unidade: tkm

Produção da equipe **323,80000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	331,6172	90,0354	331,6172
					Custo Horário Total de Equipamentos		**331,6172**
					Custo Horário Total da Execução		**331,6172**
					Custo Unitário da Execução		**1,0241**
					Custo do FIC		**0,0055**
					Custo Unitário Direto Total		**1,03**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Unidade: tkm

Produção da equipe **388,56000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	331,6172	90,0354	331,6172
					Custo Horário Total de Equipamentos		**331,6172**
					Custo Horário Total da Execução		**331,6172**
					Custo Unitário da Execução		**0,8535**
					Custo Unitário Direto Total		**0,85**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914404 - Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural Unidade: tkm

Produção da equipe **154,20000** **FIC** **0,01841**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	224,9757	82,2658	224,9757
					Custo Horário Total de Equipamentos		**224,9757**
					Custo Horário Total da Execução		**224,9757**
					Custo Unitário da Execução		**1,4590**
					Custo do FIC		**0,0098**
					Custo Unitário Direto Total		**1,47**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914419 - Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário Unidade: tkm

Produção da equipe **192,75000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	224,9757	82,2658	224,9757
					Custo Horário Total de Equipamentos		**224,9757**
					Custo Horário Total da Execução		**224,9757**
					Custo Unitário da Execução		**1,1672**
					Custo do FIC		**0,0085**
					Custo Unitário Direto Total		**1,18**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 5914434 - Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada Unidade: tkm

Produção da equipe **231,30000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	224,9757	82,2658	224,9757
					Custo Horário Total de Equipamentos		**224,9757**
					Custo Horário Total da Execução		**224,9757**
					Custo Unitário da Execução		**0,9727**
					Custo Unitário Direto Total		**0,97**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU22946 - Transporte de CAP 50/70 para Concreto Asfáltico para Rodovia Pavimentada Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU7984 / 2003003

Produção da equipe	**1,00000**		
		Custo Unitário Direto Total	**0,53D + 56,44**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU22947 - Transporte de EAI para Imprimação para Rodovia Pavimentada Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU7984 / 2003003

Produção da equipe **1,00000**

Custo Unitário Direto Total **0,53D + 56,44**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU22949 - Transporte de RR - 1C para Pintura de Ligação para Rodovia Pavimentada Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU7984 / 2003003

Produção da equipe **1,00000**

Custo Unitário Direto Total **0,53D + 56,44**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU22948 - Transporte de RR - 2C para TSD para Rodovia Pavimentada Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU7984 / 2003003

Produção da equipe **1,00000**

Custo Unitário Direto Total **0,53D + 56,44**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU22951 - Transporte de RR - 2C para Capa Selante para Rodovia Pavimentada Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU7984 / 2003003

Produção da equipe **1,00000**

Custo Unitário Direto Total **0,53D + 56,44**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU22950 - Transporte de RR - 2C para TSS para Rodovia Pavimentada Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU7984 / 2003003

Produção da equipe **1,00000**

Custo Unitário Direto Total **0,53D + 56,44**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU11435 - Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial Unidade: m²

Produção da equipe **361,93000** **FIC** **0,00237**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	389,8372	116,5198	389,8372
E9583	Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³	1,0000000	0,28	0,72	25,5323	16,0957	18,7379
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,31	0,69	307,3403	143,6831	194,4168
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	100,0862	64,9288	200,1724
					Custo Horário Total de Equipamentos		**803,1643**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	8,0000000	h	23,9809	191,8472
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**191,8472**
				Custo Horário Total da Execução	**995,0115**
				Custo Unitário da Execução	**2,7492**
				Custo do FIC	**0,0039**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0005	Brita 0	0,0057445	m³	161,5694	0,9281
M0191	Brita 1	0,0117555	m³	158,3826	1,8619
				Custo Total de Materiais	**2,7900**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0005	Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³	5914648	0,0086167	t	9,5500	0,0822
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914648	0,0176333	t	9,5500	0,1683
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,2505**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0005	Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³	0,0086167	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	0,8531
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,0176333	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	1,7457
													2,5988

Custo Total de Momento de Transporte

Custo Unitário Direto Total **8,39**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Descritivo:

Composição baseada no Referencial SIT out. / 2019 - 45115, e na composição do SICRO - 4011370.
A composição 4011370 do SICRO foi alterada nos coeficientes dos agregados e ligantes de acordo com dados de estudo de traços do Laboratório de Pavimentação da SIT.
Incluir na planilha Emulsão asfáltica - RR-2C - TAXA: 0,0023000 de acordo com estudos.
Elaborada por DR. Ricardo Falcão

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 4011358 - Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial Unidade: m²

Produção da equipe **906,04000** **FIC** **0,06039**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	389,8372	116,5198	389,8372
E9583	Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³	1,0000000	0,21	0,79	25,5323	16,0957	18,0774
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,26	0,74	307,3403	143,6831	186,2340
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	100,0862	64,9288	200,1724
					Custo Horário Total de Equipamentos		**794,3210**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	8,0000000	h	23,9809	191,8472
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**191,8472**
				Custo Horário Total da Execução	**986,1682**
				Custo Unitário da Execução	**1,0884**
				Custo do FIC	**0,0399**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco)	0,0066700	m³	160,5814	1,0711
				Custo Total de Materiais	**1,0711**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco) - Caminhão basculante 10 m³	5914648	0,0100100	t	9,5500	0,0955
					Custo Total de Tempo Fixo	**0,0955**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco) - Caminhão basculante 10 m³	0,0100100	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	30,0000	0,2973
											Custo Total de Momento de Transporte		**0,2973**
											Custo Unitário Direto Total		**2,59**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2037 - Trator agrícola sobre pneus com roçadeira de arraste e capacidade de 1,50 m - 77 kW - MOB/DESMOB Unidade: un
Observação: E9745

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU21213	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,10	1,0000000D	h	18,2900	18,2900D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**18,2900D**
			Custo Unitário Direto Total		**18,29D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2023 - Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW - MOB/DESMOB Unidade: un

Observação: E9541

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU1004	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,74	1,0000000D	h	14,4600	14,4600D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**14,4600D**
			Custo Unitário Direto Total		**14,46D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 6416037 - Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita comercial — Unidade: m³

Produção da equipe **16,60000** **FIC** **0,06039**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,23	0,77	227,2497	109,2991	136,4277
E9754	Grupo gerador - 68 kVA	1,0000000	1,00	0,00	87,6740	8,9954	87,6740
E9617	Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW	1,0000000	1,00	0,00	94,6543	72,8041	94,6543
					Custo Horário Total de Equipamentos		**318,7560**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	3,0000000	h	23,9809	71,9427
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**71,9427**
				Custo Horário Total da Execução	**390,6987**
				Custo Unitário da Execução	**23,5361**
				Custo do FIC	**0,9569**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco)	0,1900000	m³	160,5814	30,5105
M0191	Brita 1	0,0750000	m³	158,3826	11,8787
M1135	Pó de pedra	0,7350000	m³	144,8022	106,4296
				Custo Total de Materiais	**148,8188**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco) - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,2850000	t	2,1900	0,6241
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,1125000	t	2,1900	0,2463
M1135	Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³	5914647	1,1025000	t	2,1900	2,4144
					Custo Total de Tempo Fixo	**3,2848**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco) - Caminhão basculante 10 m³	0,2850000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	30,0000	8,4645
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,1125000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	11,1375
M1135	Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³	1,1025000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	109,1475
									Custo Total de Momento de Transporte				**128,7495**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Custo Unitário Direto Total **305,35**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU10899 - Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h Unidade: m³

Produção da equipe **113,18000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	2,0000000	0,57	0,43	567,0265	269,5207	878,1980
E9779	Grupo gerador - 113 kVA	1,0000000	1,00	0,00	139,9593	11,0534	139,9593
E9615	Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW	1,0000000	1,00	0,00	386,4860	241,1465	386,4860
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.404,6433**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	3,0000000	h	23,9809	71,9427
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**71,9427**
				Custo Horário Total da Execução	**1.476,5860**
				Custo Unitário da Execução	**13,0464**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0005	Brita 0	0,5307600	m³	161,5694	85,7546
M0191	Brita 1	0,1470000	m³	158,3826	23,2822
M0192	Brita 2	0,2606000	m³	157,0701	40,9325
M1135	Pó de pedra	0,5282900	m³	144,8022	76,4976
				Custo Total de Materiais	**226,4669**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
IT10900	Item de transporte de Brita 0 para Usinagem brita graduada	5914647	0,7961400	t	2,1900	1,7435
IT10901	Item de transporte de Brita 1 para Usinagem brita graduada	5914647	0,2205000	t	2,1900	0,4828
IT10902	Item de transporte de Brita 2 para Usinagem brita graduada	5914647	0,3909000	t	2,1900	0,8560
IT10903	Item de transporte de pó de pedra para Usinagem brita graduada	5914647	0,7924400	t	2,1900	1,7354
					Custo Total de Tempo Fixo	**4,8177**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
IT10900	Item de transporte de Brita 0 para Usinagem brita graduada	0,7961400	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	78,8179
IT10901	Item de transporte de Brita 1 para Usinagem brita graduada	0,2205000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	21,8295
IT10902	Item de transporte de Brita 2 para Usinagem brita graduada	0,3909000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	38,6991

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

IT10903	Item de transporte de pó de pedra para Usinagem brita graduada	0,7924400	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	78,4516
								Custo Total de Momento de Transporte					**217,7981**
										Custo Unitário Direto Total			**462,13**

Descritivo: Composição SICRO 6416040 com alteração nos nomes Itens de Transportes de Brita e Pó de pedra, para diferencia-los dos itens quando transportados para drenagem.

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: 6416040 - Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h — Unidade: m³

Produção da equipe **113,18000** **FIC** **0,07476**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	2,0000000	0,57	0,43	567,0265	269,5207	878,1980
E9779	Grupo gerador - 113 kVA	1,0000000	1,00	0,00	139,9593	11,0534	139,9593
E9615	Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW	1,0000000	1,00	0,00	386,4860	241,1465	386,4860
					Custo Horário Total de Equipamentos		**1.404,6433**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	3,0000000	h	23,9809	71,9427
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**71,9427**
				Custo Horário Total da Execução	**1.476,5860**
				Custo Unitário da Execução	**13,0464**
				Custo do FIC	**0,5702**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco)	0,2379500	m³	160,5814	38,2103
M0191	Brita 1	0,2928100	m³	158,3826	46,3760
M0192	Brita 2	0,1470100	m³	157,0701	23,0909
M0193	Brita 3	0,2606000	m³	153,4513	39,9894
M1135	Pó de pedra	0,5282900	m³	144,8022	76,4976
				Custo Total de Materiais	**224,1642**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco) - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,3569300	t	2,1900	0,7816
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,4392200	t	2,1900	0,9618
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,2205200	t	2,1900	0,4829
M0193	Brita 3 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,3909000	t	2,1900	0,8560
M1135	Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,7924400	t	2,1900	1,7354
					Custo Total de Tempo Fixo	**4,8177**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1098	Brita 0 (pedrisco) - Caminhão basculante 10 m³	0,3569300	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	30,0000	10,6008
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,4392200	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	43,4828

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	0,2205200	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	21,8315
M0193	Brita 3 - Caminhão basculante 10 m³	0,3909000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	30,0000	11,6097
M1135	Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³	0,7924400	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	100,0000	78,4516

Custo Total de Momento de Transporte **165,9764**

Custo Unitário Direto Total **408,57**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU12872 - Usinagem de concreto asfáltico com polímero - faixa C - areia e brita comerciais Unidade: t

Produção da equipe **99,60000**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Utilização Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9559	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	1,0000000	1,00	0,00	171,0195	99,6719	171,0195
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,80	0,20	227,2497	109,2991	203,6596
E9021	Grupo gerador - 456 kVA	1,0000000	1,00	0,00	545,3682	30,6132	545,3682
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	100,0862	64,9288	200,1724
E9689	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.916,5013	958,2528	1.916,5013
					Custo Horário Total de Equipamentos		**3.036,7210**

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	4,0000000	h	23,9809	95,9236
				Custo Horário Total de Mão de Obra	**95,9236**
				Custo Horário Total da Execução	**3.132,6446**
				Custo Unitário da Execução	**31,4523**

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0028	Areia média	0,3247500	m³	145,1632	47,1417
M0005	Brita 0	0,0624500	m³	161,5694	10,0900
M0191	Brita 1	0,0624500	m³	158,3826	9,8910
M0344	Cal hidratada - a granel	56,2000000	kg	0,5588	31,4046
M1941	Óleo tipo A1	8,0000000	l	7,0597	56,4776
M1103	Pedrisco	0,1373900	m³	157,2944	21,6107
				Custo Total de Materiais	**176,6156**

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
IT9665	Item de Transporte de Areia para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,4871300	t	2,1900	1,0668
IT10553	Item de transporte de Brita 0 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,0936800	t	2,1900	0,2051
IT10552	Item de transporte de Brita 1 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,0936800	t	2,1900	0,2051
IT10559	Item de transporte de Cal hidratada para Usinagem de Concreto Asfáltico - a granel - Caminhão silo 30 m³	5914363	0,0562000	t	23,0400	1,2948
IT10555	Item de transporte de Pedrisco para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,2060900	t	2,1900	0,4513

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Custo Total de Tempo Fixo **3,2231**

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
IT9665	Item de Transporte de Areia para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	0,4871300	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	2,0000	0,9645
IT10553	Item de transporte de Brita 0 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	0,0936800	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	2,0000	0,1855
IT10552	Item de transporte de Brita 1 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	0,0936800	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	2,0000	0,1855
IT10559	Item de transporte de Cal hidratada para Usinagem de Concreto Asfáltico - a granel - Caminhão silo 30 m³	0,0562000	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	2,0000	0,1113
IT10555	Item de transporte de Pedrisco para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	0,2060900	t	5914359	1,49	0,0000	5914374	1,20	0,0000	5914389	0,99	2,0000	0,4081

Custo Total de Momento de Transporte **1,8549**

Custo Unitário Direto Total **213,15**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2033 - Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW - MOB/DESMOB Unidade: un
Observação: E9684

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU1031	Mobilização/Desmobilização com Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW - KFU=1,00	1,0000000D	h	2,1700	2,1700D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**2,1700D**
			Custo Unitário Direto Total		**2,17D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU2005 - Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 97 kW - MOB/DESMOB Unidade: un
Observação: E9758

Produção da equipe **19,48000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
CPU21201	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,54	1,0000000D	h	25,6000	25,6000D
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**25,6000D**
			Custo Unitário Direto Total		**25,60D**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/04/2026
Observação	:	Produtos Asfálticos Junho/2026	

Serviço: CPU18636 - Viga baldreame (20x30cm) - Para cerca ou muro Unidade: m

Produção da equipe **1,00000**

SERVIÇOS AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário Total**
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	1,6000000	kg	12,2700	19,6320
1107928	Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	0,0600000	m³	686,8300	41,2098
3108009	Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,6000000	m²	94,3300	56,5980
			Custo Total de Serviços Auxiliares		**117,4398**
			Custo Unitário Direto Total		**117,44**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101912 - ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	10899	un	129,0400	1,0000000	129,0400
Insumo	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/ INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	10521	un	372,2700	1,0000000	372,2700
Insumo	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1 /2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	20971	un	28,0500	1,0000000	28,0500
Insumo	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	37555	un	420,7900	1,0000000	420,7900
Insumo	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	21029	un	439,5000	1,0000000	439,5000
Insumo	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	10904	un	294,5600	1,0000000	294,5600
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL . AF_08/2019	87367	m³	923,8600	0,0437650	40,4327
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	2,0978710	55,8453
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	2,0978710	74,0338

Custo Unitário Direto Total	**1.854,51**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94703 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	96	un	12,3400	1,0000000	12,3400
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	69,2500	0,0035000	0,2423
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0040000	0,3138
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1338000	3,5617
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1338000	4,7218

Custo Unitário Direto Total	**21,17**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026

Serviço: 94704 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	97	un	18,5700	1,0000000	18,5700
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	69,2500	0,0047000	0,3254
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0055000	0,4314
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1375000	3,6602
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1375000	4,8523

Custo Unitário Direto Total	**27,83**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94705 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	98	un	27,7900	1,0000000	27,7900
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	69,2500	0,0059000	0,4085
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0056000	0,0132
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0070000	0,5491
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1418000	3,7747
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1418000	5,0041

Custo Unitário Direto Total	**37,51**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	h	17,2400	1,0000000	17,2400
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95308	h	0,1900	1,0000000	0,1900

Custo Unitário Direto Total	**26,91**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	h	1,3900	1,0000000	1,3900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	h	0,2400	1,0000000	0,2400
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	h	17,2400	1,0000000	17,2400
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95309	h	0,2500	1,0000000	0,2500

Custo Unitário Direto Total	**26,60**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88240 - AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	44499	h	17,2400	1,0000000	17,2400
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95310	h	0,1900	1,0000000	0,1900

Custo Unitário Direto Total	**25,82**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	h	1,4800	1,0000000	1,4800
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	h	0,4700	1,0000000	0,4700
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	h	18,1500	1,0000000	18,1500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95313	h	0,2000	1,0000000	0,2000

Custo Unitário Direto Total	**27,78**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 103322 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	37592	un	2,4400	13,6000000	33,1840
Insumo	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	37395	Ct	59,9100	0,0050000	0,2995
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) * 50 X 7,5* CM	34557	m	2,0200	0,4200000	0,8484
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87292	m³	860,3700	0,0104000	8,9478
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,5900000	21,1043
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2950000	7,7113

Custo Unitário Direto Total	**72,06**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12625 - ALVENARIA PEDRA CALCÁREA APARENTE ARGAMASSADA NO TRAÇO 1:5 - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE Unidade: m3
Observação: Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte - 00092/ORSE - JAN/21

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/ FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	4730	m³	113,5400	1,2000000	136,2480
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	h	25,7500	6,6300000	170,7225
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	5,5100000	90,1987
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	87376	m³	727,9200	0,3000000	218,3760

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Descritivo: Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte - 00092/ORSE - JAN/21

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 103245 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AR-CONDICIONADO SPLIT ON/ OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	43194	un	1.643,8800	1,0000000	1.643,8800
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	un	0,6100	9,0000000	5,4900
Insumo	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	11976	un	1,3500	6,0000000	8,1000
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	13246	un	0,5000	4,0000000	2,0000
Insumo	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	37591	un	24,0600	2,0000000	48,1200
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1570	un	0,9600	10,0000000	9,6000
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	h	27,7800	2,5324000	70,3500
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	h	33,8200	2,5324000	85,6457

Custo Unitário Direto Total	**1.873,18**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88627 - ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	1,1300000	157,0700
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	kg	1,6900	75,4700000	127,5443
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	339,6200000	353,2048
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	8,7800000	229,5092

Custo Unitário Direto Total	**867,31**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	1,1600000	161,2400
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	kg	1,6900	116,4000000	196,7160
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	261,8900000	272,3656
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	11,2300000	293,5522

Custo Unitário Direto Total	**923,86**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	1,1600000	161,2400
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	kg	1,6900	174,1000000	294,2290
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	195,8600000	203,6944
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4300	3,4500000	1,4835
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,2600	1,0500000	2,3730
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	4,5000000	197,3700

Custo Unitário Direto Total	**860,37**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 100475 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	123	l	7,8300	19,4400000	152,2152
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	1,0800000	150,1200
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	486,0000000	505,4400
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4300	2,8800000	1,2384
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,2600	0,8700000	1,9662
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	3,7500000	164,4750

Custo Unitário Direto Total	975,43

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	1,0700000	148,7300
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	482,9600000	502,2784
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	8,5700000	224,0198

Custo Unitário Direto Total	**875,01**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	1,0700000	148,7300
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	483,7000000	503,0480
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4300	2,6200000	1,1266
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,2600	0,8000000	1,8080
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	3,4200000	150,0012

Custo Unitário Direto Total	**804,69**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 87373 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	1,3500000	187,6500
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	454,5800000	472,7632
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	11,0200000	288,0628

Custo Unitário Direto Total	**948,47**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 87376 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	m³	140,8100	1,0600000	149,2586
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	284,9700000	296,3688
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	10,8000000	282,3120

Custo Unitário Direto Total	**727,92**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 87304 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	1,4300000	198,7700
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	387,2000000	402,6880
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4300	3,3700000	1,4491
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,2600	1,0300000	2,3278
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	4,4000000	192,9840

Custo Unitário Direto Total	**798,19**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1, 65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,6200	0,0250000	0,6155
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	un	0,2100	2,1180000	0,4447
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0136000	0,3659
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0836000	2,9694
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	92800	kg	10,1400	1,0000000	10,1400

Custo Unitário Direto Total	14,51

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 92784 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 — Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1, 65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,6200	0,0250000	0,6155
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	un	0,2100	2,1180000	0,4447
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0253000	0,6808
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,1547000	5,4949
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	92800	kg	10,1400	1,0000000	10,1400

Custo Unitário Direto Total	17,74

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95314	h	0,2900	1,0000000	0,2900

Custo Unitário Direto Total	**35,52**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 100578 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	863	m	46,4900	9,0000000	418,4100
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,9149091	25,1325
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	4,1170909	149,4503
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	5930	CHI	80,7400	0,9865201	79,6516
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	5928	CHP	320,5900	0,0731600	23,4543

Custo Unitário Direto Total	696,09

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	h	1,3300	1,0000000	1,3300
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	h	0,7800	1,0000000	0,7800
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	h	17,2400	1,0000000	17,2400
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95316	h	0,6400	1,0000000	0,6400

Custo Unitário Direto Total	27,47

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	h	1,1900	1,0000000	1,1900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	h	0,4100	1,0000000	0,4100
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	h	17,2400	1,0000000	17,2400
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95317	h	0,3000	1,0000000	0,3000

Custo Unitário Direto Total	**26,62**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88256 - AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	4760	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95324	h	0,3800	1,0000000	0,3800

Custo Unitário Direto Total	**35,61**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 86888 - BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	6138	un	11,2100	1,0000000	11,2100
Insumo	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	10422	un	474,3500	1,0000000	474,3500
Insumo	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	4384	un	25,2500	2,0000000	50,5000
Insumo	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	37329	kg	113,7800	0,0220350	2,5071
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,8624820	30,4369
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,5802595	15,1679

Custo Unitário Direto Total	**584,15**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 86931 - BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	86888	un	584,1500	1,0000000	584,1500
Composição	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	86885	un	13,4500	1,0000000	13,4500

Custo Unitário Direto Total	**597,60**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12634 - BANDEJA METÁLICA PARA SUPORTE EXTERNO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO Unidade: m2
Observação: Bandeja metálica para suporte externo de aparelho de ar condicionado
07749/ORSE
Janeiro/2022-1

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	1319	kg	8,2400	38,0000000	313,1200
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	8,0000000	130,9600
Insumo	SOLDADOR (HORISTA)	6160	h	29,7600	8,0000000	238,0800

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Descritivo: Bandeja metálica para suporte externo de aparelho de ar condicionado
07749/ORSE
Janeiro/2022-1

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU22601 - BATERIA ESTACIONÁRIA; 12V; 220AH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BATERIA ESTACIONÁRIA - 12V - 220Ah	MAT22600	un	1.178,0000	1,0000000	1.178,0000
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2000000	5,4940
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2000000	7,2600

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	h	0,3500	1,0000000	0,3500
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	h	0,0800	1,0000000	0,0800
				Custo Unitário Direto Total		**0,43**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	h	0,3500	1,0000000	0,3500
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	h	0,0800	1,0000000	0,0800
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	88828	h	0,3800	1,0000000	0,3800
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	88829	h	1,4500	1,0000000	1,4500

Custo Unitário Direto Total	**2,26**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	un	5.484,7200	0,0000640	0,3510

Custo Unitário Direto Total	**0,35**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	un	5.484,7200	0,0000148	0,0811

Custo Unitário Direto Total	**0,08**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	un	5.484,7200	0,0000700	0,3839

Custo Unitário Direto Total	**0,38**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1600	1,2500000	1,4500

Custo Unitário Direto Total	**1,45**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	h	1,4200	1,0000000	1,4200
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	h	0,3300	1,0000000	0,3300

Custo Unitário Direto Total	**1,75**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	h	1,4200	1,0000000	1,4200
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	h	0,3300	1,0000000	0,3300
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	89223	h	1,5600	1,0000000	1,5600
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	89224	h	2,9000	1,0000000	2,9000

Custo Unitário Direto Total	**6,21**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	un	22.310,7200	0,0000640	1,4278

Custo Unitário Direto Total	**1,42**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	un	22.310,7200	0,0000148	0,3301

Custo Unitário Direto Total	**0,33**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	un	22.310,7200	0,0000700	1,5617

Custo Unitário Direto Total	**1,56**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1600	2,5000000	2,9000

Custo Unitário Direto Total	**2,90**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102111 - BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	un	1,3800	4,0000000	5,5200
Insumo	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H	731	un	613,1400	1,0000000	613,1400
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	39997	un	0,3400	4,0000000	1,3600
Insumo	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	39996	m	4,7100	0,2000000	0,9420
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,8691791	23,8763
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	2,8403318	75,6096
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,8691791	31,5512
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	2,8403318	100,2353

Custo Unitário Direto Total	**852,21**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU19706 - CABO DE BAIXA TENSÃO, UNIPOLAR, SEÇÃO NOMINAL DE 10MM² - 0,6 / 1 KV — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE BAIXA TENSÃO, UNIPOLAR, SEÇÃO NOMINAL DE 10MM² - 0,6 / 1 KV, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EMCOMPOSTO TERMOPLASTICO EM PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO ANTICHAMA, REF SINTENAX FLEX , FABR. PRYSMIAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO	MAT19513	m	32,7700	1,0200000	33,4254
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1400000	3,8458
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1400000	5,0820

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026

Serviço: 91925 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	993	m	2,3900	1,2434000	2,9717
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,2600	0,0094000	0,0588
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0230000	0,6318
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0230000	0,8349

Custo Unitário Direto Total	**4,48**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	1013	m	1,7700	1,2434000	2,2008
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,2600	0,0094000	0,0588
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0230000	0,6318
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0230000	0,8349

Custo Unitário Direto Total	**3,71**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	1022	m	3,3400	1,2434000	4,1529
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,2600	0,0094000	0,0588
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0290000	0,7966
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0290000	1,0527

Custo Unitário Direto Total	6,04

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	1014	m	2,8100	1,2434000	3,4939
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,2600	0,0094000	0,0588
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0290000	0,7966
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0290000	1,0527

Custo Unitário Direto Total	5,38

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026

Serviço: 92986 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	1019	m	42,5900	1,0150000	43,2288
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,2600	0,0090000	0,0563
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0697000	1,9146
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0697000	2,5301

Custo Unitário Direto Total	**47,71**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	1021	m	5,1200	1,2434000	6,3662
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,2600	0,0094000	0,0588
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0390000	1,0713
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0390000	1,4157

Custo Unitário Direto Total	8,89

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	994	m	7,4500	1,2434000	9,2633
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,2600	0,0094000	0,0588
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0510000	1,4009
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0510000	1,8513

Custo Unitário Direto Total	12,56

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU19961 - CABO DE EXTENSÃO 2 X 1,5 MM² 7,5M C/ PLUG MACHO/FÊMEA - RABICHO_ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	857	m	22,1500	7,5000000	166,1250
Insumo	CABO DE EXTENSÃO 2 X 1,5 MM² 7,5M C/ PLUG MACHO/FÊMEA - RABICHO	MAT19962	un	348,0000	1,0000000	348,0000
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	2681	m	18,7500	7,0000000	131,2500
Insumo	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	426	un	38,1400	1,0000000	38,1400
Insumo	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	1894	un	4,8900	2,0000000	9,7800
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	1,2500000	34,3375
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	1,2500000	45,3750
Composição	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	90082	m³	10,5300	1,4000000	14,7420

Custo Unitário Direto Total	0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU17227 - CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO PARA 3,6 / 6KV SEÇÃO 10MM², FORMAÇÃO 19 FIOS, EM EPR/A - NBR 7732 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Cabo unipolar de cobre, isolado para 3,6 / 6Kv seção 10mm² formação 19 fios, isolação em EPR/A, cobertura em ST2 diâmetro externo nominal de 14 mm, conforme NBR 7.732	MAT17233	m	26,3500	1,0250000	27,0087
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,2600	0,0100000	0,0626
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1400000	3,8458
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1400000	5,0820

Custo Unitário Direto Total	0,00

Descritivo: COBERTURA EM ST2 DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL DE 14MM, CONFORME NBR 7.732

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102607 - CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	34636	un	481,1000	1,0000000	481,1000
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1510000	4,0196
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1510000	5,3287

Custo Unitário Direto Total	**490,43**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102623 - CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94703	un	21,1700	3,0000000	63,5100
Composição	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94705	un	37,5100	1,0000000	37,5100
Composição	CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	102607	un	490,4300	1,0000000	490,4300
Composição	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	102591	un	5,3000	3,0000000	15,9000
Composição	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	102595	un	6,7500	1,0000000	6,7500
Composição	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94672	un	6,6200	2,0000000	13,2400
Composição	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94676	un	14,0400	1,0000000	14,0400
Composição	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94489	un	25,1200	2,0000000	50,2400
Composição	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94491	un	49,4500	1,0000000	49,4500
Composição	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94688	un	7,6300	1,0000000	7,6300

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Composição	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94692	un	20,4000	1,0000000	20,4000
Composição	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94796	un	44,9000	1,0000000	44,9000
Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94648	m	7,2300	1,8000000	13,0140
Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94650	m	19,8100	0,9500000	18,8195

Custo Unitário Direto Total	**845,82**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102605 - CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	34637	un	290,9400	1,0000000	290,9400
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1052000	2,8004
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1052000	3,7125

Custo Unitário Direto Total	**297,45**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102622 - CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94703	un	21,1700	3,0000000	63,5100
Composição	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94704	un	27,8300	1,0000000	27,8300
Composição	CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	102605	un	297,4500	1,0000000	297,4500
Composição	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	102591	un	5,3000	3,0000000	15,9000
Composição	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	102593	un	5,9800	1,0000000	5,9800
Composição	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94672	un	6,6200	2,0000000	13,2400
Composição	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94674	un	8,5900	1,0000000	8,5900
Composição	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94489	un	25,1200	2,0000000	50,2400
Composição	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94490	un	36,0200	1,0000000	36,0200
Composição	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94688	un	7,6300	1,0000000	7,6300

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Composição	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94690	un	12,2500	1,0000000	12,2500
Composição	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94796	un	44,9000	1,0000000	44,9000
Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94648	m	7,2300	1,4000000	10,1220
Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94649	m	13,1700	0,8500000	11,1945

Custo Unitário Direto Total	**604,85**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101913 - CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/ INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	10521	un	372,2700	1,0000000	372,2700
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL . AF_08/2019	87367	m³	923,8600	0,0437650	40,4327
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	1,2015270	31,9846
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	1,2015270	42,4018

Custo Unitário Direto Total	**487,08**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12636 - CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 1,00 M — Unidade: un
Observação: Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.00 m
11237/ORSE
Janeiro/2022-1

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	34449	kg	9,0700	98,0000000	888,8600
Composição	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	92721	m³	471,7700	1,1100000	523,6647
Composição	Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"	CPU12637	m	386,0500	1,0000000	386,0500
Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	92268	m2	83,7400	10,2000000	854,1480

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Descritivo: Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.00 m
11237/ORSE
Janeiro/2022-1

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101938 - CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	39808	un	90,6200	1,0000000	90,6200
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL . AF_08/2019	87367	m³	923,8600	0,0086000	7,9451
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	1,1196130	30,7557
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	1,1196130	40,6419

Custo Unitário Direto Total	**169,95**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1871	un	4,0300	1,0000000	4,0300
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2220000	6,0983
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2220000	8,0586

Custo Unitário Direto Total	**18,17**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91941 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1872	un	2,2500	1,0000000	2,2500
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	m³	875,0100	0,0009000	0,7875
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1640000	4,5050
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1640000	5,9532

Custo Unitário Direto Total	**13,48**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1872	un	2,2500	1,0000000	2,2500
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	m³	875,0100	0,0009000	0,7875
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2910000	7,9937
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2910000	10,5633

Custo Unitário Direto Total	**21,58**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91944 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1873	un	4,4800	1,0000000	4,4800
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	m³	875,0100	0,0012000	1,0500
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1690000	4,6424
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1690000	6,1347

Custo Unitário Direto Total	**16,30**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	4759	h	25,8000	1,0000000	25,8000
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95328	h	0,2900	1,0000000	0,2900

Custo Unitário Direto Total	**35,57**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 96989 - CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	4274	un	140,0000	1,0000000	140,0000
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1346000	3,6974
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1346000	4,8859

Custo Unitário Direto Total	**148,57**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	h	1,3900	1,0000000	1,3900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	h	0,2400	1,0000000	0,2400
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	h	24,5300	1,0000000	24,5300
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95329	h	0,3600	1,0000000	0,3600

Custo Unitário Direto Total	**34,00**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	h	1,3900	1,0000000	1,3900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	h	0,2400	1,0000000	0,2400
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95330	h	0,2900	1,0000000	0,2900

Custo Unitário Direto Total	**35,15**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	m³	875,0100	0,0051000	4,4625
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0830000	2,2094
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,3650000	12,8808

Custo Unitário Direto Total	**19,54**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91529	h	0,7600	1,0000000	0,7600
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	91530	h	0,2000	1,0000000	0,2000
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91531	h	0,9500	1,0000000	0,9500
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91532	h	7,3000	1,0000000	7,3000
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	h	43,6900	1,0000000	43,6900

Custo Unitário Direto Total	**52,90**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	un	14.274,7800	0,0000533	0,7608

Custo Unitário Direto Total	**0,76**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	un	14.274,7800	0,0000143	0,2041

Custo Unitário Direto Total	**0,20**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	un	14.274,7800	0,0000667	0,9521

Custo Unitário Direto Total	**0,95**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	l	7,0900	1,0300000	7,3027

Custo Unitário Direto Total	**7,30**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 92721 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	34493	m³	650,3200	1,1030000	717,3029
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	h	35,1500	0,2620000	9,2093
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,2620000	9,3717
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,7850000	20,5199
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,6000	0,1630000	0,0978
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,5800	0,0990000	0,1564

Custo Unitário Direto Total	471,77

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102475 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	0,7503000	104,2917
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	332,9655000	346,2841
Insumo	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR , SEM FRETE)	4734	m³	397,0800	0,5960000	236,6596
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4300	0,8028000	0,3452
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,2600	0,8514000	1,9241
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	1,6542000	72,5532
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	2,6125000	68,2907

Custo Unitário Direto Total	830,32

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026

Serviço: 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	0,7275000	101,1225
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	364,9433000	379,5410
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	m³	120,7900	0,5972000	72,1357
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,7500	0,6067000	1,0617
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	6,2100	0,6434000	3,9955
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	1,2501000	54,8293
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,9792000	51,7362

Custo Unitário Direto Total	**664,39**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94972 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	0,7119000	98,9541
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	391,1663000	406,8129
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	m³	120,7900	0,5927000	71,5922
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,7500	0,6018000	1,0531
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	6,2100	0,6382000	3,9632
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	1,2400000	54,3864
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,9633000	51,3206

Custo Unitário Direto Total	**688,06**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 104749 - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	416	un	11,1700	1,0000000	11,1700
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1863000	5,1176
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1863000	6,7626

Custo Unitário Direto Total	**23,04**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101915 - CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA , COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2026 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	21029	un	439,5000	1,0000000	439,5000
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1326610	3,5314
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1326610	4,6816

Custo Unitário Direto Total	**447,71**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94589 - CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS	43657	m	4,3100	1,0000000	4,3100
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	m³	875,0100	0,0020000	1,7500
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,2993901	10,7091
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1496950	3,9130

Custo Unitário Direto Total	**20,67**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 87757 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	0,5000000	0,5200
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL . AF_08/2019	87373	m³	948,4700	0,0431000	40,8790
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,5890000	21,0685
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2940000	7,6851

Custo Unitário Direto Total	**70,13**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 96971 - CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	857	m	22,1500	1,0500000	23,2575
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0957000	2,6288
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0957000	3,4739
Composição	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	98463	un	29,9500	0,5000000	14,9750

Custo Unitário Direto Total	**35,10**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	867	m	66,2200	1,0500000	69,5310
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0331000	0,9092
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0331000	1,2015

Custo Unitário Direto Total	**71,63**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91279	h	0,4100	1,0000000	0,4100
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	91280	h	0,0900	1,0000000	0,0900

Custo Unitário Direto Total	**0,50**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91279	h	0,4100	1,0000000	0,4100
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	91280	h	0,0900	1,0000000	0,0900
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91281	h	0,5100	1,0000000	0,5100
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91282	h	10,2800	1,0000000	10,2800

Custo Unitário Direto Total	**11,29**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	11280	un	6.324,4400	0,0000640	0,4047
Insumo	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	13887	un	237,1800	0,0000640	0,0151

Custo Unitário Direto Total	**0,41**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	11280	un	6.324,4400	0,0000148	0,0936

Custo Unitário Direto Total	**0,09**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	11280	un	6.324,4400	0,0000800	0,5059
Insumo	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	13887	un	237,1800	0,0000800	0,0189

Custo Unitário Direto Total	**0,51**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	l	7,0900	1,4500000	10,2805

Custo Unitário Direto Total	**10,28**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	34	kg	7,7300	1,1100000	8,5803
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0014000	0,0376
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0088000	0,3125

Custo Unitário Direto Total	**8,92**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 92804 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	43055	kg	6,7000	1,1100000	7,4370
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0008000	0,0215
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0048000	0,1704

Custo Unitário Direto Total	**7,62**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	32	kg	8,1600	1,0700000	8,7312
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0051000	0,1372
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0310000	1,1011

Custo Unitário Direto Total	**9,96**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	33	kg	8,2000	1,1100000	9,1020
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0026000	0,0699
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0162000	0,5754

Custo Unitário Direto Total	**9,73**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	43059	kg	7,3200	1,0700000	7,8324
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0095000	0,2556
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0581000	2,0637

Custo Unitário Direto Total	**10,14**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 86937 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	86901	un	173,0800	1,0000000	173,0800
Composição	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	86883	un	12,4100	1,0000000	12,4100
Composição	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1. 1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	86877	un	65,9200	1,0000000	65,9200

Custo Unitário Direto Total	**251,41**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 86901 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	20269	un	119,3900	1,0000000	119,3900
Insumo	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	4823	kg	36,3700	0,3514234	12,7812
Composição	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88274	h	35,6100	0,8966219	31,9287
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,3441579	8,9962

Custo Unitário Direto Total	**173,08**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	h	17,2400	0,0115400	0,1989

Custo Unitário Direto Total	**0,19**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	h	17,2400	0,0147600	0,2544

Custo Unitário Direto Total	**0,25**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95310 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	44499	h	17,2400	0,0115400	0,1989

Custo Unitário Direto Total	**0,19**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	h	18,1500	0,0115400	0,2094

Custo Unitário Direto Total	**0,20**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	h	25,7500	0,0115400	0,2971

Custo Unitário Direto Total	**0,29**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	h	17,2400	0,0373200	0,6433

Custo Unitário Direto Total	**0,64**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	h	17,2400	0,0179800	0,3099

Custo Unitário Direto Total	**0,30**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	4760	h	25,7500	0,0147600	0,3800

Custo Unitário Direto Total	**0,38**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	4759	h	25,8000	0,0115400	0,2977

Custo Unitário Direto Total	**0,29**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	h	24,5300	0,0147600	0,3620

Custo Unitário Direto Total	**0,36**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	h	25,7500	0,0115400	0,2971

Custo Unitário Direto Total	**0,29**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	h	25,7500	0,0373200	0,9609

Custo Unitário Direto Total	**0,96**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	h	25,7500	0,0179800	0,4629

Custo Unitário Direto Total	**0,46**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95341 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	4755	h	25,7500	0,0147600	0,3800

Custo Unitário Direto Total	**0,38**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 100298 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	34794	h	23,5800	0,0276500	0,6519

Custo Unitário Direto Total	**0,65**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	44497	h	29,3700	0,0115400	0,3389

Custo Unitário Direto Total	**0,33**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95351 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	4096	h	31,0200	0,0163700	0,5077

Custo Unitário Direto Total	**0,50**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	h	35,1800	0,0083100	0,2923

Custo Unitário Direto Total	**0,29**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	4234	h	38,2300	0,0115400	0,4411

Custo Unitário Direto Total	**0,44**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	4253	h	31,2200	0,0163700	0,5110

Custo Unitário Direto Total	**0,51**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 95359 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	4254	h	45,5900	0,0163700	0,7463

Custo Unitário Direto Total	**0,74**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	h	34,9000	0,0115400	0,4027

Custo Unitário Direto Total	**0,40**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95364 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	4248	h	35,8100	0,0083100	0,2975

Custo Unitário Direto Total	**0,29**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95368 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	4251	h	29,9500	0,0115400	0,3456

Custo Unitário Direto Total	**0,34**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	h	25,7500	0,0212000	0,5459

Custo Unitário Direto Total	**0,54**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	h	25,7500	0,0147600	0,3800

Custo Unitário Direto Total	**0,38**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	0,0212000	0,3470

Custo Unitário Direto Total	**0,34**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	12869	h	25,4300	0,0115400	0,2934

Custo Unitário Direto Total	**0,29**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 95387 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIDRACEIRO (HORISTA)	10489	h	17,1100	0,0147600	0,2525

Custo Unitário Direto Total	**0,25**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91922 - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	40408	un	6,5000	1,0000000	6,5000
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,3650000	10,0265
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,3650000	13,2495

Custo Unitário Direto Total	**29,76**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91920 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4" , PARA ELETRODUTO	1874	un	4,4700	1,0000000	4,4700
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,3650000	10,0265
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,3650000	13,2495

Custo Unitário Direto Total	**27,73**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 97625 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1, 7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	5942	CHI	94,4000	0,1394000	13,1593
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1, 7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	5940	CHP	199,9000	0,2400000	47,9760

Custo Unitário Direto Total	**61,12**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 97628 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	1,6574000	59,2851
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	10,2759000	268,6120

Custo Unitário Direto Total	**327,89**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 97626 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	3,5586000	127,2911
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	22,0636000	576,7425

Custo Unitário Direto Total	**704,03**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93659 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	34686	un	12,7900	1,0000000	12,7900
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1575	un	1,9200	1,0000000	1,9200
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1765820	4,8507
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1765820	6,4099

Custo Unitário Direto Total	**25,96**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101890 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	2370	un	11,1700	1,0000000	11,1700
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO , PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1571	un	1,2600	1,0000000	1,2600
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0468430	1,2867
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0468430	1,7004

Custo Unitário Direto Total	**15,41**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101891 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	2386	un	18,7400	1,0000000	18,7400
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1574	un	1,6200	1,0000000	1,6200
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1271400	3,4925
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1271400	4,6151

Custo Unitário Direto Total	**28,46**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	h	1,3300	1,0000000	1,3300
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	h	0,7800	1,0000000	0,7800
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95332	h	0,9600	1,0000000	0,9600

Custo Unitário Direto Total	**36,30**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91842 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1, 65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,6200	0,0016000	0,0393
Insumo	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	2689	m	2,4300	1,1000000	2,6730
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0720000	1,9778
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0720000	2,6136

Custo Unitário Direto Total	**5,78**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91852 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	2689	m	2,4300	1,0170000	2,4713
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1240000	3,4062
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1240000	4,5012

Custo Unitário Direto Total	**10,37**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026

Serviço: 91873 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	2684	m	10,4400	1,0170000	10,6174
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2190000	6,0159
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2190000	7,9497

Custo Unitário Direto Total	**24,56**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	3767	un	0,9600	0,0802000	0,0769
Insumo	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	43626	kg	2,8500	1,3389000	3,8158
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,3610000	13,4219
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1203000	3,1446

Custo Unitário Direto Total	**20,44**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88496 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	3767	un	0,9600	0,0802000	0,0769
Insumo	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	43626	kg	2,8500	1,3389000	3,8158
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,7419000	27,5838
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2473000	6,4644

Custo Unitário Direto Total	**37,92**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	h	1,1900	1,0000000	1,1900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	h	0,4100	1,0000000	0,4100
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95335	h	0,4600	1,0000000	0,4600

Custo Unitário Direto Total	**35,29**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 86885 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Unidade: un
AF_02/2026

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	11681	un	6,5700	1,0000000	6,5700
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	un	3,9900	0,0210000	0,0837
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1503354	5,3053
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0577045	1,5083

Custo Unitário Direto Total	**13,45**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101496 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	1094	un	36,4900	1,0000000	36,4900
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	un	1,3800	2,0000000	2,7600
Insumo	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	34643	un	42,3800	1,0000000	42,3800
Insumo	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	39808	un	90,6200	1,0000000	90,6200
Insumo	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	14153	un	82,4200	0,0600000	4,9452
Insumo	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	3398	un	5,5900	1,0000000	5,5900
Insumo	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	4346	un	11,3800	3,0000000	34,1400
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	39997	un	0,3400	2,0000000	0,6800
Insumo	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	39996	m	4,7100	0,1664000	0,7837
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL . AF_08/2019	87367	m³	923,8600	0,0080000	7,3908

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Composição	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF _04/2025	100578	un	696,0900	1,0000000	696,0900
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,5123000	14,0728
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0, 6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	92986	m	47,7100	11,0000000	524,8100
Composição	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/ 4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	104749	un	23,0400	1,0000000	23,0400
Composição	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	96977	m	71,6300	1,9500000	139,6785
Composição	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91922	un	29,7600	1,0000000	29,7600
Composição	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91920	un	27,7300	1,0000000	27,7300
Composição	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	93659	un	25,9600	1,0000000	25,9600
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	2,5614000	92,9788
Composição	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL , PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91873	m	24,5600	6,0500000	148,5880

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Composição	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	96986	un	132,7700	1,0000000	132,7700
Composição	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91886	un	18,0100	1,0000000	18,0100

Custo Unitário Direto Total	**2.099,23**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12637 - Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" — Unidade: m
Observação: Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"
02642/ORSE
Janeiro/2022-1

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M	563	m	27,9700	2,2000000	61,5340
Insumo	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M	560	m	31,1700	3,0000000	93,5100
Insumo	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	10997	kg	34,2500	0,5000000	17,1250
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	h	25,7500	3,0000000	77,2500
Insumo	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	6127	h	17,2400	2,0000000	34,4800
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	h	25,7500	0,5000000	12,8750
Insumo	SOLDADOR (HORISTA)	6160	h	29,7600	3,0000000	89,2800

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Descritivo: Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"
02642/ORSE
Janeiro/2022-1

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	3,9557667	103,4037

Custo Unitário Direto Total	**103,40**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 90082 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	5632	CHI	100,1600	0,0232583	2,3295
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	5631	CHP	231,8100	0,0295265	6,8445
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0527849	1,3797

Custo Unitário Direto Total	**10,53**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 5632 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	5627	h	42,0000	1,0000000	42,0000
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	5628	h	11,1000	1,0000000	11,1000
Composição	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88294	h	47,0600	1,0000000	47,0600

Custo Unitário Direto Total	**100,16**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 5631 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	5627	h	42,0000	1,0000000	42,0000
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	5628	h	11,1000	1,0000000	11,1000
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5629	h	52,5000	1,0000000	52,5000
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	5630	h	79,1500	1,0000000	79,1500
Composição	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88294	h	47,0600	1,0000000	47,0600

Custo Unitário Direto Total	**231,81**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 5627 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0, 80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	10685	un	750.000,0000	0,0000560	42,0000

Custo Unitário Direto Total	**42,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 5628 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0, 80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	10685	un	750.000,0000	0,0000148	11,1000

Custo Unitário Direto Total	**11,10**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 5629 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0, 80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	10685	un	750.000,0000	0,0000700	52,5000

Custo Unitário Direto Total	**52,50**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 5630 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	l	7,3500	10,7700000	79,1595

Custo Unitário Direto Total	**79,15**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026

Serviço: 100776 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA
Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	4777	kg	9,5200	0,1852148	1,7632
Insumo	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG /M2	1334	kg	10,1200	0,0744392	0,7533
Insumo	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	11977	un	12,0400	0,0169084	0,2035
Insumo	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16 ,97 KG/M)	10966	kg	10,8300	0,8313460	9,0034
Composição	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88240	h	25,8200	0,0019083	0,0492
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	93288	CHI	203,6700	0,0011982	0,2440
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	93287	CHP	378,9200	0,0014423	0,5465
Composição	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/ 2020	100716	m2	26,1600	0,2218956	5,8047
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	h	38,0900	0,0096968	0,3693
Composição	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/ 2020_PE	100719	m2	12,8100	0,2218956	2,8424

Custo Unitário Direto Total	20,60

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 92393 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	139,0000	0,0568000	7,8952
Insumo	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	711	m2	70,0000	1,0038000	70,2660
Insumo	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA /FORNECEDOR, SEM FRETE)	4741	m³	114,1000	0,0066000	0,7530
Composição	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88260	h	35,5700	0,1239000	4,4071
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/ 2015	91285	CHI	0,5000	0,0582000	0,0291
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/ 2015	91283	CHP	11,2900	0,0038000	0,0429
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5 ,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	91278	CHI	0,6400	0,0578000	0,0369
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5 ,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91277	CHP	11,4800	0,0041000	0,0470
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1239000	3,2387

Custo Unitário Direto Total	86,66

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101905 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	4350	un	0,7100	2,0000000	1,4200
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	10886	un	247,1800	1,0000000	247,1800
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,4310560	11,4747
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,4310560	15,2119

Custo Unitário Direto Total	**275,28**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	4350	un	0,7100	2,0000000	1,4200
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	10889	un	847,5000	1,0000000	847,5000
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,4310560	11,4747
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,4310560	15,2119

Custo Unitário Direto Total	**875,60**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101911 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	4350	un	0,7100	2,0000000	1,4200
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC	10890	un	391,1500	1,0000000	391,1500
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,4310560	11,4747
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,4310560	15,2119

Custo Unitário Direto Total	**419,25**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101908 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	4350	un	0,7100	2,0000000	1,4200
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	10891	un	239,0300	1,0000000	239,0300
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,4310560	11,4747
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,4310560	15,2119

Custo Unitário Direto Total	**267,13**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 92268 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	1345	m2	78,3500	1,0500000	82,2675
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	h	26,6000	0,0050000	0,1330
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	h	35,1500	0,0050000	0,1757
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	43,7900	0,0220000	0,9633
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	45,4200	0,0050000	0,2271

Custo Unitário Direto Total	**83,74**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	3081	Cj	176,1200	1,0000000	176,1200
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	1,4528015	49,3952
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,4105743	10,7324

Custo Unitário Direto Total	**236,24**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91304 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	3080	Cj	89,0200	1,0000000	89,0200
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	1,4528015	49,3952
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,4105743	10,7324

Custo Unitário Direto Total	**149,14**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91305 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	3097	Cj	99,6700	1,0000000	99,6700
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	1,1126448	37,8299
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,3144431	8,2195

Custo Unitário Direto Total	**145,70**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 96114 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	43131	kg	28,6000	0,0370000	1,0582
Insumo	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39432	m	2,6400	1,4276000	3,7688
Insumo	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	39434	kg	3,3000	0,6926000	2,2855
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	39435	un	0,1100	9,6469000	1,0611
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	39443	un	0,2700	1,2267000	0,3312
Insumo	PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	40547	Ct	30,6800	0,0123000	0,3773
Insumo	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	39430	un	2,2500	1,2267000	2,7600
Insumo	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	39427	m	5,9800	3,5470000	21,2110
Insumo	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	39413	m2	19,0800	1,0838000	20,6789
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	h	38,0900	0,4786000	18,2298
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,4786000	12,5106

Custo Unitário Direto Total	**84,22**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102591 - FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0857000	2,2813
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0857000	3,0243

Custo Unitário Direto Total	**5,30**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 102593 - FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0967000	2,5741
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0967000	3,4125

Custo Unitário Direto Total	**5,98**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 102595 - FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1093000	2,9095
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1093000	3,8571

Custo Unitário Direto Total	**6,75**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 90279 - GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	m³	140,8100	0,6468000	91,0759
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	kg	1,6900	15,5225000	26,2330
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	431,1803000	448,4275
Insumo	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4720	m³	139,4600	0,6037000	84,1920
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4300	2,4898000	1,0706
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,2600	1,1020000	2,4905
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	3,5919000	157,5407
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,7959000	46,9448

Custo Unitário Direto Total	**857,95**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93277	h	0,3700	1,0000000	0,3700
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	93278	h	0,0800	1,0000000	0,0800
Composição	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88295	h	40,1200	1,0000000	40,1200

Custo Unitário Direto Total	**40,57**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93277	h	0,3700	1,0000000	0,3700
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	93278	h	0,0800	1,0000000	0,0800
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	93279	h	0,3500	1,0000000	0,3500
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	93280	h	0,9000	1,0000000	0,9000
Composição	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88295	h	40,1200	1,0000000	40,1200

Custo Unitário Direto Total	**41,82**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	un	5.885,9900	0,0000640	0,3767

Custo Unitário Direto Total	**0,37**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	un	5.885,9900	0,0000148	0,0871

Custo Unitário Direto Total	**0,08**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	un	5.885,9900	0,0000600	0,3531

Custo Unitário Direto Total	**0,35**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1600	0,7800000	0,9048

Custo Unitário Direto Total	**0,90**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93288 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93283	h	99,6400	1,0000000	99,6400
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	93296	h	14,1900	1,0000000	14,1900
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	93284	h	35,1200	1,0000000	35,1200
Composição	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88296	h	54,7200	1,0000000	54,7200

Custo Unitário Direto Total	**203,67**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93287 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93283	h	99,6400	1,0000000	99,6400
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	93296	h	14,1900	1,0000000	14,1900
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	93284	h	35,1200	1,0000000	35,1200
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	93285	h	160,1700	1,0000000	160,1700
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	93286	h	15,0800	1,0000000	15,0800
Composição	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88296	h	54,7200	1,0000000	54,7200

Custo Unitário Direto Total	**378,92**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93283 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	44474	un	2.491.030,2800	0,0000400	99,6412

Custo Unitário Direto Total	**99,64**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93296 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	44474	un	2.491.030,2800	0,0000057	14,1988

Custo Unitário Direto Total	**14,19**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93284 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	44474	un	2.491.030,2800	0,0000141	35,1235

Custo Unitário Direto Total	**35,12**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93285 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	44474	un	2.491.030,2800	0,0000643	160,1732

Custo Unitário Direto Total	**160,17**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93286 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1600	13,0000000	15,0800

Custo Unitário Direto Total	**15,08**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 5930 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89259	h	26,9500	1,0000000	26,9500
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	91466	h	3,9900	1,0000000	3,9900
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	89260	h	9,8900	1,0000000	9,8900
Composição	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88286	h	39,9100	1,0000000	39,9100

Custo Unitário Direto Total	**80,74**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 5928 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89259	h	26,9500	1,0000000	26,9500
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	91466	h	3,9900	1,0000000	3,9900
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	89260	h	9,8900	1,0000000	9,8900
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	89262	h	45,5900	1,0000000	45,5900
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91467	h	194,2600	1,0000000	194,2600
Composição	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88286	h	39,9100	1,0000000	39,9100

Custo Unitário Direto Total	**320,59**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 89259 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	un	555.081,0600	0,0000343	19,0392
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	3363	un	143.750,0000	0,0000551	7,9206

Custo Unitário Direto Total	**26,95**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91466 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	un	555.081,0600	0,0000057	3,1639
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	3363	un	143.750,0000	0,0000058	0,8337

Custo Unitário Direto Total	**3,99**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 89260 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	un	555.081,0600	0,0000141	7,8266
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	3363	un	143.750,0000	0,0000144	2,0700

Custo Unitário Direto Total	**9,89**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 89262 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	un	555.081,0600	0,0000643	35,6917
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	3363	un	143.750,0000	0,0000689	9,9043

Custo Unitário Direto Total	**45,59**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91467 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	l	7,3500	26,4300000	194,2605

Custo Unitário Direto Total	**194,26**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	3378	un	108,0200	1,0000000	108,0200
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,3882000	10,6638
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,3882000	14,0916

Custo Unitário Direto Total	132,77

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 96374 - INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	39443	un	0,2700	7,6364000	2,0618
Insumo	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	3990	m	21,3300	1,1000000	23,4630
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	h	38,0900	0,0820000	3,1233
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0270000	0,7057

Custo Unitário Direto Total	29,34

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 96373 - INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	39443	un	0,2700	7,6364000	2,0618
Insumo	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	39419	m	8,1300	1,0293000	8,3682
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	h	38,0900	0,0660000	2,5139
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0220000	0,5750

Custo Unitário Direto Total	**13,50**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102161 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39432	m	2,6400	6,3810000	16,8458
Insumo	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	20259	m	21,4000	7,2870000	155,9418
Insumo	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	10490	m2	192,5000	1,0000000	192,5000
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,5829187	15,2374
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	h	26,8400	0,6756558	18,1346

Custo Unitário Direto Total	**398,64**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102151 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	39026	kg	18,3000	0,0330000	0,6039
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	un	24,8100	0,5650000	14,0176
Insumo	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	10490	m2	192,5000	1,0000000	192,5000
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,5439062	14,2177
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	h	26,8400	0,6304367	16,9209

Custo Unitário Direto Total	**238,24**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102166 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39432	m	2,6400	4,0360000	10,6550
Insumo	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	20259	m	21,4000	4,6090000	98,6326
Insumo	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	10491	m2	311,6600	1,0000000	311,6600
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,3621113	9,4655
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	h	26,8400	0,4197199	11,2652

Custo Unitário Direto Total	**441,66**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102156 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	39026	kg	18,3000	0,0210000	0,3843
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	un	24,8100	0,3570000	8,8571
Insumo	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	10491	m2	311,6600	1,0000000	311,6600
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,3321489	8,6823
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	h	26,8400	0,3849908	10,3331

Custo Unitário Direto Total	**339,90**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102168 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39432	m	2,6400	2,9920000	7,8988
Insumo	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	20259	m	21,4000	3,4160000	73,1024
Insumo	VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO	34385	m2	454,6600	1,0000000	454,6600
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2686038	7,0213
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	h	26,8400	0,3113363	8,3562

Custo Unitário Direto Total	**551,02**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102158 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	39026	kg	18,3000	0,0150000	0,2745
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	un	24,8100	0,2650000	6,5746
Insumo	VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO	34385	m2	454,6600	1,0000000	454,6600
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2465467	6,4447
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	h	26,8400	0,2857700	7,6700

Custo Unitário Direto Total	**475,61**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 92029 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92028	un	49,8300	1,0000000	49,8300
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	un	11,6700	1,0000000	11,6700

Custo Unitário Direto Total	**61,50**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 92028 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	38113	un	7,1300	1,0000000	7,1300
Insumo	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	38101	un	6,2300	1,0000000	6,2300
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,5720000	15,7128
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,5720000	20,7636

Custo Unitário Direto Total	**49,83**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91952	un	20,2600	1,0000000	20,2600
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	un	11,6700	1,0000000	11,6700

Custo Unitário Direto Total	**31,93**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	38112	un	5,4700	1,0000000	5,4700
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2320000	6,3730
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2320000	8,4216

Custo Unitário Direto Total	**20,26**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	36896	un	224,2400	0,8333000	186,8591
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	4377	un	0,2100	9,2000000	1,9320
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	un	24,8100	0,6678571	16,5695
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,3130180	11,1966
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1565090	4,0911

Custo Unitário Direto Total	**220,62**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	34381	un	165,1300	2,0833000	344,0153
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	4377	un	0,2100	24,4000000	5,1240
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	un	24,8100	1,1687500	28,9966
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	1,0104139	36,1425
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,5052069	13,2061

Custo Unitário Direto Total	**427,46**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 100668 - JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO MAXIMA AR, PARA VIDRO (VIDRO NÃO INCLUSO), CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, COM GUARNIÇÕES/ ALIZAR E FERRAGENS, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6 * CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4430	m	12,4100	6,9000000	85,6290
Insumo	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	38124	un	28,4800	0,2200000	6,2656
Insumo	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20017	m	9,7000	7,1100000	68,9670
Insumo	JANELA MAXIM-AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	3423	m2	950,5600	1,0000000	950,5600
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	un	24,8100	0,8014000	19,8827
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	4,2353426	144,0016
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	2,1176713	55,3559

Custo Unitário Direto Total	**1.330,63**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 100666 - JANELA DE MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6 * CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4430	m	12,4100	1,7258000	21,4171
Insumo	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	38124	un	28,4800	0,2200000	6,2656
Insumo	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20017	m	9,7000	3,4400000	33,3680
Insumo	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	3429	m2	514,2100	1,0000000	514,2100
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	un	24,8100	0,8014000	19,8827
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	1,8444506	62,7113
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,9222253	24,1069

Custo Unitário Direto Total	681,93

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 100716 - JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. Unidade: m2
AF_01/2020

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	36785	25Kg	119,0000	0,1600000	19,0400
Composição	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_ 05/2023	93409	CHI	48,4100	0,0382000	1,8492
Composição	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_ 05/2023	93408	CHP	115,6200	0,0157000	1,8152
Composição	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88306	h	38,6800	0,0539000	2,0848
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0535000	1,3984

Custo Unitário Direto Total	**26,16**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94672 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	69,2500	0,0035000	0,2423
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	un	15,6800	0,0053000	0,0831
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3522	un	2,4300	1,0000000	2,4300
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0040000	0,3138
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0576000	1,5333
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0576000	2,0327

Custo Unitário Direto Total	**6,62**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94674 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	69,2500	0,0094000	0,6509
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3536	un	2,4300	1,0000000	2,4300
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0084000	0,0198
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0110000	0,8629
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0751000	1,9991
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0751000	2,6502

Custo Unitário Direto Total	8,59

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94676 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	69,2500	0,0118000	0,8171
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3535	un	5,9100	1,0000000	5,9100
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0112000	0,0264
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0140000	1,0983
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1005000	2,6753
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1005000	3,5466

Custo Unitário Direto Total	**14,04**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU19698 - KIT DE CONECTORES PRIMÁRIOS, 25A/5KV PARA CABO DE 10MM², DO TIPO FAA L-823 COM ATERRAMENTO — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	KIT DE CONECTORES PRIMÁRIOS, 25A/5KV PARA CABO DE 10MM², DO TIPO FAA L-823 COM ATERRAMENTO	MAT19505	un	196,5700	1,0000000	196,5700
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,5010000	13,7624
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,5010000	18,1863

Custo Unitário Direto Total	0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 97610 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	38194	un	3,8000	1,0000000	3,8000
Insumo	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	12295	un	2,2100	1,0000000	2,2100
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0508750	1,3975
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1628000	5,9096

Custo Unitário Direto Total	**13,30**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 99834 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023 Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	99829	h	0,2100	1,0000000	0,2100
Composição	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	99830	h	0,0400	1,0000000	0,0400

Custo Unitário Direto Total	**0,25**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026

Serviço: 99833 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	99829	h	0,2100	1,0000000	0,2100
Composição	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	99830	h	0,0400	1,0000000	0,0400
Composição	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	99831	h	0,1400	1,0000000	0,1400
Composição	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	99832	h	5,1200	1,0000000	5,1200

Custo Unitário Direto Total	**5,51**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 99829 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	746	un	2.952,7600	0,0000720	0,2125

Custo Unitário Direto Total	**0,21**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 99830 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	746	un	2.952,7600	0,0000148	0,0437

Custo Unitário Direto Total	**0,04**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 99831 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	746	un	2.952,7600	0,0000500	0,1476

Custo Unitário Direto Total	**0,14**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 99832 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1600	4,4200000	5,1272

Custo Unitário Direto Total	**5,12**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 86903 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	10426	un	226,4700	1,0000000	226,4700
Insumo	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	4351	un	18,7200	6,0000000	112,3200
Insumo	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	37329	kg	113,7800	0,0216450	2,4627
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	1,5848107	55,9279
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,8531063	22,3001

Custo Unitário Direto Total	**419,47**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 99818 - LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	44329	l	12,0700	0,1287274	1,5537
Insumo	FLANELA *30 X 40* CM	13261	un	2,5700	0,0666667	0,1713
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1579987	4,1300

Custo Unitário Direto Total	**5,85**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 99814 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023	99834	CHI	0,2500	0,0224517	0,0056
Composição	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	99833	CHP	5,5100	0,0117125	0,0645
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0683285	1,7861

Custo Unitário Direto Total	**1,84**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12639 - LIMPEZA GERAL Unidade: m2
Observação: Limpeza geral
02450/ORSE
Janeiro/2022-1

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VASSOURA 40 CM COM CABO	38400	un	47,8700	0,0500000	2,3935
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	0,1250000	2,0462

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Descritivo: Limpeza geral
02450/ORSE
Janeiro/2022-1

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU19693 - LUMINÁRIA ELEVADA PARA LATERAL DE PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO TIPO FAA L862, NA COR AMARELA/CLARO - GLOBO PRISMÁTICO EM BOROSSILICATO — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINÁRIA ELEVADA PARA LATERAL DE PISTA DE POUSO/ DECOLAGEM DO TIPO FAA L862, NA COR AMARELA/CLARO, BIDIRECIONAL; EQUIPADA COM LÂMPADA HALÓGENA DE 45W/ 1000 HORAS EM 6,6A; A SER MONTADA EM SUPORTE FRANGÍVEL QUE SE PARTAM SOB IMPÁCTO	MAT19500	un	3.949,8300	1,0000000	3.949,8300
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,9875000	27,1266
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,9875000	35,8462

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU19694 - LUMINÁRIA ELEVADA PARA LATERAL DE PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO TIPO FAA L862, NA COR CLARO/CLARO - GLOBO PRISMÁTICO EM BOROSSILICATO — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINÁRIA ELEVADA PARA LATERAL DE PISTA DE POUSO/ DECOLAGEM DO TIPO FAA L862, NA COR CLARO/CLARO, BIDIRECIONAL; EQUIPADA COM LÂMPADA HALÓGENA DE 45W/ 1000 HORAS EM 6,6A; A SER MONTADA EM SUPORTE FRANGÍVEL QUE SE PARTAM SOB IMPÁCTO	MAT19501	un	3.741,9300	1,0000000	3.741,9300
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,9875000	27,1266
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,9875000	35,8462

Custo Unitário Direto Total	0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU19695 - LUMINÁRIA ELEVADA PARA LATERAL DE PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO TIPO FAA L862E, NA COR VERDE/VERMELHA - GLOBO PRISMÁTICO EM BOROSSILICATO — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINÁRIA ELEVADA PARA LATERAL DE PISTA DE POUSO/ DECOLAGEM DO TIPO FAA L862E, NA COR VERDE/VERMELHA, BIDIRECIONAL; EQUIPADA COM LÂMPADA HALÓGENA DE 45W/ 1000 HORAS EM 6,6A; A SER MONTADA EM SUPORTE FRANGÍVEL QUE SE PARTAM SOB IMPÁCTO	MAT19502	un	3.949,8200	1,0000000	3.949,8200
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,9875000	27,1266
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,9875000	35,8462

Custo Unitário Direto Total	0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU19696 - LUMINÁRIA ELEVADA PARA PISTA DE TÁXI DO TIPO FAA L861T, NA COR AZUL - GLOBO PRISMÁTICO EM BOROSSILICATO — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINÁRIA ELEVADA PARA PISTA DE TÁXI DO TIPO FAA L861T, NA COR AZUL, ONIDIRECIONAL; EQUIPADA COM LÂMPADA HALÓGENA DE 45W/1000 HORAS EM 6,6A; A SER MONTADA EM SUPORTE FRANGÍVEL QUE SE PARTAM SOB IMPÁCTO	MAT19503	un	3.741,9300	1,0000000	3.741,9300
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,9875000	27,1266
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,9875000	35,8462

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 97585 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	3811	un	142,8300	1,0000000	142,8300
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1727000	4,7440
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,4144000	15,0427

Custo Unitário Direto Total	0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 103782 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	39385	un	8,7300	1,0000000	8,7300
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1509375	4,1462
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,4829999	17,5328

Custo Unitário Direto Total	**30,40**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91886 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	1902	un	2,4600	1,0000000	2,4600
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2440000	6,7026
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2440000	8,8572

Custo Unitário Direto Total	**18,01**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93409 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	93404	h	7,7500	1,0000000	7,7500
Composição	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	93405	h	1,9800	1,0000000	1,9800
Composição	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88306	h	38,6800	1,0000000	38,6800

Custo Unitário Direto Total	**48,41**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93408 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	93404	h	7,7500	1,0000000	7,7500
Composição	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	93405	h	1,9800	1,0000000	1,9800
Composição	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	93406	h	9,3000	1,0000000	9,3000
Composição	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	93407	h	57,9100	1,0000000	57,9100
Composição	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88306	h	38,6800	1,0000000	38,6800

Custo Unitário Direto Total	**115,62**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93404 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	36522	un	98.734,3500	0,0000533	5,2625
Insumo	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/ JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	39813	un	38.997,8800	0,0000640	2,4958

Custo Unitário Direto Total	**7,75**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93405 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	36522	un	98.734,3500	0,0000143	1,4119
Insumo	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/ JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	39813	un	38.997,8800	0,0000148	0,5771

Custo Unitário Direto Total	**1,98**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93406 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	36522	un	98.734,3500	0,0000667	6,5855
Insumo	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/ JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	39813	un	38.997,8800	0,0000700	2,7298

Custo Unitário Direto Total	**9,30**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 93407 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	l	7,3500	7,8800000	57,9180

Custo Unitário Direto Total	**57,91**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88274 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	4755	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95341	h	0,3800	1,0000000	0,3800

Custo Unitário Direto Total	**35,61**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 96988 - MASTRO 1 ¿", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	41387	m	55,6400	3,0000000	166,9200
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1667000	4,5792
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1667000	6,0512

Custo Unitário Direto Total	**177,54**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 100308 - MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	h	1,3300	1,0000000	1,3300
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	h	0,7800	1,0000000	0,7800
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	34794	h	23,5800	1,0000000	23,5800
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	100298	h	0,6500	1,0000000	0,6500

Custo Unitário Direto Total	**33,82**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88278 - MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	44497	h	29,3700	1,0000000	29,3700
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95344	h	0,3300	1,0000000	0,3300

Custo Unitário Direto Total	**38,09**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 97063 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	h	38,0900	0,5546000	21,1247
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1058000	2,7656
Composição	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_04/2026	100251	m/km	17,2300	0,1673000	2,8825

Custo Unitário Direto Total	**26,76**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88286 - MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	4096	h	31,0200	1,0000000	31,0200
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95351	h	0,5000	1,0000000	0,5000

Custo Unitário Direto Total	**39,91**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	h	35,1800	1,0000000	35,1800
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95389	h	0,2900	1,0000000	0,2900

Custo Unitário Direto Total	**43,86**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	4234	h	38,2300	1,0000000	38,2300
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95357	h	0,4400	1,0000000	0,4400

Custo Unitário Direto Total	**47,06**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	4253	h	31,2200	1,0000000	31,2200
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95358	h	0,5100	1,0000000	0,5100

Custo Unitário Direto Total	**40,12**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88296 - OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	4254	h	45,5900	1,0000000	45,5900
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95359	h	0,7400	1,0000000	0,7400

Custo Unitário Direto Total	**54,72**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	h	34,9000	1,0000000	34,9000
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95360	h	0,4000	1,0000000	0,4000

Custo Unitário Direto Total	**43,69**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88301 - OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	4248	h	35,8100	1,0000000	35,8100
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95364	h	0,2900	1,0000000	0,2900

Custo Unitário Direto Total	**44,49**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88306 - OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	4251	h	29,9500	1,0000000	29,9500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95368	h	0,3400	1,0000000	0,3400

Custo Unitário Direto Total	**38,68**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 5942 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88301	h	44,4900	1,0000000	44,4900
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89128	h	39,4800	1,0000000	39,4800
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	89129	h	10,4300	1,0000000	10,4300

Custo Unitário Direto Total	94,40

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 5940 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88301	h	44,4900	1,0000000	44,4900
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89128	h	39,4800	1,0000000	39,4800
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	89129	h	10,4300	1,0000000	10,4300
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	53857	h	49,3500	1,0000000	49,3500
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53858	h	56,1500	1,0000000	56,1500

Custo Unitário Direto Total	**199,90**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 89128 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	4262	un	705.000,0000	0,0000560	39,4800

Custo Unitário Direto Total	**39,48**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 89129 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	4262	un	705.000,0000	0,0000148	10,4340

Custo Unitário Direto Total	**10,43**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 53857 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	4262	un	705.000,0000	0,0000700	49,3500

Custo Unitário Direto Total	**49,35**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 53858 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	l	7,3500	7,6400000	56,1540

Custo Unitário Direto Total	**56,15**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 96366 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39431	m	0,3000	2,5027000	0,7508
Insumo	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39432	m	2,6400	0,7407000	1,9554
Insumo	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	39434	kg	3,3000	1,0978000	3,6227
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	39435	un	0,1100	20,1868000	2,2205
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	39437	un	0,2500	20,1868000	5,0467
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	39443	un	0,2700	0,4803000	0,1296
Insumo	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	39419	m	8,1300	0,7624000	6,1983
Insumo	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	39422	m	9,2300	2,0006000	18,4655
Insumo	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = * 23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	37586	Ct	69,6800	0,0248000	1,7280
Insumo	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	39413	m2	19,0800	4,2120000	80,3649
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	h	38,0900	0,7080000	26,9677
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2310000	6,0383

Custo Unitário Direto Total	**153,42**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 97740 - PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	m2	46,2600	6,7614000	312,7823
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	43682	m2	17,5900	0,3189000	5,6094
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	l	7,5200	0,0350000	0,2632
Insumo	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	39995	m³	586,8600	0,2475000	145,2478
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	m	10,1000	1,4216000	14,3581
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	kg	18,0200	0,2954000	5,3231
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	5073	kg	16,5900	0,1843000	3,0575
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	m	3,5300	6,2500000	22,0625
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	h	26,6000	0,8613000	22,9105
Composição	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	92768	kg	14,5100	32,6798000	474,1838
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	4,3066000	146,4244
Composição	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94972	m³	688,0600	1,1030000	758,9301
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	7,3795000	263,9647
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	43,7900	0,5938000	26,0025

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	45,4200	0,2675000	12,1498
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	7,3795000	192,9001
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,6000	2,7986000	1,6791
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,5800	1,0264000	1,6217

Custo Unitário Direto Total	**2.409,39**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 97738 - PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	43677	m2	57,4000	13,0514000	749,1503
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	43682	m2	17,5900	0,6074000	10,6841
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	l	7,5200	0,0667000	0,5015
Insumo	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	39014	kg	9,6100	6,0000000	57,6600
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	kg	18,0200	2,1276000	38,3393
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	h	26,6000	4,3072000	114,5715
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	21,5358000	732,2172
Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94971	m³	664,3900	1,2000000	797,2680
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	31,7545000	1.135,8584
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	43,7900	3,4271000	150,0727
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	45,4200	0,8801000	39,9741
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	31,7545000	830,0626

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,6000	18,0917000	10,8550
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,5800	6,6350000	10,4833

Custo Unitário Direto Total	**4.677,64**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	h	0,5400	1,0000000	0,5400

Custo Unitário Direto Total	**35,77**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12638 - PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM. 1,40X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA — Unidade: un
Observação: Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.
02104/ORSE
Janeiro/2022-1

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M	1745	un	259,3600	1,0000000	259,3600
Insumo	CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)	11146	m³	711,7200	0,0420000	29,8922
Insumo	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	34360	kg	79,6700	1,2000000	95,6040
Insumo	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA	36792	un	189,4200	1,0000000	189,4200
Insumo	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/ 2"	6157	un	62,7600	1,0000000	62,7600
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	h	25,7500	2,0000000	51,5000
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	h	25,7500	2,0000000	51,5000
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	1,0000000	16,3700
Composição	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015	92784	kg	17,7400	3,3600000	59,6064
Composição	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	86881	un	197,5700	1,0000000	197,5700

Custo Unitário Direto Total	0,00

Descritivo: Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.
02104/ORSE
Janeiro/2022-1

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43490	h	1,8000	1,0000000	1,8000
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43466	h	1,7700	1,0000000	1,7700
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95372	h	0,3800	1,0000000	0,3800

Custo Unitário Direto Total	**37,18**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 100762 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	5318	l	19,5200	0,0255000	0,4977
Insumo	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	7288	l	45,9700	0,2549000	11,7177
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	1,3559000	50,4123

Custo Unitário Direto Total	**62,61**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 100726 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	5318	l	19,5200	0,0178000	0,3474
Insumo	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	7293	l	50,1700	0,1776000	8,9101
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,6779000	25,2043

Custo Unitário Direto Total	**34,45**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 100719 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	5318	l	19,5200	0,0575000	1,1224
Insumo	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	7307	l	48,9200	0,1908000	9,3339
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,0635000	2,3609

Custo Unitário Direto Total	**12,81**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 88489 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. Unidade: m2
AF_04/2023

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	7356	l	31,3600	0,2285000	7,1657
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,1631000	6,0640
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0544000	1,4220

Custo Unitário Direto Total	**14,64**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88488 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	7356	l	31,3600	0,2285000	7,1657
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,2270000	8,4398
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0757000	1,9787

Custo Unitário Direto Total	**17,56**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	5318	l	19,5200	0,0140000	0,2732
Insumo	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	7311	l	46,8400	0,1403000	6,5716
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,3805000	14,1469

Custo Unitário Direto Total	**20,98**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 98680 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	0,5000000	0,5200
Insumo	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	3671	m	2,1400	1,0000000	2,1400
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87304	m³	798,1900	0,0431000	34,4019
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,4111205	14,7057
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2055603	5,3733

Custo Unitário Direto Total	**57,13**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5 ,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/ 2015	91273	h	0,5100	1,0000000	0,5100
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5 ,5 CV - JUROS. AF_08/2015	91274	h	0,1300	1,0000000	0,1300

Custo Unitário Direto Total	**0,64**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5 ,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/ 2015	91273	h	0,5100	1,0000000	0,5100
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5 ,5 CV - JUROS. AF_08/2015	91274	h	0,1300	1,0000000	0,1300
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5 ,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91275	h	0,6400	1,0000000	0,6400
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5 ,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO . AF_08/2015	91276	h	10,2000	1,0000000	10,2000

Custo Unitário Direto Total	**11,48**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN , POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	un	9.670,9500	0,0000533	0,5154

Custo Unitário Direto Total	**0,51**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN , POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	un	9.670,9500	0,0000143	0,1382

Custo Unitário Direto Total	**0,13**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN , POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	un	9.670,9500	0,0000667	0,6450

Custo Unitário Direto Total	**0,64**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	l	7,0900	1,4400000	10,2096

Custo Unitário Direto Total	**10,20**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93146 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91924	m	3,7100	12,6000000	46,7460
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91926	m	5,3800	12,6000000	67,7880
Composição	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91937	un	18,1700	0,3750000	6,8137
Composição	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91940	un	21,5800	1,0000000	21,5800
Composição	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	90466	m	19,5400	2,2000000	42,9880
Composição	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/ 2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91842	m	5,7800	2,0000000	11,5600
Composição	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/ 2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91852	m	10,3700	2,2000000	22,8140
Composição	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92029	un	61,5000	1,0000000	61,5000
Composição	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/ 2023	90456	un	6,8400	1,0000000	6,8400

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Composição	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	90447	m	10,3300	2,2000000	22,7260

Custo Unitário Direto Total	**233,45**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93128 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91924	m	3,7100	8,4000000	31,1640
Composição	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91937	un	18,1700	0,3750000	6,8137
Composição	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91940	un	21,5800	1,0000000	21,5800
Composição	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	90466	m	19,5400	2,2000000	42,9880
Composição	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/ 2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91842	m	5,7800	2,0000000	11,5600
Composição	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/ 2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91852	m	10,3700	2,2000000	22,8140
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91953	un	31,9300	1,0000000	31,9300
Composição	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/ 2023	90456	un	6,8400	1,0000000	6,8400
Composição	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	90447	m	10,3300	2,2000000	22,7260

Custo Unitário Direto Total	144,47

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 100700 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_10/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14 * CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	184	jg	165,2800	1,0000000	165,2800
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	11945	un	0,0600	39,6000000	2,3760
Insumo	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL , CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	2433	un	12,0800	6,0000000	72,4800
Insumo	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20017	m	9,7000	6,3000000	61,1100
Insumo	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	11055	un	0,0800	39,6000000	3,1680
Insumo	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	10553	un	215,8100	2,0000000	431,6200
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	kg	18,0200	0,0315000	0,5676
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	39027	kg	16,2600	0,2250000	3,6585
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88627	m³	867,3100	0,0250000	21,6827
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	4,7714472	162,2292
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	1,7058427	61,0179
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,8305384	47,8502

Custo Unitário Direto Total	**1.032,99**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 90821 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	11945	un	0,0600	19,8000000	1,1880
Insumo	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	2432	un	35,6600	3,0000000	106,9800
Insumo	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	11055	un	0,0800	19,8000000	1,5840
Insumo	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	10554	un	217,7200	1,0000000	217,7200
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	2,0504781	69,7162
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,5794829	15,1476

Custo Unitário Direto Total	412,31

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	11945	un	0,0600	19,8000000	1,1880
Insumo	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	2432	un	35,6600	3,0000000	106,9800
Insumo	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	11055	un	0,0800	19,8000000	1,5840
Insumo	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	10555	un	237,4300	1,0000000	237,4300
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	2,2419776	76,2272
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,6336024	16,5623

Custo Unitário Direto Total	**439,95**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101624 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 — Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4720	m³	139,4600	1,1000000	153,4060
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	52,9000	0,1252000	6,6230
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,6190120	22,1420
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	79,7100	0,3517110	28,0348
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	174,6800	0,2110270	36,8621
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,0692020	27,9489

Custo Unitário Direto Total	**274,99**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101876 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	39795	un	67,2600	1,0000000	67,2600
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL . AF_08/2019	87367	m³	923,8600	0,0044000	4,0649
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,8550000	23,4868
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,8550000	31,0365

Custo Unitário Direto Total	**125,83**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 90456 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0438000	1,2031
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1556000	5,6482

Custo Unitário Direto Total	**6,84**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 90447 - RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0660000	1,8130
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2348000	8,5232

Custo Unitário Direto Total	**10,33**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 100921 - REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	1079	un	57,5400	1,0000000	57,5400
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2871000	7,8866
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,6891000	25,0143

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101666 - REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,2600	0,0420000	0,2629
Insumo	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	3752	un	97,7000	1,0000000	97,7000
Insumo	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARALAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	12273	un	159,5900	1,0000000	159,5900
Insumo	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	12318	un	227,7700	1,0000000	227,7700
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,5888000	16,1743
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,5888000	21,3734

Custo Unitário Direto Total	0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94489 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	un	22,6000	0,0400000	0,9040
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0080000	0,0188
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11674	un	18,5600	1,0000000	18,5600
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0095000	0,7452
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0795000	2,1162
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0795000	2,8055

Custo Unitário Direto Total	**25,12**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94490 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	un	22,6000	0,0400000	0,9040
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0080000	0,0188
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11675	un	29,4600	1,0000000	29,4600
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0095000	0,7452
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0795000	2,1162
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0795000	2,8055

Custo Unitário Direto Total	**36,02**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94491 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	un	22,6000	0,0714000	1,6136
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0114000	0,0269
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11676	un	39,4100	1,0000000	39,4100
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0180000	1,4121
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1133000	3,0160
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1133000	3,9983

Custo Unitário Direto Total	**49,45**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 101632 - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,2600	0,0210000	0,1314
Insumo	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	2510	un	27,2300	1,0000000	27,2300
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0146000	0,4010
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0146000	0,5299

Custo Unitário Direto Total	**28,28**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 97640 - REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	h	38,0900	0,0229000	0,8722
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0647000	1,6912

Custo Unitário Direto Total	**2,56**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 97645 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,2807000	10,0406
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,7936000	20,7447

Custo Unitário Direto Total	**30,78**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12627 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) Unidade: m2
Observação: Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)
07725/ORSE
Janeiro/2022-1

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	0,5000000	8,1850

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Descritivo: Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)
07725/ORSE
Janeiro/2022-1

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 97647 - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1153000	3,0139
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	h	34,8300	0,0408000	1,4210

Custo Unitário Direto Total	**4,43**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 97650 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2487000	6,5010
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	h	34,8300	0,0879000	3,0615

Custo Unitário Direto Total	**9,56**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 97642 - REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	h	38,0900	0,0328000	1,2493
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0927000	2,4231

Custo Unitário Direto Total	**3,66**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88294	h	47,0600	1,0000000	47,0600
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	88857	h	25,8300	1,0000000	25,8300
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	88858	h	6,8200	1,0000000	6,8200

Custo Unitário Direto Total	**79,71**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88294	h	47,0600	1,0000000	47,0600
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	88857	h	25,8300	1,0000000	25,8300
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	88858	h	6,8200	1,0000000	6,8200
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5664	h	32,2800	1,0000000	32,2800
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53786	h	62,6900	1,0000000	62,6900

Custo Unitário Direto Total	**174,68**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6. 674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	36531	un	461.280,4500	0,0000560	25,8317

Custo Unitário Direto Total	**25,83**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6. 674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	36531	un	461.280,4500	0,0000148	6,8269

Custo Unitário Direto Total	**6,82**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6. 674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	36531	un	461.280,4500	0,0000700	32,2896

Custo Unitário Direto Total	**32,28**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6. 674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	l	7,3500	8,5300000	62,6955

Custo Unitário Direto Total	**62,69**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93394 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	1381	kg	0,9200	4,8600000	4,4712
Insumo	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	34357	kg	5,4000	0,4200000	2,2680
Insumo	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	533	m2	22,9000	1,0600000	24,2740
Composição	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88256	h	35,6100	0,8000000	28,4880
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,4200000	10,9788

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 93389 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	1381	kg	0,9200	4,8600000	4,4712
Insumo	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR) , PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	1297	m2	26,4600	1,0800000	28,5768
Insumo	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	34357	kg	5,4000	0,2400000	1,2960
Composição	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88256	h	35,6100	0,6400000	22,7904
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2600000	6,7964

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 87260 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	37595	kg	2,8200	9,1300000	25,7466
Insumo	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	21108	m2	53,9900	1,0602000	57,2401
Insumo	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	34357	kg	5,4000	0,1880000	1,0152
Composição	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88256	h	35,6100	0,4848000	17,2637
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1625000	4,2477

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	h	43,6900	1,0000000	43,6900
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	h	0,0900	1,0000000	0,0900
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	h	0,0100	1,0000000	0,0100

Custo Unitário Direto Total	**43,79**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	h	43,6900	1,0000000	43,6900
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	h	0,0900	1,0000000	0,0900
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	h	0,0100	1,0000000	0,0100
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91690	h	0,0600	1,0000000	0,0600
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91691	h	1,5700	1,0000000	1,5700

Custo Unitário Direto Total	**45,42**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	un	1.315,1800	0,0000720	0,0946

Custo Unitário Direto Total	**0,09**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	un	1.315,1800	0,0000148	0,0194

Custo Unitário Direto Total	**0,01**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	un	1.315,1800	0,0000500	0,0657

Custo Unitário Direto Total	**0,06**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1600	1,3600000	1,5776

Custo Unitário Direto Total	**1,57**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	h	1,4800	1,0000000	1,4800
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	h	0,4700	1,0000000	0,4700
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	1,0000000	16,3700
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	h	0,3400	1,0000000	0,3400

Custo Unitário Direto Total	**26,14**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	44945	un	8,6200	1,0000000	8,6200
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0838524	2,9591
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0321858	0,8413

Custo Unitário Direto Total	**12,41**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 86881 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	6136	un	183,7900	1,0000000	183,7900
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,3042645	10,7374
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1167884	3,0528

Custo Unitário Direto Total	**197,57**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 98062 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	43446	un	668,1900	4,0000000	2.672,7600
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	100475	m³	975,4300	0,0146000	14,2412
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97740	m³	2.409,3900	0,2373000	571,7482
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	97738	m³	4.677,6400	0,0154000	72,0356
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	1,0449000	37,3760
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	101624	m³	274,9900	0,3733000	102,6537
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	79,7100	0,8190000	65,2824
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	174,6800	0,4019000	70,2038
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,8210000	21,4609

Custo Unitário Direto Total	3.627,73

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 98463 - SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	un	1,3800	1,0000000	1,3800
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	un	0,6100	1,0000000	0,6100
Insumo	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	7572	un	8,1600	1,0000000	8,1600
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,3106000	8,5321
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,3106000	11,2747

Custo Unitário Direto Total	**29,95**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	38094	un	2,3200	1,0000000	2,3200
Insumo	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	38099	un	1,2000	1,0000000	1,2000
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1280000	3,5161
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1280000	4,6464

Custo Unitário Direto Total	**11,67**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 98054 - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	12565	un	872,7600	5,0000000	4.363,8000
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	88628	m³	804,6900	0,0858000	69,0424
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97740	m³	2.409,3900	0,2400000	578,2536
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	97738	m³	4.677,6400	0,0154000	72,0356
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	2,4573000	87,8976
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	101624	m³	274,9900	0,3733000	102,6537
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	79,7100	1,0343000	82,4440
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	174,6800	0,5075000	88,6501
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,9307000	50,4684

Custo Unitário Direto Total	**5.495,21**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94688 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	69,2500	0,0106000	0,7340
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0096000	0,0226
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0120000	0,9414
Insumo	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7139	un	1,2000	1,0000000	1,2000
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0767000	2,0417
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0767000	2,7067

Custo Unitário Direto Total	**7,63**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94690 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	69,2500	0,0141000	0,9764
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0126000	0,0297
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0165000	1,2944
Insumo	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7140	un	3,7800	1,0000000	3,7800
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1002000	2,6673
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1002000	3,5360

Custo Unitário Direto Total	**12,25**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94692 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	69,2500	0,0176000	1,2188
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0168000	0,0396
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	78,4500	0,0210000	1,6474
Insumo	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7141	un	9,2400	1,0000000	9,2400
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1339000	3,5644
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1339000	4,7253

Custo Unitário Direto Total	**20,40**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	h	1,3900	1,0000000	1,3900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	h	0,2400	1,0000000	0,2400
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	12869	h	25,4300	1,0000000	25,4300
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95385	h	0,2900	1,0000000	0,2900

Custo Unitário Direto Total	**34,83**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94440 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE * 41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	7175	un	1,5000	17,7485211	26,6227
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	93282	CHI	40,5700	0,0536434	2,1763
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	93281	CHP	41,8200	0,0239828	1,0029
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,3679050	9,6170
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	h	34,8300	0,1350264	4,7029

Custo Unitário Direto Total	**44,10**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94216 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	11029	Cj	2,1100	4,1500000	8,7565
Insumo	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	40740	m2	151,3200	1,1456858	173,3651
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	93282	CHI	40,5700	0,0021831	0,0885
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	93281	CHP	41,8200	0,0009760	0,0408
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1952328	5,1033
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	h	34,8300	0,1089338	3,7941

Custo Unitário Direto Total	191,12

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 — Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	1607	Cj	0,2800	1,2600000	0,3528
Insumo	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	4302	un	4,2800	1,2600000	5,3928
Insumo	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1, 10 M (SEM AMIANTO)	7194	m2	29,9700	1,3567332	40,6612
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	93282	CHI	40,5700	0,0104047	0,4221
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	93281	CHP	41,8200	0,0046517	0,1945
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1627620	4,2545
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	h	34,8300	0,1336618	4,6554

Custo Unitário Direto Total	**55,91**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12632 - TERMINAL A PRESSÃO 1 CABO 16MM2 C/ 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: un
Observação: Terminal a pressao 1 cabo 16mm2 c/ 1 furo de fixacao - Fornecimento e instalação
8795/ORSE
Janeiro/2022

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1575	un	1,9200	1,0000000	1,9200
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	h	25,7500	0,1250000	3,2187

Custo Unitário Direto Total	0,00

Descritivo: Terminal a pressao 1 cabo 16mm2 c/ 1 furo de fixacao - Fornecimento e instalação
8795/ORSE
Janeiro/2022

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12633 - TERMINAL A PRESSÃO 1 CABO 50MM2 C/ 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Unidade: un

Observação: Terminal a pressao 1 cabo 50mm2 c/ 1 furo de fixacao - Fornecimento e instalação
11008/ORSE
Janeiro/2022-1

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	1588	un	9,2000	1,0000000	9,2000
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	h	25,7500	0,0100000	0,2575

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Descritivo: Terminal a pressao 1 cabo 50mm2 c/ 1 furo de fixacao - Fornecimento e instalação
11008/ORSE
Janeiro/2022-1

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12631 - TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL Unidade: un
Observação: Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal
08795/ORSE
Janeiro/2022

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	1588	un	9,2000	1,0000000	9,2000
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	h	17,2400	0,5000000	8,6200
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	h	25,7500	0,5000000	12,8750

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Descritivo: Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal
08795/ORSE
Janeiro/2022

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12630 - TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF:N-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR Unidade: un

Observação: Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar 09422/ORSE
Janeiro/2022

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA	7525	un	36,0400	1,0000000	36,0400
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	h	25,7500	0,5000000	12,8750
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	0,5000000	8,1850

Custo Unitário Direto Total	**0,00**

Descritivo: Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar 09422/ORSE
Janeiro/2022

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes
Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026
Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un
Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU12635 - TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TIPO ARSTOP, COM DISJUNTOR BIPOLAR 30A, EMBUTIDA 00472/ORSE JANEIRO/2022-1
Unidade: un
Observação: Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida 00472/ORSE
Janeiro/2022-1

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	2388	un	60,1100	1,0000000	60,1100
Insumo	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	12118	un	18,0200	1,0000000	18,0200
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	h	17,2400	0,1000000	1,7240
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	h	25,7500	0,1000000	2,5750

Custo Unitário Direto Total	0,00

Descritivo: Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida 00472/ORSE
Janeiro/2022-1

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	13415	un	72,8100	1,0000000	72,8100
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0928366	3,2762
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0356343	0,9314

Custo Unitário Direto Total	**77,01**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94796 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	un	15,6800	0,0053000	0,0831
Insumo	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	11830	un	33,0500	1,0000000	33,0500
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1904000	5,0684
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1904000	6,7192

Custo Unitário Direto Total	**44,90**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: CPU19697 - TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO, DO TIPO FAAL-830-1, 30/45W, 6,6A / 60HZ — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	20111	un	21,4600	0,2081000	4,4658
Insumo	ROLO DE FITA ELÉTRICA DE AUTO-FUSÃO (19MM X 10M), CLASSE DE TENSÃO ATÉ 6,9KV, PARA ACABAMENTO DAS JUNÇÕES DOS CONECTORES, REF. 23BR, FABR. 3M, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	MAT19506	un	48,5800	0,2081000	10,1094
Insumo	TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO, DO TIPO FAAL-830-1, 30/45W, 6,6A / 60HZ.	MAT19504	un	1.180,1200	1,0000000	1.180,1200
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,7091000	19,4789
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,7091000	25,7403

Custo Unitário Direto Total	0,00

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 100251 - TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_04/2026 Unidade: m/km

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,6593330	17,2349

Custo Unitário Direto Total	**17,23**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0247000	0,0582
Insumo	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	9836	m	14,1400	1,0549000	14,9162
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,4444000	11,8299
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,4444000	15,6828

Custo Unitário Direto Total	**42,46**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0177000	0,0417
Insumo	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	9838	m	10,2000	1,0549000	10,7599
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,3182000	8,4704
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,3182000	11,2292

Custo Unitário Direto Total	**30,48**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 89713 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0212000	0,0500
Insumo	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	9837	m	13,3900	1,0549000	14,1251
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,3813000	10,1502
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,3813000	13,4560

Custo Unitário Direto Total	**37,77**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 89401 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0319000	0,0752
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9867	m	3,6900	1,0493000	3,8719
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1367000	3,6389
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1367000	4,8241

Custo Unitário Direto Total	**12,39**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0370000	0,0873
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9868	m	4,1600	1,0493000	4,3650
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1586000	4,2219
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1586000	5,5969

Custo Unitário Direto Total	**14,25**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94648 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0051000	0,0120
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9868	m	4,1600	1,0493000	4,3650
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0463000	1,2325
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0463000	1,6339

Custo Unitário Direto Total	**7,23**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 89403 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0441000	0,1040
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9869	m	8,9800	1,0493000	9,4227
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1891000	5,0338
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1891000	6,6733

Custo Unitário Direto Total	**21,22**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94649 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0067000	0,0158
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9869	m	8,9800	1,0493000	9,4227
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0605000	1,6105
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0605000	2,1350

Custo Unitário Direto Total	**13,17**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94650 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0090000	0,0212
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9874	m	14,1000	1,0493000	14,7951
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0809000	2,1535
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0809000	2,8549

Custo Unitário Direto Total	**19,81**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 89449 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0080000	0,0188
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9875	m	15,4600	1,0493000	16,2221
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0341000	0,9077
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0341000	1,2033

Custo Unitário Direto Total	**18,33**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 94651 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,3600	0,0125000	0,0295
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9875	m	15,4600	1,0493000	16,2221
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1128000	3,0027
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1128000	3,9807

Custo Unitário Direto Total	**23,22**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 86877 - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	37588	un	57,8200	1,0000000	57,8200
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1790848	6,3199
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0687396	1,7968

Custo Unitário Direto Total	**65,92**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	h	0,4900	1,0000000	0,4900
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	h	0,1100	1,0000000	0,1100

Custo Unitário Direto Total	**0,60**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	h	0,4900	1,0000000	0,4900
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	90584	h	0,3800	1,0000000	0,3800
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	90585	h	0,6000	1,0000000	0,6000

Custo Unitário Direto Total	1,58

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	un	3.871,3800	0,0001280	0,4955

Custo Unitário Direto Total	**0,49**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	un	3.871,3800	0,0000296	0,1145

Custo Unitário Direto Total	**0,11**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	un	3.871,3800	0,0001000	0,3871

Custo Unitário Direto Total	**0,38**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes	Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado	
Ano	:	2026	Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento	:	4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia	
Versão	:	2 - Lote 2 - Sem Desoneração	
Extensão	:	1,000 un	Data base: 01/06/2026

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1600	0,5200000	0,6032

Custo Unitário Direto Total	**0,60**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes — Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 873 - Tabela SINAPI 06/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/07/2026
Orçamento : 4892 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia
Versão : 2 - Lote 2 - Sem Desoneração
Extensão : 1,000 un — Data base: 01/06/2026

Serviço: 88325 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	VIDRACEIRO (HORISTA)	10489	h	17,1100	1,0000000	17,1100
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95387	h	0,2500	1,0000000	0,2500

Custo Unitário Direto Total	**26,84**

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes			Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração			
Ano	:	2026			Data orçamento: 20/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia			
Versão	:	5 - ADM			
Extensão	:	1,000 un			Data base: 01/04/2026
BDI	:	0,00%			
Fator Capa	:	1,0000			
Responsável	:	Paulo de Freitas Machado Filho	CREA : 14065/D	ART Nº :	BA20251018560
Elaborador	:	Vinicius Martins Ruiz			

01 - ADMINISTRAÇÃO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
01.000.001	1	P9946	Engenheiro auxiliar - mensalista	0,00	mes	12,000	25.733,10	308.797,20
01.000.002	2	P9840	Encarregado geral - mensalista	0,00	mes	12,000	14.216,29	170.595,48
01.000.003	3	P9883	Chefe do setor administrativo - mensalista	0,00	mes	12,000	8.427,46	101.129,52
							Total do grupo:	580.522,20

02 - APOIO PRODUÇÃO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.000.001	5	P9949	Topógrafo - mensalista	0,00	mes	5,000	9.479,94	47.399,70
02.000.002	10	P9950	Auxiliar de topografia - mensalista	0,00	mes	5,000	6.210,10	31.050,50
02.000.003	9	CPU9297	Instrumental de Topografia	0,00	mes	5,000	4.293,62	21.468,10
02.000.004	6	P9811	Encarregado especializado - mensalista	0,00	mes	3,000	9.796,38	29.389,14
02.000.005	11	E9684	Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW	0,00	h	84,000	130,14	10.931,76
							Total do grupo:	140.239,20

03 - DISPESAS DIVERSAS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
03.000.001	4	CPU8926	Despesas Diversas	0,00	un	1,000	36.038,07	36.038,07
							Total do grupo:	36.038,07

Total:	756.799,47
Total geral do orçamento:	756.799,47

Setor	:	SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes			Valores expressos em Reais (R$)
Referencial	:	867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração			
Ano	:	2026			Data orçamento: 20/07/2026
Orçamento	:	4890 - Execução de serviços contínuos de manutenção periódica e emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia			
Versão	:	5 - ADM			
Extensão	:	1,000 un			Data base: 01/04/2026
BDI	:	0,00%			
Fator Capa	:	1,0000			
Responsável	:	Paulo de Freitas Machado Filho	CREA : 14065/D	ART Nº :	BA20251018560
Elaborador	:	Vinicius Martins Ruiz			

Discriminação	Percentual	Custo	Preço	Preço/un
ADMINISTRAÇÃO	76,7075	0,00	580.522,20	580.522,20
APOIO PRODUÇÃO	18,5306	21.468,10	140.239,20	140.239,20
DISPESAS DIVERSAS	4,7619	36.038,07	36.038,07	36.038,07
Total geral	100,0000	57.506,17	756.799,47	756.799,47

GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: Serviços contínuos de manutenção periódicas emergenciais nos aeródromos do Estado da Bahia.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (LOTE 02)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Valores		DIAS / PERÍODO												TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ETAPA DE SERVIÇOS	R$	%	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
	ORÇAMENTO - LADO AR															
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	958.562,20	6,74	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				79.880,18	79.880,18	79.880,18	79.880,18	79.880,18	79.880,18	79.880,18	79.880,18	79.880,18	79.880,18	79.880,18	79.880,18	958.562,20
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	1.021.618,82	7,19	50,00%											50,00%	100,00%
				510.809,41											510.809,41	1.021.618,82
3	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	24.603,29	0,17	100,00%												100,00%
				24.603,29												24.603,29
4	SERVIÇOS - PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, ROLAMENTO E PARQUE DE ESTACIONAMENTO	1.276.551,96	8,98	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				106.379,33	106.379,33	106.379,33	106.379,33	106.379,33	106.379,33	106.379,33	106.379,33	106.379,33	106.379,33	106.379,33	106.379,33	1.276.551,96
5	PAVIMENTAÇÃO	4.123.367,41	29,01	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				343.613,95	343.613,95	343.613,95	343.613,95	343.613,95	343.613,95	343.613,95	343.613,95	343.613,95	343.613,95	343.613,95	343.613,95	4.123.367,41
6	TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS	36.862,08	0,26	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				3.071,84	3.071,84	3.071,84	3.071,84	3.071,84	3.071,84	3.071,84	3.071,84	3.071,84	3.071,84	3.071,84	3.071,84	36.862,08
7	AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ASFÁLTICOS	1.003.477,22	7,06	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				83.623,10	83.623,10	83.623,10	83.623,10	83.623,10	83.623,10	83.623,10	83.623,10	83.623,10	83.623,10	83.623,10	83.623,10	1.003.477,22
8	DRENAGEM E OBRAS D'ARTE	730.433,22	5,14	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				60.869,44	60.869,44	60.869,44	60.869,44	60.869,44	60.869,44	60.869,44	60.869,44	60.869,44	60.869,44	60.869,44	60.869,44	730.433,22
9	SERVIÇOS DIVERSOS	1.489.441,80	10,48	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				124.120,15	124.120,15	124.120,15	124.120,15	124.120,15	124.120,15	124.120,15	124.120,15	124.120,15	124.120,15	124.120,15	124.120,15	1.489.441,80
	ORÇAMENTO - LADO TERRA															
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	40.869,71	0,29	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				3.405,81	3.405,81	3.405,81	3.405,81	3.405,81	3.405,81	3.405,81	3.405,81	3.405,81	3.405,81	3.405,81	3.405,81	40.869,71
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	176.252,16	1,24	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				14.687,68	14.687,68	14.687,68	14.687,68	14.687,68	14.687,68	14.687,68	14.687,68	14.687,68	14.687,68	14.687,68	14.687,68	176.252,16
3	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA	152.593,23	1,07	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				12.716,10	12.716,10	12.716,10	12.716,10	12.716,10	12.716,10	12.716,10	12.716,10	12.716,10	12.716,10	12.716,10	12.716,10	152.593,23
4	FECHAMENTO	189.906,30	1,34	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				15.825,53	15.825,53	15.825,53	15.825,53	15.825,53	15.825,53	15.825,53	15.825,53	15.825,53	15.825,53	15.825,53	15.825,53	189.906,30
5	ESQUADRIA	208.882,45	1,47	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				17.406,87	17.406,87	17.406,87	17.406,87	17.406,87	17.406,87	17.406,87	17.406,87	17.406,87	17.406,87	17.406,87	17.406,87	208.882,45
6	PINTURA	207.865,20	1,46	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				17.322,10	17.322,10	17.322,10	17.322,10	17.322,10	17.322,10	17.322,10	17.322,10	17.322,10	17.322,10	17.322,10	17.322,10	207.865,20
7	COBERTURA	263.707,00	1,86	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				21.975,58	21.975,58	21.975,58	21.975,58	21.975,58	21.975,58	21.975,58	21.975,58	21.975,58	21.975,58	21.975,58	21.975,58	263.707,00
8	REVESTIMENTO	278.546,68	1,96	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				23.212,22	23.212,22	23.212,22	23.212,22	23.212,22	23.212,22	23.212,22	23.212,22	23.212,22	23.212,22	23.212,22	23.212,22	278.546,68
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.522.648,11	10,71	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				126.887,34	126.887,34	126.887,34	126.887,34	126.887,34	126.887,34	126.887,34	126.887,34	126.887,34	126.887,34	126.887,34	126.887,34	1.522.648,11
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	258.979,48	1,82	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				21.581,62	21.581,62	21.581,62	21.581,62	21.581,62	21.581,62	21.581,62	21.581,62	21.581,62	21.581,62	21.581,62	21.581,62	258.979,48
11	INSTALAÇÕES PARA INCÊNDIO	159.043,92	1,12	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				13.253,66	13.253,66	13.253,66	13.253,66	13.253,66	13.253,66	13.253,66	13.253,66	13.253,66	13.253,66	13.253,66	13.253,66	159.043,92
12	LIMPEZA	88.733,49	0,62	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				7.394,46	7.394,46	7.394,46	7.394,46	7.394,46	7.394,46	7.394,46	7.394,46	7.394,46	7.394,46	7.394,46	7.394,46	88.733,49
	TOTAL MENSAL	R$		1.632.639,67	1.097.226,97	1.097.226,97	1.097.226,97	1.097.226,97	1.097.226,97	1.097.226,97	1.097.226,97	1.097.226,97	1.097.226,97	1.097.226,97	1.608.036,38	14.212.945,73
	% MENSAL			11,49%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	11,31%	1,00
	TOTAL ACUMULADO	14.212.945,73		1.632.639,67	2.729.866,64	3.827.093,61	4.924.320,57	6.021.547,54	7.118.774,51	8.216.001,48	9.313.228,45	10.410.455,42	11.507.682,38	12.604.909,35	14.212.945,73	14.212.945,73
	% ACUMULADO	100,00%		11,49%	19,21%	26,93%	34,65%	42,37%	50,09%	57,81%	65,53%	73,25%	80,97%	88,69%	100,00%	100,00%

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA
DIRETORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS ESPECIAIS
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

BDI DA SEINFRA / SIT

Valores de referência para as taxas de BDI - Sem Desoneração

Emitido em Agosto de 2026

Descrição das Parcelas		Construção e Restauração Rodoviária					
		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte	
Despesas Indiretas		**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**
Administração Central	Variável - f (CD)	4,74	6,00	4,80	6,00	4,86	6,00
Despesas Financeiras	1,10% sobre (PV - Lucro)	1,01	1,28	1,03	1,28	1,04	1,28
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,32	0,25	0,31	0,25	0,31
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,63	0,50	0,63	0,50	0,62
	Subtotal 1	**6,50**	**8,23**	**6,57**	**8,22**	**6,65**	**8,21**
Benefícios		**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**
Lucro	Variável - f (CD)	7,90	10,00	6,80	8,50	5,67	7,00
	Subtotal 2	7,90	**10,00**	6,80	**8,50**	5,67	**7,00**
Tributos		**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**
PIS	0,65% do PV	0,65	0,82	0,65	0,81	0,65	0,80
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,80	3,00	3,75	3,00	3,70
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	3,80	3,00	3,75	3,00	3,70
	Subtotal 3	**6,65**	**8,42**	**6,65**	**8,31**	**6,65**	**8,21**
	Total - BDI (%)	**21,05**	**26,66**	**20,02**	**25,03**	**18,97**	**23,41**

Valores de referência para as taxas de BDI - Com Desoneração

Descrição das Parcelas		Construção e Restauração Rodoviária					
		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte	
Despesas Indiretas		**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**
Administração Central	Variável - f (CD)	4,60	6,00	4,66	6,00	4,72	6,00
Despesas Financeiras	1,10% sobre (PV - Lucro)	1,02	1,33	1,03	1,32	1,04	1,32
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,33	0,25	0,32	0,25	0,32
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,65	0,50	0,64	0,50	0,64
	Subtotal 1	**6,36**	**8,30**	**6,43**	**8,29**	**6,51**	**8,28**
Benefícios		**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**
Lucro	Variável - f (CD)	7,66	10,00	6,60	8,50	5,50	7,00
	Subtotal 2	7,66	**10,00**	6,60	**8,50**	5,50	**7,00**
Tributos		**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**
PIS	0,65% do PV	0,65	0,85	0,65	0,84	0,65	0,83
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,92	3,00	3,87	3,00	3,81
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	3,92	3,00	3,87	3,00	3,81
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)	2,70% do PV	2,70	3,52	2,70	3,48	2,70	3,43
	Subtotal 3	**9,35**	**12,20**	**9,35**	**12,05**	**9,35**	**11,89**
	Total - BDI (%)	**23,38**	**30,51**	**22,38**	**28,84**	**21,36**	**27,17**

PV = Preço de Venda
CD = Custo Direto
SELIC (agosto/2026) = 14,00% a.a.

DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,10% sobre (PV - Lucro)

Observação: (*) Limite máximo adotado de 3%, valor variável em função da legislação de cada município. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pela SEINFRA/SIT deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

BDI DA SEINFRA / SIT

Valores de referência para as taxas de BDI - Sem Desoneração — **Emitido em Agosto de 2026**

Descrição das Parcelas		Conservação Rodoviária		Construção de Obras de Arte Especiais					
				Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte	
Despesas Indiretas		**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**
Administração Central	Variável - f (CD)	6,81	9,00	6,21	8,00	6,29	8,00	6,37	8,00
Despesas Financeiras	1,10% sobre (PV - Lucro)	1,00	1,32	1,01	1,31	1,03	1,31	1,04	1,30
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,33	0,25	0,32	0,25	0,32	0,25	0,31
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,66	0,50	0,64	0,50	0,64	0,50	0,63
	Subtotal 1	**8,56**	**11,31**	**7,97**	**10,27**	**8,06**	**10,26**	**8,16**	**10,25**
Benefícios		**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**
Lucro	Variável - f (CD)	9,08	12,00	7,76	10,00	6,68	8,50	5,57	7,00
	Subtotal 2	9,08	**12,00**	7,76	**10,00**	6,68	**8,50**	5,57	**7,00**
Tributos		**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**
PIS	0,65% do PV	0,65	0,86	0,65	0,84	0,65	0,83	0,65	0,82
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,96	3,00	3,87	3,00	3,82	3,00	3,77
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	3,96	3,00	3,87	3,00	3,82	3,00	3,77
	Subtotal 3	**6,65**	**8,78**	**6,65**	**8,57**	**6,65**	**8,46**	**6,65**	**8,35**
	Total - BDI (%)	**24,30**	**32,10**	**22,39**	**28,84**	**21,40**	**27,22**	**20,38**	**25,60**

Valores de referência para as taxas de BDI - Com Desoneração

Descrição das Parcelas		Conservação Rodoviária		Construção de Obras de Arte Especiais					
				Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte	
Despesas Indiretas		**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**
Administração Central	Variável - f (CD)	6,61	9,00	6,03	8,00	6,10	8,00	6,18	8,00
Despesas Financeiras	1,10% sobre (PV - Lucro)	1,00	1,37	1,02	1,35	1,03	1,35	1,04	1,35
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,34	0,25	0,33	0,25	0,33	0,25	0,32
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,68	0,50	0,66	0,50	0,66	0,50	0,65
	Subtotal 1	**8,37**	**11,39**	**7,79**	**10,35**	**7,88**	**10,33**	**7,97**	**10,32**
Benefícios		**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**
Lucro	Variável - f (CD)	8,82	12,00	7,53	10,00	6,48	8,50	5,41	7,00
	Subtotal 2	8,82	**12,00**	7,53	**10,00**	6,48	**8,50**	5,41	**7,00**
Tributos		**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**
PIS	0,65% do PV	0,65	0,88	0,65	0,86	0,65	0,85	0,65	0,84
COFINS	3,00% do PV	3,00	4,08	3,00	3,98	3,00	3,93	3,00	3,88
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	4,08	3,00	3,98	3,00	3,93	3,00	3,88
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)	2,70% do PV	2,70	3,68	2,70	3,58	2,70	3,54	2,70	3,49
	Subtotal 3	**9,35**	**12,73**	**9,35**	**12,41**	**9,35**	**12,26**	**9,35**	**12,10**
	Total - BDI (%)	**26,53**	**36,11**	**24,68**	**32,76**	**23,72**	**31,09**	**22,73**	**29,42**

PV = Preço de Venda
CD = Custo Direto
SELIC (agosto/2026) = 14,00% a.a.

DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,10% sobre (PV - Lucro)

Observação: (*) Limite máximo adotado de 3%, valor variável em função da legislação de cada município. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pela SEINFRA/SIT deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

BDI DA SEINFRA / SIT

Valores de referência para as taxas de BDI - Sem Desoneração

Emitido em Agosto de 2026

Descrição das Parcelas		Recuperação, Reforço e Alargamento de Obras de Arte Especiais						Obras Hidroviárias	
		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte			
Despesas Indiretas		**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**
Administração Central	Variável - f (CD)	6,81	9,00	6,93	9,00	7,04	9,00	5,57	7,00
Despesas Financeiras	1,10% sobre (PV - Lucro)	1,00	1,32	1,02	1,32	1,03	1,32	1,03	1,29
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,33	0,25	0,32	0,25	0,32	0,25	0,31
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,66	0,50	0,65	0,50	0,64	0,50	0,63
	Subtotal 1	**8,56**	**11,31**	**8,69**	**11,29**	**8,82**	**11,28**	**7,35**	**9,24**
Benefícios		**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**
Lucro	Variável - f (CD)	9,08	12,00	7,70	10,00	6,26	8,00	6,37	8,00
	Subtotal 2	9,08	**12,00**	7,70	**10,00**	6,26	**8,00**	6,37	**8,00**
Tributos		**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**
PIS	0,65% do PV	0,65	0,86	0,65	0,84	0,65	0,83	0,65	0,82
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,96	3,00	3,90	3,00	3,83	3,00	3,77
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	3,96	3,00	3,90	3,00	3,83	3,00	3,77
	Subtotal 3	**6,65**	**8,78**	**6,65**	**8,64**	**6,65**	**8,50**	**6,65**	**8,35**
	Total - BDI (%)	**24,30**	**32,10**	**23,04**	**29,93**	**21,74**	**27,77**	**20,37**	**25,59**

Valores de referência para as taxas de BDI - Com Desoneração

Descrição das Parcelas		Recuperação, Reforço e Alargamento de Obras de Arte Especiais						Obras Hidroviárias	
		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte			
Despesas Indiretas		**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**
Administração Central	Variável - f (CD)	6,61	9,00	6,72	9,00	6,84	9,00	5,41	7,00
Despesas Financeiras	1,10% sobre (PV - Lucro)	1,00	1,37	1,02	1,36	1,03	1,36	1,03	1,34
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,34	0,25	0,33	0,25	0,33	0,25	0,32
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,68	0,50	0,67	0,50	0,66	0,50	0,65
	Subtotal 1	**8,37**	**11,39**	**8,49**	**11,37**	**8,62**	**11,35**	**7,19**	**9,31**
Benefícios		**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**
Lucro	Variável - f (CD)	8,82	12,00	7,47	10,00	6,08	8,00	6,18	8,00
	Subtotal 2	8,82	**12,00**	7,47	**10,00**	6,08	**8,00**	6,18	**8,00**
Tributos		**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**
PIS	0,65% do PV	0,65	0,88	0,65	0,87	0,65	0,86	0,65	0,84
COFINS	3,00% do PV	3,00	4,08	3,00	4,02	3,00	3,95	3,00	3,88
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	4,08	3,00	4,02	3,00	3,95	3,00	3,88
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)	2,70% do PV	2,70	3,68	2,70	3,61	2,70	3,55	2,70	3,49
	Subtotal 3	**9,35**	**12,73**	**9,35**	**12,52**	**9,35**	**12,31**	**9,35**	**12,10**
	Total - BDI (%)	**26,53**	**36,11**	**25,31**	**33,89**	**24,05**	**31,66**	**22,72**	**29,41**

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (agosto/2026) = 14,00% a.a.

DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,10% sobre (PV - Lucro)

Observação: (*) Limite máximo adotado de 3%, valor variável em função da legislação de cada município. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pela SEINFRA/SIT deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Relatório Analítico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mão de Obra - Sem desoneração
Bahia - abril/2026

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)									Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidências (%)		Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	
P9801	Ajudante	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,44	5,10	5,05	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,87	0,13	7,27	4,47	0,93	14,60	0,44	109,17
P9802	Ajudante especializado	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,44	5,10	5,05	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,87	0,13	7,27	4,47	0,93	14,60	0,44	109,17
P9803	Almoxarife - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	7,34	0,96	0,04	0,09	9,25	0,74	0,02	-	3,64	0,09	4,98	3,79	0,93	6,81	0,33	75,92
P9804	Apontador - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	5,36	0,93	0,04	0,08	9,24	0,74	0,03	-	4,66	0,13	6,96	3,73	0,93	6,05	0,42	76,10
P9805	Armador	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,53	5,13	5,72	0,96	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	4,42	0,12	6,61	4,49	0,93	14,93	0,40	109,27
P9806	Auxiliar administrativo - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,70	0,93	0,04	0,05	9,25	0,74	0,15	-	3,38	0,09	4,63	3,80	0,93	6,95	0,30	75,75
P9807	Bombeiro hidráulico	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,80	5,20	7,82	0,96	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,29	0,08	4,51	4,57	0,93	15,84	0,29	109,32
P9808	Carpinteiro	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,67	5,17	6,88	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,98	0,10	5,44	4,54	0,93	15,37	0,35	109,27
P9809	Encarregado administrativo - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	9,47	0,96	0,04	0,06	9,25	0,74	0,08	-	2,44	0,05	2,86	3,86	0,93	7,60	0,21	75,46
P9810	Eletricista	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,66	5,17	6,78	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	4,04	0,10	5,54	4,53	0,93	15,33	0,36	109,31
P9811	Encarregado especializado - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	3,80	0,93	6,86	0,31	75,58
P9812	Engenheiro - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	8,23	0,96	0,04	0,08	9,25	0,74	0,04	-	3,24	0,08	4,09	3,82	0,93	7,14	0,29	75,83
P9813	Almoxarife	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,74	5,19	7,34	0,96	0,04	0,09	9,25	0,74	0,02	-	3,64	0,09	4,98	4,56	0,93	15,64	0,33	109,45
P9814	Auxiliar de produção - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	6,64	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	4,15	0,10	5,69	3,77	0,93	6,61	0,37	76,60
P9815	Jardineiro	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,80	5,20	7,82	0,97	0,04	0,09	9,24	0,74	0,01	-	3,29	0,08	4,51	4,57	0,93	15,97	0,29	109,78
P9817	Apontador	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,48	5,11	5,36	0,93	0,04	0,08	9,24	0,74	0,03	-	4,66	0,13	6,96	4,48	0,93	14,73	0,42	109,13
P9818	Auxiliar administrativo	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,80	5,20	7,70	0,93	0,04	0,05	9,25	0,74	0,15	-	3,38	0,09	4,63	4,57	0,93	15,78	0,30	109,35
P9819	Engenheiro supervisor - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	8,23	0,96	0,04	0,08	9,25	0,74	0,04	-	3,24	0,08	4,09	3,82	0,93	7,14	0,29	75,83
P9820	Auxiliar de laboratório	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,55	5,14	5,90	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,30	0,12	6,42	4,50	0,93	15,02	0,39	109,28
P9821	Pedreiro	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,59	5,15	6,27	0,93	0,04	0,08	9,24	0,74	0,00	-	4,42	0,11	6,05	4,51	0,93	15,10	0,39	109,37
P9822	Pintor	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,67	5,17	6,86	0,96	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,99	0,10	5,47	4,54	0,93	15,42	0,36	109,49
P9823	Serralheiro	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,80	5,20	7,81	0,96	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,30	0,08	4,52	4,57	0,93	15,83	0,29	109,32
P9824	Servente	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,44	5,10	5,05	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,87	0,13	7,27	4,47	0,93	14,60	0,44	109,17
P9825	Soldador	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,79	5,20	7,77	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	3,33	0,08	4,56	4,57	0,93	15,82	0,30	109,36
P9827	Vigia - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	6,95	0,93	0,04	0,06	9,25	0,74	0,09	-	3,92	0,10	5,37	3,78	0,93	6,65	0,35	75,97
P9828	Auxiliar de topografia	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,52	5,12	5,61	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,00	-	4,49	0,12	6,71	4,49	0,93	14,89	0,41	109,30
P9829	Auxiliar técnico	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,71	5,18	7,02	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,10	-	3,88	0,10	5,32	4,55	0,93	15,53	0,35	109,62
P9830	Montador	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,80	5,20	7,79	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,00	-	3,31	0,08	4,53	4,57	0,93	15,83	0,30	109,35
P9831	Chefe do setor administrativo	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	19,02	5,27	9,47	0,96	0,04	0,06	9,25	0,74	0,08	-	2,44	0,05	2,86	4,64	0,93	16,57	0,21	109,49
P9833	Auxiliar de laboratório - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	5,90	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,30	0,12	6,42	3,74	0,93	6,28	0,39	76,09
P9834	Comandante de longo curso	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,10	5,29	10,16	0,97	0,05	0,04	9,24	0,74	0,01	-	1,97	0,04	2,16	4,66	0,93	16,97	0,17	109,72
P9837	Oceanógrafo - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	7,20	0,97	0,06	0,06	9,25	0,74	0,13	-	3,75	0,09	5,14	3,79	0,93	6,85	0,34	76,52
P9839	Condutor maquinista fluvial	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,00	5,26	9,39	0,97	0,05	0,06	9,24	0,74	0,00	-	2,50	0,05	2,94	4,63	0,93	16,64	0,22	109,86
P9840	Encarregado geral - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	3,80	0,93	6,86	0,31	75,58
P9842	Faxineiro - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	7,48	0,96	0,04	0,04	9,25	0,74	0,13	-	3,54	0,09	4,86	3,80	0,93	6,88	0,32	75,97
P9843	Operador de equipamento leve	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,72	5,18	7,25	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,01	-	3,70	0,09	5,07	4,55	0,93	15,54	0,33	109,23
P9845	Operador de equipamento pesado	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,72	5,18	7,25	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,01	-	3,70	0,09	5,07	4,55	0,93	15,54	0,33	109,23
P9846	Operador de equipamento especial	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,72	5,18	7,25	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,01	-	3,70	0,09	5,07	4,55	0,93	15,54	0,33	109,23
P9847	Perfurador de tubulão	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,44	5,10	5,05	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,87	0,13	7,27	4,47	0,93	14,60	0,44	109,17
P9848	Desenhista - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	4,96	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,10	-	4,94	0,14	7,38	3,72	0,93	5,95	0,44	76,52
P9849	Condutor maquinista fluvial - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	9,39	0,97	0,05	0,06	9,24	0,74	0,00	-	2,50	0,05	2,94	3,85	0,93	7,62	0,22	75,79
P9851	Médico do trabalho - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	9,62	0,97	0,04	0,03	9,24	0,74	0,05	-	2,30	0,05	2,70	3,86	0,93	7,70	0,20	75,66
P9852	Blaster	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,80	5,20	7,78	0,97	0,04	0,10	9,24	0,74	-	-	3,32	0,08	4,54	4,57	0,93	15,96	0,30	109,80
P9853	Pré-marcador	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,44	5,10	5,05	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,87	0,13	7,27	4,47	0,93	14,60	0,44	109,17
P9855	Marinheiro de máquinas - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	9,41	0,97	0,05	0,08	9,24	0,74	0,00	-	2,48	0,05	2,91	3,86	0,93	7,63	0,22	75,81
P9856	Marinheiro de convés	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,03	5,27	9,54	0,97	0,05	0,09	9,25	0,74	0,01	-	2,38	0,05	2,79	4,64	0,93	16,72	0,21	109,86
P9857	Marinheiro de convés - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	9,54	0,97	0,05	0,09	9,25	0,74	0,01	-	2,38	0,05	2,79	3,86	0,93	7,68	0,21	75,75
P9858	Laboratorista - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	5,90	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,30	0,12	6,42	3,74	0,93	6,28	0,39	76,09
P9859	Trabalhador de via	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,44	5,10	5,05	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,87	0,13	7,27	4,47	0,93	14,60	0,44	109,17
P9861	Selecionador de material pétreo	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,44	5,10	5,05	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,87	0,13	7,27	4,47	0,93	14,60	0,44	109,17
P9862	Desenhista	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,44	5,10	4,96	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,10	-	4,94	0,14	7,38	4,47	0,93	14,64	0,44	109,51
P9863	Draguista	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,10	5,29	10,16	0,97	0,05	0,04	9,24	0,74	0,01	-	1,97	0,04	2,16	4,66	0,93	16,97	0,17	109,72

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Relatório Analítico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mão de Obra - Sem desoneração
Bahia - abril/2026

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)									Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidências (%)		Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	
P9864	Engenheiro de segurança do trabalho - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	8,45	0,97	0,04	0,06	9,25	0,74	0,08	-	3,07	0,07	3,88	3,83	0,93	7,29	0,27	76,16
P9866	Motorista de caminhão	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,74	5,19	7,39	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	4,56	0,93	15,59	0,32	109,19
P9867	Técnico especializado - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	7,02	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,10	-	3,88	0,10	5,32	3,78	0,93	6,71	0,35	76,15
P9868	Encarregado administrativo	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	19,02	5,27	9,47	0,96	0,04	0,06	9,25	0,74	0,08	-	2,44	0,05	2,86	4,64	0,93	16,57	0,21	109,49
P9869	Encarregado de obras de artes especiais - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	3,80	0,93	6,86	0,31	75,58
P9870	Motorista de veículo leve	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,89	5,23	8,54	0,96	0,04	0,08	9,24	0,74	0,00	-	3,00	0,07	3,79	4,60	0,93	16,14	0,27	109,42
P9871	Motorista de veículo especial	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,74	5,19	7,39	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	4,56	0,93	15,59	0,32	109,19
P9872	Encarregado de conservação rodoviária	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,76	5,19	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	4,56	0,93	15,67	0,31	109,12
P9873	Encarregado de obras de artes especiais	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,76	5,19	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	4,56	0,93	15,67	0,31	109,12
P9874	Encarregado de pavimentação	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,76	5,19	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	4,56	0,93	15,67	0,31	109,12
P9875	Encarregado de turma - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	3,80	0,93	6,86	0,31	75,58
P9876	Técnico de segurança do trabalho - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	5,99	0,96	0,04	0,06	9,25	0,74	0,10	-	4,25	0,12	6,35	3,75	0,93	6,33	0,38	76,16
P9877	Encarregado de superestrutura ferroviária	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,76	5,19	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	4,56	0,93	15,67	0,31	109,12
P9879	Encarregado de terraplenagem	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,76	5,19	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	4,56	0,93	15,67	0,31	109,12
P9880	Piloto fluvial - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	10,16	0,97	0,05	0,04	9,24	0,74	0,01	-	1,97	0,04	2,16	3,88	0,93	7,90	0,17	75,48
P9881	Encarregado de turma	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,76	5,19	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	4,56	0,93	15,67	0,31	109,12
P9882	Técnico especializado	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,71	5,18	7,02	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,10	-	3,88	0,10	5,32	4,55	0,93	15,53	0,35	109,62
P9883	Chefe do setor administrativo - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	9,47	0,96	0,04	0,06	9,25	0,74	0,08	-	2,44	0,05	2,86	3,86	0,93	7,60	0,21	75,46
P9884	Encarregado de terraplenagem - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	3,80	0,93	6,86	0,31	75,58
P9885	Frentista de túnel	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,44	5,10	5,05	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,87	0,13	7,27	4,47	0,93	14,60	0,44	109,17
P9886	Encarregado especializado	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,76	5,19	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	4,56	0,93	15,67	0,31	109,12
P9887	Encarregado geral	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,76	5,19	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	4,56	0,93	15,67	0,31	109,12
P9888	Engenheiro	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,86	5,22	8,23	0,96	0,04	0,08	9,25	0,74	0,04	-	3,24	0,08	4,09	4,59	0,93	16,02	0,29	109,56
P9889	Técnico da qualidade - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	7,25	0,96	0,04	0,08	9,25	0,74	0,08	-	3,71	0,09	5,08	3,79	0,93	6,79	0,33	76,04
P9890	Engenheiro auxiliar	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,86	5,22	8,23	0,96	0,04	0,08	9,25	0,74	0,04	-	3,24	0,08	4,09	4,59	0,93	16,02	0,29	109,56
P9892	Auxiliar de blaster	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,80	5,20	7,78	0,97	0,04	0,10	9,24	0,74	-	-	3,32	0,08	4,54	4,57	0,93	15,96	0,30	109,80
P9893	Encarregado de pavimentação - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	3,80	0,93	6,86	0,31	75,58
P9894	Engenheiro chefe	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,86	5,22	8,23	0,96	0,04	0,08	9,25	0,74	0,04	-	3,24	0,08	4,09	4,59	0,93	16,02	0,29	109,56
P9895	Engenheiro de segurança do trabalho	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,89	5,23	8,45	0,97	0,04	0,06	9,25	0,74	0,08	-	3,07	0,07	3,88	4,60	0,93	16,27	0,27	110,03
P9896	Porteiro - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	8,13	0,96	0,04	0,07	9,24	0,74	0,03	-	3,06	0,08	4,20	3,82	0,93	7,10	0,27	75,58
P9897	Técnico ambiental - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	4,93	0,97	0,04	0,06	9,25	0,74	0,13	-	4,95	0,14	7,40	3,72	0,93	6,00	0,45	76,94
P9898	Engenheiro supervisor	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,86	5,22	8,23	0,96	0,04	0,08	9,25	0,74	0,04	-	3,24	0,08	4,09	4,59	0,93	16,02	0,29	109,56
P9899	Faxineiro	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,77	5,20	7,48	0,96	0,04	0,04	9,25	0,74	0,13	-	3,54	0,09	4,86	4,56	0,93	15,73	0,32	109,55
P9901	Encarregado de superestrutura ferroviária - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	3,80	0,93	6,86	0,31	75,58
P9902	Imediato	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,10	5,29	10,16	0,97	0,05	0,04	9,24	0,74	0,01	-	1,97	0,04	2,16	4,66	0,93	16,97	0,17	109,72
P9903	Auxiliar técnico - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	7,02	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,10	-	3,88	0,10	5,32	3,78	0,93	6,71	0,35	76,15
P9904	Laboratorista	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,55	5,14	5,90	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,30	0,12	6,42	4,50	0,93	15,02	0,39	109,28
P9905	Marinheiro de máquinas	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,01	5,26	9,41	0,97	0,05	0,08	9,24	0,74	0,00	-	2,48	0,05	2,91	4,63	0,93	16,67	0,22	109,89
P9906	Médico de câmara hiperbárica	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	12,00	19,03	5,27	9,62	0,97	0,04	0,03	9,24	0,74	0,05	-	2,30	0,05	2,70	4,64	0,93	22,15	0,21	127,19
P9907	Comandante de longo curso - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	10,16	0,97	0,05	0,04	9,24	0,74	0,01	-	1,97	0,04	2,16	3,88	0,93	7,90	0,17	75,48
P9908	Imediato - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	10,16	0,97	0,05	0,04	9,24	0,74	0,01	-	1,97	0,04	2,16	3,88	0,93	7,90	0,17	75,48
P9909	Oficial de náutica - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	7,68	0,97	0,06	0,07	9,25	0,74	0,05	-	3,40	0,09	4,66	3,80	0,93	7,00	0,30	76,20
P9910	Oficial de máquinas - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	9,14	0,97	0,05	0,07	9,25	0,74	0,02	-	2,52	0,06	3,19	3,85	0,93	7,54	0,22	75,76
P9913	Draguista - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	10,16	0,97	0,05	0,04	9,24	0,74	0,01	-	1,97	0,04	2,16	3,88	0,93	7,90	0,17	75,48
P9914	Médico do trabalho	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,03	5,27	9,62	0,97	0,04	0,03	9,24	0,74	0,05	-	2,30	0,05	2,70	4,64	0,93	16,75	0,20	109,78

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Relatório Analítico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mão de Obra - Sem desoneração
Bahia - abril/2026

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)									Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidências (%)		Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	
P9915	Maquinista	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,00	5,26	9,43	0,97	0,04	0,06	9,24	0,74	-	-	2,46	0,05	2,89	4,63	0,93	16,66	0,22	109,82
P9916	Encarregado de conservação rodoviária - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,60	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,45	0,09	4,72	3,80	0,93	6,86	0,31	75,58
P9917	Mestre fluvial	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,10	5,29	10,16	0,97	0,05	0,04	9,24	0,74	0,01	-	1,97	0,04	2,16	4,66	0,93	16,97	0,17	109,72
P9918	Oceanógrafo	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,74	5,19	7,20	0,97	0,06	0,06	9,25	0,74	0,13	-	3,75	0,09	5,14	4,56	0,93	15,76	0,34	110,12
P9919	Oficial de máquinas	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,97	5,25	9,14	0,97	0,05	0,07	9,25	0,74	0,02	-	2,52	0,06	3,19	4,62	0,93	16,55	0,22	109,78
P9920	Mestre fluvial - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	10,16	0,97	0,05	0,04	9,24	0,74	0,01	-	1,97	0,04	2,16	3,88	0,93	7,90	0,17	75,48
P9921	Mergulhador raso autônomo de emergência	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	12,00	18,93	5,24	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	4,61	0,93	21,69	0,26	127,19
P9922	Mergulhador raso dependente de emergência	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,93	5,24	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	4,61	0,93	16,40	0,25	109,89
P9924	Mergulhador raso dependente	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,93	5,24	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	4,61	0,93	16,40	0,25	109,89
P9925	Mergulhador raso autônomo	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	12,00	18,93	5,24	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	4,61	0,93	21,69	0,26	127,19
P9926	Mergulhador raso auxiliar de superfície	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	12,00	18,93	5,24	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	4,61	0,93	21,69	0,26	127,19
P9927	Frentista de túnel com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,44	5,10	5,05	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,87	0,13	7,27	4,47	0,93	14,60	0,44	109,17
P9930	Eletricista com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,66	5,17	6,78	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	4,04	0,10	5,54	4,53	0,93	15,33	0,36	109,31
P9931	Operador de equipamento de mergulho	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	12,00	18,93	5,24	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	4,61	0,93	21,69	0,26	127,19
P9932	Operador de equipamento pesado com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,72	5,18	7,25	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,01	-	3,70	0,09	5,07	4,55	0,93	15,54	0,33	109,23
P9933	Supervisor de mergulho raso - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	12,00	-	-	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	3,84	0,93	9,80	0,26	90,35
P9934	Motorista de veículo especial com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,74	5,19	7,39	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	4,56	0,93	15,59	0,32	109,19
P9935	Oficial de náutica	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,79	5,20	7,68	0,97	0,06	0,07	9,25	0,74	0,05	-	3,40	0,09	4,66	4,57	0,93	15,93	0,30	109,89
P9936	Auxiliar de produção	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,65	5,16	6,64	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	4,15	0,10	5,69	4,53	0,93	15,47	0,37	110,04
P9937	Piloto fluvial	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,10	5,29	10,16	0,97	0,05	0,04	9,24	0,74	0,01	-	1,97	0,04	2,16	4,66	0,93	16,97	0,17	109,72
P9938	Operador de equipamento leve com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,72	5,18	7,25	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,01	-	3,70	0,09	5,07	4,55	0,93	15,54	0,33	109,23
P9939	Operador de equipamento leve com insalubridade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	12,00	18,72	5,18	7,25	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,01	-	3,70	0,09	5,07	4,55	0,93	20,60	0,34	126,31
P9942	Marinheiro de convés com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,03	5,27	9,54	0,97	0,05	0,09	9,25	0,74	0,01	-	2,38	0,05	2,79	4,64	0,93	16,72	0,21	109,86
P9944	Operador de equipamento especial com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,72	5,18	7,25	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,01	-	3,70	0,09	5,07	4,55	0,93	15,54	0,33	109,23
P9946	Engenheiro auxiliar - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	8,23	0,96	0,04	0,08	9,25	0,74	0,04	-	3,24	0,08	4,09	3,82	0,93	7,14	0,29	75,83
P9947	Técnico florestal - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	4,93	0,97	0,04	0,06	9,25	0,74	0,13	-	4,95	0,14	7,40	3,72	0,93	6,00	0,45	76,94
P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	8,54	0,96	0,04	0,08	9,24	0,74	0,00	-	3,00	0,07	3,79	3,83	0,93	7,24	0,27	75,63
P9949	Topógrafo - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	5,61	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,00	-	4,49	0,12	6,71	3,73	0,93	6,17	0,41	76,17
P9950	Auxiliar de topografia - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	5,61	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,00	-	4,49	0,12	6,71	3,73	0,93	6,17	0,41	76,17
P9951	Médico de câmara hiperbárica - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	12,00	-	-	9,62	0,97	0,04	0,03	9,24	0,74	0,05	-	2,30	0,05	2,70	3,86	0,93	10,19	0,21	90,15
P9952	Pedreiro - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	6,27	0,93	0,04	0,08	9,24	0,74	0,00	-	4,42	0,11	6,05	3,75	0,93	6,37	0,39	76,14
P9953	Eletricista - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	6,78	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	4,04	0,10	5,54	3,77	0,93	6,57	0,36	75,95
P9954	Servente - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	5,05	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,87	0,13	7,27	3,72	0,93	5,93	0,44	76,21
P9955	Engenheiro chefe - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	8,23	0,96	0,04	0,08	9,25	0,74	0,04	-	3,24	0,08	4,09	3,82	0,93	7,14	0,29	75,83
P9956	Motorista de caminhão com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,74	5,19	7,39	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	4,56	0,93	15,59	0,32	109,19
P9957	Motorista de ônibus	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	16,61	4,59	-	0,96	0,04	0,08	9,24	0,74	-	-	13,04	0,40	12,32	4,23	0,93	11,91	1,19	113,20
P9958	Motorista de ônibus - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	-	0,96	0,04	0,08	9,24	0,74	-	-	13,04	0,40	12,32	3,55	0,93	4,09	1,19	83,50
P9959	Motorista de veículo especial com periculosidade - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,39	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	3,79	0,93	6,79	0,32	75,69
P9960	Porteiro	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,84	5,22	8,13	0,96	0,04	0,07	9,24	0,74	0,03	-	3,06	0,08	4,20	4,58	0,93	15,98	0,27	109,29
P9963	Supervisor de mergulho raso	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	12,00	18,93	5,24	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	4,61	0,93	21,69	0,26	127,19
P9964	Técnico da qualidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,74	5,19	7,25	0,96	0,04	0,08	9,25	0,74	0,08	-	3,71	0,09	5,08	4,55	0,93	15,62	0,33	109,56
P9965	Técnico de batimetria	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,65	5,16	6,63	0,97	0,06	0,09	9,25	0,74	0,02	-	4,16	0,11	5,70	4,53	0,93	15,47	0,37	110,05
P9966	Técnico ambiental	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,45	5,10	4,93	0,97	0,04	0,06	9,25	0,74	0,13	-	4,95	0,14	7,40	4,47	0,93	14,77	0,45	110,00
P9967	Técnico de segurança do trabalho	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,58	5,14	5,99	0,96	0,04	0,06	9,25	0,74	0,10	-	4,25	0,12	6,35	4,51	0,93	15,08	0,38	109,38
P9968	Técnico florestal	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,45	5,10	4,93	0,97	0,04	0,06	9,25	0,74	0,13	-	4,95	0,14	7,40	4,47	0,93	14,77	0,45	110,00

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Relatório Analítico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mão de Obra - Sem desoneração
Bahia - abril/2026

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)									Encargos Trabalhistas (%)									Verbas Rescisórias (%)					Reincidências (%)		Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	
P9972	Técnico de batimetria - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	6,63	0,97	0,06	0,09	9,25	0,74	0,02	-	4,16	0,11	5,70	3,77	0,93	6,61	0,37	76,61
P9981	Topógrafo	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,52	5,12	5,61	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,00	-	4,49	0,12	6,71	4,49	0,93	14,89	0,41	109,30
P9982	Vigia	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,69	5,17	6,95	0,93	0,04	0,06	9,25	0,74	0,09	-	3,92	0,10	5,37	4,54	0,93	15,43	0,35	109,38

Legenda:

Classificação	Parcela	Descrição
Grupo A - Encargos Sociais (%)	A1	Previdência Social
	A2	FGTS
	A3	Salário Educação
	A4	SESC ou SESI
	A5	SENAC ou SENAI / SEBRAE
	A6	INCRA
	A7	Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
	A8	SECONCI
	A9	FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)	B1	Repouso Semanal Remunerado - Domingos
	B2	Feriados
	B3	Férias Gozadas + 1/3
	B4	Auxílio Enfermidade
	B5	Auxílio Acidente de Trabalho
	B6	Licença Paternidade
	B7	13° Salário
	B8	Faltas Justificadas
	B9	Férias sobre Licença Maternidade
	B10	Reciclagem Tecnológica
Grupo C - Verbas Rescisórias (%)	C1	Aviso Prévio Indenizado
	C2	Aviso Prévio Trabalhado
	C3	Férias Indenizadas + 1/3
	C4	Depósito por Rescisão Sem Justa Causa
	C5	Indenização Adicional (Lei nº 7.238/1984)
Grupo D - Reincidências (%)	D1	Reincidência de A sobre B
	D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

1. Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas.

2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais alterações nos tamanhos das amostras. Isso implica dizer que, após a obtenção dos valores totais dos encargos sociais (última coluna), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado da referência atual juntamente com os resultados das duas referências anteriores, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.

Estado da Bahia

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA
DIRETORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS ESPECIAIS
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

TAXA SELIC: 14,00%

Emitido em: Agosto de 2026

ORÇAMENTOS BASEADOS NO REFERENCIAL DE PREÇOS SINAPI / BA

A Fórmula que balizou o presente estudo é a que consta na recomendação do Acórdão TCU 2.369 / 2011, abaixo transcrita.

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+LO)}{1-DT} - 1$$

Fórmula TCU Acórdão 2.369 / 2011

A seguir o seu correspondente parcelamento percentual sobre os Custos Diretos e Preços de Venda.

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS EM OBRAS PREDIAIS - SEM DESONERAÇÃO (PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE)

1 - ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			% sobre PV	% sobre CD
A - Administração Central	3,45%	do PV	3,450	4,38%
B - Riscos	1,12%	sobre CD	0,883	1,12%
C - Seguros e Garantias Contratuais	9,00%	(a.a. sobre 5% do PV; 1,50 anos)	0,675	0,86%
		Soma =	5,008	6,36%
D - Custos Financeiros	1,10%	sobre (PV - Lucro Operacional)	1,007	1,20%
		Subtotal 1 = (soma + D)	6,015	7,56%
2 - LUCRO			% sobre PV	
E - Lucro Operacional	8,48%	do PV	8,480	9,99%
		Subtotal 2	8,480	9,99%
3 - TRIBUTOS			% sobre PV	% sobre PV
F - PIS	0,65%		0,65	0,65%
G - COFINS	3,00%		3,00	3,00%
H - ISSQN	3,00%		3,00	3,00%
		Subtotal 3	6,65	6,65%
BDI COM TRIBUTOS (%)		**Total**	**21,15**	**26,83%**
BDI COM TRIBUTOS (%) adotado conforme cálculos pela fórmula do TCU:				**26,83%**

Apêndice 5 – Encargos Sociais – Bahia

BAHIA VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	26,80%	26,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	Não incide	17,86%	Não incide
B2	Feriados	3,94%	Não incide	3,94%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,67%	0,89%	0,67%
B4	13º Salário	11,08%	8,32%	11,08%	8,32%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,28%	Não incide	2,28%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,08%	9,07%	12,08%	9,07%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	**Total**	**49,01%**	**18,72%**	**49,01%**	**18,72%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,70%	5,04%	6,70%	5,04%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	2,99%	2,25%	2,99%	2,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,86%	2,15%	2,86%	2,15%
C5	Indenização Adicional	0,56%	0,42%	0,56%	0,42%
C	**Total**	**13,28%**	**9,99%**	**13,28%**	**9,99%**
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	12,03%	4,18%	18,04%	6,89%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,58%	0,44%	0,60%	0,45%
D	**Total**	**12,61%**	**4,62%**	**18,64%**	**7,34%**
TOTAL(A+B+C+D)		**101,70%**	**60,13%**	**117,73%**	**72,85%**

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. ABRANGÊNCIA

Para fins de planejamento, execução e fiscalização dos serviços, apresenta-se a seguir a relação dos aeródromos e aeroportos abrangidos pela contratação, com indicação de sua situação operacional atual e do responsável pela manutenção no momento da elaboração deste documento. A relação constitui referência para a definição do alcance territorial dos serviços e poderá ser atualizada durante a vigência contratual, conforme as condições e hipóteses previstas neste instrumento.

LOTE 01

35 aeródromos/aeroportos

Item	Municipio / Aeródromo	Operação Atual	Responsável Manutenção
1	Barra	Aberto	SEINFRA
2	Barreiras / Dom Ricardo Weberberger	Aberto	CONCESSIONÁRIA
3	Brotas de Macaúbas	Interditado	SEINFRA
4	Buritirama	Aberto	SEINFRA
5	Campo Alegre de Lourdes	Interditado	SEINFRA
6	Campo Formoso	Aberto	PREFEITURA
7	Canudos	Interditado	SEINFRA
8	Casa Nova	Aberto	SEINFRA
9	Cipó	Aberto	SEINFRA
10	Feira de Santana / João Durval Carneiro	Aberto	CONCESSIONÁRIA
11	Formosa do Rio Preto	Aberto	SEINFRA
12	Gentio do Ouro	Interditado	SEINFRA
13	Ibotirama	Aberto	SEINFRA
14	Irecê	Aberto	SEINFRA
15	Itaberaba	Aberto	SEINFRA
16	Jacobina	Aberto	SEINFRA
17	Juazeiro	Cancelado	SEINFRA
18	Lençóis / Horácio de Matos	Aberto	SEINFRA
19	Luís Eduardo Magalhães	Aberto	SEINFRA
20	Luís Eduardo Magalhães / Mimoso do Oeste	Aberto	SEINFRA
21	Monte Santo	Aberto	SEINFRA
22	Morro do Chapéu	Aberto	SEINFRA
23	Palmeiras	Cancelado	SEINFRA
24	Paulo Afonso	Aberto	SEINFRA
25	Remanso	Aberto	SEINFRA
26	Ruy Barbosa	Aberto	SEINFRA
27	Santana	Aberto	SEINFRA

28	Santa Rita de Cássia	Interditado	SEINFRA
29	Senhor do Bonfim	Aberto	CONCESSIONÁRIA
30	Sento Sé	Aberto	SEINFRA
31	Souto Soares	Interditado	SEINFRA
32	Uauá	Cancelado	SEINFRA
33	Utinga	Interditado	SEINFRA
34	Valente	Aberto	SEINFRA
35	Xique-Xique	Aberto	SEINFRA

LOTE 02

35 aeródromos/aeroportos

Item	Municipio/Aeródromo	Operação Atual	Responsável Manutenção
1	Abaré / Jeová Gomes Correia	Interditado	SEINFRA
2	Belmonte	Interditado	SEINFRA
3	Bom Jesus da Lapa	Cancelado	SEINFRA
4	Bom Jesus da Lapa / Eva Ribeiro	Aberto	SEINFRA
5	Caculé	Cancelado	SEINFRA
6	Caetité	Aberto	SEINFRA
7	Canavieiras / Sócrates Rezende	Interditado	SEINFRA
8	Caravelas	Cancelado	SEINFRA
9	Carinhanha	Cancelado	SEINFRA
10	Castro Alves	Aberto	SEINFRA
11	Cocos	Aberto	SEINFRA
12	Comandatuba / Una	Aberto	CONCESSIONÁRIA
13	Correntina	Aberto	SEINFRA
14	Guanambi	Aberto	PREFEITURA/CONCESSIONÁRIA
15	Ilhéus / Jorge Amado	Aberto	CONCESSIONÁRIA
16	Ipiaú	Aberto	SEINFRA
17	Itapetinga	Aberto	SEINFRA
18	Ituaçu	Aberto	SEINFRA
19	Ituberá	Interditado	SEINFRA
20	Jequié	Aberto	SEINFRA
21	Maracás	Aberto	SEINFRA
22	Maraú	Interditado	SEINFRA
23	Macaúbas / Selma Nunes	Aberto	PREFEITURA
24	Mucugê	Aberto	SEINFRA
25	Paramirim	Aberto	SEINFRA
26	Piatã	Aberto	SEINFRA
27	Piritiba	Aberto	SEINFRA
28	Porto Seguro	Aberto	CONCESSIONÁRIA
29	Prado	Aberto	SEINFRA

30	Rio de Contas	Interditado	SEINFRA
31	Santa Maria da Vitória	Aberto	SEINFRA
32	Teixeira de Freitas	Aberto	PREFEITURA
33	Tanque Novo	Cancelado	SEINFRA
34	Valença	Aberto	SEINFRA
35	Vitória Da Conquista / Glauber Rocha	Aberto	CONCESSIONÁRIA

Ressalta-se que a relação apresentada representa o cenário vigente no momento da elaboração deste documento, podendo sofrer alterações ao longo da vigência contratual em decorrência de eventuais ampliações, alterações de operação ou novas homologações.

Importante destacar que, embora a abrangência do objeto contemple os aeroportos e aeródromos relacionados, parte dessas unidades encontra-se, no momento da licitação, sob responsabilidade de terceiros, por meio de concessão, convênio ou contrato de prestação de serviços.

Todavia, considerando a natureza contínua e dinâmica da gestão da malha aeroportuária, os serviços objetos desta contratação poderão ser estendidos a unidades atualmente mantidas por terceiros, nas seguintes hipóteses:

a) Quando não houver previsão nos instrumentos vigentes para a execução de determinados serviços necessários à manutenção;
b) Quando houver encerramento, rescisão ou inadimplemento dos instrumentos vigentes;
c) Quando houver transferência formal da responsabilidade pela manutenção para a SEINFRA/SIT, por força de decisão administrativa ou legal.

Os aeródromos ou aeroportos estaduais que venham a ser inaugurados, reativados ou incorporados à malha aeroportuária durante a vigência contratual poderão ser incluídos no lote correspondente à sua localização. Da mesma forma, poderão ser abrangidas as unidades que, embora atualmente estejam concedidas, delegadas ou sob a responsabilidade de administrações municipais ou de terceiros, retornem à gestão ou à responsabilidade de manutenção do Estado em decorrência de caducidade, rescisão, encerramento ou extinção do respectivo instrumento contratual, convênio ou ato de delegação.

Nessas situações, a execução dos serviços poderá ser atribuída à empresa responsável pelo lote no qual o aeródromo ou aeroporto estiver geograficamente inserido.

A adoção desse procedimento visa assegurar a continuidade dos serviços de manutenção, bem como maior flexibilidade na gestão contratual, observados os princípios da economicidade, eficiência e adequada gestão dos recursos públicos.

Cada lote compreenderá os aeródromos e aeroportos relacionados no Termo de Referência, bem como aqueles que venham a ser incorporados à respectiva área geográfica durante a vigência contratual, observadas as hipóteses legais de alteração contratual previstas na Lei nº 14.133/2021.

2. REFERÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as especificações técnicas apresentadas a seguir, considerando suas atualizações vigentes:

2.1. Siglas, Abreviaturas e Terminologias

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil
- ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - CREA
- CAT - Certidão de Acervo Técnico
- CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo
- CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado à Quente
- CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- DECEA - Departamento de Controle do Espaço Aéreo
- DTE - Diretoria de Terminais e Aeroportos da SIT/SEINFRA
- INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
- OACI - Organização de Aviação Civil Internacional
- RBAC - Regulamento Brasileiro da Aviação Civil
- RRT - Registro de Responsabilidade Técnica - CAU
- SAEB - Secretaria da Administração do Estado da Bahia
- SAC - Secretaria de Aviação Civil
- SCI - Seção Contra Incêndio
- SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
- SIAC - Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil
- SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia

2.2. Principais Normas, Especificações e Documentos Reguladores

As normas mencionadas a seguir servem como referência para a execução do serviço e devem ser consultadas em suas versões mais recentes:

- Contrato e Edital de Licitação da Obra;
- Normas e Especificações Gerais Vigentes na SIT/SEINFRA e no DNIT;
- ABNT NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto;
- ANAC - RBAC 154 – Projeto de Aeródromos;
- ICAO - Anexo 14 – Projeto e Operação de Aeródromos;
- ICAO - Manual de Projeto de Aeródromo Parte 4 – Auxílios Visuais;
- ICAO - Manual de Projeto de Aeródromo Parte 5 – Sistemas Elétricos;
- NBR 7.732 - Cabos Elétricos para Auxílios Luminosos em Aeroportos;

- NBR 7.733 - Aeroportos – Execução de Instalação de Cabos Elétricos Subterrâneos para Auxílios Luminosos;
- NBR 11.482 - Vidros para Auxílios Visuais Luminosos de Uso Aeronáutico;
- NBR 12.647 - Indicador Visual de Condições do Vento de Superfície em Aeródromos e Helipontos (BIRUTA);
- NBR 12.801 - Autotransformador Regulador de Corrente para Auxílios Luminosos em Aeroportos;
- NBR 12.971 - Emprego de Sistema de Aterramento para Proteção de Auxílios Luminosos em Aeroportos.
- NBR 9718 - Transformadores de Isolamento para Auxílios Luminosos em Aeroportos
- NBR 8673 – Aeroporto – Conector (Plugue e Receptáculo) para Cabo Elétrico para Auxilio Luminoso
- NBR 7286 – Cabos de Potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno para tensões de 1 kvv A 35 kv – Requisitos de desempenho
- NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão e NR 10.

3. ORDEM DE SERVIÇO

Serão expedidas Ordens de Serviços (O.S.) por demanda, para cada aeroporto/aeródromo, acompanhada dos quantitativos, especificações técnicas e prazo de execução. Mensalmente, na forma do contrato, será feita medição para aprovar o que foi realmente executado, devendo esta Ordem de Serviço constar em cada relatório de medição.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

d) Cumprir as Ordens de Serviço (O.S.) de demandas mensais;
e) Executar os serviços conforme detalhado nas O.S. para os respectivos aeroportos/aeródromos de acordo com as especificações dos serviços e normas da ANAC;
f) Apoiar a Fiscalização da SIT no monitoramento das Condições de Manutenção dos aeroportos/aeródromos do estado da Bahia, informando a necessidade de execução de serviços.
g) Organizar e manter, à disposição da fiscalização, dados e informações relativas às Ações de Manutenção;
h) Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividades em execução, mantendo estreita comunicação com a fiscalização;
i) Manter as áreas afetadas pelos serviços em perfeito estado de limpeza e recuperação, recolhendo os resíduos, dando-lhes o destino adequado;
j) A empresa contratada, além de executar as atividades relacionadas acima, deverá cumprir todas as obrigações constantes na minuta do contrato anexo ao edital;

k) Zelar pela segurança das operações aeroportuárias por ventura em andamento durante os serviços.

ANEXO I

MODELO DE DESCRIÇÃO DE PROPOSTA E DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Modalidade de Licitação	Número

LOTE /ITEM	**DESCRIÇÃO**			
PERCENTUAL DE DESCONTO(%)				
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA				( ) DIAS **[≥60]**

[Identificação completa do representante do licitante], como representante devidamente constituído de **[Identificação completa do licitante]**, doravante denominado LICITANTE, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

(f) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme §1° do art. 63 da Lei n° 14.133/2021; e

(g) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Salvador, _____de _____ de 20__.

_____

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELO DE PROCURAÇÃO

Modalidade de Licitação	Número

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) ....., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº ....., expedido pela ....., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ....., nº ..... como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

Salvador _____de _____ de 20__.

_____

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

Modalidade de Licitação	Número

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, declaramos:

que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição
( ) **de microempresa** **[ou]** ( ) **de empresa de pequeno porte**
e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Salvador, _____de _____ de 20__.

_____

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELO DE PROVA DE CAPACIDADE OPERACIONAL

COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL

Modalidade de Licitação/contratação direta	Número

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório/contratação direta, que a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXXX, com endereço na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prestou serviço de xxxxxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificações contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação.

Especificação	Quantitativo	Prazo de execução

Salvador _____de _____ de 20___.

_____

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Modalidade de Licitação	Número

( ) DECLARAÇÃO FIRMADA PELO PRÓPRIO LICITANTE DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, para os fins do §2° do art. 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, termos conhecimento do local e das condições para a realização do serviço objeto da licitação.

Salvador _____de _____ de 20__.

_____
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

( ) DECLARAÇÃO DE VISTORIA EXPEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO

Atesto que o preposto da _____ [indicar nome da Pessoa Jurídica licitante], CNPJ nº_____, Sr.(a) _____, CPF nº _____, interessado em participar da licitação, na modalidade _____, nº _____, vistoriou _____ (indicar a Unidade Administrativa vistoriada) e tomou ciência do estado das condições locais para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto licitado.

Salvador _____de _____ de 20__.

_____
(assinatura, identificação do servidor público e respectivo cadastro)

( ) DECLARAÇÃO FIRMADA PELO PRÓPRIO LICITANTE DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, optamos por dispensar a vistoria e declaramos, para os fins do §2° do art. 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, termos conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação objeto da licitação.

Salvador _____de _____ de 20__.

_____
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELO DE PROVA DE CAPACIDADE OPERACIONAL

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO

Modalidade de Licitação/contratação direta	Número

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

Declaro, em observância ao art. 67, inc. III, da Lei Federa nº 14.133/2021, para fins de prova de qualificação técnica, que disporei do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados, conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza a infração prevista no art. 155, inc. VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Pessoal Técnico	**Qualificação**

Salvador _____de _____ de 20___.

_____

Instalações, Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos)	**Quantidade**

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação	Número

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

( ) nem menor de 16 anos.

ou

( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Salvador _____de _____ de 20__.

_____

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE QUE TENHA RESTRIÇÃO NA REGULARIDADE FISCAL E/OU TRABALHISTA]

Modalidade de Licitação	Número

Em cumprimento ao disposto no instrumento convocatório acima identificado, **declaro**, para os efeitos da Lei Complementar nº 123/06

( ) Não haver restrição **na comprovação da nossa regularidade fiscal e trabalhista.**

[OU]

( ) Haver restrição **na comprovação da nossa regularidade fiscal**, a cuja regularização procederemos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da declaração do vencedor.

[E/OU]

( ) Haver restrição **na comprovação da nossa regularidade trabalhista**, a cuja regularização procederemos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da declaração do vencedor.

Salvador _____de _____ de 20__.

_____

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELOS DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Modalidade de Licitação	Número

DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro, em observância ao art. 69, §3º, da Lei Federal nº 14.133/21, para fins de prova de qualificação econômico-financeira, que, na data da sessão pública de abertura deste procedimento licitatório, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.
Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante para a finalidade para a qual se destina.

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR									
IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (1)	OBJETO OU NATUREZA DOS SERVIÇOS	CONTRATANTE (Nome e Endereço)	PARTICIPAÇÃO (2)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR		SALDO RESIDUAL	
				INÍCIO MÊS/ANO	FIM MÊS/ANO	VALOR	DATA BASE MÊS/ANO	% AINDA A EXECUTAR (3)	VA (R$)
								TOTAL DO VA (R$)	

(01)Por ordem cronológica das datas de início.
(02)Individual (I), Consórcio, Subcontrato (S). Em caso de consórcio ou subcontratação, indicar a percentagem de participação e faturamento
(03)Na data da licitação

Salvador _____de _____ de 20__.

_____

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

MODELOS DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

Modalidade de Licitação	Número

Declaração do §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133, de 2021

(Modelo Sugestivo)

(nome da empresa)_____, CNPJ n. _____, (endereço completo)_____, por seu representante abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, nos termos do §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

Local e data:

Assinatura e número da identidade do representante legal e carimbo com CNPJ da empresa.

MODELOS DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Modalidade de Licitação	Número

Declaração de habilitação

(Modelo Sugestivo)

(nome da empresa)_____, CNPJ n. _____, (endereço completo)_____, por seu representante abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, nos termos do inciso I, artigo 63 da Lei Federal n. 14.133/2021, que cumpre plenamente os requisitos da habilitação exigidos no edital de **Pregão Eletrônico n. XXXX/202X**.

Local e data:

Assinatura e número da identidade do representante legal e carimbo com CNPJ da empresa.

MODELOS DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO RESERVA DE CARGOS

Modalidade de Licitação	Número

Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência

(Modelo Sugestivo)

(nome da empresa)_____, CNPJ n. _____, (endereço completo)_____, por seu representante abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

Local e data:

Assinatura e número da identidade do representante legal e carimbo com CNPJ da empresa.

PARTE III – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS

AMOSTRAS/DEMONSTRAÇÃO DE COMPATIBILIDADE

(**X**) Não se exigirá a apresentação de **demonstração de compatibilidade**

AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS [NOTA: TIPO TÉCNICA E PREÇO]

NÃO SE APLICA

RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

NÃO SE APLICA

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MINUTA DE CONTRATO

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

(X) LICITAÇÃO p
( ) CONTRATAÇÃO DIRETA

CONTRATO Nº ___/___ QUE ENTRE SI CELEBRAM ESTADO DA BAHIA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA E A [PESSOA JURÍDICA], PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM.

O **ESTADO DA BAHIA**, neste ato representado pelo(a) Dr. **SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA**, titular da Secretaria de Infraestrutura e Transporte, CNPJ nº 02.931.604/0001-87, situada na Avenida Luís Viana Filho, no 445, Centro Administrativo da Bahia – CAB, autorizado pelo Decreto de delegação de competência publicado no D.O.E. de / / , tendo como órgão Executor a Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT, doravante denominado Contratante, e a , inscrita no CNPJ/MF sob o nº , sediada na , doravante representada pelo Sr(a). _____, portador da cédula de identidade nº _____, emitida por ____, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº _____, conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos, doravante denominado Contratada, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente (x) da Pregão Eletrônico n° 6/2026, processo administrativo n° 024.2058.2025.0012227-83, que se regerá Lei Estadual n° 14.634, de 28 de novembro de 2023, pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a Execução dos Serviços de Manutenção Aeroportuária (Conservação/Recuperação) nos aeródromos/ aeroportos do Estado da Bahia, compreendendo: Lote 01 - Base Operacional (Município de Apoio): Ibotirama e Lote 02 - Base Operacional (Município de Apoio): Jequié, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação).
1.2 Vinculam-se a esta contratação, independentemente de transcrição neste instrumento:
a) TR/Habilitação;
b) Proposta da Contratada;
c) Edital da Licitação;
d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 O modelo de execução do objeto observará o disposto no TR/Habilitação.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, a **contar da data** da (x) **assinatura do Contrato** ( ) **subscrição da Autorização de Fornecimento de Material – AFM** ( ) **subscrição da Autorização de Prestação de Serviços – APS** _____, nos termos do art. 108 da Lei Federal n° 14.133/2021.
2.2 A prorrogação de que trata esta Cláusula está condicionada à justificativa e autorização da autoridade competente para celebrar o ajuste, devendo as condições e preços permanecerem vantajosos para o Contratante, permitida a negociação com a Contratada, observando-se, ainda, o cumprimento dos seguintes requisitos:
a) comprovação de que a forma de execução do objeto tem natureza continuada;
b) apresentação de relatório que discorra sobre a execução do Contrato e sua regularidade;
c) apresentação de justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na continuidade da execução contratual;
d) manifestação expressa da Contratada informando o interesse na prorrogação;
e) comprovação de que a Contratada mantém as condições iniciais de habilitação.
2.3 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.4 A prorrogação do Contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5 Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.
2.6 O Contrato não poderá ser prorrogado, quando for aplicada à Contratada (art. 44, §3º, inc. III, do Decreto nº 23.113, de 9 de outubro de 2024):

a) a sanção de impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado da Bahia;

b) a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, nos termos do art. 156, §5°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1 As regras de execução e de gestão do contrato constam no TR/Habilitação, anexo a este Contrato (art. 92 da Lei Federal n° 14.133/2021).
3.2 Fica indicado como gestor deste Contrato o servidor _____, matrícula: _____
3.3 Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato o(s) servidor(es): _____ matrícula(s): _____

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas condições indicadas no TR/Habilitação.

4.1.1 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação, não se responsabilizando o Contratante por nenhum compromisso assumido pela Contratada com terceiros.

4.1.2 A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto (art. 122, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

4.1.2.1 A Contratada apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica da subcontratada, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente (art. 122, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

4.1.3 É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou da entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 122, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

4.1.4 Caso tenha sido formulada no TR/Habilitação a exigência de subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte (art. 48, inc. II, da Lei Complementar n° 123/2006), além do regramento acima, deverão ser observadas as seguintes disposições específicas:

a) a Contratada deverá apresentar, ao longo da vigência contratual, sempre que solicitada, a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de extinção do Contrato, assegurando-lhe, para fins de regularização, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por até igual período;

b) a Contratada deverá substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o Contratante, sob pena de extinção contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;

c) a Contratada será responsável pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação; e

d) os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas (art. 48, §2°, da Lei Complementar nº 123/2006).

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1 O Contratante pagará à Contratada os valores estimados especificados no quadro abaixo:

LOTE ___						
ITEM	**Código SIMPAS**	**Descrição**	**Unidade de Fornecimento (UF)**	**Quantitativo**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO MENSAL**
1						
2						
3						
				VALOR ESTIMADO MENSAL		
				VALOR ESTIMADO GLOBAL		

5.1.1 Estima-se para o Contrato o valor global de R$ _____ (_____)

5.2. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigações.
5.3 O valor do Contrato referido nesta Cláusula é meramente estimativo, dependendo os pagamentos devidos à Contratada dos quantitativos efetivamente executados.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1 O prazo para pagamento à Contratada e as demais condições a ele referentes encontram-se definidos no TR/Habilitação, que constitui anexo deste Contrato (art. 92, incs. V e VI, da Lei Federal n° 14.133/2021).

CLÁUSULA SÉTIMA – MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Reajustamento em sentido estrito

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) ano contado de Julho/2025, **data do orçamento estimado** (art. 92, inc. V, e §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

7.2 Após o interregno de 1 (um) ano, independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice INCC/FGV.

7.2.1 Na hipótese de não reajustamento dos preços pelo Contratante, o requerimento de reajuste deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 131, parágrafo único, da Lei Federal n° 14.133/2021, sob pena de preclusão.

7.3 Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
7.4 Na hipótese de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.4.1 A Contratada deverá apresentar a memória de cálculo referente ao reajustamento de preços correspondente a eventual valor remanescente.

7.5 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
7.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço no período remanescente do Contrato, por meio de termo aditivo.
7.7 O reajustamento será realizado por apostilamento, na forma do art. 136, inc. I, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Outras causas de reequilíbrio econômico-financeiro

7.8 O reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dependerá de requerimento da Contratada quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, devendo ser instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

7.8.1 O requerimento de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, nas hipóteses do art. 124, inc. II, "d", da Lei Federal nº 14.133/2021, deverá ser formulado pelo interessado no

prazo máximo de 1 (um) ano do fato que o ensejou, sob pena de decadência, em consonância com o art. 211 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

7.8.2 Na hipótese de contratos de fornecimento ou serviços contínuos, o requerimento de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do Contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei Federal n° 14.133/2021, sob pena de preclusão (art. 131, parágrafo único, da Lei Federal n° 14.133/2021).

7.8.2.1 Fica convencionado que, nos casos de contrato de fornecimento ou serviços contínuos com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, o requerimento de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato deverá observar a disposição da subcláusula 7.8.1.

7.9 O Contratante, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período mediante justificativa, responderá a eventuais pedidos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato apresentado pela Contratada (art. 92, inc. XI, c/c art. 123, parágrafo único, da Lei Federal n° 14.133/2021).

7.10 O processo de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em favor do Contratante deverá ser instaurado quando possível a redução do preço ajustado para compatibilizá-lo ao valor de mercado ou quando houver diminuição, devidamente comprovada, dos preços dos insumos básicos utilizados no Contrato.

7.11 A Contratada não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se materializar (art. 124, inc. II, "d", parte final, da Lei Federal nº 14.133/2021);

7.12 No caso de contratações de obras e serviços de engenharia, a hipótese de que trata a subcláusula 7.8.1 abrange as situações em que a execução contratual seja obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias à Contratada (art. 124, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

Obrigações do Contratante

8.1 O Contratante, além das determinações contidas no (x) TR/Habilitação e demais componentes ( ) aviso ou instrumento de contratação direta, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

a) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com este Contrato e seus anexos, fornecendo por escrito as informações necessárias para a execução do objeto contratado;

b) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no TR/Habilitação;

c) acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato e o cumprimento das obrigações pela Contratada;

d) intimar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto do Contrato, para que seja por ela substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas, no prazo indicado, certificando-se de que as soluções propostas pela Contratada são as mais adequadas;

e) comunicar-se com a Contratada para emissão de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) relativamente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021;

f) efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente à execução do objeto, conforme prazo, forma e condições estabelecidos no TR/Habilitação;

g) aplicar à Contratada as sanções previstas em lei e neste Contrato;

h) explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato apresentadas pela Contratada, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste, no prazo definido na subcláusula 8.1.1;

i) responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro apresentados pela Contratada no prazo definido na subcláusula 7.9;

j) intimar os emitentes das garantias relativamente ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, §4º, da Lei Federal nº 14.133/2021);

k) assegurar-se, na hipótese de execução do objeto contratado em suas dependências ou em local por ele designado, que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho;

l) previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da execução contratual, quando for o caso;

m) exigir do Contratado, como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso, a seguinte documentação:

m.1) "*AS BUILT*", elaborado pelo responsável por sua execução;

m.2) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
m.3) laudo de vistoria do corpo de bombeiros;
m.4) certificado de conclusão da obra ("habite-se") emitida pela Prefeitura; e
m.5) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

8.1.1 O Contratante, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do(s) requerimento(s) relacionado(s) à execução do Contrato, decidirá sobre todas as solicitações e reclamações apresentadas pela Contratada, admitida a prorrogação motivada do prazo, por igual período (art. 123 da Lei Federal n° 14.133/2021).

Obrigações da Contratada

8.2 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações decorrentes de lei e aquelas a seguir dispostas:

a) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita execução do Contrato, inclusive para atendimento de emergência, servindo de interlocutor e canal de comunicação entre as partes, observado o art. 118 da Lei Federal n° 14.133/2021, cuja designação ou manutenção poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, hipótese em que a Contratada designará outro profissional para o exercício da atividade;
b) atender às determinações regulares emitidas pelo Contratante e prestar o(s) esclarecimento(s) ou informação(ões) por ele solicitado(s) (art. 137, inc. II, da Lei Federal n° 14.133/2021);
c) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Contratante, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
d) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, nos termos das normas de regência, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
e) não contratar, durante a vigência do Contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do Contrato, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021;
f) quando não for possível a verificação da regularidade no Cadastro de Fornecedores, entregar ao setor responsável pela fiscalização do Contrato, junto com a nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda estadual, municipal ou distrital do domicílio ou sede da Contratada; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
g) manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou no procedimento de contratação direta;
h) prestar todo esclarecimento ou informação solicitados pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do objeto;
i) executar o objeto sem solução de continuidade durante todo o prazo da vigência do Contrato e comunicar ao Contratante qualquer anormalidade ou acidente que interfira no bom andamento do Contrato;
j) paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
k) promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do Contrato;
l) conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
m) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo determinado pelo Contratante, os equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste contrato, deixando-os em perfeita condição de funcionamento;

n) assegurar a seus trabalhadores ambiente de trabalho em condições adequadas ao cumprimento às normas de saúde, segurança e bem estar no trabalho e fazer com que seus empregados as respeitem, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços;
o) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
p) submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do TR/Habilitação e/ou Projeto Básico;
q) cumprir, durante todo o período de execução do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, devendo, sempre que solicitado pelo Contratante, indicar os empregados que preencherem as vagas correspondentes (arts. 92, inc. XVIII, e 116 da Lei Federal n° 14.133/2021);
r) atender as obrigações concernentes à aprendizagem de que trata o art. 429 do Decreto-Lei n° 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), Lei n° 14.395/2021, e normas regulamentares, em especial:

1) quando se tratar da contratação de serviços, recrutar, preferencialmente, como aprendizes, os estudantes indicados no art. 42 da Lei n° 14.395/2021, no percentual mínimo de 20% (vinte por cento) do quadro de aprendizes da Contratada.

1.1) na hipótese do item 1, a Contratada deverá apresentar ao fiscal ou responsável pela gestão e acompanhamento do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado do início efetivo da execução do objeto, a lista completa dos aprendizes, indicando aqueles selecionados no banco de dados de que trata a Lei n° 14.395/2021, devendo justificar, perante o Contratante, a eventual impossibilidade de seu cumprimento.

s) guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato;
t) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inc. II, "d", da Lei Federal nº 14.133/2021;
u) observar a legislação federal, estadual e municipal, relativa ao objeto do Contrato, bem como as normas internas do Contratante;
v) alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
x) não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
y) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à execução do Contrato, arcando com os custos para sua obtenção;
w) efetuar pontualmente o pagamento de tributos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do presente Contrato;
z) emitir nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, obras e/ou serviços, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, indicando, conforme o caso, sua quantidade, preço unitário e valor total;
aa) realizar os serviços de manutenção e assistência técnica conforme prescrições do TR/Habilitação;
bb) fornecer as instalações, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitação ou no procedimento de contratação direta;
cc) alocar, durante todo o período de execução do objeto, profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica e a equipe técnica mínima exigida no TR/Habilitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Contratante;
dd) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato próprio, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
ee) promover, por sua conta e risco, transporte de bens;
ff) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou normas exigidas, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessárias à sua execução;
gg) ressarcir o Contratante pelos danos decorrentes de paralisação ou interrupção da execução do objeto contratado;

hh) realizar, quando exigido no TR/Habilitação, a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo ser exigida, inclusive, a capacitação dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.
ii) tratando-se de obras, serviços e fornecimento de grande vulto, implantar Programa de Integridade, na forma do Decreto nº 23.356, de 17 de janeiro de 2025;
jj) providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no site www.comprasnet.ba.gov.br ou outro que venha a substituí-lo, para a prática de atos através do Sistema Eletrônico de Informações – SEI;
kk) manter atualizados os seus dados cadastrais, com a apresentação de documentos comprobatórios de mudança de endereços, inclusive eletrônicos (e-mail), telefones, composição societária, endereço dos sócios, contratos sociais e alterações;
ll) atender às obrigações de que tratam os Anexos deste Contrato;

8.2.1 No caso de obras e serviços de engenharia, a Contratada deverá atender, ainda, às seguintes obrigações específicas:

8.2.1.1 Relativamente ao pessoal destinado à execução do objeto, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação pertinente:

a) promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer todos os equipamentos de proteção individuais – EPI e equipamentos de proteção coletiva - EPC necessários, fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas;
b) adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho da execução do objeto ou em conexão com estes;
c) realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar com todas as despesas de transporte, alimentação, inclusive seguro de vida contra o risco de acidentes de trabalho e outras obrigações legais ou derivadas de dissídios, convenções ou acordos coletivos;
d) pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, inclusive as obrigações acessórias, bem como recolher no prazo legal, todos os encargos e tributos devidos;
e) responder perante o Contratante pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus empregados e efetuar as substituições daqueles que venham a se ausentar do serviço, por motivo justificado ou não, sem nenhum ônus para o Contratante, bem como comunicar ao Contratante, antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituição ou inclusão de qualquer um dos seus empregados vinculados à execução do presente Contrato;
f) arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação;
g) realizar a matrícula da obra/serviço no INSS e entregar ao Contratante as guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e do FGTS, nos termos da legislação específica em vigor, as quais deverão estar acompanhadas de declaração elaborada da Contratada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada na obra/serviço contratado;
h) apresentar, juntamente com a primeira medição, comprovação de matrícula da obra/serviço junto à Previdência Social;
i) responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações fiscal, previdenciária, trabalhista e comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;
j) fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional exerçam as suas atividades devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação específica.

8.2.1.2 Relativamente ao canteiro de obras/serviços e local de execução, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação pertinente:

a) fornecer e manter no canteiro de obras/serviços tudo que for necessário à execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e com a qualidade necessária;
b) manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução do objeto, recolhendo os entulhos e dando-lhes o destino adequado;
c) manter canteiro de obras/serviços com instalações compatíveis, inclusive escritórios para seus representantes, bem como para a Fiscalização, com a observância da legislação pertinente; d) fornecer, colocar e manter no local, enquanto durar a execução do objeto contratado, placa de divulgação e identificação do mesmo, que será confeccionada de acordo com o manual apropriado a ser fornecido

pelo Contratante;
e) executar o objeto contratual de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas no local e em seu entorno;
f) não permitir a instalação de comércio, a exemplo de barracas ou quitandas na periferia do canteiro de obras/serviços, sendo de sua inteira responsabilidade a adoção de todas as medidas e providências visando impedi-la;
g) manter no local da execução do objeto do Contrato um "Diário de Ocorrências", devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias e que permanecerá em poder do Contratante após a conclusão do objeto, no qual serão feitas anotações devidas, quando necessárias, referentes ao andamento das obras/serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes;
h) obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de obras/serviços;
i) manter no local da execução do objeto do Contrato, além da equipe técnica, auxiliares necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a critério da fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados na obra/serviço.

8.2.1.3 Relativamente à execução de obras/serviços, além das obrigações previstas no TR/Habilitação e/ou Projeto Básico:

a) registrar o Contrato no Conselho de Classe pertinente e apresentar o comprovante de pagamento da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, antes da emissão da primeira fatura;
b) emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas de cunho gerencial, no qual constarão todas as informações técnicas do objeto contratado;
c) seguir o cronograma físico das etapas de execução, observando as formas, as medidas, realizando os controles geotécnicos e geométricos "*in loco*", não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização;
d) supervisionar e coordenar os trabalhos das subcontratadas, quando admitida a subcontratação, assumindo total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução do objeto contratado;
e) comunicar sempre o início e a conclusão de cada atividade do empreendimento, mantendo estreita comunicação com a fiscalização;
f) adotar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução da obra/serviço, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional ao Contratante;
g) prestar esclarecimentos ao Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independentemente de solicitação;
h) apresentar ao Contratante a documentação que comprove a capacidade técnica da(s) empresa(s) subcontratada(s), na hipótese em que admitida a subcontratação;
i) assumir inteira e total responsabilidade pela execução da obra/serviço, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar;
j) submeter à fiscalização, quando solicitado, as amostras dos materiais a serem empregados na obra/serviço antes da sua execução;
k) abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta contratação, sem prévia autorização do Contratante;
l) executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram o processo de licitação ou o procedimento de contratação direta, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas aplicáveis;
m) executar o controle tecnológico de materiais, componentes e sistemas construtivos (ensaios laboratoriais) para evidenciar o atendimento às Normas Técnicas aplicáveis;
n) quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material "similar" ao especificado, submeter o pretendido à fiscalização para que esta se pronuncie pela sua aprovação ou não, conforme laudos, pareceres e levantamentos de custos;
o) Cumprir as Ordens de Serviço (O.S.) de demandas mensais;
p) Executar os serviços conforme detalhado nas O.S. para os respectivos trechos de acordo com as especificações dos serviços de acordo com o Manual de Conservação Rodoviária do DNIT;
q) Apoiar a Fiscalização da SIT no monitoramento das Condição da Manutenção da Malha Viária da UOP, informando à necessidade de execução de serviços;
r) Organizar e manter, à disposição da fiscalização, dados e informações relativas as Ações de

Manutenção.

8.2.1.4 Relativamente à responsabilidade pela execução do objeto, além das obrigações previstas no TR/Habilitação e/ou Projeto Básico:

a) responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer demandas, judiciais ou extrajudiciais, tais como ações cíveis ou trabalhistas, que gerem custos e/ou despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas, ligadas ao cumprimento deste Contrato; e
b) responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços.

8.2.1.4.1 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos decorrentes do Contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem poderá onerar o Contratante, renunciando expressamente a Contratada a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Contratante.

8.2.1.5 Relativamente à documentação na conclusão do objeto, além das obrigações previstas no TR/Habilitação e/ou Projeto Básico:

a) entregar ao Contratante, quando exigido, o relatório "AS BUILT" parcial correspondente;
b) entregar ao Contratante, quando da emissão do Termo de Recebimento Provisório final das obras/serviços, e vinculado ao pagamento da última parcela, o relatório "AS BUILT" correspondente, registrando todas as alterações e complementações efetuadas no seu Projeto Executivo no decorrer do prazo contratual, observando, obrigatoriamente, as normas de desenho da Contratante;
c) apresentar, após a medição final, os seguintes documentos: i) relação nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminação de categoria(s) e número(s) de registro(s) profissional(is), função(ões) e período(s) de atuação de cada um, conforme ART/RRT e proposta da Contratada; e ii) cópia do Diário de Obra;
d) entregar, para fins do recebimento definitivo, o Relatório "AS BUILT";
e) apresentar a baixa definitiva da matrícula da obra/serviço junto ao INSS com a respectiva certidão negativa de débito – CND.

8.2.1.6 Além das determinações acima descritas, a Contratada deverá também atender às seguintes obrigações:
8.2.1.6 Além das determinações acima descritas, a Contratada deverá também atender às seguintes obrigações:

8.2.1.6.1 A Contratada deverá contratar e manter em vigor, com sociedade seguradora autorizada a funcionar e operar no Brasil pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, no mínimo, os contratos de seguro abaixo indicados, conforme disponibilidade no mercado brasileiro e sem prejuízo dos seguros exigíveis pela legislação aplicável, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato:

8.2.1.6.1.1 Seguro de riscos de engenharia, com vigência equivalente do prazo da obra, cobrindo a Contratada por danos materiais à obra, em valor não inferior ao valor do Contrato, que deverá contemplar as mínimas coberturas adicionais, até a emissão do Termo de Recebimento Definitivo:

a) erro de projeto ou risco do fabricante.
b) despesas extraordinárias.
c) despesas de desentulho.
d) tumultos.
e) honorários de peritos.
f) despesas de salvamento e contenção de sinistros.

8.2.1.6.1.2 Seguro de responsabilidade civil de obras, com vigência equivalente do prazo da obra, cobrindo a Contratada e a Contratante, bem como seus administradores, empregados, funcionários, subcontratados, prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser responsabilizados a título de danos materiais, pessoais e morais, custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, decorrentes das atividades

abrangidas pelo Contrato, inclusive, mas não se limitando, a danos involuntários pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros, devendo tal seguro ser contratado com limites de indenização compatíveis com os riscos assumidos para danos a terceiros com limite mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e com as seguintes coberturas adicionais:

g) responsabilidade civil com fundações.
h) responsabilidade civil cruzada.
i) erro de projeto.
j) poluição súbita ou acidental.
k) responsabilidade civil empregador.
l) danos morais decorrentes de empregador.

8.2.1.6.2 Na contratação das apólices de seguro, a Contratada obriga-se a cumprir as normas do Código Civil que dispõem especificamente sobre os contratos de seguros, do Decreto-lei n° 73, de 21/11/1966, especialmente as normas administrativas da SUSEP, observando as regulamentações dos órgãos federais de normatização e fiscalização de seguros no Brasil.

8.2.1.6.3 Os contratos de seguros deverão conter cláusulas que especifiquem:

I. o objetivo dos seguros com o devido enquadramento das garantias para os interesses seguráveis especificados no Contrato, bem como os valores relativos a importância segurada e o pagamento de indenização ao segurado Contratante, por prejuízos decorrentes de perdas e danos aos bens segurados que este possa sofrer em consequência direta da realização de riscos previstos e cobertos; e

II. as obrigações da Contratada, na qualidade de tomadora, como responsável pelas obrigações de construção e prestação de serviços, nos termos deste Contrato e as eventuais obrigações do segurado Contratante.

8.2.1.6.4 A forma de contratação das coberturas, salvo declaração em contrário no texto da cláusula da cobertura adicional, quando houver, ou na apólice, para as demais coberturas, deverá funcionar a Primeiro Risco Absoluto, respondendo a seguradora integralmente pelos prejuízos cobertos, independentemente dos valores atribuídos aos interesses seguráveis.

8.2.1.6.5 As hipóteses de exigência da aplicação da cláusula de Franquia Obrigatória ou Participação Obrigatória do Segurado - POS ou Rateio serão de responsabilidade da Contratada, assim como todos os valores relativos ao custo direto com a indenização de pequenos sinistros e custos da operação de regulação, estando a Contratante isenta de qualquer responsabilidade.

8.2.1.6.6 Na contratação das apólices de seguro, a Contratada deverá observar as regulamentações dos órgãos federais de normatização e fiscalização de seguros no Brasil, sendo vedada a imposição de procedimentos adicionais ou protelatórios ao pagamento dos valores garantidos.

8.2.1.6.7 Nenhuma obra ou serviço poderá ter início ou prosseguir sem que a Contratada apresente ao Contratante comprovação de que as apólices dos seguros exigidos no Contrato estão em vigor e observam as condições estabelecidas pelo Contratante, conforme regulamentação securitária.

8.2.1.6.8 A Contratada deverá incluir expressamente nas apólices de seguro contratadas cláusula que a obrigue a solicitar à sociedade Seguradora de reintegração das importâncias seguradas diretamente à Sociedade Seguradora Líder, nos termos das normas instituídas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, de forma incondicionada, inclusive no que se refere à Responsabilidade Civil, observadas as regulamentações dos órgãos federais de normatização e fiscalização de Seguros no Brasil, a não ser que essa cobertura não esteja disponível no mercado segurador, o que deve ser confirmado por carta encaminhada ao Contratante e subscrita pela seguradora ou resseguradora.

8.2.1.6.9 A solicitação de recomposição ou reintegração da importância segurada da cobertura em razão do sinistro indenizado é de responsabilidade da Contratada, na qualidade de tomadora, em até 72 (setenta e duas) horas após a ocorrência do sinistro, bem como pelo pagamento do respectivo prêmio, na base pro rata temporis até a data de vencimento da apólice.

8.2.1.6.10 No caso de inexistência da garantia securitária concedida por sociedade seguradora em prazo e condições exigidas neste Contrato ou da impossibilidade de recomposição automática e incondicionada do valor do interesse segurado, a Contratante poderá demandar alternativas para assegurar as obrigações principais assumidas pela Contratada no âmbito do Contrato, as quais poderão ser estruturadas por meio de instrumento de contrato de seguro específico.

8.2.1.6.11 O Contratante deverá figurar como um dos segurados nas apólices de seguros referidas no Contrato, devendo o cancelamento, suspensão, modificação ou substituição de quaisquer apólices ser previamente autorizado pela Contratante.

8.2.1.6.12 Somente a Contratante na qualidade de segurado ou beneficiário poderá autorizar cancelamento, suspensão, modificação, substituição, correção ou acréscimo de novos dispositivos e incluir bens na cobertura, por meio de endosso com a anuência da sociedade seguradora.
8.2.1.6.13 A Contratada, na condição de tomadora, é responsável pelo pagamento do prêmio do seguro à sociedade seguradora enquanto houver risco.
8.2.1.6.14 A Contratada poderá apresentar propostas com a finalidade de alterar, modificar ou inserir coberturas, franquias e participação obrigatória do segurado, bem como de quaisquer condições das apólices contratadas, para adequá-las ao desenvolvimento das atividades objeto do Contrato, sendo necessária, contudo, a prévia aprovação por escrito da Contratante.
8.2.1.6.15 Os recursos provenientes de eventual pagamento de indenização deverão ser utilizados para garantir a continuidade da execução do Contrato, exceto quando a Contratante vier a responder pelo sinistro, hipótese em que as apólices de seguros deverão prever a sua indenização direta.
8.2.1.6.16 Pelo descumprimento da obrigação de contratar ou manter atualizadas as apólices de seguro, a Contratante aplicará multa, de acordo com o previsto na Cláusula Décima Sexta deste Contrato, até apresentação das referidas apólices ou do respectivo endosso, sem prejuízo de outras medidas previstas no Contrato.
8.2.1.6.17 Os seguros elencados nesta cláusula deverão ser revisados de comum acordo entre Contratante e Contratada, sempre que seja necessária a sua compatibilização com as necessidades concretas das obras e serviços objeto do Contrato e com a disponibilidade existente no mercado de seguros brasileiro.
8.2.1.6.18 A Contratada deverá incluir nas coberturas de seguro previstas nesta Cláusula a cobertura de danos causados por evento de força maior ou caso fortuito, sempre que forem seguráveis.
8.2.1.6.19 A Contratada é responsável pelo pagamento integral dos prêmios e da franquia, em caso de utilização de qualquer seguro previsto no Contrato.
8.2.1.6.20 As importâncias seguradas relativas às garantias e coberturas para danos materiais, danos corporais e danos morais do seguro de responsabilidade civil deverão atender os limites máximos de indenização calculados com base no maior dano provável.
8.2.1.6.21 A Contratada deverá informar à Contratante todos os bens cobertos pelos seguros e a forma de cálculo do limite máximo de indenização prevista em cada apólice de seguro contratado.
8.2.1.6.22 A Contratada assume toda a responsabilidade pela abrangência, garantia e riscos decorrentes da realização da contratação de seguros de que trata este Contrato.
8.2.1.6.23 A Contratada deverá garantir, nas apólices de seguros, a obrigação de as seguradoras informarem à Contratada e à Contratante, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da efetiva ocorrência, eventuais alterações, modificações, cancelamentos, rescisões, redução ou necessidade de reintegração de importância segurada, redução ou pagamento de franquia e participação obrigatória do segurado, como também o término de vigência dos respectivos contratos de seguros.
8.2.1.6.24 A Contratada deverá garantir que a seguradora renuncie a todos os direitos de regresso contra a Contratante, ainda que cabíveis.
8.2.1.6.25 Os contratos de seguro deverão ter vigência a contar da data de assinatura do Contrato, sendo de inteira responsabilidade da Contratada mantê-las em plena vigência e de forma ininterrupta durante todo o prazo contratual.
8.2.1.6.26 A Contratada deverá encaminhar à Contratante, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término de sua vigência, documento comprobatório de que os contratos de seguro foram renovados.
8.2.1.6.27 Na hipótese de renovação automática do contrato de seguro, que somente ocorrerá uma única vez nos termos do art. 774 do Código Civil, a Contratada deverá encaminhar à Contratante, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término de sua vigência, documento comprobatório da sua ocorrência automática e incondicional.
8.2.1.6.28 A Contratada deverá comunicar à Contratante a eventual não aceitação dos riscos pela sociedade seguradora ou a sua intenção de não renovação do contrato vigente, no prazo de 15 (quinze) dias de sua ocorrência.
8.2.1.6.29 Caso a Contratada não encaminhe os documentos comprobatórios da renovação dos seguros no prazo previsto, a Contratante poderá contratar os seguros e cobrar da Contratada o valor total do seu prêmio e eventuais valores decorrentes de franquias e participação de obrigação do segurado, a qualquer tempo ou considerá-lo para fins de recomposição do reequilíbrio econômico do Contrato, sem eximir a Contratada das penalidades previstas neste Contrato.
8.2.1.6.30 Nenhuma responsabilidade será imputada à Contratante caso ele opte por não contratar

seguro cuja apólice não foi apresentada no prazo previsto pela Contratada.
8.2.1.6.31 A Contratada deverá entregar à Contratante cópias autenticadas das apólices de seguros, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data de início de vigência, e os respectivos comprovantes de pagamento dos prêmios, em até 15 (quinze) dias após a sua efetiva realização".

CLÁUSULA NONA – GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

9.1 As disposições sobre a garantia da contratação estão disciplinadas no TR/Habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 Constituem infrações administrativas para os fins deste Contrato, as condutas tipificadas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021.
10.2 Serão aplicadas à Contratada que incorrer nas infrações tipificadas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, as sanções previstas no art. 156 da mesma norma, observados os arts. 48 e 49 da Lei n° 14.634/2023 e a disciplina constante no Decreto nº 23.113/2024.
10.3 No que concerne à multa, será observado o disposto no subitem 10.14.
10.4 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante, observado o disposto na Lei n° 12.209, de 20 de abril de 2011 (art. 156, §9°, da Lei Federal n° 14.133/2021).
10.5 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei Federal n° 14.133/2021).
10.6 A apuração das infrações administrativas será realizada em processo administrativo sancionatório, conforme rito estabelecido nos arts. 51 e 52 da Lei nº 14.634/2023, com a observância das garantias da ampla defesa e do contraditório, na forma do Decreto nº 23.113/2024.

10.6.1 Será admitida medida cautelar destinada a garantir o resultado útil do processo administrativo sancionatório, de forma antecedente ou incidental à sua instauração, inclusive a retenção provisória do valor correspondente à estimativa da sanção de multa (art. 50, §2º, da Lei n° 14.634/2023).

10.6.2 O valor da retenção provisória a que se refere a subcláusula anterior não poderá exceder o limite máximo estabelecido no art. 156, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 50, §3º, da Lei n° 14.634/2023).

10.7 A apuração de infrações sujeitas exclusivamente à sanção de advertência ou de multa, isoladas ou cumuladas entre si, será realizada em processo sancionatório simplificado (art. 51 da Lei n° 14.634/2023).

10.7.1 Precederá a abertura do processo sancionatório simplificado a intimação do interessado a fim de que tenha ciência da imputação, observada a disciplina do art. 28 do Decreto nº 23.113/2024.

10.7.1.1 O ato de intimação deverá conter a descrição dos fatos ilícitos imputados, o enquadramento jurídico, a sanção aplicável e, no caso de multa, o respectivo cálculo.

10.7.1.2 Acompanhará o ato de intimação o termo de anuência que poderá ser firmado pelo interessado, caso manifeste a concordância com a imputação e com a sanção aplicável.

10.7.1.3 Assinado o termo de anuência no prazo assinalado, será promovida a aplicação da sanção cabível, procedendo-se aos devidos registros, encerrando-se o procedimento.

10.7.1.3.1 No caso de multa, o procedimento será encerrado após o seu efetivo recolhimento.

10.7.1.4 Caso o interessado não manifeste a concordância expressa com os termos da imputação, será promovida a abertura do processo sancionatório simplificado.

10.8. A apuração de conduta infrativa sujeita à sanção de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, será realizada em processo de responsabilização (art. 52 da Lei n° 14.634/2023).

10.8.1. As sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser atenuadas ou comutadas mediante a celebração de Termo de Transação Administrativa (TTA), observados os requisitos e condições estabelecidos em Regulamento específico (art. 55 do Decreto nº 23.113/2024).

10.9 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.10 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 14.133/2021, ou em outras leis de

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 47, §3°, da Lei n° 14.634/2023).

10.11 A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos em lei e neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial (art. 160 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 57 da Lei n° 14.634/2023).

10.11.1 Com a desconsideração da personalidade jurídica, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada.

10.11.2 Em todos os casos de desconsideração da personalidade jurídica deverão ser observados o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

10.12 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 55, §1°, da Lei n° 14.634/2023).

10.13 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme art. 60 da Lei n° 14.634/2023 e a disciplina prevista no Decreto nº 23.113/2024.

10.14 A sanção de multa observará as seguintes disposições:

10.14.1 Multa Compensatória

10.14.1.1 A multa compensatória, em caso de descumprimento total da **obrigação principal,** incidente sobre o valor global do contrato, será de: 10% (dez por cento) (art. 8º, *caput*, e §1º do Decreto nº 23.313/2024).

10.14.1.1.1 Caso o cumprimento da **obrigação principal**, uma vez iniciado, seja descontinuado, a multa compensatória incidirá sobre a diferença entre o valor global do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do serviço já realizado (art. 8º, §2º do Decreto nº 23.313/2024).

10.14.1.2 A multa compensatória, no caso de descumprimento de **obrigação acessória**, incidente sobre o valor do contrato, será de: 10% (dez por cento) (art. 8º, §3º, do Decreto nº 23.313/2024).

10.14.2 Multa Moratória

10.14.2.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora.

10.14.2.2 No caso de **obrigação principal**, a multa de mora diária, incidente sobre o valor da obrigação descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, será de: 0,3% (três décimos por cento) (art. 9º, §1º, do Decreto nº 23.313/2024).

10.14.2.3 No caso de **obrigação acessória**, a multa de mora diária, incidente sobre o valor da obrigação descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, será de: 0,3% (três décimos por cento).

10.14.2.4 O atraso injustificado do prazo fixado para **apresentação, suplementação ou reposição de garantia contratual** ensejará a aplicação de multa moratória diária de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), incidente sobre o valor da garantia contratual (art. 9º, §2º, do Decreto nº 23.313/2024).

10.14.2.4.1 A multa moratória não poderá superar o valor da própria garantia contratual.

10.14.2.5 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 (art. 9º, §3º, do Decreto nº 23.313/2024).

10.14.2.6 Se o cálculo da multa moratória atingir o patamar correspondente ao valor máximo da multa compensatória, além da conversão em compensatória e aplicação das demais sanções previstas em lei, o recebimento do objeto deverá ser recusado, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada (art. 9º, §4º, do Decreto nº 23.313/2024).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – EXTINÇÃO CONTRATUAL

11.1 O Contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.1 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência do Contrato ficará prorrogada

até a conclusão do objeto, devendo a Administração promover a readequação do cronograma de execução.

11.1.1.1 Na hipótese da subcláusula 11.1.1, havendo culpa da Contratada, ficará ela constituída em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas (art. 111, parágrafo único, inc. I, da Lei Federal nº 14.133/2021).

11.1.1.2 Caso a Administração opte pela extinção do Contrato, deverá adotar as medidas necessárias para a continuidade da execução contratual (art. 111, parágrafo único, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021).

11.2. O Contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.2.1. A extinção do contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta (arts. 138, inc. I, e 139 da Lei Federal nº 14.133/2021);

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração (art. 138, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021);

c) determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial (art. 138, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021).

11.2.2. A alteração social, da finalidade ou da estrutura da empresa Contratada não ensejará a extinção contratual se não restringir sua capacidade de concluir o Contrato (art. 137, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021).

11.2.2.1. Se a alteração de que trata a subcláusula 11.2.2 implicar mudança da pessoa jurídica Contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.2.3. O Contrato será extinto caso se constate que a Contratada mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou da entidade Contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inc. IV, da Lei Federal nº 14.133/2021).

11.3 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de:

a) balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) indenizações e multas.

11.4 A extinção do Contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, observada a Cláusula Sétima deste Contrato, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131 da Lei Federal n° 14.133/2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 As despesas para o pagamento do presente Contrato correrão à conta de recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada (art. 92, inc. VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021):

Unidade FIPLAN	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE
Região/planejamento	Natureza da despesa	Destinação do recurso	Tipo de recurso orçamentário	

12.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e a liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1 Eventuais alterações contratuais se regerão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.

13.2 A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, de até 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edifício ou de equipamento (art. 125 da Lei Federal n° 14.133/2021).

13.3 As alterações unilaterais não poderão transfigurar o objeto da contratação (art. 126 da Lei Federal n° 14.133/2021).

13.4 Caso o Contrato não contemple preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos na subcláusula 13.2 (art. 127 da Lei Federal n° 14.133/2021).
13.5 Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se a Contratada já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados (art. 129 da Lei Federal n° 14.133/2021).
13.6 Caso haja alteração unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial (art. 130 da Lei Federal n° 14.133/2021).
13.7 Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados (art. 134 da Lei Federal nº 14.133/2021).
13.8 Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do Contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor da Contratada em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária (art. 128 da Lei Federal n° 14.133/2021).
13.9 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação do órgão de assessoramento jurídico do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei Federal nº 14.133/2021).
13.10. Registros que não caracterizam alteração do Contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, conforme art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

15.1. Fica pactuado que os atos de comunicação processual com a Contratada poderão ser realizados por meio eletrônico, na forma da Lei n° 12.209/2011 e do Decreto n° 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

15.1.1. A Contratada deverá manter atualizado o endereço eletrônico cadastrado no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, para efeito do recebimento de notificação e intimação de atos processuais, conforme Decreto n° 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender às convocações da Administração para a prática de atos nos prazos indicados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

16.1 As partes se comprometem a cumprir a Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), bem como regras e regulamentos que lhe forem aplicáveis e que tenham por objeto os dados pessoais tratados no âmbito do objeto contratado.
16.2 A Contratada deverá utilizar os dados pessoais recebidos em função do objeto do Contrato somente para a finalidade pactuada, não podendo, em caso algum, utilizar esses dados pessoais para finalidade distinta, sob pena de extinção imediata da contratação.
16.3 A Contratada se obriga a não armazenar, arquivar, reproduzir, transmitir, distribuir, transferir ou de qualquer forma compartilhar os dados pessoais disponibilizados pelo Contratante com terceiros, salvo nas hipóteses legalmente previstas.
16.4 Em caso de incidente de vazamento de dados pessoais, a Contratada deverá enviar comunicação ao Contratante, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contado a partir da ciência do vazamento, contendo, no mínimo, as seguintes informações: a) data e hora do incidente; b) data e hora da ciência pela Contratada; c) relação dos tipos de dados afetados pelo incidente; d) relação de titulares afetados pelo incidente; e e) indicação de medidas que estiverem sendo tomadas para sanar e mitigar o incidente, bem como para reparar eventuais danos e evitar novos incidentes.

16.5 O Contratante deverá ser informado no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.
16.6 A Contratada deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres desta Cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
16.7 Encerrado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da Contratada eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
16.8 A Contratada deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações sobre os dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
16.9 Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista nesta Cláusula, a Contratada ficará sujeita à integral responsabilização, inclusive por perdas e danos, aplicação das sanções cabíveis e da extinção do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Constatada irregularidade no procedimento licitatório, de contratação direta ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do Contrato observará o disposto no art. 147 da Lei Federal nº 14.133/2021.
17.2 O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato.
17.3 Os casos omissos serão dirimidos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei n° 14.634/2023 e demais normas aplicáveis.
17.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, será observado o art. 183 da Lei Federal n° 14.133/2021 e o art. 67 da Lei n° 14.634/2023.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento que não puderem ser dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolução de controvérsias de que trata a Lei Federal n° 14.133/2021.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

_____
Representante legal do Contratante

_____
Representante legal da Contratada

TESTEMUNHAS:
_____
_____